

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OR/20/20881**

na zhotovení díla

**„Realizace úspor energie – SŠ obchodu, řemesel a
služeb Žamberk, budova dílen“**

Smluvní strany

Objednatel:

Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslav Hron**
nebo **Ing. Kristýna Boukalová**

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslav Hron**
nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslav Hron**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslav Hron**

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 222907724/0300

a

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

Sídlo - adresa: č.p. 80 517 93 Dobré

Zastoupen: [redacted] jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
[redacted]

Osoby oprávněné k předání staveniště:
[redacted]

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted]

IČ: 45536040

DIČ: CZ45536040

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č.ú. 2700423943/2010

Spisová značka zázpis v OR Krajský soud v Hradci Králové, C 1585
rejstříkového soudu:

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 30. 3. 2020 smlouvu o dílo č. OR/20/20881 na zhotovení díla „Realizace úspor energie – SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen“, kterou následně upravily dne 20. 5. 2019 dodatkem č. 1 (dále jen „smlouva“).
Předmětem dodatku č. 2 smlouvy č. OR/20/20881 je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

15 815 682,97 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 3 321 293,43 Kč

Cena včetně DPH činí **19 136 976,40 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 6: Oceněné změnové soupisy prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné změnové soupisy prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
6. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 10. 8. 2020 a schválen usnesením číslo R/2808/20.
7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: 27. 08. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, P
hejtman



KERSON spol. s r. o.

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/001
Stavba: Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

KSO:
Místo: Žamberk

CC-CZ:
Datum: 16.7.2020

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel:
Kerson spol. s r.o.

IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040

Projektant:

IČ: 03301087
DIČ: CZ03301087

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 111 618,18
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 111 618,18	Výše daně 233 439,82
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			1 345 058,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/001

Stavba: Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Místo: Žamberk

Datum: 16.07.2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **1 111 618,18** **1 345 058,00**

D2	Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen	1 111 618,18	1 345 058,00
ZL02	Elektro, MaR, UT	327 349,62	396 093,04
ZL03	Demontáže a bourací práce	293 203,86	354 776,67
ZL04	Střešní a tesařské konstrukce	131 370,06	158 957,77
ZL05	Úprava povrchů	197 087,52	238 475,90
ZL06	VRN	-12 000,00	-14 520,00
ZL07	Střešní krytina	-121 066,17	-146 490,07
ZL08	Strop kovárny	29 214,40	35 349,42
ZL09	Komín, plot, ostatní práce	253 667,29	306 937,42
ZL10	VZT	12 791,60	15 477,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL02 - Elektro, MaR, UT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.07.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

03301087

DIČ:

CZ03301087

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

327 349,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	327 349,62	21,00%	68 743,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

396 093,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL02 - Elektro, MaR, UT

Místo:

Datum:

16.07.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

327 349,62

D2 - Výměna materiálu - venkovní světla a zásuvky	17 881,85
HSV - Práce a dodávky HSV	20 518,76
2 - Zakládání - základy pod tepelné čerpadlo a hydroboxy	20 518,76
PSV - Práce a dodávky PSV	284 113,01
731 - Ústřední vytápění - kotelny	174 980,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 933,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 281,35
741 - Elektroinstalace - silnoproud	105 918,06
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 836,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL02 - Elektro, MaR, UT

Místo:

Datum: 16.07.2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

327 349,62

D	D2	Výměna materiálu - venkovní světla a zásuvky					17 881,85
1	K	Pol1	Zásuvka Tango IP44 230V bílá	ks	5,000	338,95	1 694,75
2	K	Pol2	MDZ - držák do zateplení	ks	9,000	495,66	4 460,94
3	K	Pol3	LED světlo s čidlem TOMI	ks	5,000	987,30	4 936,50
4	K	Pol4	LED světlo VO	ks	1,000	4 549,90	4 549,90
5	K	Pol6	Zásuvka Praktik 230V IP44	ks	1,000	251,16	251,16
6	K	Pol7	Zásuvka CCE 400V/16A	ks	1,000	348,60	348,60
7	K	Pol8	Zásuvka CCE 400V/32A	ks	2,000	387,60	775,20
8	K	Pol9	Tlačítko STOP IP44, červené GEWIS	ks	1,000	864,80	864,80

D	HSV	Práce a dodávky HSV					20 518,76
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D	2	Zakládání - základy pod tepelné čerpadlo a hydroboxy					20 518,76
9	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	4,136	3 040,00	12 573,44
	VV		3,2*1,3*0,1		0,416		
	VV		6*3,1*0,2		3,720		
	VV		Součet		4,136		
10	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	4,540	376,00	1 707,04
	VV		(6+6+3,1+3,1)*0,2		3,640		
	VV		(3,2+3,2+1,3+1,3)*0,1		0,900		
	VV		Součet		4,540		
11	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	4,540	107,00	485,78
12	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,177	32 500,00	5 752,50
	VV		(3,2*1,3+6,1*3,1)*7,667/1000		0,177		

D	PSV	Práce a dodávky PSV					284 113,01
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

D	731	Ústřední vytápění - kotelny					174 980,00
13	K	mar1	Demontáž stávající regulace	kpl	1,000	2 340,00	2 340,00
14	K	mar2	Dodávka a montáž regulačního ventilu DN 65 s charakteristikou	kpl	1,000	57 590,00	57 590,00
15	K	mar3	Dodávka a montáž servopohonu 230V	kpl	1,000	19 110,00	19 110,00
16	K	mar4	Ekvitermní čidlo, Elektroinstalace	kpl	1,000	17 290,00	17 290,00
17	K	mar5	Regulace, software, integrace s tepelnými čerpadly	kpl	1,000	67 860,00	67 860,00
18	K	mar6	Vypuštění a napuštění systému ÚT	kpl	1,000	4 940,00	4 940,00
19	K	mar7	Tlaková a topná zkouška	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00

D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					1 933,60
20	K	733191914	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20	kus	2,000	131,00	262,00
21	K	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	2,000	263,00	526,00
22	K	733192910	Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 22	m	4,000	208,00	832,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	14011010	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm	m	4,000	78,40	313,60
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 281,35
24	K	735211823	Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 6 m třípramenný	kus	1,000	249,00	249,00
25	K	735291923	Zpětná montáž registru žebrového D 76/3/156 mm délky do 6 m 3 prameny	kus	1,000	278,00	278,00
26	K	751511851	Demontáž potrubí plech skupiny II kruh s přírubou nebo bez příruby tl. plechu 1,0 mm D do 300 mm	m	10,700	70,50	754,35
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				105 918,06
27	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	60,000	69,70	4 182,00
28	M	34571012	lišta elektroinstalační vkládací 40 x 15	m	60,000	49,70	2 982,00
29	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	80,000	73,00	5 840,00
30	M	34571524	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm	kus	80,000	109,00	8 720,00
31	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm ² volně (CY, CHAH-R(V))	m	995,000	17,70	17 611,50
32	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	710,000	23,90	16 969,00
33	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	285,000	14,60	4 161,00
34	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky do 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus	238,000	98,80	23 514,40
35	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	29,000	96,90	2 810,10
	VV		"svody"4*4,05+4*3,2		29,000		
	VV		Součet		29,000		
36	K	741421831	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha	m	187,530	102,00	19 128,06
	VV		"hřeben"123,53		123,530		
	VV		"po sklonu střechy"8*8		64,000		
	VV		Součet		187,530		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				4 836,00
37	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikar (oprava rozsaděče)	hod	12,000	403,00	4 836,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL03 - Demontáže a bourací práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.07.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

03301087

DIČ:

CZ03301087

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

293 203,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	293 203,86	21,00%	61 572,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

354 776,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL03 - Demontáže a bourací práce

Místo:

Datum:

16.07.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

293 203,86

HSV - Práce a dodávky HSV

155 387,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

86 507,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 696,91

997 - Přesun sutě

50 183,82

PSV - Práce a dodávky PSV

137 816,06

713 - Izolace tepelné

26 954,10

751 - Vzduchotechnika

996,00

762 - Konstrukce tesařské

33 223,50

763 - Konstrukce suché výstavby

11 899,92

767 - Konstrukce zámečnické

14 280,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

50 462,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL03 - Demontáže a bourací práce

Místo:

Datum: 16.07.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

293 203,86

D HSV Práce a dodávky HSV 155 387,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 86 507,07

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	83,290	610,00	50 806,90
	VV		416,45*0,2		83,290		

2	K	622325108	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80%	m2	123,530	289,00	35 700,17
	VV		"sokl"0,5*123,53*2		123,530		
	VV		Součet		123,530		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 696,91

3	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	7,953	114,00	906,64
	VV		"otvory"(2*2)*2		8,000		
	VV		-(14,507*1)		-14,507		
	VV		6*2,41		14,460		
	VV		Součet		7,053		

4	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	74,975	71,00	5 323,23
	VV		416,53*0,18		74,975		

5	K	978015381	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 80%	m2	123,530	53,30	6 584,15
	VV		"sokl"0,5*123,53*2		123,530		
	VV		Součet		123,530		

6	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	97,885	60,10	5 882,89
	VV		416,53*0,235		97,885		

D 997 Přesun sutě 50 183,82

7	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	27,259	534,00	14 556,31
	VV		0,804+11,449+14,9+0,106		27,259		

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	27,259	239,00	6 514,90
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	408,885	10,40	4 252,40
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 15 km

VV 27,259*15 "Přepočtené koeficientem množství 408,885

VV Součet 408,885

10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	27,259	912,00	24 860,21
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 137 816,06

D 713 Izolace tepelné 26 954,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	904,500	29,80	26 954,10
	VV		738,3+166,2		904,500		
	VV		Součet		904,500		
	D	751	Vzduchotechnika				996,00
12	K	751511806	Demontáž potrubí plech skupiny I s přírubou nebo bez příruby tl. plechu 0,8 mm do průřezu 0,79 m2	m	6,000	166,00	996,00
	D	762	Konstrukce tesařské				33 223,50
13	K	762421825	Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	738,300	45,00	33 223,50
	VV		"část instalatér, truhlář"				
	VV		142,3+16,3+146,8+102,8+34,2+96,1+36,2+6,5+11,7+6,3+10,9		738,300		
	VV		+14,1+2,1+7,1+3,9+27,4+73,6				
	VV		Součet		738,300		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				11 899,92
14	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	166,200	71,60	11 899,92
	VV		"část zedník"160+6,2		166,200		
	VV		Součet		166,200		
	D	767	Konstrukce zámečnické				14 280,00
15	K	767996804	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg	kg	700,000	20,40	14 280,00
	VV		stávající jednotky VZT				
	VV		2*350		700,000		
	VV		Součet		700,000		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				50 462,54
16	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	659,641	76,50	50 462,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL04 - Střešní a tesařské konstrukce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.07.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

03301087

DIČ:

CZ03301087

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

131 370,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 370,06	21,00%	27 587,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 957,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL04 - Střešní a tesařské konstrukce

Místo:

Datum: 16.07.2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

131 370,06

PSV - Práce a dodávky PSV

131 370,06

762 - Konstrukce tesařské

238 499,18

764 - Konstrukce klempířské

102 279,66

765 - Krytina skládaná

24 942,00

767 - Konstrukce zámečnické

-253 257,57

783 - Dokončovací práce - nátěry

18 906,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL04 - Střešní a tesařské konstrukce

Místo:

Datum: 16.07.2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

131 370,06

D PSV Práce a dodávky PSV 131 370,06

D 762 Konstrukce tesařské 238 499,18

1	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	-264,330	26,58	-7 025,89
	W		Vazník V1; počet kusů: 13 - odpočet na základě statického posudku AD				
	W		"60/155" -15,2*13		-197,600		
	W		"60/150" -2*7,97*13		-207,220		
	W		"60/100" -2*1,625*13		-42,250		
	W		"80/80" -2*2,09*13		-54,340		
	W		"60/120" -2*2,09*13		-54,340		
	W		"60/80" -2*2,83*13		-73,580		
	W		Mezisoučet		-629,330		
	W		Výměna stávajících dřevěných prvků				
	W		365		365,000		
	W		Součet		-264,330		
2	K	762332541	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2	m	140,490	200,00	28 098,00
	W		Vazník V1; počet kusů: 13 - odpočet na základě statického posudku AD				
	W		"100/100" -13*(2*1,625+2*2,09+2*2,09+2*2,83)		-224,510		
	W		Výměna stávajících dřevěných prvků				
	W		365		365,000		
	W		Součet		140,490		
3	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	3,011	6 660,00	20 053,26
	W		Vazník V1; počet kusů: 13				
	W		"100/100" -13*(2*1,625+2*2,09+2*2,83)*0,1*0,1		-2,245		
	W		Výměna stávajících dřevěných prvků				
	W		365*0,12*0,12		5,256		
	W		Součet		3,011		
4	K	762332542	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	-404,820	254,00	-102 824,28
	W		Vazník V1; počet kusů: 13- odpočet na základě statického posudku AD				
	W		"100/140" -15,2*13		-197,600		
	W		"100/220" -2*7,97*13		-207,220		
	W		Součet		-404,820		
5	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	-4,559	6 633,00	-30 239,85
	W		Vazník V1; počet kusů: 13				
	W		"100/220" -2*7,97*13*0,1*0,22		-4,559		
	W		Součet		-4,559		
6	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	-2,766	7 840,00	-21 685,44
	W		Vazník V1; počet kusů: 13				
	W		"100/140" -15,2*13*0,1*0,14		-2,766		
	W		Součet		-2,766		
7	K	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	106,818	365,00	38 988,57
	W		(54,5+123,53)*0,6		106,818		
	W		Součet		106,818		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M	61191172	palubky obkladové smrk profil klasický 15x121mm jakost A/B	m2	112,159	169,00	18 954,87
	VV		106,818*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		112,159		
9	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	1 834,328	54,40	99 787,44
	VV		"HN03"15,2*69,61		1 058,072		
	VV		"HN04"15,2*38,92		591,584		
	VV		"HN05"16,6*15,12		250,992		
	VV		Mezisoučet		1 900,648		
	VV		-66,32		-66,320		
	VV		Součet		1 834,328		
10	M	60514101	řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2	m3	17,406	6 380,00	111 050,28
	VV		"HN03"60*69,4*0,04*0,06		9,994		
	VV		"HN04"60*39,07*0,04*0,06		5,626		
	VV		"HN05"64*15,11*0,04*0,06		2,321		
	VV		-0,535		-0,535		
	VV		Součet		17,406		
11	K	762342812	Demontáž laťování střech z laťí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	250,992	16,20	4 066,07
	VV		"HN05"16,6*15,12		250,992		
	VV		Součet		250,992		
12	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	15,885	1 160,00	18 426,60
	VV		3,011-4,559-2,766+112,159*0,015+17,406+1,111		15,885		
	VV		Součet		15,885		
13	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	462,878	66,40	30 735,10
	VV		(54,5+123,53)*2		356,060		
	VV		((54,5+123,53)*0,6)		106,818		
	VV		Součet		462,878		
14	M	60514101	řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2	m3	1,111	6 380,00	7 088,18
	VV		462,878*0,04*0,06		1,111		
	VV		Součet		1,111		
15	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	10,405	1 640,00	17 064,20
	VV		15,885*0,655		10,405		
	VV		Součet		10,405		
16	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	10,405	573,00	5 962,07
D 764			Konstrukce klempířské				102 279,66
17	K	764211625	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	123,650	655,00	80 990,75
18	K	765111203	Montáž okapní jednoduchá větrací mřížka	m	247,300	59,00	14 590,70
	VV		123,65*2		247,300		
	VV		Součet		247,300		
19	M	59660202	mřížka ochranná větrací jednoduchá	kus	247,300	21,40	5 292,22
20	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,549	1 670,00	916,83
21	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,549	891,00	489,16
D 765			Krytina skládaná				24 942,00
22	K	765111r1	Montáž větrací pás římsy	m	178,030	57,70	10 272,33
	VV		54,5+123,53		178,030		
	VV		Součet		178,030		
23	M	55351r2	větrací pás římsy	m	178,030	82,40	14 669,67
D 767			Konstrukce zámečnické				-253 257,57
24	K	767391235	Vložení těsnícího prvku do krytiny z tvarovaných plechů	m	123,650	19,30	2 386,45
	VV		"těsnění"123,65		123,650		
	VV		Součet		123,650		
25	M	55350004	těsnění k střešní krytině	m	123,650	68,60	8 482,39
26	K	767995R01	Montáž výztuh rohů vazníků z plechu tl. 8 mm, jednotlivé o hmotnosti do 5 kg	kg	-376,320	85,00	-31 987,20
	VV		Vazník V2; 28 ks				
	VV		-28*(4,48+4,48+4,48)		-376,320		
	VV		Součet		-376,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	136112R1	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule	t	-0,376	117 600,00	-44 217,60
	VV		-28*0,01344		-0,376		
	VV		Součet		-0,376		
28	K	767995R02	Montáž výztuh rohů vazníků z plechu tl. 8 mm, jednotlivé o hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	-1 003,520	85,00	-85 299,20
	VV		Vazník V2; 28 ks				
	VV		-28*(7,04+5,12+5,12+5,12+8,32+5,12)		-1 003,520		
	VV		Součet		-1 003,520		
29	M	136112R1	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 8mm tabule	t	-0,860	117 600,00	-101 136,00
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: Hmotnost 160 kg/kus				
	VV		-28*0,03072		-0,860		
	VV		Součet		-0,860		
30	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,236	847,00	-1 046,89
	VV		-0,376-0,86		-1,236		
31	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,236	355,60	-439,52
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				18 906,79
32	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	106,818	177,00	18 906,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL05 - Úprava povrchů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.07.2020

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

IČ:

03301087

DIČ:

CZ03301087

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

197 087,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 087,52	21,00%	41 388,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

238 475,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL05 - Úprava povrchů

Místo:

Datum: 16.07.2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

197 087,52

HSV - Práce a dodávky HSV

197 087,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

197 087,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL05 - Úprava povrchů

Místo:

Datum: 16.07.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

197 087,52

D HSV Práce a dodávky HSV 197 087,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 197 087,52

1	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zacišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	832,900	28,90	24 070,81
	VV		416,45*2		832,900		
2	M	59051476	profil okenní zacišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou	m	874,545	31,70	27 723,08
	VV		832,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		874,545		
3	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	226,310	95,80	21 680,50
	VV		123,53*2		247,060		
	VV		-2,4*2		-4,800		
	VV		-2,85-2,1-1,8-2,4-1,7*4		-15,950		
	VV		Součet		226,310		
4	M	59051653	AL základací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 160mm	m	237,626	161,00	38 257,79
	VV		226,31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		237,626		
5	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	879,147	54,90	48 265,17
	VV		657,437+166,05+31,68+23,98		879,147		
	VV		Součet		879,147		
6	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	657,437	19,60	12 885,77
	VV		(1,8*2+1,35*2)*9		56,700		
	VV		(1,3*2+1,35*2)*4		21,200		
	VV		(0,9*2+0,6*2)*8		24,000		
	VV		(2*2+1,35*2)*4		26,800		
	VV		(1,5*2+0,9*2)*3		14,400		
	VV		(2,1*2+1,35*2)*32		220,800		
	VV		0,9*4*6		21,600		
	VV		(2*2+1,35*2)*2		13,400		
	VV		(1,2*2+0,9*2)+(1,9*2+0,9*2)+(0,8*2+1,35*2)+(1,2*2+1,35*2)+(1,2*2+2*2)*11		89,600		
	VV		(1,5*2+1,35*2)*2		11,400		
	VV		(1,6*2+1,2*2)+(0,7*2+1*2)*2		12,400		
	VV		"dveře"2,4+2,58*2+2,55+2,58*2+1+2*2+2,1+3,2*2+2,85+3,2*2+1,7+2,1*2+1,7+2,1*2+2,05+2,35*2+1,8+2,15*2+1,8+2,25*2+1,7+2,15*2+2,4+2,3*2		81,970		
	VV		"rohy"3,54*9		31,860		
	VV		Součet		626,130		
	VV		626,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		657,437		
7	M	59051510	profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou	m	166,050	29,80	4 948,29
	VV		1,8*9+1,3*4+0,9*8+2*4+1,5*3+2,1*32+0,9*6+2*2+1,2+1,9+0,8+1,2+1,2*11+1,5*2+1,6+0,7*2+2,4+2,55+1+2,1+2,85+1,7+1,7+2,05+1,8+1,8+1,7+2,4		166,050		
	VV		Součet		166,050		
8	M	59051512	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC	m	31,680	40,00	1 267,20
	VV		88*0,36		31,680		
	VV		Součet		31,680		
9	M	59051500	profil dilatační stěnový	m	23,980	188,00	4 508,24
	VV		(3*4,05+3*3,2)*1,05		22,838		
	VV		22,838*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,980		
10	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	86,470	382,00	33 031,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	622521011	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	-86,470	226,10	-19 550,87
	W		sokl				
	W		-86,47		-86,470		
	W		Součet		-86,470		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL06 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.07.2020

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

IČ:

03301087

DIČ:

CZ03301087

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-12 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 000,00	21,00%	-2 520,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 520,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL06 - VRN

Místo:

Datum:

16.07.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-12 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-7 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

-5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL06 - VRN

Místo:

Datum: 16.07.2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-12 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -12 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -7 000,00

1	K	013294000	Ostatní dokumentace	soub	-1,000	7 000,00	-7 000,00
---	---	-----------	---------------------	------	--------	----------	-----------

P
*Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dílenská dokumentace - výkresy zámečnických a
klempířských prvků*

D VRN3 Zařízení staveniště -5 000,00

2	K	035103001	Pronájem ploch	soub	-1,000	5 000,00	-5 000,00
---	---	-----------	----------------	------	--------	----------	-----------

P
*Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace
+ náklady za pronájem*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL07 - Střešní krytina

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.07.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

██████████

IČ:

03301087

DIČ:

CZ03301087

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-121 066,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-121 066,17	21,00%	-25 423,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-146 490,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL07 - Střešní krytina

Místo:

Datum:

16.07.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-121 066,17

PSV - Práce a dodávky PSV

-121 066,17

767 - Konstrukce zámečnické

-121 066,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL07 - Střešní krytina

Místo:

Datum: 16.07.2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-121 066,17

D PSV Práce a dodávky PSV

-121 066,17

D 767 Konstrukce zámečnické

-121 066,17

1	M	15481R01	profil trapézový (typ 1012F) pozink tl. 0,8 mm, výška vlny 29 mm, 6 vln	t	-17,632	47 500,00	-837 520,00
2	M	15481R02	profil trapézový s povrchovou úpravou v.35mm tl.0,7mm RAL 7016 antracit	m2	2 041,179	351,00	716 453,83
VV			1943,98*1,05 "koeficient množství"		2 041,179		
VV			Součet		2 041,179		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL08 - Strop kovárny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.07.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

██████████

IČ:

03301087

DIČ:

CZ03301087

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 214,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 214,40	21,00%	6 135,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 349,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL08 - Strop kovárny

Místo:

Datum:

16.07.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 214,40

HSV - Práce a dodávky HSV

7 594,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 271,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 323,60

PSV - Práce a dodávky PSV

21 619,80

767 - Konstrukce zámečnické

21 304,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

315,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL08 - Strop kovárny

Místo:

Datum: 16.07.2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 214,40

D HSV Práce a dodávky HSV 7 594,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 271,00

1	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,000	757,00	2 271,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 323,60

2	K	953941611	Osazování konzol ve zdivu cihelném	kus	6,000	157,00	942,00
---	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------

3	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	92,80	1 484,80
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

4	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,045	3 930,00	176,85
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

5	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,045	1 510,00	67,95
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-------

WV 0,3*0,3*0,1 0,009

WV Mezisoučet 0,009

WV 0,009*4 0,038

WV Součet 0,045

6	K	973031346	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	6,000	442,00	2 652,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 21 619,80

D 767 Konstrukce zámečnické 21 304,80

7	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	396,000	29,30	11 602,80
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

8	M	13010742	ocel profilová IPE 100 jakost 11 375	t	0,053	24 500,00	1 298,50
---	---	----------	--------------------------------------	---	-------	-----------	----------

P Poznámka k položce:
Hmotnost: 8,10 kg/m

9	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,343	24 500,00	8 403,50
---	---	----------	--------------------------------------	---	-------	-----------	----------

P Poznámka k položce:
Hmotnost: 13,40 kg/m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 315,00

10	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	105,00	315,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL09 - Komín, plot, ostatní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.07.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

IČ:

03301087

DIČ:

CZ03301087

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

253 667,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	253 667,29	21,00%	53 270,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

306 937,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL09 - Komín, plot, ostatní práce

Místo:

Datum:

16.07.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

253 667,29

HSV - Práce a dodávky HSV	196 680,90
1 - Zemní práce	4 326,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 489,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	106 104,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 490,30
997 - Přesun sutě	33 270,55
PSV - Práce a dodávky PSV	56 986,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 038,90
762 - Konstrukce tesařské	7 149,99
763 - Konstrukce suché výstavby	18 720,00
764 - Konstrukce klempířské	10 077,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL09 - Komín, plot, ostatní práce

Místo:

Datum: 16.07.2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

253 667,29

D HSV Práce a dodávky HSV 196 680,90

D 1 Zemní práce 4 326,00

1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	4,000	141,00	564,00
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	288,00	1 152,00
3	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	10,000	261,00	2 610,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 489,56

4	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	10,000	277,00	2 770,00
5	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	10,000	133,00	1 330,00
6	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	17,000	73,10	1 242,70
7	M	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 150 cm	m	17,000	105,00	1 785,00
8	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m ²	kus	1,000	251,00	251,00
9	M	55342321	branka vchodová 1500x940 mm	kus	1,000	3 066,00	3 066,00
10	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení	t	1,994	524,00	1 044,86

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 106 104,49

11	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m ²	40,500	10,74	434,97
	VV		3,3*4,5*2			29,700	
	VV		1,2*4,5*2			10,800	
	VV		Součet			40,500	
12	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm	m ²	40,500	511,20	20 703,60
13	M	63151519	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm	m ²	41,310	172,50	7 125,98
	VV		40,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			41,310	
14	K	622521011	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m ²	40,500	226,10	9 157,05
15	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	18,000	33,28	599,04
	VV		(3,3+3,3+1,2+1,2)*2			18,000	
	VV		Součet			18,000	
16	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m ²	40,500	29,10	1 178,55
17	K	622325108	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80%	m ²	40,500	289,00	11 704,50
	VV		40,5			40,500	
	VV		Součet			40,500	
18	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	18,000	54,90	988,20
	VV		4*4,5			18,000	
	VV		Součet			18,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	18,900	19,60	370,44
	VV		18		18,000		
	VV		18*1,05 Přepočtené koeficientem množství		18,900		
20	K	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 32 m	den	9,000	3 830,00	34 470,00
21	K	953942x	D+M nového výlezu ke komínu	kus	1,000	13 000,00	13 000,00
22	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,296	3 560,00	4 613,76
	VV		doplnění betonové podlahy po vybourání rampy m.č. 1-1.45				
	VV		12,96*0,1		1,296		
	VV		Součet		1,296		
23	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,056	31 400,00	1 758,40
	VV		12,96*4,335/1000		0,056		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 490,30
24	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	7,530	5 510,00	41 490,30
	VV		3,7*3,7*0,55		7,530		
	VV		Součet		7,530		
D	997		Přesun sutě				33 270,55
25	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	18,072	534,00	9 650,45
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,072	239,00	4 319,21
27	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	271,080	10,40	2 819,23
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 15 km				
28	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	18,072	912,00	16 481,66
D	PSV		Práce a dodávky PSV				56 986,39
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				21 038,90
29	K	721241x	D+M Lapač střešních splavenin - gajgr DN 125	kus	10,000	2 103,89	21 038,90
	VV		výkopové práce, úprava napojení, zkrácení potrubí, zpětný zásyp				
	VV		10		10,000		
D	762		Konstrukce tesařské				7 149,99
30	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	95,700	42,70	4 086,39
	VV		UHELNA 1-1.19				
	VV		podklad pod OSB desky				
	VV		8,7*11		95,700		
	VV		Součet		95,700		
31	M	60512125.1	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,460	6 660,00	3 063,60
D	763		Konstrukce suché výstavby				18 720,00
32	K	763164715	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	28,800	650,00	18 720,00
	VV		16*1,8		28,800		
	VV		Součet		28,800		
D	764		Konstrukce klempířské				10 077,50
33	K	764215611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	6,950	1 450,00	10 077,50
	VV		komín				
	VV		3*1,4		4,200		
	VV		HUP				
	VV		2,5*1,1		2,750		
	VV		Součet		6,950		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL10 - VZT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.07.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

IČ:

45536040

DIČ:

CZ45536040

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

03301087

DIČ:

CZ03301087

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 791,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 791,60	21,00%	2 686,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 477,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL10 - VZT

Místo:

Datum: 16.07.2020

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: 

Zhotovitel: Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 791,60

PSV - Práce a dodávky PSV

12 791,60

751 - Vzduchotechnika

12 791,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, budova dílen

Objekt:

D2 - Dodatek č.2 - Realizace úspor energie - SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk, budova dílen

Soupis:

ZL10 - VZT

Místo:

Datum: 16.07.2020

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Kerson spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 791,60

D PSV Práce a dodávky PSV 12 791,60

D 751 Vzduchotechnika 12 791,60

1	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	4,000	1 960,00	7 840,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

VV 2x TR 400x315/2000

VV 2*2 4,000

2	K	751514113	Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2	kus	4,000	249,00	996,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

3	M	ob1	oblouk 400x315/150/90°	ks	2,000	988,90	1 977,80
---	---	-----	------------------------	----	-------	--------	----------

4	M	ob2	oblouk 315x400/150/90°	ks	2,000	988,90	1 977,80
---	---	-----	------------------------	----	-------	--------	----------