

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

_33-2r - 3.01 - anglické dvorky

Místo: Orlová - Lutyně

Datum:

Zadavatel: Město Orlová

Projektant:

Uchazeč: VW WACHAL a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							61 503,03	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				61 503,03	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				61 503,03	
1	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl. přes 40 mm do 80 mm 4,18*1,4*7-0,9-0,6*21	m2	29,624	580,00	17 181,92	20-II
					29,624			
2	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl. do 40 mm (0,6+0,9+0,6)*21*0,3	m2	13,23	565,00	7 474,95	20-II
					13,230			
3	M	28375934	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 60mm	m2	30,216	65,80	1 988,21	20-II
					30,216			
4	M	28375930	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 20mm	m2	13,495	20,70	279,35	20-II
					13,495			
5	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s m (0,6+0,9+0,6)*21		44,100	39,30	1 733,13	20-II
					44,100			
6	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s oki m (0,6+0,9+0,6)*21		44,100	34,30	1 512,63	20-II
					44,100			
7	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	46,305	29,30	1 356,74	20-II
8	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	46,305	25,10	1 162,26	20-II
21	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn 29,624+13,23	m2	42,854	208,00	8 913,63	SoD
					42,854			
22	M	63127001	tkanina sklovláknitá perlínková s protialkalickou úpravou pro ETICS 162g/m2 velikost ok 3,5x3,5mm 42,854*1,1	m2	47,139	24,15	1 138,42	SoD
					47,139			
23	M	58562011	směs suchá lepicí a stěrková cementová 42,854*5,5	kg	235,697	13,97	3 291,51	SoD
					235,697			
24	K	622541031	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn 42,854	m2	42,854	361,00	15 470,29	SoD
					42,854			