



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

č. S913/2020/016

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Indrou**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: [redacted] hlavní TPSC KŘ Šumperk,

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]z

[redacted] TPSC KŘ Šumperk /LS Město Albrechtice(technický dozor),

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Město Albrechtice, nám. ČSA 12, 793 95 Město Albrechtice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

SILNICE MORAVA s.r.o.

IČO: 25357352

DIČ: CZ25357352

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631

sídlo: **Revoluční 904/30, 794 01 Krnov**

zastoupený: **Daliborem Tesařem**, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: +[redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: **ČSOB a.s.**, číslo účtu: 166058472/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Výše uvedené smluvní strany uzavírají **Dodatek č. 3** ke SoD na stavební práce na akci „**LC Honzíkova SO-01**“ číslo **S913/2020/016**.

Smluvní strany se dohodly na **Dodatku č. 3**, kterým se smlouva o dílo upravuje:

z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo. Při realizaci opakovaných statických zkoušek na podkladních vrstvách komunikace byl zjištěn nevyhovující stav pláně, která vlivem počasí je neustále promočená a neúnosná. Na KD 19.8.2020 za účasti všech stran bylo rozhodnuto o sanaci pláně vápennou stabilizací v mn. 3% na hloubku 40 cm a zřízení drénu v levé části komunikace v celé délce. S tím souvisí odstranění a zpětné zřízení podkladních vrstev komunikace, které budou provedeny v opačném gardu, tj. na pláni bude položeno kamenivo fr. 32-63 mm tl. 20 cm a nahoru štěrkodeř fr. 0-64 mm tl. 15 cm opatřené ještě postříkem z infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m² se zadrcením 10 kg/m². Budou opětovně provedeny statické zkoušky na pláni a podkladních vrstvách.

z důvodu změny v čl. III. Odst. 4. Doba plnění. Je stanoven nový termín pro ukončení stavby na **30.9.2020**.

III **D o b a p l n ě n í**

Čl. III odst. 4 1. věta SOD se mění na:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.9.2020**.

IV. **C e n a z a d í l o**

Cena dle dodatku č. 1 SOD :	2 849.728,94 Kč bez DPH
Vícepráce :	255.361,52 Kč bez DPH
Méněpráce :	0,00 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena:	3 105.090,46 Kč bez DPH

Slovy: třímilionystopěttisícdevadesát Korun českých čtyřicetšest haléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Krnově, dne:

V Šumperku, dne: - 1 -09- 2020



Za zhotovitele
Dalibor Tesař
jednatel
SILNICE MORAVA s.r.o.



Za objednatele
Ing. Pavel Indra
ředitel KŘ Šumperk

[12]
rátové

Přílohy: rozpočet
Změnový list č. 3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 67282
Stavba: LC Honzíkova - dodatek č.2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2018

Zadavatel:
LČR, s.p., Lesní správa Město Albrechtice

IČ: 42196451
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Lesprojekt Krnov, s.r.o.

IČ: 47976250
DIČ: CZ47976250

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			255 361,52
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	255 361,52	53 625,92
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	308 987,44
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 67282

Stavba: LC Honzíkova - dodatek č.2

Místo: Datum: 5. 9. 2018

Zadavatel: LČR, s.p., Lesní správa Město Albrechtice Projektant: Lesprojekt Krnov, s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		255 361,52		
SO 101	Komunikace - Vápnění	170 965,82		STA
SO 101	Komunikace - Odvodnění, drenáž - 150 mb	84 395,70		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Honzíkova - dodatek č.2

Objekt:

SO 101 - Komunikace - Vápnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LČR, s.p., Lesní správa Město Albrechtice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Lesprojekt Krmov, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2018

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

47976250

DIČ:

CZ47976250

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

170 965,82

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

170 965,82

21,00%

35 902,82

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

206 868,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Honzíkova - dodatek č.2

Objekt:

SO 101 - Komunikace - Vápnění

Místo:

Datum:

5. 9. 2018

Zadavatel:

LČR, s.p., Lesní správa Město Albrechtice

Projektant:

Lesprojekt Krmov,
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							170 965,82	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				170 965,82	
D	1		Zemní práce				133 812,75	
1	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v přítěných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³ odstranění štěrku: 150 * 3,5 = 525 m ² * 0,35 hl. = 183,75 m ³	m ³	183,750	132,00	24 255,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 odvoz na meziskládku a následný dovoz zpět: 183,75 * 2 = 367,5 m ³ PSC Cena URS 2020I = 71,1 Kč/m ³ - 71,1 * 0,56 = 39,8 Kč/m ³	m ³	367,500	39,80	14 626,50	CS ÚRS 2020 01
3	K	113311171	Odstranění geotextilií ze základové spáry 150 * 3,75 = 562,5 m ² Cena URS 2020I = 17,6 Kč/m ² : 17,6 * 0,56 = 9,9 Kč/m ²	m ²	562,500	9,90	5 568,75	CS ÚRS 2019 01
4	K	R1	Stabilizace zeminy vápněním do hl. 0,4 m vč. dodávky vápna 3% VV 562,5 m ²	m ²	562,500	109,00	61 312,50	CS ÚRS 2019 01
5	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním VV po vápnění: 562,5 m ²	m ²	562,500	16,50	9 281,25	CS ÚRS 2019 01
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m ³ naložení vykopaného materiálu pro zpětný dovoz: 183,75 m ³ Cena URS 2020I = 44,6 Kč/m ³ : 44,6 * 0,56 = 25 Kč/m ³	m ³	183,750	25,00	4 593,75	CS ÚRS 2019 01
7	K	R2	Rozhrnutí + zhuťnění ŠD z odtěžené komunikace do tl. 20 cm VV 525 m ² * 2 = 1050 m ² - 78,8 - 26,2 = 945 m ²	m ²	945,000	15,00	14 175,00	CS ÚRS 2019 01
D	5		Komunikace pozemní				29 069,00	
8	K	564761111	Podklad nebo krytí z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm VV Doplnění novou ŠD: 15% z plochy 525 m ² = 525 * 0,15 = 78,8 m ²	m ²	78,800	195,80	15 429,04	CS ÚRS 2019 01
9	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm VV Doplnění novou ŠD: 5% z plochy 525 m ² = 525 * 0,05 = 26,2 m ²	m ²	26,200	140,80	3 688,96	CS ÚRS 2019 01
10	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m ² VV 150 * 3,1 = 465 m ² PSC Cena URS 2020I = 16,9 Kč/m ² : 16,9 * 0,75 = 12,675 Kč/m ²	m ²	465,000	14,20	6 603,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 10 kg/m ² PSC Cena URS 2020I = 9,66 Kč/m ² : 9,66 * 0,75 = 7,245 Kč/m ²	m ²	465,000	7,20	3 348,00	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				384,07	
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytím z kameniva, monořivými betonovými nebo živičnými dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu VV 105 * 0,35 * 1,9 = 69,83 t _n	t	69,830	5,50	384,07	CS ÚRS 2019 01
D	10		Ostatní a vedlejší náklady spojené se stavbou				7 700,00	
13	M	6	Zkoušky únosnosti pláně + ŠD	komp	2,000	3 850,00	7 700,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Honzilkova - PD
 Objekt: **SO 101 - Komunikace - Odvodnění, drenáž - 150 mb**

KSO:
 Místo:
 Zadavatel: LČR, s.p., Lesní správa Město Albrechtice

CC-CZ:
 Datum: 5. 9. 2018

IČ: 42196451
 DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Lesprojekt Krnov, s.r.o.

IČ: 47976250
 DIČ: CZ47976250

Zpracovatel:

IČ: #ODKAZI
 DIČ: #ODKAZI

Poznámka:

Cena bez DPH 84 395,70

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	84 395,70	21,00%	17 723,10
zákł. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 102 118,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Honzilkova - PD
 Objekt: **SO 101 - Komunikace - Odvodnění, drenáž - 150 mb**

Místo:
 Zadavatel: LČR, s.p., Lesní správa Město Albrechtice
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5. 9. 2018
 Projektant: Lesprojekt Krnov, s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 395,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				84 395,70	
D	1		Zemní práce				42 832,20	
1	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	24,000	385,00	9 240,00	CS ÚRS 2019 01
W			"řýha pro vsakovací trativod d.ř. 150"					
W			150*0,4*0,4		24,000			
W			řýh 60		24,000			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	24,000	39,80	955,20	CS ÚRS 2020 01
W			Cena ÚRS 2020/1 = 71,1 Kč/m ³ - 71,1 * 0,56 = 39,8 Kč/m ³					
3	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	24,000	11,00	264,00	CS ÚRS 2019 01
W			řýh 60		24,000			
4	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeběr nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	22,500	996,60	22 423,50	CS ÚRS 2019 01
W			"kamenivo pro vsakovací trativod"					
W			"prům. plocha * d"		22,500			
W			0,15*150		22,500			
W			Scoběť		22,500			
5	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeběr nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m ³	7,500	1 326,60	9 949,50	CS ÚRS 2019 01
W			"filtrční vrstva pro vsakovací trativod"					
W			"prům. plocha * d"		7,500			
W			0,05*150		7,500			
W			Scoběť		7,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 250,00	
6	K	919726123	Geotextilie netkané pro ochranu, separaci nebo filtraci mětná hmotnost přes 300 do 500 g/m ²	m ²	300,000	55,00	16 500,00	CS ÚRS 2019 01
W			"vsakovací trativod vřeo d.ř. 150*2"		300,000			
W			Scoběť		300,000			
7	K	212765214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm, včetně dodávky drenážních trubek	m	150,000	165,00	24 750,00	CS ÚRS 2019 01
W			celk. délka: 150		150,000			
D	998		Přesun hmot				313,50	
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monočlenným betonovým nebo živitným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	57,000	5,50	313,50	CS ÚRS 2019 01
W			22,5*7,5 = 30 m ³ * 1,9 = 57 tun		57,000			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 3

Datum změny: 24.8.2020

Název veř. zakázky: LC Honzíkova SO-01

Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, LS Město Albrechtice

Název akce (majetku):
S913/2020/016Charakter akce:
I

Číslo objektů:

Stavební díly:

Popis změny:

- Sanace neúnosného podloží km 0,450-0600
- Změna termínu stavby

Zdůvodnění změny:

Při realizaci opakovaných statických zkoušek na podkladních vrstvách komunikace byl zjištěn nevyhovující stav pláňe, která vlivem počasí je neustále promočená a neúnosná. Na KD 19.8.2020 za účasti všech stran bylo rozhodnuto o sanaci pláňe vápennou stabilizací v mn. 3% na hloubku 40 cm a zřízení drénu v levé části komunikace v celé délce. S tím souvisí odstranění a zpětné zřízení podkladních vrstev komunikace, které budou provedeny v opačném gardu, tj. na pláni bude položeno kamenivo fr. 32-63 mm tl. 20 cm a nahoru šterkodř fr. 0-64 mm tl. 15 cm opatřené ještě postříkem z infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m² se zadrčením 10 kg/m². Budou opětovně provedeny statické zkoušky na pláni a podkladních vrstvách.

Stanovuje se nový termín pro ukončení stavby na 30. 9. 2020

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [redacted]

Datum:
26.8.2020

Podpis: [redacted]

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 30. 9. 2020	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: +255.361,52 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 255.361,52 Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně			+ 255.361,52 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			3 105.090,46 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]

Datum: 26.8.2020

Podpis: [redacted]

Zástupce objednatele - jméno: [redacted]

Datum: 26.8.2020

Podpis: [redacted]

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Položkový rozpočet

Poznámka: