

Smlouva o dílo

Modernizace školní kuchyně ZŠ Kamínky v Brně - I. etapa stavební část

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupen:	Ing. Jana Drápalová, starostka
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a. s.
Číslo účtu:	4200097028/6800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Jana Drápalová, starostka městské části
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Kučeřík, vedoucí oddělení investic a pozemků, Městská část Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno Mob.: +420 773 045 928, e-mail: kucerik@nliskovec.brno.cz

(„objednatel“)

a

Název:	OSS Brno, s.r.o.
Sídlo:	Holandská 878/2, 639 00 Brno
IČO:	46901850
DIČ:	CZ46901850
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 5820
Zastoupen:	Bc. Aleš Příbyl, Ing. Robert Liška, jednatele
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení „Modernizace školní kuchyně ZŠ Kamínky v Brně - I. etapa stavební část“ (dále jen „zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace s názvem „Modernizace školní kuchyně ZŠ Kamínky v Brně – I. ETAPA“, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení. Zhotovitelem projektové dokumentace je GARANT projekt s.r.o., se sídlem: Staňkova 103/18, 602 00 Brno-Ponava, IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb specifikovaných v čl. 3 smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 smlouvy na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit vzniklou škodu.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle příslušné projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací souvisejících s modernizací školní kuchyně v Základní škole, Brno, Kamínky 5, příspěvkové organizaci.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
 1. v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu atd.), v případě nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky apod.;
 2. zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení;
 3. zajištění fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostřední blízkosti místa

- plnění, které mohou být prováděním stavby dotčeny a její předání objednateli před zahájením prací;
4. zpracování projektu organizace výstavby (POV) vč. situace umístění skladovacích ploch, montážních a stavebních mechanismů vč. jejich příjezdu a pohybu po staveništi, který bude předložen objednateli při předání staveniště;
 5. zajištění napojovacího místa odběru energií včetně zajištění měření jejich spotřeby v době realizace díla, úhrada spotřebovaných energií;
 6. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; zrušení staveniště vč. uvedení prostoru do původního stavu nebo dle projektové dokumentace;
 7. zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na sousedních pozemcích;
 8. zabezpečení stávajících dřevin proti poškození;
 9. zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku;
 10. inženýrská a koordinační činnost;
 11. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě, dále pak digitální fotodokumentace průběhu realizace díla (řádně datované a popsané), a to od zahájení až po dokončení realizace díla, zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány;
 12. vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem a smlouvou;
 13. likvidace odpadu, jeho uložení na skládku nebo jeho jiná likvidace bude zajištěna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“);
 14. udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu;
 15. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
 16. zajištění ochrany proti vzniku ekologických havárií a škod;
 17. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro úplné provedení díla;
 18. zajištění a provedení předepsaných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla.
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, jakož i ostatních dotčených oprávněných subjektů (např. správců sítí apod.), předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení (dále jen „nabídka“).
- 3.4. Místem plnění je objekt základní školy, parc. č. 301/34, k. ú. Nový Lískovec, Kamínky 368/5, Brno – kód ZÚJ 582786, Jihomoravský kraj – kód NUTS CZ064.

- 3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení, zejména z kompletní projektové dokumentace specifikované v čl. 1 odst. 1.4. smlouvy (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo dle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 3.9. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- zahájení díla: na základě písemné výzvy objednatele;
- dokončení a předání díla: do 75 dní od zahájení díla.

- 4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději ke dni zahájení díla, a to v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 4.4. Součástí smlouvy je harmonogram prací, ze kterého musí vyplývat časové plnění po jednotlivých týdnech, a který musí respektovat dobu plnění dle odst. 4.1. smlouvy, a finanční harmonogram (příloha č. 2 smlouvy).
- 4.5. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem

Cena bez DPH: 4 533 811,83 Kč

DPH 21 %: 952 100,48 Kč

Cena s DPH 5 485 912,31 Kč

- 5.2. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.5. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.6. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.7. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen písemný dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

- 5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen písemný dodatek.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur (daňových dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele (dále jen „TD“). Dílčí faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.2. Zhotovitel s dílčí fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací (výkazu výměr) předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací (výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 6.3. Splatnost daňových dokladů (dílčích faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.4. Daňový doklad (dílčí faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 6.5. Veškeré daňové doklady musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, název projektu „Modernizace školní kuchyně ZŠ Kamínky v Brně - I. etapa stavební část“ a jeho identifikační číslo „[k doplnění]“ a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.
- 6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli ze smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele dle smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele podílejících se na provádění stavebních prací na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatel. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.15. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.
- 7.16. Zhotovitel je povinen všechny práce a úkony nutné k provádění a dokončení díla a odstranění vad provádět v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy tak, aby nenarušil dopravu v okolí stavby nad míru nezbytnou, je-li místem realizace stavby také pozemní komunikace, životní podmínky a bezpečnost osob užívajících budovy a prostory na staveništi a v okolí místa stavby v rozsahu určeném příslušnými hygienickými předpisy a předpisy týkající se ochrany životního prostředí.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
- 8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý pracovní den minimálně v době od 07.00 hodin do 17.00 hodin.
- 8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD provádí objednatel.
- 8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

- 8.5. TD objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12 smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatel zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých dokumentů v nabídce.
- 8.7. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci a jakékoliv změny v harmonogramu prací musí být písemně odsouhlaseny TD objednatel.
- 8.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy.
- 8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny minimálně 1x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak), které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel, koordinátor BOZP a objednatel určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení provozu a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatel učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatel.
- 8.10. TD objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatel dočasně zastaveno.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatel k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatel. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatel a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, dle kterého se zkouška provádí.

- 8.12. Pokud charakter a rozsah stavebních prací, které jsou předmětem smlouvy, takové úkony vyžaduje, vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.16. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona o BOZP a jeho prováděcích předpisů.
- 8.17. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací skutečně veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.18. Součástí plnění zhotovitele dle smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.19. Všechny povrchy, konstrukce, instalace nebo zařízení poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.20. Hlavním stavbyvedoucím je Ing. Robert Liška. Tato osoba musí být na stavbě denně přítomna a musí odborně řídit provádění prací na stavbě po celou dobu trvání plnění díla. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě hlavního stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Nový hlavní stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na hlavního

stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Hlavní stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

- 8.21. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů, které prokázal v nabídce. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 8.22. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.
- 8.23. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno v souběhu a v koordinaci s realizací veřejných zakázek na základě zadávacích řízení „Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5“ a „Modernizace školní kuchyně ZŠ Kamínky v Brně“. Zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele a TD dané mu v této souvislosti a poskytovat nutnou nebo potřebnou součinnost vybraným dodavatelům veřejných zakázek na základě zadávacích řízení „Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5“ a „Modernizace školní kuchyně ZŠ Kamínky v Brně“.
- 8.24. Práce probíhající v období provozu školy musí tento provoz plně respektovat a omezovat ho v minimální možné míře.
- 8.25. Zhotovitel a jeho pracovníci jsou povinni dodržovat striktní zákaz kouření v objektech a blízkém okolí školy. Ve stejném rozsahu je zhotovitel povinen zavázat své poddodavatele.

9. PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle odst. 9.4 smlouvy. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor projektanta. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- stavební deník,
 - atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách,
 - 3 paré dokumentace skutečného provedení stavby či jejích částí autorizované zhotovitelem a autorským dozorem a v digitální formě (ve formátu *.doc, *.xls, *.dxf, *.dgn, *.dwg),
 - protokoly o vytyčení sítí,
 - vyžadovaná geodetická zaměření,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů),
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, smlouvou, případně projektovou dokumentací,
 - bankovní záruku nebo doklad dle odst. 13.2. smlouvy,
 - změnové listy.

- 9.3. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení odst. 4.1. a 12.1. smlouvy.
- 9.4. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle odst. 9.4. smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.6. V případě písemné dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku ve lhůtě 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle smlouvy, a to i ve vztahu k třetím osobám.
- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to minimálně ve výši nabídkové ceny účastníka. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.
- 11.5. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik vztahující se pouze k předmětu budovaného díla, a to minimálně ve výši nabídkové ceny účastníka. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.
- 11.6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek.

12. SANKCE

- 12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci smluvní zaplatit pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení, které bude zapsáno ve stavebním deníku a nebude ve lhůtě stanovené koordinátorem BOZP odstraněno.
- 12.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 12.7. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 12.8. V případě porušení ustanovení v odst. 7.15. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení.
- 12.9. V případě porušení ustanovení v odst. 8.20., 8.23., 8.24. a 8.25. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 12.10. V případě porušení ustanovení v odst. 7.6. nebo 8.2. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení.

- 12.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištění plnění povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 12.12. Není-li hlavní stavbyvedoucí přítomen kontrolnímu dni nebo zkouškám prováděným na místě dle zkušebního plánu nebo předání staveniště, stavby nebo díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý případ takového nepřítomnosti hlavního stavbyvedoucího.
- 12.13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.14. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 12.15. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 12.16. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 13.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu realizace zhotovitel předal objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 5 % ceny bez DPH, platnou po celou dobu plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni prvního měsíce po předání díla zhotovitelem. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatелеm.
- 13.2. V rámci přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 2 % z ceny díla bez DPH platnou 60 měsíců od předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z důvodu porušení povinností plynoucích ze záruky na provedení díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatелеm.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - d) vstup zhotovitele do likvidace,

- e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. smlouvy.
- 14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
- 15.2. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 15.3. Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 15.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
- 15.8. Případná neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 15.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.
- 15.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.11. Osoby podepisující smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 15.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedoručí k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 15.13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 15.14. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace předmětu díla uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci objednateli nebo kontrolním orgánům.

- 15.15. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená ve smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 15.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 15.17. Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) výtiscích s platností originálů, z nichž zhotovitel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a objednatel 3 (tři) vyhotovení.
- 15.18. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
1. položkový rozpočet,
 2. harmonogram prací a finanční harmonogram.

**16. DOLOŽKA VE SMYSLU § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O
OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), V PLATNÉM ZNĚNÍ**

- 16.1. Objednatel prohlašuje, že tato smlouva o dílo č. SML144/2020/OVV byla projednána a schválena na zasedání Rady městské části Brno – Nový Lískovec č. 13/2020, které se konalo dne 12.8.2020.


V Brně dne 20.8.2020



Objednatel


Ing. Jana Drápalová, starostka

V Brně dne 20.8.2020



zhotovitel

Bc. Aleš Příbýl, Ing. Robert Liška, jednatelé



Krycí list soupisu prací a dodávek

Název stavby:	Zpracování PD - Modernizace školní kuchyně ZŠ Kamínky v Brně - I.	Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,	IČ/DIČ:	44992785/
Druh stavby:	ETAPA Modernizace kuchyně a obslužných prostor	Projektant:	GARANT projekt s.r.o., Ing. Jakub Karmazín	IČ/DIČ:	06722865/CZ06722865
Lokalita:	Kamínky 368/5, Brno - Nový Lískovec 634 00, parc. č. 301/34, Nový Lískovec [610283]	Zhotovitel:	OSS Brno, s.r.o.	IČ/DIČ:	46901850/CZ46901850
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	550
JKSO:	8013119	Zpracoval:	GARANT projekt s.r.o.	Datum:	26.06.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 006 300,47	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	904 010,88	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	1 155 430,31	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž	716 553,16				Provozní vlivy	0,00	
M	Dodávky	7 171,26				Ostatní	0,00	
	Montáž	516 441,61				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		227 904,13						
ZRN celkem		4 533 811,83	DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem	0,00	
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 533 811,83
Základ 21%	4 533 811,83	DPH 21%	952 100,48	Celkem včetně DPH	5 485 912,31

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet je zpracován z dokumentace pro provádění stavby.

- a) veškeré položky na přímou dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení.
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod..
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasné dopravní omezení atd..
i) pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připožít použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimální parametry uvedené ve specifikaci projektové dokumentace.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace!!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.

V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Uchazeč vyplní všechny položky soupisu prací.

Soupis prací a dodávek - rekapitulace

Název stavby:	Zpracování PD - Modernizace školní kuchyně ZŠ Kamínky v Brně - I. ETAPA		Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,		
Druh stavby:	Modernizace kuchyně a obslužných prostor		Projektant:	GARANT projekt s.r.o., Ing. Jakub Karmazín		
Lokalita:	Kamínky 368/5, Brno - Nový Liskovec 634 00, parc. č. 301/34, Nový Liskovec [610283]		Zhotovitel:	OSS Brno, s.r.o., Ing. Robert Liška, Bc. Aleš Přibyl		
Zpracoval:	GARANT projekt s.r.o.		Zpracováno dne:	26.06.2020		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 01.0		Bourací a přípravné práce 1NP	2 787,04	340 595,63	343 382,67	46,14
SO 01.0	721	Vnitřní kanalizace	0,00	1 375,50	1 375,50	0,21
SO 01.0	735	Otopná tělesa	0,00	1 445,00	1 445,00	0,00
SO 01.0	762	Konstrukce tesařské	359,62	7 319,18	7 678,80	1,80
SO 01.0	766	Konstrukce truhlářské	0,00	8 161,21	8 161,21	1,28
SO 01.0	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	23 435,85	23 435,85	0,51
SO 01.0	776	Podlahy povlakové	0,00	2 021,92	2 021,92	0,14
SO 01.0	96	Bourání konstrukcí	1 120,37	118 127,61	119 247,99	25,02
SO 01.0	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 307,04	52 708,27	54 015,31	17,19
SO 01.0	S	Přesuny sutí	0,00	126 001,10	126 001,10	0,00
SO 01.1		Stav.úpravy v 1NP	988 651,53	931 117,17	1 919 768,70	48,47
SO 01.1	31	Zdi podpěrné a volné	12 462,56	7 488,73	19 951,29	1,61
SO 01.1	34	Stěny a příčky	33 003,12	34 281,39	67 284,51	3,59
SO 01.1	61	Úprava povrchů vnitřních	65 581,91	248 570,26	314 152,18	19,89
SO 01.1	63	Podlahy a podlahové konstrukce	106 857,08	48 183,20	155 040,28	9,94
SO 01.1	64	Výplně otvorů	23 632,31	13 426,79	37 059,10	0,56
SO 01.1	711	Izolace proti vodě	67 094,49	49 751,92	116 846,40	0,72
SO 01.1	766	Konstrukce truhlářské	121 366,56	17 362,07	138 728,63	0,42
SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	95 062,84	57 803,19	152 866,02	0,17
SO 01.1	771	Podlahy z dlaždic	218 611,75	136 021,16	354 632,92	5,40
SO 01.1	776	Podlahy povlakové	46 598,36	17 066,52	63 664,88	0,17
SO 01.1	777	Podlahy ze syntetických hmot	3 342,88	7 700,10	11 042,98	0,23
SO 01.1	781	Obklady (keramické)	155 875,52	130 935,28	286 810,80	4,72
SO 01.1	783	Nátěry	3 042,45	4 495,05	7 537,50	0,02
SO 01.1	784	Malby	14 813,67	42 938,75	57 752,42	0,44
SO 01.1	94	Lešení a stavební výtahy	15 991,16	32 751,46	48 742,62	0,54
SO 01.1	741	Elektroinstalace - silnoproud	5 314,89	53 968,00	59 282,89	0,05
SO 01.1	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	28 373,29	28 373,29	0,00
SO 02		Vodoinstalace, kanalizace a zařízení předměty	320 044,28	155 670,53	475 714,81	5,41
SO 02	61	Úprava povrchů vnitřních	4 525,72	6 490,68	11 016,40	2,39
SO 02	90	Demontáže	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00

SO 02	711	Izolace proti vodě
SO 02	721	Vnitřní kanalizace
SO 02	722	Vnitřní vodovod
SO 02	725	Zařizovací předměty
SO 02	H99	Ostatní přesuny hmot
SO 02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
SO 02	S	Přesuny sutí
SO 03		Vzduchotechnika
SO 03	90	Demontáže
SO 03	728	Vzduchotechnika
SO 03	S	Přesuny sutí
SO 05		Elektroinstalace
SO 05	21-M.3	Světelné rozvody
SO 05	90	Demontáže
SO 05	741	Elektroinstalace - silnoproud
SO 05	H99	Ostatní přesuny hmot
SO 05	HZS	Hodinové zúčtovací sazby
SO 05	M21	Elektromontáže
SO 05	751	Kabelové žlaby
SO 05	N01	Spotřební materiál
SO 05	S	Přesuny sutí
SO 05.1		Slaboproudá elektroinstalace
SO 05.1	90	Demontáže
SO 05.1	H99	Ostatní přesuny hmot
SO 05.1	M21	Elektromontáže
SO 05.1	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
SO 05.1	S	Přesuny sutí
SO 06		Vnitřní plyn
SO 06	61	Úprava povrchů vnitřních
SO 06	90	Demontáže
SO 06	734	Armatury
SO 06	783	Nátěry
SO 06	H723	Vnitřní plynovod
SO 06	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
SO 06	M23	Montáže potrubí
SO 06	M46	Zemní práce při montážích
SO 06	S	Přesuny sutí
VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady
VORN	010VD	Ostatní náklady
VORN	VN	Vedlejší náklady
ZS		Zařízení staveniště
ZS	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
ZS	H01	Budovy občanské výstavby
ZS	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
ZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí

2 438,95	8 551,05	10 990,00	0,03
158 711,67	33 281,22	191 992,89	0,83
54 848,41	57 245,81	112 094,22	0,19
91 957,35	15 594,28	107 551,62	0,17
0,00	1 871,53	1 871,53	0,00
7 562,19	20 806,33	28 368,52	1,79
0,00	3 189,62	3 189,62	0,00
61 037,22	57 377,92	118 415,13	0,11
0,00	27 720,00	27 720,00	0,00
61 037,22	26 603,30	87 640,52	0,11
0,00	3 054,62	3 054,62	0,00
498 774,35	432 440,95	931 215,30	37,46
16 344,03	10 999,10	27 343,13	0,01
13 270,29	70 262,29	83 532,59	36,28
11 659,84	33 942,74	45 602,58	0,13
0,00	9 764,90	9 764,90	0,00
0,00	26 083,20	26 083,20	0,00
415 656,41	250 577,90	666 234,32	1,01
30 553,29	30 282,96	60 836,25	0,03
11 290,48	0,00	11 290,48	0,00
0,00	527,85	527,85	0,00
260 471,75	165 869,98	426 341,73	10,14
0,00	16 720,00	16 720,00	0,00
0,00	7 849,91	7 849,91	0,00
3 406,81	10 653,63	14 060,43	0,03
257 064,94	125 337,01	382 401,95	10,11
0,00	5 309,43	5 309,43	0,00
16 030,26	26 588,25	42 618,52	1,07
1 231,41	1 868,49	3 099,90	0,60
0,00	5 580,00	5 580,00	0,00
6 896,39	651,61	7 548,00	0,00
244,17	889,83	1 134,00	0,00
0,00	598,19	598,19	0,00
0,00	3 684,10	3 684,10	0,30
7 651,47	11 331,53	18 983,00	0,16
6,82	1 131,18	1 138,00	0,01
0,00	853,33	853,33	0,00
8 485,71	201 491,75	209 977,46	0,00
0,00	119 480,00	119 480,00	0,00
8 485,71	82 011,75	90 497,46	0,00
12 619,89	53 757,61	66 377,50	0,13
5 600,00	10 250,00	15 850,00	0,13
0,00	9 315,00	9 315,00	0,00
7 019,89	6 980,11	14 000,00	0,00
0,00	27 212,50	27 212,50	0,00

Celkem:

4 533 811,83

Soupis prací a dodávek

Název stavby:	Zpracování PD - Modernizace školní kuchyně ZŠ Kamínky v Brně - I. ETAPA
Druh stavby:	Modernizace kuchyně a obslužných prostor
Lokalita:	Kamínky 368/5, Brno - Nový Lískovec 634 00, parc. č. 301/34, Nový Lískovec [610283]
JKSO:	8013110

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry
		SO 01.0	Bourací a přípravné práce INP
		SO 01.0 721	Vnitřní kanalizace
1		SO 01.0 721210813R00	Demontáž vpusť z kameniny DN 100, vč krycího roštu a napojení na kanalizaci
		SO 01.0 731	Otopná tělesa
2		SO 01.0 735193011R00	Čistění otopných těles kartáčem
		SO 01.0 762	Konstrukce tesazské
3		SO 01.0 762900010RA0	Demontáž dřevěných stěn včetně obložení (1,75+1,15)2+4+1,15+1,15)2+2 výdejní okna
		SO 01.0 766	Konstrukce truhlářské
4		SO 01.0 766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 1,15+(0,75+0,4+0,6)2+0,2 107
5		SO 01.0 76689871687RV	Demontáž stávající kuchyňské linky
		SO 01.0 767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
6		SO 01.0 767581801R00	Demontáž podhledů - kazet 203,79/2 105
		SO 01.0 776	Podlahy povlakové
7		SO 01.0 776511820RT2	Odstátní PVC a koberec lepených s podložkou 15,7 111
8		SO 01.0 776511810RT2	Odstátní PVC a koberec lepených bez podložky 12,14 110
		SO 01.0 96	Bourání konstrukcí
9		SO 01.0 968061125R00	Vývrtění dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 11
10		SO 01.0 967031132R00	Přesekání rovných oslání ohebných na MVC (2,022+11)0,2
11		SO 01.0 965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických 27,3 107 11,39 113 4,68 116 2,39 112
12		SO 01.0 965061713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 111,23+16,81+12,28 107+108+109 56,5 101
13		SO 01.0 965081813RT1	Bourání dlažeb terac, čedič, tl.do 30 mm, nad 1 m2 10,8 113 2,59 114 1,49 115 1,23 116
14		SO 01.0 965048250R00	Doděšení povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% 56,5+111,23+16,81+12,28+10,8+2,59+1,49+1,23
15		SO 01.0 965048515R00	Broušení betonových povrchů do 5 mm 56,5+111,23+16,81+12,28+12,14+13,7+10,8+2,59+1,49+1,23 všech místností
16		SO 01.0 962032231R00	Bourání zárubí z ohel plněných na MVC (1,85+1,42)3,27*0,1+0,72*0,2*0,1 114 0,75*0,42+3,2+0,75+1,2 107 - lachty 2,15*0,24+2,05+1,2+1,5*0,24+0,6*0,75*0,24 rozvede
17		SO 01.0 968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2*12+0,9*2+3*0,73
18		SO 01.0 968061112R00	Vývrtění dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 6 výdejná okna
19		SO 01.0 968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 4*1,75*1,15 výdejná okna 2*1,15*1,15 výdejná okna
20		SO 01.0 964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi chelné dl. 4 m, 20 kg/m 17,0,0144 poz.13
21		SO 01.0 965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 7*0,2 dveře WC 4,5*0,5*0,1 podlahové vpusť 1,2*0,8*0,1 0,8*0,45*0,1 10,8*0,3*0,1)2 0,2*0,2*0,13
22		SO 01.0 5489300+11R00	Rezáni l nosníků pilou

Doba výstavby: Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,

Začátek výstavby: Projektant: GARANT projekt s.r.o., Ing. Jakub Karmazín

Konec výstavby: Zhotovitel: OSS Brno, s.r.o., Ing. Robert Liška, Bc. Aleš Příbyl

Zpracováno dne: 26.06.2020 Zpracoval: GARANT projekt s.r.o.

MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			2 787,04	340 595,63	343 382,67		46,14	
			0,00	1 375,50	1 375,50		0,21	
kus	7,000	196,50	0,00	1 375,50	1 375,50	0,03	0,21	RTS I / 2020
	7,000							
			0,00	1 445,00	1 445,00		0,00	
kus	5,000	289,00	0,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	5,000							
			359,62	7 319,18	7 678,80		1,80	
m2	32,400	237,00	359,62	7 319,18	7 678,80	0,06	1,80	RTS I / 2020
	32,400							
			0,00	8 161,21	8 161,21		1,28	
m2	51,945	123,50	0,00	8 161,21	8 161,21	0,02	1,28	RTS I / 2020
	35,295							
	16,650							
kus	7,000	1 746,00	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	R
	7,000							
			0,00	23 435,85	23 435,85		0,51	
m2	101,695	230,00	0,00	23 435,85	23 435,85	0,01	0,51	RTS I / 2020
	101,695							
			0,00	2 021,92	2 021,92		0,14	
m2	15,700	97,70	0,00	1 533,89	1 533,89	0,01	0,13	RTS I / 2020
	15,700							
m2	12,140	40,20	0,00	488,03	488,03	0,00	0,01	RTS I / 2020
	12,140							
	0,000		1 120,37	118 127,81	119 248,18		25,02	
kus	11,000	16,80	0,00	184,80	184,80	0,04	0,42	RTS I / 2020
	11,000							
m2	8,888	143,00	0,00	1 270,98	1 270,98	0,06	0,49	RTS I / 2020
	8,888							
m	45,760	26,00	0,00	1 189,76	1 189,76	0,00	0,02	RTS I / 2020
	27,300							
	11,390							
	4,660							
	2,390							
m2	196,820	65,40	0,00	12 872,03	12 872,03	0,02	3,94	RTS I / 2020
	140,320							
	56,500							
m2	16,110	115,00	0,00	1 852,65	1 852,65	0,07	1,13	RTS I / 2020
	16,800							
	2,590							
	1,490							
	1,230							
m2	212,930	40,00	0,00	8 517,20	8 517,20	0,03	5,43	RTS I / 2020
	212,930							
m2	240,770	314,00	0,00	75 601,78	75 601,78	0,01	3,03	RTS I / 2020
	240,770							
m3	3,352	807,00	104,32	2 702,14	2 806,46	1,80	6,40	RTS I / 2020
	1,412							
	1,622							
	0,518							
m2	21,100	379,50	567,59	7 439,86	8 007,45	0,08	1,63	RTS I / 2020
	21,100							
kus	6,000	10,10	0,00	60,60	60,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
	6,000							
m2	10,695	149,50	245,99	1 352,92	1 598,90	0,03	0,34	RTS I / 2020
	8,050							
	2,445							
t	0,024	9 040,00	20,65	196,31	216,96	1,30	0,03	RTS I / 2020
	0,024							
m3	0,617	2 860,00	0,00	1 783,13	1 783,13	2,20	1,36	RTS I / 2020
	0,200							
	0,225							
	0,096							
	0,036							
	0,049							
	0,012							
kus	2,000	579,00	0,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	2,000							

23	SO 01.0	968082244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2
24	SO 01.0	964011211R00	Vybourání ŽB překladů pref. dl. 3 m, 50 kg/m (0,15*2,0*2)*2 T7 (0,1*1,2*0,2)*3 T5 (0,1*1,2*0,2)*1 T3 2*0,3*0,25 výdejové okno
	SO 01.0	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
25	SO 01.0	974031285R00	Vyskání rýh zeď chelná u stropu 30 x 20 cm 0,5 P4
26	SO 01.0	974031222R00	Vybourání rýh zeď chelná u stropu 3 x 5cm 1*2,2 P1 3*2,6 P2 8,4 P3
27	SO 01.0	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, 8.25 cm, MVC 0,7*2,05*0,25 107
28	SO 01.0	971033521R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, 8.10 cm, MVC 1*2,02 111 0,99*2,02-0,7*2,02 116 0,1*2,02 110
29	SO 01.0	971052531R00	Vybourání otvorů zdí žebet. pl. 1 m2, 11. 15 cm 0,38*2,16+0,56*0,14 114
30	SO 01.0	976082131R00	Vybourání obilínek, držáků apod. ze zdva chelné ho-odstránění drobných kovových předmětů na stěnách 20
31	SO 01.0	978058521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 (3,1+0,4+4,34+3,9*2+0,2+0,63+1,87)*2,05 kuchyn (2,7+0,16+4,5+2,95+0,2+2,275+1,45+4*0,15)*2,05 kuchyn (0,4*2+1,2*4*2*0,4)*3,2 sloup (2,7+5,6*2)*0,8+0,2*4,9+5,6*2*0,2 kuchyn parapety 0,6*0,6+2,45*2 113 (1,51+0,99)*1,5+1,51*0,8 115
32	SO 01.0	970251150R00	Rezáni železobetonu hl. řezu 150 mm (2,16+0,92)*1,1 ocel, rám
33	SO 01.0	978013141R00	Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % 6,29*3,27-1,8*2,05+5,8*3,2-3,1*2,15+3,8*3,27-1,8*2,1 101 (6,69*2+3,75)*3,27+3,25*2,3+0,8*2*3,27+5,8*3,27-1*2,02-1*4*3,27 101 (3,16+1,15*2+0,4+0,3*2+2,75)*3,27-2*0,9*2,02-1,9*2,02 110 (5,4+0,99)*2,3,27-2*0,9*2,02-2,8*2,3 111 (4+16,5+2,95+4,5+0,2+2,7)*3,2-0,9*2,02-2,02-1,75*1,15*4,1,15*1,15*2 kuchyn (6,53+5,525*2+1,2*4+0,4*2+2,7+5,64)*3,2-0,9*2,02-2,7*2,3-5,525*2,3*2 kuchyn 6,4*4*2*3,2*(3,94*2+0,2)*2,05+14*0,25*1,15 sloup+stěna kuchyn+ostění (1,51+0,99)*2,3,27-0,8*2,02-1,31*2,3 115 (1,2*2+0,99)*3,27-0,95*2,3 116 (4,75+3)*2,3,27+2*0,3+2*0,25)*3,27-0,9*2,02-0,7*2,02-2,3*2,9 113+114 24,78*3,2-0,9*2,02-1,75*1,15*4,1,15*1,15*1,15*1,15*2,02-0,7*0,7 106
34	SO 01.0	978011141R00	Očištění omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % 58,5+111,2+16,81+12,28+12,14+15,7+10,8+2,59+1,49+1,23 všechny místnosti Přesuny suti
	SO 01.0	S	Svislá doprava suti a výbor. hmot na 2.NP nošením
35	SO 01.0	979011211R00	Připr.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením
36	SO 01.0	979011219R00	45,23403
37	SO 01.0	979082111R00	Vnitřnostavební doprava suti do 10 m 45,23403
38	SO 01.0	979082121R00	Připlatek k vnitř. dopravě suti za dalších 5 m 45,23403*5
39	SO 01.0	979081111R00	Odvoz suti a výbor. hmot na skládku do 1 km 45,23403
40	SO 01.0	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km 45,23403*10
41	SO 01.0	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti 45,23403
42	SO 01.0	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 45,23403-(0,197+0,235+1,178)
43	SO 01.0	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 0,1971
44	SO 01.0	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 0,235
45	SO 01.0	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 1,178
	SO 01.1		Stav.úpravy v INP
	SO 01.1	31	Zdi podpěrná a volné
46	SO 01.1	317941121R00	Osazení ocelových vřetovaných nosníků do 6.12 (12,9*2,1*2)*0,001 IPE 140 6,6*3,8*0,001 P1 12*3,8*0,001 P2 5,6*3,8*0,001 P3
47	SO 01.1	133301510000	Uchelník rovnomerný L jakost S235 50x50x5 mm 6,6*3,8 P1 12*3,8 P2 5,6*3,8 P3 zhrátá 15%; 13,784
48	SO 01.1	13383425	Týc průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 (12,9*2,1*2)*0,001 zhrátá 15%; 0,0081

m2	1,000	251,50	50,42	201,08	251,50	0,04	0,04	RTS I / 2020
m3	1,000							
	0,318	5 710,00	131,40	1 684,38	1 815,78	2,42	0,77	RTS I / 2020
	0,072							
	0,072							
	0,024							
	0,150							
m	0,500	424,00	1 367,64	52 708,27	54 015,31		17,19	
	0,500		5,65	206,35	212,00	0,07	0,04	RTS I / 2020
m	18,400	101,50	207,94	1 659,66	1 867,60	0,00	0,08	RTS I / 2020
	2,200							
	7,800							
	8,400							
m3	0,350	1 909,00	15,04	670,29	685,33	1,80	0,65	RTS I / 2020
	0,359							
m2	2,808	222,00	106,39	516,98	623,38	0,19	0,53	RTS I / 2020
	2,020							
	0,586							
	0,202							
m2	0,856	1 374,00	32,53	1 143,62	1 176,14	0,37	0,31	RTS I / 2020
	0,856							
kus	20,000	50,50	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
	20,000							
m2	121,137	178,00	0,00	21 562,39	21 562,39	0,07	8,24	RTS I / 2020
	38,007							
	30,412							
	28,160							
	14,340							
	5,260							
m	4,958	956,00	939,48	4 570,90	5 510,38	0,00	0,00	RTS I / 2020
	5,764							
	5,764							
m2	490,664	27,00	0,00	13 254,14	13 254,14	0,01	4,91	RTS I / 2020
	33,089							
	58,273							
	42,263							
	45,255							
	84,167							
	65,603							
	30,826							
	11,519							
	8,900							
	44,380							
	66,596							
m2	240,770	33,70	0,00	8 113,95	8 113,95	0,01	2,41	RTS I / 2020
	240,770							
			0,00	128 001,10	128 001,10		0,00	
t	45,234	677,00	0,00	30 623,42	30 623,42	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	45,234	323,00	0,00	14 610,56	14 610,56	0,00	0,00	RTS I / 2020
	45,234							
t	45,234	317,50	0,00	14 381,80	14 381,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
	45,234							
t	226,170	35,40	0,00	8 006,42	8 006,42	0,00	0,00	RTS I / 2020
	226,170							
t	45,234	227,00	0,00	10 268,12	10 268,12	0,00	0,00	RTS I / 2020
	45,234							
t	452,340	15,90	0,00	7 192,21	7 192,21	0,00	0,00	RTS I / 2020
	452,340							
t	45,234	300,50	0,00	13 592,82	13 592,82	0,00	0,00	RTS I / 2020
	45,234							
t	43,624	600,00	0,00	26 174,40	26 174,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
	43,624							
t	0,197	1 447,00	0,00	285,06	285,06	0,00	0,00	RTS I / 2020
	0,197							
t	0,235	1 245,00	0,00	292,58	292,58	0,00	0,00	RTS I / 2020
	0,235							
t	1,178	504,00	0,00	593,71	593,71	0,00	0,00	RTS I / 2020
	1,178							
			988 661,53	931 117,17	1 919 766,70		46,47	
			12 462,56	7 488,73	19 951,29		1,81	
t	0,148	11 040,00	3,35	1 608,48	1 611,84	0,02	0,00	RTS I / 2020
	0,054							
	0,026							
	0,049							
	0,021							
kg	105,754	26,40	2 791,91	0,00	2 791,91	0,00	0,11	RTS I / 2020
	25,080							
	45,600							
	21,280							
	13,794							
t	0,062	26 840,00	1 651,89	0,00	1 651,89	1,00	0,06	RTS I / 2020
	0,054							
	0,008							

48	SO 01.1 34264811R00	Ukovení zdiva k chci.konst. kování	m	6,400	125,00	119,86	681,34	800,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
49	SO 01.1 31027162R00	Zdivka otvorů do 4 m2, pobočet bálmece, tl.25cm	m3	6,400	8 835,00	7 680,87	5 188,86	13 666,86	0,76	1,43	RTS I / 2020
50	SO 01.1 34269811R00	Sklápy a přkrky	m	14,870	125,00	33 003,12	34 281,39	87 284,51	0,06	3,59	RTS I / 2020
51	SO 01.1 34269811R00	Těsnění skřky přkrky se skl. konstrukci PU pěnou	m	14,870	103,00	271,88	1 561,77	1 833,75	0,00	0,01	RTS I / 2020
52	SO 01.1 34225502R00	Překry z desek autoklavového porobetonu tl. 10 cm	m2	3,800	730,00	64,76	328,65	391,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
53	SO 01.1 34027151R00	Zdivka otvorů pl.do 1 m2, pobočet bál. tl.10 cm	m3	28,531	6 625,00	13 786,28	7 081,35	20 827,63	0,07	2,13	RTS I / 2020
54	SO 01.1 34027151R00	Zdivka otvorů pl.do 1 m2, pobočet bál. tl.15 cm	m3	10,544	6 625,00	621,17	240,08	861,25	0,76	0,10	RTS I / 2020
55	SO 01.1 34226405R00	Překlad sádkomerný na zvěšenou ocel. konst. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	0,018	6 715,00	1 488,46	618,77	2 115,23	0,77	0,24	RTS I / 2020
56	SO 01.1 34226405R00	Překlad sádkomerný na zvěšenou ocel. konst. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	0,042	740,00	871,23	1 280,17	1 931,40	0,01	0,03	RTS I / 2020
57	SO 01.1 34226405R00	Překlad sádkomerný na zvěšenou ocel. konst. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, impreg. tl. 5 cm	m2	2,610	288,50	0,00	755,88	756,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
58	SO 01.1 34226121R00	Překlad sádkomerný na zvěšenou ocel. konst. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, impreg. tl. 5 cm	m2	2,610	1 416,00	9 393,76	8 285,00	17 679,70	0,04	0,55	RTS I / 2020
59	SO 01.1 34209102R00	Překlad sádkomerný na zvěšenou ocel. konst. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, impreg. tl. 5 cm	kus	12,485	3 175,00	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
60	SO 01.1 34226611R00	Překlad sádkomerný na zvěšenou ocel. konst. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, impreg. tl. 5 cm	m2	2,000	650,00	4 054,72	5 263,03	9 317,75	0,01	0,20	RTS I / 2020
61	SO 01.1 34024438R00	Překlad sádkomerný na zvěšenou ocel. konst. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, impreg. tl. 5 cm	m2	14,335	815,00	668,41	1 005,34	1 070,75	0,16	0,32	RTS I / 2020
62	SO 01.1 34226342R00	Dvířka rezání plyn s vřítalím, nerez 300x600 mm	kus	2,050	527,50	25,35	1 555,65	1 561,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
63	SO 01.1 283480019	Dvířka rezání plyn s vřítalím, nerez 300x600 mm	kus	3,000	800,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
64	SO 01.1 283480016	Dvířka rezání plyn s vřítalím, nerezová do SDK rozměr 300x600 mm	kus	2,000	685,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
65	SO 01.1 61099111R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	56,413	47,00	65 881,91	248 570,26	314 152,18	0,00	18,89	RTS I / 2020
66	SO 01.1 61099111R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	56,413	70,90	21 318,80	17 981,85	30 300,68	0,00	0,26	RTS I / 2020
67	SO 01.1 61020210R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	56,413	163,50	7 068,97	37 608,71	44 977,86	0,02	3,86	RTS I / 2020
68	SO 01.1 61142132R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	246,110	233,50	11 780,38	45 472,81	57 233,19	0,01	1,94	RTS I / 2020
69	SO 01.1 61242132R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	463,177	142,00	12 844,73	53 128,40	65 771,13	0,02	7,30	RTS I / 2020
70	SO 01.1 61241141R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	59,273	188,50	5 373,56	46 726,81	52 100,37	0,01	2,03	RTS I / 2020
71	SO 01.1 61210020R00	Uprava povrchů vnitřních	m	309,201	66,90	360,24	8 445,89	8 615,14	0,00	0,44	RTS I / 2020
72	SO 01.1 61242162R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	18,100	323,50	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
73	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	30,974	441,50	1 394,76	12 280,26	13 675,02	0,05	1,48	RTS I / 2020
74	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
75	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
76	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
77	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
78	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
79	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
80	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
81	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
82	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
83	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
84	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
85	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
86	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
87	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
88	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
89	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
90	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
91	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
92	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
93	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
94	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
95	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
96	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
97	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
98	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
99	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
100	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
101	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
102	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
103	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
104	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
105	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
106	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
107	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
108	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
109	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
110	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
111	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
112	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
113	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
114	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
115	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
116	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
117	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
118	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
119	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
120	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
121	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
122	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
123	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
124	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
125	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
126	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
127	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
128	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2 324,48	15 965,07	18 229,55	0,04	2,40	RTS I / 2020
129	SO 01.1 61242163R00	Uprava povrchů vnitřních	m2	7,670	2 600	2					

			(4+2,2+0,36+1,8+4+1,4+1,3+2,4+1,8+5,8+1,8+2,5)*0,05*0,15 voda (4+2+2+9,75+3,8+2,6+1,1)*0,05*0,3 voda (0,55+7,2+2,1+2,3)*0,05*0,1 plym 1*0,2 dveře toalety
76	SO 01.1	632415115RT2	Potěr sarnonivelační ručně tl. do 15 mm -vyravnávací min.C25/30(30MPa) 58,50+143,8 101+107
77	SO 01.1	632415125RT2	Potěr sarnonivelační ručně tl. do 25 mm -vyravnávací min.C25/30(30MPa) 10,43+2,69+1,40+1,23 113+114+115+116
78	SO 01.1	632415100RT2	Potěr sarnonivelační ručně tl. 5 mm 11,98+15,29 110+111
79	SO 01.1	631312711R00	Mazanina betonová II, 5 - 8 cm C 25/30 1*0,2 dveře toalety 4,83*1,5*0,05 sokl
80	SO 01.1	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sílí 0,15 0,1 sokl
	SO 01.1	64	Výplně otvorů
81	SO 01.1	642042111R00	Osezení zárubní dřevních ocelových, pl. do 2,5 m2 11
82	SO 01.1	553310732	T1 - Zárubeň ocelová, obložková "U" 100, DV 700x1970 mm, L/P viz PD 1
83	SO 01.1	553310761	T2 - Zárubeň ocelová, obložková "U" 150, DV 700x1970 mm, L/P viz PD 1
84	SO 01.1	553310153A	T3 - Zárubeň ocelová, obložková "U" 100, DV 800x1970 mm L/P, viz. PD 1
85	SO 01.1	553310782	T4 - Zárubeň ocelová, obložková "U" 160, DV 800x1970 mm L/P, viz. PD 1
86	SO 01.1	553310731	T5 - Zárubeň ocelová, obložková "U" 150, DV 900x1970 mm L/P, viz. PD 3
87	SO 01.1	553310733	T6 - Zárubeň ocelová, obložková "U" 100, DV 900x1970 mm L/P, viz. PD 1
88	SO 01.1	553310763	T7 - Zárubeň ocelová, obložková "U" 150, DV 900x1970 mm L/P, viz. PD 2
89	SO 01.1	553310025	T8 - Zárubeň ocelová, obložková "U" 100, DV 1000x1970 mm L/P, viz. PD 1
90	SO 01.1	648951411R00	Osezení parapetních desek š. do 25 cm -demonťáž a zpětná montáž 3,25 101 2,8 111 5,6*2 107 0,95 118 1,3 115 2,9 113
	SO 01.1	711	Izolace proti vodě
91	SO 01.1	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. 2,69 114-podlaha (2,7*2+1,1*4)*2,05-0,8*2,02*3 114-obklád 0,5*2,1 113-obklád (5,825+3,1+0,85+1,2+0,45+1,45+2,275+0,2+2,95)*2,05 107 (3,95*2+0,2)*2 107 (4,5+2,7+0,2+0,53+0,875*2)*2,05 107 0,4*4*2*3,2+1,285*2+0,4)*2 sloupky (2,7+5,6*2)*0,8 pod parapety 2,7*8*2,05-0,8*2,05-1,75*1,15*4-1,15*1,15-2,05-0,7*0,7 108
92	SO 01.1	711212002R00	Hydroizolační povlak dvousložkový - nátěr nebo stěrka min. tl. 2mm (5kg/m2) 2,69 114-podlaha (2,7*2+1,1*4)*2,05-0,8*2,02*3 114-obklád 0,5*2,1 113-obklád (5,825+3,1+0,85+1,2+0,45+1,45+2,275+0,2+2,95)*2,05 107 (3,95*2+0,2)*2 107 (4,5+2,7+0,2+0,53+0,875*2)*2,05 107 0,4*4*2*3,2+1,285*2+0,4)*2 sloupky (2,7+5,6*2)*0,8 pod parapety 2,7*8*2,05-0,8*2,05-1,75*1,15*4-1,15*1,15-2,05-0,7*0,7 108
93	SO 01.1	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna 1,8+0,25 112 (3,54+3)*2-2-1-0,9 113 (5,15+2,98)*2-0,9 111 3,16+4,25*2+3+0,45+0,28-1*2-0,9 110 6,26-1,8*2+5,6-3,1+3,8-1,8+6,4*2+0,8*3+5,6-2,4-1+0,16 101 (1,84+4,98)*2+(0,85+2,085)*2+5,6+3,825+0,4*4*2 107 9,4+2,6*4,9+5,6*2+0,4+0,835+2,3+0,875+2,025*1,19+2,7+0,2+4,5+2,95+16,5-2*1-0,9-0,95 107
94	SO 01.1	711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena vč. dodávky materiálu (2,1+1,37+2,6+3,77+8,9+2,9+1,15+0,8+2,1+2+1+1,4+1,5+2,2+2,3)*0,3
95	SO 01.1	711114559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pítavením vč. dodávky asfaltového pásu, doplnění podlahové hydroizolace (2,1+1,37+2,6+3,77+8,9+2,9+1,15+0,8+2,1+2+1+1,4+1,5+2,2+2,3)*0,3
96	SO 01.1	696712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m 0,3338
	SO 01.1	786	Konstrukce truhlářské
97	SO 01.1	706661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích tkf.do 0,8 m 7
98	SO 01.1	611601202	T1 - Dveře vnitřní HPL, plné 1kf. 70x197 cm, uzamykatelné včetně kování pro WC zámek, odjštění zvenku, větrací nerez mřížka 200x100 mm 1
99	SO 01.1	611601202	T2 - Dveře vnitřní HPL, plné 1kf. 70x197 cm, uzamykatelné včetně kování pro WC zámek, odjštění zvenku, větrací nerez mřížka 200x100 mm 1

	0,252						
	0,352						
	0,061						
	0,200						
m2	200,300	585,00	81 030,38	38 136,12	117 175,50	0,03	5,14 RTS I / 2020
	200,300						
m2	15,840	859,00	10 520,46	3 077,10	13 608,56	0,04	0,68 RTS I / 2020
	15,840						
m2	27,250	328,50	4 578,53	4 373,09	8 951,63	0,01	0,28 RTS I / 2020
	27,250						
m3	0,562	4 635,00	1 739,25	865,62	2 604,87	2,53	1,42 RTS I / 2020
	0,200						
	0,362						
t	0,250	36 050,00	7 214,47	1 798,03	9 012,50	1,07	0,27 RTS I / 2020
	0,150						
	0,100						
			23 632,31	13 428,79	37 059,19		0,56
kus	11,000	902,00	203,04	9 718,06	9 922,00	0,02	0,21 RTS I / 2020
	11,000						
kus	1,000	1 822,00	1 822,00	0,00	1 822,00	0,02	0,02 RTS I / 2020
	1,000						
kus	1,000	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,02	0,02 RTS I / 2020
	1,000						
kus	1,000	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,02	0,02 RTS I / 2019
	1,000						
kus	1,000	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,02	0,02 RTS I / 2020
	1,000						
kus	3,000	1 822,00	5 466,00	0,00	5 466,00	0,02	0,05 RTS I / 2020
	3,000						
kus	1,000	1 822,00	1 822,00	0,00	1 822,00	0,02	0,02 RTS I / 2020
	1,000						
kus	2,000	2 070,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,02	0,04 RTS I / 2020
	2,000						
kus	1,000	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,02	0,02 RTS I / 2020
	1,000						
m	22,200	180,50	298,37	3 798,73	4 007,10	0,01	0,15 RTS I / 2020
	3,250						
	2,600						
	11,200						
	0,950						
	1,300						
	2,900						
			67 094,49	49 751,92	116 846,40		0,72
m2	168,773	55,90	2 205,88	7 228,55	9 434,41	0,00	0,04 RTS I / 2020
	2,690						
	15,242						
	1,050						
	37,105						
	16,200						
	32,144						
	16,180						
	11,120						
	37,042						
m2	168,773	492,50	50 896,32	32 134,36	83 120,70	0,00	0,82 RTS I / 2020
	2,690						
	15,242						
	1,050						
	37,105						
	16,200						
	32,144						
	16,180						
	11,120						
	37,042						
m	159,980	139,50	13 614,30	8 702,91	22 317,21	0,00	0,05 RTS I / 2020
	2,150						
	10,080						
	15,380						
	12,500						
	24,150						
	32,095						
	63,625						
m2	10,827	36,10	207,45	183,41	390,85	0,00	0,00 RTS I / 2020
	10,827						
m2	10,827	111,00	80,55	1 121,24	1 201,80	0,00	0,00 RTS I / 2020
	10,827						
t	0,334	1 142,00	0,00	381,43	381,43	0,00	0,00 RTS I / 2020
	0,334						
			121 366,56	17 362,07	138 728,63		0,42
kus	7,000	654,00	0,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	7,000						
kus	1,000	7 693,50	7 693,50	0,00	7 693,50	0,02	0,02 RTS I / 2020
	1,000						
kus	1,000	7 693,50	7 693,50	0,00	7 693,50	0,02	0,02 RTS I / 2020
	1,000						

100.	SO 01.1	611601204	T3 - Dveře vnitřní HPL, 1kr, 80x197 cm, z části prosklené, bezp. sklo, uzamykatelné vč. kování, cylindrická vložka 1
101.	SO 01.1	611601203	T4 - Dveře vnitřní HPL, plně 1kr, 80x197 cm, uzamykatelné vč. kování, cylindrická vložka 1
102.	SO 01.1	611601203	T5 - Dveře vnitřní HPL, plně 1kr, 80x197 cm, uzamykatelné vč. kování, cylindrická vložka 3
103.	SO 01.1	766861122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kr nad 0,8 m 4
104.	SO 01.1	611601204	T6 - Dveře vnitřní HPL, plně 1kr, 80x197 cm, uzamykatelné vč. kování, cylindrická vložka 1
105.	SO 01.1	611601204	T7 - Dveře vnitřní HPL, plně 1kr, 80x197 cm, uzamykatelné vč. kování, cylindrická vložka, příprava elektrický vrtání (1x) 2
106.	SO 01.1	611601205	T8 - Dveře vnitřní HPL, plně 1kr, 100x197 cm, uzamykatelné vč. kování, cylindrická vložka 1
107.	SO 01.1	732199100RM1	Montáž orientačního štítku (WC dámské, pánské, učtelské, úklid a pod.) včetně dodávky štítku (bude dle výběru) 11
108.	SO 01.1	766810010RAE	Kuchyňská linky dodávka a montáž, dle specifikace OS5 1
109.	SO 01.1	765901001R00	Lepení solární fólie na sítěšní světlíky včetně očištění a ošetření podkladu pro lepení (0,9*1,2*5)*1,2
110.	SO 01.1	63479013	Fólie na sklo solární, reflexní ext. (0,9*1,2*5)*1,2 ztratné 10%, 0,648
111.	SO 01.1	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 0,625
	SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
112.	SO 01.1	767995106R00	Z/12.Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg 161,7 dle specifikace PD
113.	SO 01.1	13384435	Týč průřezu U 140, střední, jakost oceli S235 4,6*16*0,001 sloupek 2,0*16*0,001 příklep
114.	SO 01.1	13227956	Týč ocelová plochá jakost S355, 60x8 mm 0,3*22,6*0,001 výztuha
115.	SO 01.1	13511120	Ocel šlůrká jakost S235 JRG2, 160x10 mm 0,3*12,6*0,001 podložka kotvení
116.	SO 01.1	963981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 120 mm, M 12, empule, vytváření a vyčištění otvoru, zavrtání svorníku s hrotem, malicí a podložkou pozin, včetně kotvy
117.	SO 01.1	55399094	Kotvy do podlahy a zdíva, rozr.podložky, úhelníky apod.atypické výrobky-pro kotvení 10
			ztratné 10%, 1
118.	SO 01.1	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vyplněním (0,75*1,2)*2
119.	SO 01.1	61143802	Z/14 Okno hliníkové dvoukřídlé, 1/2 fix, 1/2 výsuvné 75 x 120 cm, bezpečnostní zasklení, cylindrická půlvložka
120.	SO 01.1	767646196R00	Montáž doplňků dveří-vyřezání otvoru a osazení nerezové mřížky
121.	SO 01.1	55343016-1	Větrací mřížka do dveří 200x100mm z nerezové austenické oceli AISI 304 viz PD
122.	SO 01.1	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm 203,792 106
123.	SO 01.1	767-R1VD	Dod+Mont AI dvojolet, motor, ovládání, 1800*1150, předzasazený systémový AI kastlík, š. 1800 mm, v. 150 mm, vč. kotev,kotvení a ovládání-elektroph Z1
124.	SO 01.1	767-R2VD	Dod+Mont AI dvojolet, motor, ovládání, 1750*1150, předzasazený kastlík, š. 18750 mm, v. 150 mm, vč. kotev,kotvení a ovládání-elektroph - Z1
125.	SO 01.1	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 0,17086+0,05*6
	SO 01.1	771	Podlahy z dlaždic
126.	SO 01.1	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm (1,64+4,98)*2+(0,85+2,065)*2+5,6+3,825 107 1,9+0,25 112 0,29-1,8*2+5,6-3,1+3,8-1,8+6,4*2+0,6*3+5,6-2,4-1+0,16 101
127.	SO 01.1	771575111R00	Montáž podlah keram, hladké, tmel, 45x45 cm 54+143,8+2,89+1,49+1,23 101+107+114+115+116 13,6*0,1 sokl varné centrum (9,9+0,8)*0,1 sokl přípravný 0,58*0,1 sokl kotol
128.	SO 01.1	597642031	K.01 - Dlažba keramická slinutá světle šedá (450x450 mm) tl.10mm, protiskluzná (R11), matný reliéfní, bližze viz PD 139,20-0,16*2-4,5*0,5-0,85*1,15-0,8*0,45-0,8*0,3*2 107 13,6*0,1 sokl varné centrum (9,9+0,8)*0,1 sokl přípravný 0,58*0,1 sokl kotol
			ztratné 8%, 11,03192
129.	SO 01.1	597642030	K.02 - Dlažba keramická slinutá světle šedá (450x450 mm) tl.10mm, standardní (R09), matný, hladký povrch, bližze viz PD 1,23 116 1,48 115 2,89 114 56,50 101 ztratné 8%, 4,9528
130.	SO 01.1	771479001R00	Rezánie dlaždic keramických pro soklíky (1,84+4,98)*2+(0,85+2,065)*2+5,6+3,825 107 1,9+0,25 112 0,29-1,8*2+5,6-3,1+3,8-1,8+6,4*2+0,6*3+5,6-2,4-1+0,16 101
131.	SO 01.1	781497121R53	Lísta hliníková rohová, ukončující k obkladům, pro tloušťku obkladu 10 mm 55,195 soklík

kus	1,000	8 935,50	8 935,50	0,00	8 935,50	0,02	0,02	RTS I / 2020
kus	1,000	6 716,00	6 716,00	0,00	6 716,00	0,02	0,02	RTS I / 2020
kus	1,000	6 716,00	20 148,00	0,00	20 148,00	0,02	0,08	RTS I / 2020
kus	3,000	6 716,00	0,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	4,000	654,00	0,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	4,000	6 716,00	6 716,00	0,00	6 716,00	0,02	0,02	RTS I / 2020
kus	1,000	6 716,00	13 432,00	0,00	13 432,00	0,02	0,04	RTS I / 2020
kus	2,000	6 716,00	13 432,00	0,00	13 432,00	0,02	0,04	RTS I / 2020
kus	2,000	7 291,00	7 291,00	0,00	7 291,00	0,03	0,03	RTS I / 2020
ks	1,000	7 291,00	7 291,00	0,00	7 291,00	0,03	0,03	RTS I / 2020
ks	11,000	153,50	1 202,83	485,67	1 688,50	0,00	0,01	RTS I / 2020
kus	1,000	45 820,00	37 461,01	8 358,99	45 820,00	0,18	0,18	RTS I / 2020
m2	1,000	45 820,00	37 461,01	8 358,99	45 820,00	0,18	0,18	RTS I / 2020
m2	6,480	58,20	0,00	377,14	377,14	0,00	0,00	RTS I / 2020
m2	6,480	58,20	0,00	377,14	377,14	0,00	0,00	RTS I / 2020
m2	7,128	572,00	4 077,22	0,00	4 077,22	0,00	0,00	RTS I / 2020
m2	6,480	572,00	4 077,22	0,00	4 077,22	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,648	1 147,00	0,00	946,28	946,28	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,825	1 147,00	0,00	946,28	946,28	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,825	1 147,00	0,00	946,28	946,28	0,00	0,00	RTS I / 2020
kg	161,700	48,00	95 062,84	57 803,19	152 866,02	0,17	0,17	RTS I / 2020
kg	161,700	48,00	1 269,25	6 492,35	7 761,60	0,00	0,01	RTS I / 2020
t	0,108	25 080,00	2 658,48	0,00	2 658,48	1,00	0,11	RTS I / 2020
t	0,074	25 080,00	2 658,48	0,00	2 658,48	1,00	0,11	RTS I / 2020
t	0,032	30 020,00	210,14	0,00	210,14	1,00	0,01	RTS I / 2020
t	0,007	30 020,00	210,14	0,00	210,14	1,00	0,01	RTS I / 2020
t	0,004	25 450,00	101,80	0,00	101,80	1,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,004	25 450,00	101,80	0,00	101,80	1,00	0,00	RTS I / 2020
kus	12,000	168,00	1 070,35	945,85	2 016,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kg	12,000	168,00	1 070,35	945,85	2 016,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kg	11,000	115,50	1 270,50	0,00	1 270,50	0,00	0,01	RTS I / 2020
m	10,000	115,50	1 270,50	0,00	1 270,50	0,00	0,01	RTS I / 2020
m	1,000	248,00	63,77	903,44	967,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	3,900	248,00	63,77	903,44	967,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,800	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,03	0,03	RTS I / 2020
kus	1,000	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,03	0,03	RTS I / 2020
kus	2,000	793,00	0,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	2,000	793,00	0,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	2,000	862,50	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
m2	2,000	862,50	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
m2	101,895	437,00	710,21	43 817,91	44 528,12	0,00	0,01	RTS I / 2020
ks	101,895	437,00	710,21	43 817,91	44 528,12	0,00	0,01	RTS I / 2020
ks	1,000	17 360,00	16 888,51	691,49	17 360,00	0,00	0,00	R
ks	1,000	17 360,00	16 888,51	691,49	17 360,00	0,00	0,00	R
ks	4,000	17 160,00	85 874,83	2 765,17	88 640,00	0,00	0,00	R
t	4,000	17 160,00	85 874,83	2 765,17	88 640,00	0,00	0,00	R
t	0,421	1 428,00	0,00	601,19	601,19	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,421	1 428,00	0,00	601,19	601,19	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	55,195	93,50	218 811,75	136 021,16	354 832,92	5,40	0,02	RTS I / 2020
m	28,895	93,50	399,01	4 760,83	5 160,73	0,00	0,02	RTS I / 2020
m	2,150	93,50	399,01	4 760,83	5 160,73	0,00	0,02	RTS I / 2020
m2	24,150	572,00	17 736,57	100 264,74	118 001,31	0,00	0,98	RTS I / 2020
m2	206,296	572,00	17 736,57	100 264,74	118 001,31	0,00	0,98	RTS I / 2020
m2	203,210	572,00	17 736,57	100 264,74	118 001,31	0,00	0,98	RTS I / 2020
m2	1,360	572,00	17 736,57	100 264,74	118 001,31	0,00	0,98	RTS I / 2020
m2	1,070	572,00	17 736,57	100 264,74	118 001,31	0,00	0,98	RTS I / 2020
m2	0,656	572,00	17 736,57	100 264,74	118 001,31	0,00	0,98	RTS I / 2020
m2	148,931	968,00	144 165,21	0,00	144 165,21	0,02	2,86	RTS I / 2020
m2	134,813	968,00	144 165,21	0,00	144 165,21	0,02	2,86	RTS I / 2020
m2	1,360	968,00	144 165,21	0,00	144 165,21	0,02	2,86	RTS I / 2020
m2	1,070	968,00	144 165,21	0,00	144 165,21	0,02	2,86	RTS I / 2020
m2	0,656	968,00	144 165,21	0,00	144 165,21	0,02	2,86	RTS I / 2020
m2	11,032	352,00	23 535,78	0,00	23 535,78	0,02	1,28	RTS I / 2020
m2	66,863	352,00	23 535,78	0,00	23 535,78	0,02	1,28	RTS I / 2020
m2	1,230	352,00	23 535,78	0,00	23 535,78	0,02	1,28	RTS I / 2020
m2	1,490	352,00	23 535,78	0,00	23 535,78	0,02	1,28	RTS I / 2020
m2	2,690	352,00	23 535,78	0,00	23 535,78	0,02	1,28	RTS I / 2020
m2	56,500	352,00	23 535,78	0,00	23 535,78	0,02	1,28	RTS I / 2020
m	4,953	154,00	491,15	8 008,88	8 500,03	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	55,195	154,00	491,15	8 008,88	8 500,03	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	28,895	154,00	491,15	8 008,88	8 500,03	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	2,150	154,00	491,15	8 008,88	8 500,03	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	24,150	154,00	491,15	8 008,88	8 500,03	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	88,055	93,50	6 725,75	1 507,40	8 233,14	0,00	0,01	RTS I / 2020
m	55,195	93,50	6 725,75	1 507,40	8 233,14	0,00	0,01	RTS I / 2020

		2,0 rohy sokliků
		13,0 sokl vlně centrum
		9,9+0,8 sokl přípravný
		6,00 sokl kotlí
132:SO 01.1	771579796R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné 54+143,8+10,43+2,09+1,49+1,23 101+107+113+114+115+116 zhraně 10%; 21,364
133:SO 01.1	23521710	Příplatek na hmotu spárovací epoxidová sedlá 4 kg, zsočková epoxidová spárovací malta ke spárování obkladů, kyselinovzdorných obkladů (54+143,8+10,43+2,09+1,49+1,23)*0,2 101+107+113+114+115+116
134:SO 01.1	771578011R00	Spíra podlahy - stěna, silikonem (1,64+4,08)*2*(0,85+2,065)*2+5,6+3,825+0,4*2 107 1,9+0,25 112 (0,54+3)*2*2,1-0,9 113 (5,15+2,80)*2-0,9 111 3,18+4,25*2+3+0,45+0,29*1*2-0,9 110 6,29-1,8*2+5,6-3,1+3,8-1,8+8,4*2+0,8*3+5,8-2,4-1+0,16 101 9,4+2,6*2*4,9+5,6*2+0,4+0,835+2,3+0,875+2,025+1,19+2,7+0,2+4,6+2,95+10,5-2*1-0,9-0,95 107 13,6 sokl vlně centrum 9,9+0,8 sokl přípravný 6,00 sokl kotlí
135:SO 01.1	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 1,23 110 1,49 115 2,69 114
136:SO 01.1	908771102R00	Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m 5,39621
SO 01.1	776	Podlahy povlakové
137:SO 01.1	776521200R00	Lepení povlak, podlah, dílce PVC a vinyl, lepidlo PVC 11,96 110 15,29 111 10,43 113
138:SO 01.1	28412308	Vinylová homogenní podlahovina tl. 2mm š. 2m z ř. 34-43, R9, béžová bíže viz.PD 11,96 110 15,29 111 10,43 113 zhraně 15%; 5,652
139:SO 01.1	776422210R00	Úprava soklů v rozích vnějších i vnitřních 18
140:SO 01.1	776981114RU1	Lišta hliníková podlahová - ukončení u stěny - soklik (5,15+2,98)*2-0,9 111 13,08-0,9 113 3,18+3+4,15*2+0,29+0,45-0,9-1 110
141:SO 01.1	776981121RT3	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytín 0,9*4 0,8*2 1 0,7
142:SO 01.1	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců 5,150+4,150
143:SO 01.1	908776102R00	Presun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m 0,168
SO 01.1	777	Podlahy ze syntetických hmot
144:SO 01.1	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelaci 11,96+15,29+10,43 110+111+113
145:SO 01.1	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm 11,96+15,29+10,43 110+111+113
146:SO 01.1	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota 11,96+15,29+10,43 110+111+113
147:SO 01.1	908777102R00	Presun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m 0,228
SO 01.1	781	Obklady (keramické)
148:SO 01.1	78107510R00	Montáž obkladů parapetů keram. na tmele, 20x40 cm-i bohy ostění 1,75*4+1,15+1,15*10 výdejní okna zhraně 8%; 2,228 2,05*4 dveře
149:SO 01.1	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm 2,1*0,5 113 (8,25-0,8)*2,05 114 (1,5+0,15)*0,8 (4,5-0,8)*1,5 118 (4,97-0,8)*1,5 115
150:SO 01.1	597813726	Obkládačka (20x40 cm) tl. 9mm, světle šedá glazovaná keramické obkladové prvky, bíže viz.PD 2,1*0,5 113 (8,25-0,8)*2,05 114 (1,5+0,15)*0,8 (4,5-0,8)*1,5 118 (4,97-0,8)*1,5 115 zhraně 8%; 2,3584
151:SO 01.1	781475116RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm (5,625+3,1+0,85+1,2+0,45+1,45+2,275+0,2+2,95)*2,05 107 (4,5+2,7+0,2+8,53+0,875)*2,05 107 0,4*4*2*3,24*(1,285*2+0,4)*2 sloupý (2,7+5,8*2)*0,8 pod parapety 24,78*2,05-0,9*2,05-1,75*1,15*4-1,15*1,15-2,05-0,7*0,7 108

	2,000						
	13,600						
	10,700						
	8,580						
m2	235,004	22,00	5 170,09	0,00	5 170,09	0,00	0,10 RTS II / 2019
	213,640						
	21,364						
kg	42,728	385,00	18 450,28	0,00	18 450,28	0,00	0,04 RTS I / 2020
	42,728						
m	190,840	55,00	3 937,02	8 559,18	10 496,20	0,00	0,01 RTS I / 2020
	32,095						
	2,150						
	10,080						
	15,380						
	12,500						
	24,150						
	83,825						
	13,800						
	10,700						
	8,580						
m2	5,410	15,00	0,00	81,15	81,15	0,00	0,00 RTS I / 2020
	1,230						
	1,490						
t	2,880	2 750,00	0,00	14 839,00	14 839,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	5,398						
	5,398						
			46 698,38	17 088,52	83 684,88		0,17
m2	37,680	288,00	1 631,23	8 391,65	10 022,88	0,00	0,01 RTS I / 2020
	11,980						
	15,290						
	10,430						
m2	43,332	831,00	27 342,49	0,00	27 342,49	0,00	0,14 RTS I / 2020
	11,980						
	15,290						
	10,430						
	5,652						
kus	18,000	114,00	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	18,000						
m	40,880	531,00	16 038,44	5 858,22	21 696,66	0,00	0,02 RTS I / 2020
	15,380						
	12,180						
	13,300						
m	8,000	281,00	1 489,28	518,82	2 007,90	0,00	0,00 RTS I / 2020
	3,600						
	1,000						
	1,000						
	0,700						
m	9,300	49,10	96,81	359,72	456,63	0,00	0,00 RTS I / 2020
	9,300						
t	0,166	520,00	0,00	86,32	86,32	0,00	0,00 RTS I / 2020
	0,166						
			3 342,88	7 700,10	11 042,98		0,23
m2	37,680	37,70	207,82	1 212,92	1 420,54	0,00	0,00 RTS I / 2020
	37,680						
m2	37,680	201,00	1 588,15	6 005,53	7 573,68	0,00	0,11 RTS I / 2020
	37,680						
m2	37,680	50,50	1 587,11	335,73	1 902,84	0,00	0,11 RTS I / 2020
	37,680						
t	0,228	640,00	0,00	145,92	145,92	0,00	0,00 RTS I / 2020
	0,228						
			155 875,52	130 935,28	286 810,80		4,72
m	30,078	352,00	1 440,08	8 147,38	10 587,46	0,00	0,04 RTS I / 2020
	19,650						
	2,228						
	8,200						
m2	29,448	560,00	2 280,84	13 915,56	16 196,40	0,00	0,14 RTS I / 2020
	1,050						
	15,273						
	1,320						
	5,550						
	8,255						
m2	31,804	352,00	11 195,01	0,00	11 195,01	0,01	0,43 RTS I / 2020
	1,050						
	15,273						
	1,320						
	5,550						
	8,255						
	2,358						
m2	153,978	594,00	13 572,89	77 889,05	91 461,74	0,00	0,76 RTS I / 2020
	37,105						
	32,144						
	18,180						
	11,120						
	37,042						

231

593

382

650

		(3,95*2+0,2)*2 107
		((1,51+0,99)*2-0,9-1,31)*1,5 115
152	SO 01.1 597913748	Obkládačka (30x60 cm) tl.10mm, světlé béžová glazovaná keramické obkládací prvky, bližší viz PD (5,625+3,1+0,85+1,2+0,45+1,45+2,275+0,2+2,95)*2,05 107 (4,5+2,7+0,2+6,53+0,875*2)*2,05 107 0,4*4*2*3,2+1,285*2+0,4)*2 sloupky (2,7+5,6*2)*0,8 pod parapety 24,78*2,05-0,9*2,05-1,75*1,15*4-1,15*1,15-2,05-0,7*0,7 108 (3,95*2+0,2)*2 107 ((1,51+0,99)*2-0,9-1,31)*1,5 115
153	SO 01.1 781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 31,804+153,978 30,078*0,5
154	SO 01.1 781479711R00	Přítulek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m ² a složitost (8,25+0,8)*2,05 114 (1,5+0,15)*0,8 (4,5-0,8)*1,5 116 (4,97-0,8)*1,5 115
155	SO 01.1 781419708R00	Přítulek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné (5,625+3,1+0,85+1,2+0,45+1,45+2,275+0,2+2,95)*2,05 107 (4,5+2,7+0,2+6,53+0,875*2)*2,05 107 0,4*4*2*3,2+1,285*2+0,4)*2 sloupky (3,95*2+0,2)*2 107
156	SO 01.1 23521710	Přítulek na hmotu spárovací epoxidová šedá 4 kg, 2složková epoxidové spárovací malta ke spárování obkladů, kyselinovzdorných obkladů 101,629*0,2 zhrané 10%, 2,0326
157	SO 01.1 781497111R00	Lísta hliníková rohová a ukončující k obkladům, pro tloušťku obkladu do 10 mm (5,625+3,1+0,85+1,2+0,45+1,45+2,275+0,2+2,95 107 3,95*2+0,2 107 3*1,5 116 rohové svíslé 4,5+2,7+0,2+6,53+0,875*2 107 3*1,5 115 rohové svíslé 0,4*4*2*3,2+1,285*2+0,4 sloupky 2,7+5,6*2*0,8 pod parapety 24,78*2,05-0,9*2,05-1,75*1,15*4-1,15*1,15-2,05-0,7*0,7 108 (1,51+0,99)*2-0,8-1,31 115 1,35+0,99*2-0,9-0,95 116 16*2,05+16*3,2+10*1,15 107 rohové svíslé 10*1,15+4*2,05 108 rohové svíslé (2,1+0,5)*2 113 4*2,05+0,8 114
158	SO 01.1 781111111R00	Rezáni obkládaček diamantovým kotoučem 279,802*0,6
159	SO 01.1 999781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m 4,71616
	SO 01.1 783	Nátěr
160	SO 01.1 783124220R00	Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email 20*2*0,9 záručné 5*2*0,9 radiátory
	SO 01.1 784	Malby
161	SO 01.1 784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem-akrylát barva, 1 x 58,50+11,98+145,63+15,29+10,43+2,69+1,49+1,12 strop 463,177-153,978+(5,5+0,875*2)*(3,2-2,05) stěny
162	SO 01.1 784165512R00	Malba lehká akryl bílá, bez penetrace, 2 x 58,50+11,98+145,63+15,29+10,43+2,69+1,49+1,12 strop 463,177-153,978+(5,5+0,875*2)*(3,2-2,05) stěny
163	SO 01.1 784114212R00	Malba, ořezavodinná, světlé béžová, bez penetrace, 2 x (39,86-3,25-1,9-3,1-1,8-1,6-2,4-1)*2,05 101
164	SO 01.1 784011222RT2	Zakrytí podlah, papírová lepenka 203,79 jídelna
165	SO 01.1 784011222RT1	Zakrytí podlah, deska dřevotřísková OSB 3 P+D tl. 18 mm 51,56 jídelna výdejové okna
	SO 01.1 64	Lešení a stavební výtahy
166	SO 01.1 941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 56,50+203,79+143,8+11,98+15,29+10,43+2,69+1,49+1,23
	SO 01.1 741	
167	SO 01.1 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 56,5+203,79+143,8+11,98+15,29+10,43+2,69+1,49+1,23
168	SO 01.1 953941312R00	Osazení hasičského přístroje na stěnu 2
169	SO 01.1 44984124	OS10 Přístroj hasičský die zprávy PO viz PD 1
170	SO 01.1 44984142	OS9 Přístroj hasičský sněhový SSKte na tuhy die zprávy PO viz PD 1
	SO 01.1 H99	Ostatní přesuny hmot
171	SO 01.1 9992811108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 36,65753
	SO 02	Vodoinstalace, kanalizace a zařizovací předměty
	SO 02 61	Úprava povrchů vnitřních
172	SO 02 612403386RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS 25 20
173	SO 02 423321113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m ³

	16,200								
	4,185								
m2	166,294	501,00	93 290,93	0,00	93 290,93	0,02	3,23	RTS I / 2020	529
	37,105								
	32,144								
	16,180								
	11,120								
	37,042								
	16,200								
	4,185								
m2	12,318	41,80	4 003,54	4 390,69	8 394,23	0,00	0,04	RTS I / 2020	48
	200,819								
	185,780								
	15,039								
m2	28,398	22,00	0,00	624,76	624,76	0,00	0,00	RTS I / 2020	65
	15,273								
	1,320								
	5,550								
m2	6,255	101,629	22,00	2 235,84	0,00	2 235,84	0,00	0,01	RTS I / 2020
	37,105								
	32,144								
	16,180								
	16,200								
kg	22,359	385,00	8 608,22	0,00	8 608,22	0,00	0,02	RTS I / 2020	478
	20,328								
	2,033								
m	255,192	93,50	18 821,56	5 038,89	23 860,45	0,00	0,03	RTS I / 2020	284
	18,100								
	8,100								
	4,500								
	15,890								
	4,500								
	23,450								
	11,880								
	37,042								
	1,280								
	1,280								
	95,500								
	19,700								
	5,200								
	0,000								
m	167,881	44,00	426,83	6 959,94	7 386,76	0,00	0,00	RTS I / 2020	
	167,881								
t	4,718	2 750,00	0,00	12 969,00	12 969,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
	4,718								
m2	45,000	167,50	3 042,45	4 495,05	7 537,50	0,00	0,02	RTS I / 2020	
	38,000		3 042,45	4 495,05	7 537,50	0,00	0,02	RTS I / 2020	
	9,000								
m2	562,649	21,80	14 813,67	42 938,75	57 752,42	0,00	0,44	RTS I / 2020	
	245,110		3 235,23	9 030,52	12 265,75	0,00	0,10	RTS I / 2020	
	317,539								
m2	562,649	65,90	8 705,65	28 372,92	37 078,57	0,00	0,26	RTS I / 2020	
	245,110								
	317,539								
m2	50,451	90,70	662,42	4 216,10	4 878,61	0,00	0,02	RTS I / 2020	
	50,451								
m2	203,790	15,70	1 890,47	1 309,03	3 199,50	0,00	0,07	RTS I / 2020	
	203,790								
m2	51,590	6,40	319,89	10,09	329,98	0,00	0,00	RTS I / 2020	
	51,590								
			15 991,18	32 751,46	48 742,62		0,54		
m2	447,180	109,00	15 991,18	32 751,46	48 742,62	0,00	0,54	RTS I / 2020	
	447,180								
			5 314,89	53 968,00	59 282,89		0,05		
m2	447,180	120,50	639,47	53 245,72	53 885,19	0,00	0,02	RTS I / 2020	
	447,180								
kus	2,000	418,00	113,72	722,28	836,00	0,00	0,00	RTS I / 2020	
	2,000								
kus	1,000	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,02	0,02	RTS I / 2020	
	1,000								
kus	1,000	3 428,70	3 428,70	0,00	3 428,70	0,02	0,02	RTS I / 2020	
	1,000								
			0,00	28 373,29	28 373,29		0,00		
t	36,658	774,00	0,00	28 373,29	28 373,29	0,00	0,00	RTS I / 2020	
	36,658								
			320 044,28	155 670,53	476 714,81		5,41		
m	45,000	166,00	4 525,72	6 490,68	11 016,40		2,39		
	25,000		2 555,43	4 914,57	7 470,00	0,02	0,78	RTS I / 2020	
	20,000								
m3	0,620	5 720,00	1 970,30	1 578,10	3 546,40	2,59	1,81	RTS I / 2020	

	SO 02	90	62*0,1*0,1
174	SO 02	909 R00	Demontáže Demontáž stáv.vodoinstalace, kanalizace a ZT! 24
175	SO 02	909 R00	Demontáž stáv.zařizovacích předmětů 8
	SO 02	711	Izolace proti vodě
176	SO 02	711767598R00	Opracování prostupů - strop/potrubí, D do 200 mm, doplnění skladby podlahy, napojení hydroizolace 7
	SO 02	721	Vnitřní kanalizace
177	SO 02	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm 9,5
178	SO 02	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm 43,5
179	SO 02	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm 12 Připojovací potrubí
180	SO 02	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm 2 Připojovací potrubí
181	SO 02	721176114R00	Potrubí HT odpadní světlé D 75 x 1,9 mm 4*4 Obnova stoupaček
182	SO 02	721176115R00	Potrubí HT odpadní světlé D 110 x 2,7 mm 1*4 Obnova stoupaček
183	SO 02	721273145R00	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm
184	SO 02	721273144R00	Nástavec větrací z PVC D 75 mm, délka 920 mm
185	SO 02	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 9,5*43,5*12*16
186	SO 02	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 2*4
187	SO 02	721231131R00	Vtok y diažbě-jen montáž nerez, vypustí a žlabu 11
188	SO 02	5622723365	Z/6 Hygienická podlah.vypust.z nerez, estetické oceli AISI 304 se zcela vypust.konstci pr.157mm,rošt 200x200mm,odvod pr.110mm,min.3,5l,viz.PD,viz.PD
189	SO 02	5622723384	Z/7 Hygienická podlah.vypust.z nerez, estetické oceli AISI 304 se zcela vypust.konstci pr.218,rošt 800x300mm,odvod pr.110mm,min.5l,viz.PD,viz.PD
190	SO 02	5622723363	Z/8Hygienický podlah.žlab z nerez, estetické oceli AISI 304 se zcela vypust.konstci pr.157mm,rošt 800x450mm,odvod pr.110mm,průtok 3,5L,viz.PD,viz.PD
191	SO 02	5622723363	Z/9 Hygienický podlah.žlab z nerez, estetické oceli AISI 304 se zcela vypust.kci pr.157mm,rošt 880x180mm,odvod pr.110mm,průtok 3,5L,viz.PD,viz.PD
192	SO 02	5622723363	Z/10 Hygienický podlah.žlab z nerez, estetické oceli AISI 304 se zcela vypust.kci pr.157mm,rošt 900x500mm,odvod pr.110mm,průtok 3,5L,viz.PD,viz.PD
193	SO 02	5622723363	Z/11 Hygienický podlah.žlab z nerez, estetické oceli AISI 304 se zcela vypust.kci pr.157mm,rošt 1800x500mm,odvod pr.110mm,průtok 3,5L,viz.PD,viz.PD
194	SO 02	909 R00	Napojení na stávající kanalizaci včetně úpravy povrchů 11*2
195	SO 02	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m 0,82019
	SO 02	722	Vnitřní vodovod
196	SO 02	722178711R00	Potrubí vícevrstvé, vodovodní, D 20x2,8 mm 37 SV 34 TV 31 CV
197	SO 02	722178712R00	Potrubí vícevrstvé, vodovodní, D 25x3,5 mm 33 SV 25 TV
198	SO 02	722178713R00	Potrubí vícevrstvé, vodovodní, D 32x4,4 mm 24 SV 17 TV
199	SO 02	722178714R00	Potrubí vícevrstvé, vodovodní, D 40x5,5 mm 3 SV 3 TV
200	SO 02	722178715R00	Potrubí vícevrstvé, vodovodní, D 50x6,9 mm 16 SV
201	SO 02	722178716R00	Potrubí vícevrstvé, vodovodní, D 63x8,6 mm 5 SV
202	SO 02	722130233R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan, 11343.DN 25 3 Požární vodovod
203	SO 02	722181213RY3	Izolace návleková, tl.stěny 13 mm 5 SV
204	SO 02	722181213RW0	Izolace návleková, tl.stěny 13 mm 6 SV
205	SO 02	722181214RV9	Izolace návleková, tl.stěny 20 mm 3 TV
206	SO 02	722181213RV0	Izolace návleková, tl.stěny 13 mm 3 SV
207	SO 02	722181214RU1	Izolace návleková, tl.stěny 20 mm 17 TV
208	SO 02	722181213RU1	Izolace návleková, tl.stěny 13 mm 24 SV
209	SO 02	722181213RT8	Izolace návleková, tl.stěny 13 mm 33 SV 25 TV
210	SO 02	722181213RT7	Izolace návleková, tl.stěny 13 mm

	0,620						
h	24,000	270,00	0,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00
	24,000		0,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
h	8,000	270,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	8,000						
kus	7,000	1 570,00	2 438,95	8 551,05	10 990,00	0,00	0,03
	7,000		2 438,95	8 551,05	10 990,00	0,00	0,03 RTS I / 2020
			158 711,67	33 281,22	191 992,89		0,83
m	0,500	268,00	865,20	1 680,80	2 546,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	9,500						
m	43,500	271,00	3 829,29	7 959,21	11 788,50	0,00	0,02 RTS I / 2020
	43,500						
m	12,000	361,00	1 521,80	2 810,20	4 332,00	0,00	0,01 RTS I / 2020
	12,000						
m	2,000	832,00	515,62	1 148,38	1 864,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	2,000						
m	16,000	616,00	3 458,33	6 397,67	9 856,00	0,00	0,01 RTS I / 2020
	16,000						
m	4,000	667,00	1 116,53	1 551,47	2 668,00	0,00	0,01 RTS I / 2020
	4,000						
kus	1,000	1 213,00	670,54	542,46	1 213,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	1,000						
kus	4,000	1 133,00	2 275,43	2 256,57	4 532,00	0,00	0,01 RTS I / 2020
	4,000						
m	81,000	12,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	81,000						
m	6,000	15,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	6,000						
kus	11,000	1 000,00	9 681,93	1 338,07	11 000,00	0,00	0,02 RTS I / 2020
	11,000						
kus	3,000	5 126,00	15 378,00	0,00	15 378,00	0,07	0,20 RTS I / 2020
	3,000						
kus	2,000	10 101,00	20 202,00	0,00	20 202,00	0,07	0,13 RTS I / 2020
	2,000						
kus	1,000	9 055,00	9 055,00	0,00	9 055,00	0,07	0,07 RTS I / 2020
	1,000						
kus	1,000	32 056,00	32 056,00	0,00	32 056,00	0,07	0,07 RTS I / 2020
	1,000						
kus	3,000	10 740,00	32 220,00	0,00	32 220,00	0,07	0,20 RTS I / 2020
	3,000						
kus	1,000	25 888,00	25 888,00	0,00	25 888,00	0,07	0,07 RTS I / 2020
	1,000						
h	22,000	270,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	22,000						
i	0,829	717,00	0,00	594,39	594,39	0,00	0,00 RTS I / 2020
	0,829						
			54 848,41	57 245,81	112 094,22		0,19
m	102,000	262,00	10 471,31	16 252,69	26 724,00	0,00	0,04 RTS I / 2020
	37,000						
	34,000						
m	58,000	307,00	8 114,63	9 691,37	17 806,00	0,00	0,03 RTS I / 2020
	33,000						
	25,000						
m	41,000	394,00	8 632,54	7 521,46	16 154,00	0,00	0,03 RTS I / 2020
	24,000						
	17,000						
m	6,000	578,00	2 220,52	1 247,48	3 468,00	0,00	0,01 RTS I / 2020
	3,000						
	3,000						
m	6,000	708,00	2 693,09	1 542,91	4 236,00	0,00	0,01 RTS I / 2020
	6,000						
m	5,000	993,00	3 464,84	1 500,16	4 965,00	0,00	0,01 RTS I / 2020
	5,000						
m	3,000	852,00	1 053,67	1 502,33	2 556,00	0,02	0,05 RTS I / 2020
	3,000						
m	5,000	50,00	103,01	146,99	250,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	5,000						
m	6,000	62,00	155,33	216,67	372,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	6,000						
m	3,000	74,00	106,67	115,33	222,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	3,000						
m	3,000	82,00	95,95	150,05	246,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	3,000						
m	17,000	79,00	639,75	703,25	1 343,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	17,000						
m	24,000	74,00	664,16	1 111,84	1 776,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	24,000						
m	58,000	62,00	1 669,82	3 086,18	4 756,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	33,000						
	25,000						
m	102,000	74,00	2 474,12	5 073,88	7 548,00	0,00	0,00 RTS I / 2020

		37 SV	
		34 TV	
		31 CV	
211 SO 02	734234143R00	Kohout kulový s výpouš vníř - vníř z. DN 15	2
212 SO 02	734234145R00	Kohout kulový s výpouš vníř - vníř z. DN 25	2
213 SO 02	734234146R00	Kohout kulový s výpouš vníř - vníř z. DN 32	2
214 SO 02	5513805110	Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 15	2
215 SO 02	5513805112	Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 25	2
216 SO 02	5513805113	Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 32	2
217 SO 02	5513805115	Kohout kulový pro pitnou vodu - zelená páka, DN 50	2
218 SO 02	TP07	Termostatický cirkulační ventil MTCV DN 15	2
219 SO 02	900 R01	Propojení se stávajícím vodovodem	3/8
220 SO 02	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	0,193
SO 02	725	Zařizovací předměty	
221 SO 02	29850024	Manžeta protipožární Intumex RS 10 110-30 mm	2
222 SO 02	29850022	Manžeta protipožární Intumex RS 10 75-30 mm	2
223 SO 02	725012141R00	Klozet bez nádrže, závěsný + sedátko, odpad, bílý	1
224 SO 02	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do SDK	1
225 SO 02	725119308R00	Montáž klozetu závěsného	1
226 SO 02	298067561	Modul WC, ovládní zepředu UP320, h=108 cm, do SDK	2
227 SO 02	551070157	Ovládací tlačítko bílé	1
228 SO 02	TP01	Výlevka se sklopnou plastovou mřížkou, závěsná, odpad DN 50	1
229 SO 02	TP02	Výlevka se sklopnou plastovou mřížkou, volně stojící, odpad DN 100	1
230 SO 02	725339101R00	Montáž výlevky dituzitové, bez nádrže a armatur	2
231 SO 02	725820202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	2 výlevky
232 SO 02	55145018	Baterie umyvadlová nástěnná s lékařskou pákou	2 výlevky
233 SO 02	551620240	A441-DN50/40 Sifon dřezový	1
234 SO 02	725820301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	4 umyvadla
235 SO 02	55231346	Dřez nerez pravý	1 dřez
236 SO 02	TP06	Baterie dřezová stojánková s flexibilními hadicemi SPX	1
237 SO 02	TP05	Baterie umyvadlová s lékařskou pákou a flexibilními hadicemi SPX	3 kuchyně
238 SO 02	55144134	Baterie umyvadlová stojánková, standardní s flexibilními hadicemi SPX	1 wc
239 SO 02	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	4
240 SO 02	TP03	Umyvadlo s oty. pro bat. 500x420 mm	3
241 SO 02	TP04	Umyvadlo s oty. pro bat. 500x350 mm	3
242 SO 02	551620220	A41 Sifon umyvadlový d 40 mm	4
243 SO 02	725814108R00	Ventil rohový s fitrem 230 DN 15 x DN 15	14
244 SO 02	725814102R00	Ventil rohový s fitrem DN 15 x DN 10	16
245 SO 02	725814122R00	Ventil rohový s fitrem DN15 x DN20	4
246 SO 02	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	4
247 SO 02	725819202R00	Montáž ventilu nástěnného G 3/4	4
248 SO 02	725290101R00	Montáž doplňků sociální zařízení - mydelníků, držáků apod	1
249 SO 02	725-R1VD	OS/1 Dávkač tek. mýdla nerez obsah 0,5l, viz PD	4
250 SO 02	725-R2VD	OS/2 Zásobník na papírové ručníky viz PD	4
251 SO 02	725-R3VD	OS/3 Koš odpadkový nerez nástěnný 6 l, přibližný rozměr 300x200x200mm viz PD	4

	37,000						
	34,000						
	31,000						
kus	2,000	322,00	478,98	167,02	844,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
kus	1,000	545,00	442,38	102,62	545,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
kus	2,000	760,00	1 252,85	267,35	1 520,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
kus	2,000	205,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
kus	1,000	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
kus	2,000	478,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
kus	2,000	1 058,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
kus	2,000	3 145,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
h	24,000	280,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
t	0,193	854,00	0,00	126,22	126,22	0,00	0,00 RTS I / 2020
	0,193		91 957,35	15 594,28	107 551,62		6,17
kus	2,000	1 155,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,01 RTS I / 2020
kus	10,000	984,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,02 RTS I / 2020
soubor	1,000	2 021,00	1 790,00	231,00	2 021,00	0,02	0,02 RTS I / 2020
soubor	1,000	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
soubor	1,000	550,00	120,36	429,61	550,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
kus	1,000	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,01	0,01 RTS I / 2020
kus	1,000	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
kus	1,000	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,01	0,01 RTS I / 2020
kus	1,000	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,01	0,01 RTS I / 2020
kus	2,000	450,00	293,61	606,39	900,00	0,00	0,01 RTS I / 2020
kus	2,000	300,00	102,56	407,44	600,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
kus	2,000	1 801,00	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
kus	1,000	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
kus	5,000	300,00	44,08	1 455,92	1 500,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
kus	1,000	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,01	0,01 RTS I / 2020
kus	1,000	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
kus	3,000	1 812,00	5 436,00	0,00	5 436,00	0,00	0,01 RTS I / 2020
kus	1,000	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
soubor	4,000	450,00	206,87	1 593,13	1 800,00	0,00	0,01 RTS I / 2020
kus	3,000	773,00	2 319,00	0,00	2 319,00	0,01	0,04 RTS I / 2020
kus	1,000	775,00	775,00	0,00	775,00	0,01	0,01 RTS I / 2020
kus	4,000	210,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
soubor	14,000	175,00	2 033,29	416,71	2 450,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
soubor	16,000	175,00	2 082,96	737,04	2 800,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
soubor	25,000	214,00	3 978,22	1 371,78	5 350,00	0,00	0,01 RTS I / 2020
soubor	30,000	50,00	505,04	994,96	1 500,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
soubor	25,000	55,00	475,76	896,24	1 375,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
soubor	1,000	5 800,00	378,58	5 423,44	5 800,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
kus	4,000	4 700,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00 R
kus	4,000	1 420,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00 R
kus	4,000	1 710,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00 R

252	SO 02	725-R4VD	OS/7 Dávkač desinfekce, bezdotykový (11) 2
253	SO 02	725-R5VD	OS/8 Zásobník nerez na toaletní papír 1
254	SO 02	098725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m 0,172
	SO 02	H99	Ostatní přesuny hmot
255	SO 02	099281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 2,416
	SO 02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
256	SO 02	065042241RT4	Bourání mezanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2-kanalizace jen rýhy 62'0" x 0'1"
257	SO 02	016735123R00	Rozřez stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm-pro rýhy kanalizace 25 Vodovod 37 Kanalizace
258	SO 02	074031142R00	Visekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm 25
259	SO 02	074031132R00	Visekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm 20
260	SO 02	480680042RT1	Průřez zděm v betonové zdi tloušťky 30 cm 12
	SO 02	S	Přesuny suti
261	SO 02	079082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 1,7905
262	SO 02	079082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1,7905*5
263	SO 02	079081111R00	Odvoz suti a výbour, hmot na skládku do 1 km 1,7905
264	SO 02	079081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,7905*10
265	SO 02	079094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti 1,7905
266	SO 02	079090001R00	Poplatek za skládku stavební suti 1,7905
	SO 03		Vzduchotechnika
	SO 03	90	Demontáže
267	SO 03	909 R00	Hsz-nazmeriteľne stavební práce - Náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě 20
268	SO 03	909 R00	Demontáž stávajícího větrání, toaleta 5
269	SO 03	909 R00	Vyčištění, zrevizování, opětovné provozování, vyregulování soustavy nuceného větrání (VZT kuchyní) 8'4"
270	SO 03	909 R00	Zednické přlpomoci, průřazy, otvory, prostupy a zapravení 8
	SO 03	728	Vzduchotechnika
271	SO 03	728614860R00	Dmž ventilátoru axiál.nízkořl. nástěn.do d 200 mm 1
272	SO 03	728611212R00	Mž. ventilátoru radiál.nízkořl.potrüb.do d 100 mm, (Odvětrání místnost č. 114) 2
273	SO 03	42914164	Radiální ventilátor, 50m3.h-1 při 80Pa, 0,03kW, 230V, spoštění od pohybového čidla a časovým doběhem a časovým spínačem v rozvaděči viz.PD VZT 2
274	SO 03	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 150 mm 2,9
275	SO 03	42981181	Roura hledká pozinkovaný i nerez plech,vč tvarovek, provedení těsné, vč.spojek, objímek s gumou d 150, délka 1 m viz.PD VZT 2,9
276	SO 03	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 150 mm 1
277	SO 03	42972760	Talířový ventil odvodní 150, kovový bílý viz.PD VZT 1
278	SO 03	713411122R00	Izolace tepelná potrubí pásy s fólií i drátem 3,2'0,5
279	SO 03	28318707	Tepelná kaučuková izolace ALP 20 mm,viz.PD VZT 1,6
280	SO 03	904 R01	Ztrátě 10%; 0,16 Spustění, zapojení a zaregulování rozvodů 5,5
281	SO 03	707980010RAA	Alyptické ocelové konstrukce-materiál a výroba závěsů - spojovací, těsnící, závěsný materiál 13
282	SO 03	728313823R00	Demontáž filtru deskového čtyřhranného do 0,45 m2 17
283	SO 03	728313213R00	Montáž filtru deskového čtyřhranného do 0,45 m2, přívod/odvod 3 V4-S30/250 10 V6/400 3 V4-S30/330 1 V4-S30/300
284	SO 03	728-R1VD	Odlučovač tuku pro VZT trouby, vertikální (OT-V6), 400 m3/h 10
285	SO 03	728-R2VD	Odlučovač tuku pro VZT trouby, vertikální (V4-S30), 250 m3/h 3
286	SO 03	728-R3VD	Odlučovač tuku pro VZT trouby, vertikální (V4-S30), 330 m3/h 3
287	SO 03	728-R4VD	Odlučovač tuku pro VZT trouby, vertikální (V4-S30), 300 m3/h 1

kus	2,000	2 199,00	4 398,00	0,00	4 398,00	0,00	0,00	R
kus	2,000							
kus	1,000	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	R
f	1,000							
f	0,172	742,00	0,00	127,62	127,62	0,00	0,00	RTS I / 2020
f	0,172							
it	2,418	774,00	0,00	1 871,53	1 871,53	0,00	0,00	
it	2,418			1 871,53	1 871,53	0,00	0,00	RTS I / 2020
m3	0,620	1 748,00	7 582,19	20 808,33	28 388,52	1,79	1,79	
m3	0,620		0,00	1 082,52	1 082,52	2,20	1,36	RTS I / 2020
m	62,000	206,00	6 977,10	5 794,90	12 772,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	25,000							
m	25,000	98,00	282,50	2 187,50	2 450,00	0,01	0,24	RTS I / 2020
m	25,000							
m	20,000	107,00	226,02	1 013,08	2 140,00	0,01	0,13	RTS I / 2020
m	20,000							
kus	12,000	827,00	76,58	9 847,44	9 924,00	0,01	0,08	RTS I / 2020
kus	12,000							
t	1,791	317,50	0,00	3 189,62	3 189,62	0,00	0,00	
t	1,791			588,64	588,64	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	8,953	35,40	0,00	318,94	316,94	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	8,953							
t	1,791	227,00	0,00	408,58	408,58	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	1,791							
t	17,905	15,90	0,00	284,69	284,69	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	17,905							
t	1,791	300,50	0,00	538,20	538,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	1,791							
t	1,791	600,60	0,00	1 074,60	1 074,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	1,791							
			61 037,22	57 377,82	118 415,13		0,11	
			0,00	27 728,00	27 728,00		0,00	
h	20,000	440,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
h	20,000							
h	5,000	440,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
h	5,000							
h	32,000	440,00	0,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
h	32,000							
h	8,000	330,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
h	8,000							
kus	1,000	330,00	0,00	61 037,22	28 803,30	67 640,52	0,11	
kus	1,000			330,00	330,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	2,000	278,30	0,00	556,60	556,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	2,000							
kus	2,000	1 651,30	3 702,60	0,00	3 702,60	0,02	0,03	RTS I / 2020
kus	2,000							
m	2,900	220,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	2,900							
m	3,190	1 908,50	6 088,12	0,00	6 088,12	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	2,900							
kus	1,000	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
kus	1,000	174,90	174,90	0,00	174,90	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
m2	1,600	331,00	36,67	492,93	529,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
m2	1,600							
m2	1,760	880,00	1 548,80	0,00	1 548,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
m2	1,600							
h	5,500	440,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
h	5,500							
kq	13,000	293,50	1 240,28	2 575,22	3 815,50	0,00	0,01	RTS I / 2020
kq	13,000							
kus	17,000	220,00	0,00	3 740,60	3 740,60	0,00	0,05	RTS I / 2020
kus	17,000							
kus	17,000	708,00	0,00	12 036,00	12 036,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	3,000							
kus	10,000							
kus	3,000							
kus	10,000	2 871,10	26 711,00	0,00	26 711,00	0,00	0,00	R
kus	10,000							
kus	3,000	2 118,40	6 349,20	0,00	6 349,20	0,00	0,00	R
kus	3,000							
kus	3,000	2 822,80	8 487,80	0,00	8 487,80	0,00	0,00	R
kus	3,000							
kus	1,000	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	R
kus	1,000							

288	SO 03	610991111R00	Zakrytí, ochrana stávajících VZT rozvodů, odolná PE fólie 88	
289	SO 03	906728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m 0,112	
	SO 03	8	Přesuny suti	
290	SO 03	070082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 2,140,25	
291	SO 03	070082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1,21*5	
292	SO 03	070081111R00	Odvoz suti a výbor. hmot na skládku do 1 km 1,201	
293	SO 03	070081211R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,21*10	
294	SO 03	070094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti 1,201	
295	SO 03	070060001R00	Poplatek za skládku stavební suti 1,201	
	SO 05		Elektroinstalace	
	SO 05	21-M.3	Světelné rozvody	
296	SO 05	210110001.1	Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prosídiči základní nebo vlhké, min. IP44 25	
297	SO 05	345355120.2	Spínač fazení 1, 10A, barva dle investora 8	
298	SO 05	345355550	PIR, pohybové čidlo, 360st., vnítrní 1	
299	SO 05	R_SV_001.b	Ovládač tlačítkový, fazení 1/0, vč. rámečku 12	
300	SO 05	R_SV_001.b.1	Ovládač tlačítkový, 1+1 pro ovládání žaluzií 4	
301	SO 05	900 RT4	Výchozí revize 6	
302	SO 05	901 R00	Revizní zpráva silnoproudých elektroinstalací 8	
303	SO 05	v. 10.1.1	Vrtání prostupů do DNS0 36	
	SO 05	90	Demontáže	
304	SO 05	900 R01	Demontáž stávající elektroinstalace v rozsahu stavebních úprav, vč. ekologické likvidace materiálů 84	
305	SO 05	480680101	Vybourání otvorů ve zdvu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 15 cm 25	
306	SO 05	480680111	Vybourání otvorů ve zdvu z lehkých betonů plochy do 0,25 m2, tloušťky do 15 cm 18	
307	SO 05	480680161	Vybourání otvorů ve zdvu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm 20	
308	SO 05	480680203	Vybourání otvorů ve zdvu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm 12	
309	SO 05	480680411	Vysekání kapes a výklenků ve zdvu betonovém pro knabice 7x7x5 cm 95	
310	SO 05	480680542	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropě hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm 20	
311	SO 05	480680621	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenná a vápenocementové stropů šířky do 3 cm 150	
312	SO 05	480690002	Osazení kotevních kovových prvků vstřelovacími hřeby, ocelová kotevní táhla světlá, zavesená na háky, vč. kotevních káků 34*2 4	
313	SO 05	423321113R00	Zspravení zdí a stropů po provedení instalačních prací, jednotlivě do 0,1 m3 0,9	
314	SO 05	612403388RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS 20+150	
	SO 05	741	Elektroinstalace - silnoproud	
315	SO 05	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku 490	
316	SO 05	345710630	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 490	
317	SO 05	210010006	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pod omítku 250	
318	SO 05	345710680	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2348 30	
319	SO 05	210010108	Montáž listů vkládacích s víčkem šířky do 40 mm 30	
320	SO 05	345721140	Listy elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x15 30	
321	SO 05	210010311	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 95	
322	SO 05	345715110.1	Krabice přístrojová instalační KP 68/2 95	
323	SO 05	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V 55	
324	SO 05	345715100	Krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 55	
325	SO 05	R-0251	Montáž ovládací krabice pro VZT	

m2	88,000	69,30	1 341,85	3 370,55	4 712,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
	88,000							
t	0,112	3 375,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	0,112							
t	2,350	348,70	0,00	3 054,82	3 054,82	0,00	0,00	RTS I / 2020
	2,350			819,45	819,45			
t	6,050	39,60	0,00	239,58	239,58	0,00	0,00	RTS I / 2020
	6,050							
t	1,201	261,80	0,00	314,42	314,42	0,00	0,00	RTS I / 2020
	1,201							
t	12,100	30,80	0,00	372,88	372,88	0,00	0,00	RTS I / 2020
	12,100							
t	1,201	489,50	0,00	587,89	587,89	0,00	0,00	RTS I / 2020
	1,201							
t	1,201	600,00	0,00	720,80	720,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
	1,201							
			498 774,35	432 440,85	931 215,30		37,46	
			18 344,83	10 999,10	27 343,13		0,01	
kus	25,000	88,84	0,00	2 221,10	2 221,10	0,00	0,00	RTS I / 2020
	25,000							
kus	8,000	118,26	948,05	0,00	948,05	0,00	0,00	RTS I / 2020
	8,000							
kus	1,000	1 430,40	1 430,40	0,00	1 430,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
	1,000							
kus	12,000	159,37	1 912,48	0,00	1 912,48	0,00	0,00	RTS I / 2020
	12,000							
kus	4,000	192,28	769,12	0,00	769,12	0,00	0,00	RTS I / 2020
	4,000							
h	8,000	827,00	0,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	8,000							
h	8,000	827,00	0,00	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	8,000							
kus	36,000	313,50	11 286,00	0,00	11 286,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	36,000							
h	32,000	313,50	13 270,29	70 262,29	83 532,59		36,28	
	32,000		0,00	10 032,00	10 032,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	25,000	94,09	8,61	2 343,59	2 352,20	0,33	8,28	RTS I / 2020
	25,000							
kus	18,000	94,05	8,19	1 686,71	1 692,90	0,33	5,94	RTS I / 2020
	18,000							
kus	20,000	83,80	6,44	1 965,56	1 672,00	0,33	6,61	RTS I / 2020
	20,000							
kus	12,000	731,50	33,38	8 744,84	8 778,00	0,33	3,96	RTS I / 2020
	12,000							
kus	95,000	120,23	343,87	11 078,17	11 422,04	0,02	1,76	RTS I / 2020
	95,000							
m	20,000	125,40	75,54	2 432,46	2 508,00	0,02	0,37	RTS I / 2020
	20,000							
m	150,000	90,26	448,15	14 440,25	14 888,40	0,02	2,77	RTS I / 2020
	150,000							
kus	72,000	67,94	2 859,64	2 032,33	4 891,97	0,02	1,33	RTS I / 2020
	68,000							
	4,000							
m3	0,900	4 347,20	2 173,88	1 738,80	3 912,48	2,59	2,33	RTS I / 2020
	0,900							
m	170,000	125,78	7 314,81	14 067,79	21 382,60	0,02	2,95	RTS I / 2020
	170,000							
m	490,000	29,26	11 859,84	33 942,74	45 802,58		0,13	
	490,000		0,00	14 337,40	14 337,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	539,000	8,21	4 424,11	0,00	4 424,11	0,00	0,07	RTS I / 2020
	490,000							
m	49,000							
m	250,000	33,44	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	250,000							
m	280,000	17,86	5 000,80	0,00	5 000,80	0,00	0,04	RTS I / 2020
	30,000							
m	250,000							
m	30,000	64,83	0,00	1 944,84	1 944,84	0,00	0,00	RTS I / 2020
	30,000							
m	33,000	39,06	1 288,11	0,00	1 289,11	0,00	0,00	RTS I / 2020
	30,000							
	3,000							
kus	95,000	58,52	0,00	5 559,40	5 559,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
	95,000							
kus	95,000	4,04	489,30	0,00	489,30	0,00	0,01	RTS I / 2020
	95,000							
kus	55,000	58,52	0,00	3 218,80	3 218,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
	55,000							
kus	55,000	8,66	476,52	0,00	476,52	0,00	0,01	RTS I / 2020
	55,000							
kus	1,000	292,60	0,00	292,60	292,60	0,00	0,00	RTS I / 2020

326	SO 05	R-0251 - D	1 Demontáž ovládací krabice pro VZT
		H99	Ostatní přesuny hmot
327	SO 05	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 7,73688
		HZ5	Hodinové zúčtovací sazby
328	SO 05	Hod.sazba5	Zabezpečení pracoviště
		HZ52221	12 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář
330	SO 05	HZ54211	56 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik
		M21	Elektromontáže
331	SO 05	210010108.1	70 Montáž zásuvky do stěny nebo na stěnu
		345551240.1	17 zásuvka 2násobná 2x(2P+PE), 1F/16A/250V, potlačená, barva dle požadavků interiéru, vč. rámečků
333	SO 05	3455512401.1	34 zásuvka jednonásobná (2P+PE), 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru, vč. rámečků
334	SO 05	34555124012	2 zásuvka dvojnásobná s přepětovou ochranou třetího stupně SPD3 a akustickou signalizací, 2x(2P+PE), 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru, vč. rá
335	SO 05	34555124013	14 vypínač třífázový 32A, 3F/32A/400V, 5P
336	SO 05	34555124013.2	3 zásuvka třífázová 32A, 3F/32A/400V, 5P, na stěnu
337	SO 05	210020851	1 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4
338	SO 05	735345100	1 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm
339	SO 05	210100001	1680 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2
340	SO 05	210100002	120 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 6 mm2
341	SO 05	210100011	8 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 185 mm2
342	SO 05	210100013	80 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 4 mm2
343	SO 05	210100014	40 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2
344	SO 05	210180003	1 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg
345	SO 05	357118066	1 Rozvaděč RS1, volné stojící, vč. osazení, zapojení, výzbroje, dle schématu
346	SO 05	210280003	1 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtz prací do 1 000 000 Kč
347	SO 05	210280161	1 Oživení jednoho pole rozváděče se složitou výzbrojí
348	SO 05	210290891	1 Doplnění orientačních štítků na kabel (př revizí)
349	SO 05	210800004	540 Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2
350	SO 05	341421570	540 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2
351	SO 05	210800005	120 Montáž měděných vodičů CYY 10 mm2
352	SO 05	341421580.1	120 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2
353	SO 05	210800006	360 Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2
354	SO 05	341413590	360 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2
355	SO 05	210800007	25 Montáž měděných vodičů CYY 35 mm2
356	SO 05	341413800	25 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 35 mm2
357	SO 05	210800051	1250 Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, H05V, H07V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlábech
358	SO 05	341110300	1250 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2
359	SO 05	341111940	550 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2
360	SO 05	210800116	550 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL,CYKYLo 5x2,5 mm2
361	SO 05	210800411	1450 Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žila 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))
362	SO 05	341111036	1450 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2
363	SO 05	210800528	48 Montáž měděných vodičů CY, H05V, H07V, NYY, YY 10 mm2 uložených volně
364	SO 05	341111000	48 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2
365	SO 05	210812083	600 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)

kus	1,000						
	1,000	229,90	0,00	229,90	229,90	0,00	0,00 RTS I / 2020
	1,000						
			0,00	9 764,90	9 764,90		0,00
it	7,787	1 254,00	0,00	9 764,90	9 764,90	0,00	0,00 RTS I / 2020
	7,787						
			0,00	26 083,20	26 083,20		0,00
h	12,000	262,60	0,00	3 511,20	3 511,20	0,00	0,00 RTS I / 2020
	12,000						
h	56,000	313,50	0,00	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	56,000						
h	6,000	627,00	0,00	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	6,000						
			415 656,41	250 577,90	666 234,32		1,01
kus	70,000	141,06	0,00	9 873,92	9 873,92	0,00	0,00 RTS I / 2020
	70,000						
kus	17,000	137,79	2 342,40	0,00	2 342,40	0,00	0,00 RTS I / 2020
	17,000						
kus	34,000	108,98	3 705,46	0,00	3 705,46	0,00	0,00 RTS I / 2020
	34,000						
kus	2,000	743,51	1 487,02	0,00	1 487,02	0,00	0,00 RTS I / 2020
	2,000						
kus	14,000	2 043,18	28 604,58	0,00	28 604,58	0,00	0,00 RTS I / 2020
	14,000						
kus	3,000	409,26	1 227,78	0,00	1 227,78	0,00	0,00 RTS I / 2020
	3,000						
kus	1,000	47,04	0,00	47,04	47,04	0,00	0,00 RTS I / 2020
	1,000						
kus	1,000	191,29	191,29	0,00	191,29	0,00	0,00 RTS I / 2020
	1,000						
kus	1 680,000	16,72	0,00	28 089,60	28 089,60	0,00	0,00 RTS I / 2020
	1 680,000						
kus	120,000	18,85	0,00	2 261,76	2 261,76	0,00	0,00 RTS I / 2020
	120,000						
kus	8,000	135,89	0,00	1 087,10	1 087,10	0,00	0,00 RTS I / 2020
	8,000						
kus	80,000	17,78	0,00	1 422,72	1 422,72	0,00	0,00 RTS I / 2020
	80,000						
kus	40,000	29,03	0,00	1 161,28	1 161,28	0,00	0,00 RTS I / 2020
	40,000						
kus	1,000	1 201,79	0,00	1 201,79	1 201,79	0,00	0,00 RTS I / 2020
	1,000						
kus	1,000	122 331,58	122 331,58	0,00	122 331,58	0,00	0,00 RTS I / 2020
	1,000						
kus	1,000	8 882,50	0,00	8 882,50	8 882,50	0,00	0,00 RTS I / 2020
	1,000						
kus	1,000	2 926,00	0,00	2 926,00	2 926,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	1,000						
kus	95,000	14,50	0,00	1 386,24	1 386,24	0,00	0,00 RTS I / 2020
	95,000						
m	540,000	19,91	0,00	10 752,48	10 752,48	0,00	0,00 RTS I / 2020
	540,000						
m	540,000	13,00	7 017,84	0,00	7 017,84	0,00	0,07 RTS I / 2020
	540,000						
m	120,000	20,90	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	120,000						
m	120,000	20,98	2 517,12	0,00	2 517,12	0,00	0,02 RTS I / 2020
	120,000						
m	360,000	20,90	0,00	7 524,00	7 524,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	360,000						
m	360,000	31,01	11 162,88	0,00	11 162,88	0,00	0,05 RTS I / 2020
	360,000						
m	25,000	23,03	0,00	575,70	575,70	0,00	0,00 RTS I / 2020
	25,000						
m	25,000	67,79	1 694,80	0,00	1 694,80	0,00	0,00 RTS I / 2020
	25,000						
m	1 250,000	20,90	0,00	26 125,00	26 125,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	1 250,000						
m	1 250,000	9,65	12 065,00	0,00	12 065,00	0,00	0,16 RTS I / 2020
	1 250,000						
m	550,000	25,92	14 253,80	0,00	14 253,80	0,00	0,07 RTS I / 2020
	550,000						
m	550,000	21,96	0,00	12 080,20	12 080,20	0,00	0,00 RTS I / 2020
	550,000						
m	1 450,000	20,90	0,00	30 305,00	30 305,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	1 450,000						
m	1 450,000	15,81	22 921,60	0,00	22 921,60	0,00	0,19 RTS I / 2020
	1 450,000						
m	48,000	27,17	0,00	1 304,16	1 304,16	0,00	0,00 RTS I / 2020
	48,000						
m	48,000	103,21	4 953,98	0,00	4 953,98	0,00	0,01 RTS I / 2020
	48,000						
m	600,000	24,02	0,00	14 409,80	14 409,80	0,00	0,00 RTS I / 2020
	600,000						

366	SO 05	34111008	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm ² 180
367	SO 05	34111008	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm ² 450
368	SO 05	21081206	Montáž kabelů Cu plný kulatý do 1 kV 5x10 až 18 mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY) 290
369	SO 05	34111100.02	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm ² 245
370	SO 05	34111100.03	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x16mm ² 45
371	SO 05	210802045	Montáž kabelů Al do 1 kV plný kulatý průřezu 3x185+95 mm ² uložených volně (AYKY) 35
372	SO 05	34113235	kabel silový s Al jádrem 1kV 3x185+95mm ² 35
373	SO 05	v. 10.1	Vrtání prostupů do DN150 25
374	SO 05	220110641	Závěrečné práce ve skříní KS 1
375	SO 05	R21-M-0022	Odpojení stávajících vývodů a zapojení do nového orzvaděče. do 10ti kusů do pr.4x240mm ² 1
376	SO 05	vlastní 8	Utěsnění kabelů v prostupu pánou 64
377	SO 05	vlastní 9	Montážní pěna 64
378	SO 05	210201025	Montáž LED svítidel vnitřních, přisazených, zavěšená na systémová kovová láhla 81
379	SO 05	348360177	LED svídlo stropní, zavěšené (1510/45/50 mm), 36W, IP66, 4000K, IL9B1, odolné vůči prachu, mastnotě atd. 34
380	SO 05	348360175	LED svídlo stropní, přisazené (D300/90 mm), 36W, IP44, 4000K, EL81, odolné vůči prachu atd. 2
381	SO 05	348360174	LED svídlo stropní, přisazené (620/620/66 mm), 36W, IP20, 4000K, OLP21, odolné vůči prachu atd. 2
382	SO 05	348360173	LED svídlo stropní, přisazené (300/300/58 mm), 36W, IP54, 4000K, OLP51, odolné vůči prachu atd. 28
383	SO 05	348360171	LED svídlo nouzové, nástěnné (300/300/58 mm), 36W, IP42, 4000K, NL52, vč. piktogramu, odolné vůči prachu atd. 11
384	SO 05	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce, systémové kovové závěsy světel 89*0,5
SO 05	751		Kabelové žlaby
385	SO 05	210020011	Montáž kabelových závěsů hřebenových do 5 kabelů 80
386	SO 05	210020301.1	Montáž žlabů kovových, šířky do 50 mm 140
387	SO 05	345754910.1.b	Kabelový pozinkovaný žlab, s integ. spojkou 50x50, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu pro zavěšení 140
388	SO 05	210020310.1	Montáž žlabů kovových šířky do 800 mm 50
389	SO 05	345754930.1	Kabelový pozinkovaný žlab, s integ. spojkou 200x50, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu pro zavěšení 40
390	SO 05	345754940.1	Kabelový pozinkovaný žlab, s integ. spojkou 300x100, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu pro zavěšení 10
391	SO 05	742190003	Vyvozování kabeláže ve žlabech 190
SO 05	N91		Spotřební materiál
392	SO 05	N1	Podružný materiál 1
SO 05	S		Přesuny suti
393	SO 05	460800061.2	Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km 0,2
394	SO 05	460800071	Příplatek k odvozu suti a vylouraných hmot za každý další 1 km (15km) 1,5
395	SO 05	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m 0,1
396	SO 05	997221119	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů nošením 0,1
397	SO 05	997221131	Vodorovná doprava vylouraných hmot nošením do 50 m 0,1
398	SO 05	997221139	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy vylouraných hmot nošením 0,1
399	SO 05	997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m 10,1
400	SO 05	997221149	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem 0,1
401	SO 05	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m 0,1
402	SO 05	997221159	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem 0,1
403	SO 05	997221612	Nakládání vylouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 0,2
404	SO 05	997221815	Příplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 0,2

m	150,000	44,69	6 703,20	0,00	6 703,20	0,00	0,02	RTS I / 2020
m	150,000							
m	450,000	65,06	20 275,20	0,00	20 275,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	450,000							
m	290,000	26,07	0,00	7 559,72	7 559,72	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	290,000							
m	245,000	103,21	25 285,96	0,00	25 285,96	0,00	0,03	RTS I / 2020
m	245,000							
m	45,000	167,58	7 541,10	0,00	7 541,10	0,00	0,01	RTS I / 2020
m	45,000							
m	35,000	57,46	0,00	2 010,96	2 010,96	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	35,000							
m	35,000	205,58	7 195,30	0,00	7 195,30	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	35,000							
m	25,000	1 463,00	0,00	36 575,00	36 575,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	25,000							
ks	1,000	2 926,00	0,00	2 926,00	2 926,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
ks	1,000							
kpl	1,000	1 254,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kpl	1,000							
m	64,000	125,40	0,00	8 025,60	8 025,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	64,000							
ks	64,000	101,46	6 493,44	0,00	6 493,44	0,00	0,01	RTS I / 2020
ks	64,000							
kus	81,000	313,50	0,00	25 393,50	25 393,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	81,000							
kus	34,000	1 284,40	43 669,60	0,00	43 669,60	0,01	0,17	RTS I / 2020
kus	34,000							
kus	2,000	412,60	825,21	0,00	825,21	0,00	0,01	RTS I / 2020
kus	2,000							
kus	2,000	1 515,59	3 031,18	0,00	3 031,18	0,00	0,01	RTS I / 2020
kus	2,000							
kus	28,000	1 515,59	42 436,58	0,00	42 436,58	0,00	0,06	RTS I / 2020
kus	28,000							
kus	11,000	466,00	5 367,96	0,00	5 367,96	0,00	0,02	RTS I / 2020
kus	11,000							
kg	34,000	125,40	1 354,57	2 909,03	4 263,60	0,00	0,04	RTS I / 2020
kg	34,000							
			30 553,29	30 282,96	60 836,25		0,03	
kus	80,000	44,69	0,00	3 575,04	3 575,04	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	80,000							
m	140,000	114,99	0,00	16 098,32	16 098,32	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	140,000							
m	154,000	131,63	20 271,33	0,00	20 271,33	0,00	0,02	RTS I / 2020
m	154,000							
m	14,000							
m	50,000	164,54	0,00	8 227,00	8 227,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	50,000							
m	44,000	194,33	8 550,61	0,00	8 550,61	0,00	0,01	RTS I / 2020
m	44,000							
m	4,000							
m	11,000	157,40	1 731,36	0,00	1 731,36	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	11,000							
m	10,000							
m	1,000							
m	190,000	12,54	0,00	2 382,60	2 382,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	190,000							
			11 290,48	0,00	11 290,48		0,00	
soubor	1,000	11 290,48	11 290,48	0,00	11 290,48	0,00	0,00	RTS I / 2020
soubor	1,000							
			0,00	527,85	527,85		0,00	
t	0,200	227,00	0,00	45,40	45,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,200							
t	1,500	15,00	0,00	23,85	23,85	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	1,500							
t	0,100	388,00	0,00	38,80	38,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,100							
t	0,100	59,00	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,100							
t	0,100	388,00	0,00	38,80	38,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,100							
t	0,100	59,00	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,100							
t	0,100	288,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,100							
t	0,100	39,00	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,100							
t	0,100	288,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,100							
t	0,100	39,00	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,100							
t	0,200	269,00	0,00	53,80	53,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,200							
t	0,200	1 250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,200							

SO 05.1			Slaboproudá elektroinstalace
SO 05.1 90			Demontáže
405 SO 05.1 901	R00		Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a
			4
406 SO 05.1 900	RT1		Potřebné demontáže stáv. SLP zařízení a rozvodů včetně likvidace a poplatků za likvidaci
			16
407 SO 05.1 905	R01		Hzs-revize provoz,souboru a stobi.
			16
SO 05.1 H99			Ostatní přesuny hmot
408 SO 05.1 990261108R00			Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
			10,14177
SO 05.1 M21			Elektromontáže
409 SO 05.1 210020931R00			Ucpávka protipožární, bez vany
			0,65
410 SO 05.1 210802404RT1			Šňůra H05RR-F (CGSG) 2 x 2,5 mm2 volně uložená
			150
			1,4+1,21 N1 v 114
SO 05.1 M22			Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
411 SO 05.1 220200000R00			Krabice KU 68 ve zdi v připraveném kůžku
			16
412 SO 05.1 34571518			Krabice univerzální KU 68
			15
413 SO 05.1 222261601R00			Zhotovení otvoru do 100x100 mm
			5
414 SO 05.1 220280550R00			Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 16 mm
			0,65
415 SO 05.1 34571050			Trubka PVC, vnější průměr 16 mm
			165
			zhruba 5%; 8,25
416 SO 05.1 220280552R00			Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm
			80
417 SO 05.1 34571051			Trubka PVC, vnější průměr 25 mm
			80
			zhruba 5%; 4
418 SO 05.1 222280572R00			Trubka plast. tuhá 20 na příchytkách vč. příchyték
			80
419 SO 05.1 34571061R			Trubka PVC, vnější průměr 25 mm tuhá
			80
			zhruba 5%; 3
420 SO 05.1 220261061R00			Značení trasy trubkového vedení
			305
421 SO 05.1 220261062R00			Zhotovení drážky ve zdi cihlovém
			30
422 SO 05.1 612403380RV1			Hrubá výplň rýh ve stěnach do 3x3 cm maltou ze SMS
			30
423 SO 05.1 423321113R00			Zapravení zdi a stropů po provedení instalačních prací, jednotlivě do 0,1 m3
			0,66
424 SO 05.1 220261065R00			Zaostření drážky, konečná úprava
			30
425 SO 05.1 222280212R00			Kabel EZS, EPS, OT do 7 mm v trubkách
			330
426 SO 05.1 341265201			Kabel sdělovací Cu FI-HT04
			295
			zhruba 5%; 14,75
427 SO 05.1 341265201R			Kabel FTP Cat.5E
			35
			zhruba 5%; 1,75
428 SO 05.1 222280215R00			Kabel UTP kat.6 v trubkách
429 SO 05.1 0602117525			Instal. kabel UTP kat.6 B2cas1d1
			690
			zhruba 5%; 34,6
430 SO 05.1 222280413R00			Nástěnný 19" rozvaděč 18U 600x600 mm-montáž
			1
431 SO 05.1 357311075			Rozvaděč nástěnný 19",výška 18U, 600x600 mm
			1
432 SO 05.1 429148053			Chladicí jednotka 19" 1U 2x ventilátor, bimetal, termostat
			1
433 SO 05.1 80593005			Napájecí panel 3 m, 5 pozic, s přepětovou ochranou včetně vany
			1
434 SO 05.1 222290301R01			Konektor 1xRJ45
			8
435 SO 05.1 0501133318			Konektor 1xRJ45 s převlečnou krytkou.
			8
436 SO 05.1 222290008R00			Zásuvka 2xRJ45 STP kat.6 pod omítku
			2
437 SO 05.1 0501133320			Zásuvka 2xRJ45 pod omítku,, pro instalaci keystone 2xRJ45 UTP kat.6, komplet.
			2
438 SO 05.1 222290971R00			Patch panel
			1
439 SO 05.1 371201012			Patch panel 24 port, kat.6, velikost 1U, montáž 19"
			1
440 SO 05.1 0501133320			Systémový keystone UTP kat.6
			16
441 SO 05.1 222260081R00			Vývazovací panel

			280 471,75	185 889,88	426 341,73		10,14
			0,00	16 720,00	16 720,00		0,00
h	4,000	418,00	0,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	4,000						
h	16,000	313,50	0,00	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	16,000						
h	16,000	627,00	0,00	10 032,00	10 032,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	16,000						
t	10,142	774,00	0,00	7 849,91	7 849,91	0,00	0,00
	10,142			7 849,91	7 849,91	0,00	0,00 RTS I / 2020
			3 406,81	10 653,83	14 060,43		0,03
m2	0,850	8 025,69	0,00	6 821,83	6 821,83	0,00	0,00 RTS I / 2020
	0,850						
m	152,810	47,43	3 406,81	3 831,79	7 238,80	0,00	0,03 RTS I / 2020
	150,000						
	2,610						
			257 064,84	125 337,01	382 401,95		10,11
kus	15,000	54,47	65,21	751,87	817,08	0,00	0,00 RTS I / 2020
	15,000						
kus	15,000	5,72	85,80	0,00	85,80	0,00	0,00 RTS I / 2020
	15,000						
kus	5,000	290,40	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	5,000						
m	105,000	31,46	938,00	4 252,90	5 190,90	0,03	5,54 RTS I / 2020
	105,000						
m	173,250	4,31	747,05	0,00	747,05	0,00	0,01 RTS I / 2020
	165,000						
	8,250						
m	80,000	33,68	473,15	2 237,25	2 710,40	0,03	2,69 RTS I / 2020
	80,000						
m	84,000	5,72	480,48	0,00	480,48	0,00	0,01 RTS I / 2020
	80,000						
m	80,000	43,58	654,65	1 958,95	2 613,60	0,00	0,01 RTS I / 2020
	80,000						
m	83,000	29,66	1 079,83	0,00	1 079,83	0,00	0,01 RTS I / 2020
	80,000						
	3,000						
m	305,000	7,26	0,00	2 214,30	2 214,30	0,00	0,00 RTS I / 2020
	305,000						
m	30,000	11,97	0,00	359,04	359,04	0,00	0,00 RTS I / 2020
	30,000						
m	30,000	50,78	159,88	1 363,30	1 523,28	0,00	0,02 RTS I / 2020
	30,000						
m3	0,680	5 033,60	1 901,66	1 521,19	3 422,85	2,59	1,76 RTS I / 2020
	0,680						
m	30,000	4,40	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00 RTS I / 2020
	30,000						
m	330,000	21,82	0,00	7 201,92	7 201,92	0,00	0,00 RTS I / 2020
	330,000						
m	309,750	17,25	5 342,57	0,00	5 342,57	0,00	0,00 RTS I / 2020
	285,000						
	14,750						
m	36,750	8,45	310,46	0,00	310,46	0,00	0,00 RTS I / 2020
	35,000						
	1,750						
m	690,000	22,97	0,00	15 847,92	15 847,92	0,00	0,00 RTS I / 2020
	690,000						
m	724,500	15,05	10 902,28	0,00	10 902,28	0,00	0,00 RTS I / 2020
	690,000						
	34,500						
kus	1,000	1 391,54	0,00	1 391,54	1 391,54	0,00	0,00 RTS I / 2020
	1,000						
kus	1,000	6 771,16	6 771,16	0,00	6 771,16	0,04	0,04 RTS I / 2020
	1,000						
kus	1,000	2 917,11	2 917,11	0,00	2 917,11	0,00	0,00 RTS I / 2020
	1,000						
kus	1,000	838,18	838,18	0,00	838,18	0,00	0,00 RTS I / 2020
	1,000						
kus	8,000	58,08	0,00	484,64	484,64	0,00	0,00 RTS I / 2020
	8,000						
kus	8,000	60,54	0,00	484,35	484,35	0,00	0,00 RTS I / 2020
	8,000						
kus	2,000	169,40	0,00	336,80	336,80	0,00	0,00 RTS I / 2020
	2,000						
kus	2,000	198,79	397,58	0,00	397,58	0,00	0,00 RTS I / 2020
	2,000						
kus	1,000	943,80	0,00	943,80	943,80	0,00	0,00 RTS I / 2020
	1,000						
kus	1,000	460,77	460,77	0,00	460,77	0,00	0,00 RTS I / 2020
	1,000						
kus	16,000	52,01	832,13	0,00	832,13	0,00	0,00 RTS I / 2020
	16,000						
kus	2,000	98,80	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00 RTS I / 2020

	2	
442 SO 05.1 371201113	2	Výzvací panel pro datové rozváděče, Výška 1U
443 SO 05.1 0501133320	2	Patch cord UTP 2m, kat.6, RJ45-RJ45
444 SO 05.1 222293001R00	12	Vypáskování kabelů v rozváděči
445 SO 05.1 222293011R00	12	Kontrolní měření kabelu
446 SO 05.1 222293012R00	12	Měření do protokolu
447 SO 05.1 222301801R00	12	Závěrečné práce v rozváděči
448 SO 05.1 222490001R00	3	Stolní telefon, připojení do zásuvky, vyzkoušení
449 SO 05.1 48644	3	IP telefon, video-telefon IP / PoE / WiFi / 4.3" LCD
450 SO 05.1 222323323R00	3	Tlač. tablo s kamerou do zdi (do 9 tlač.el.vrát.)
451 SO 05.1 48645	3	Tlačítkové tablo v IP provedení, 3x1 tl., kamera, příprava pro čtečku
452 SO 05.1 222323318R00	3	Elektrický otvrač
453 SO 05.1 0420011513	3	Elektromechanický samozamykací zámek, rozteč a backset dle typu dveří
454 SO 05.1 222323311R00	3	Systémový zdroj, do rozváděče
455 SO 05.1 371662011	2	12V/2A/7Ah zálohovaný zdroj 12V/2A do vnitřního, prostředí, s prostorem pro akumulátor 7Ah
456 SO 05.1 371662012	2	Aku 12V/7Ah
457 SO 05.1 222291991R00	2	Aktivní síťový prvek
458 SO 05.1 UKS 001	1	Aktivní prvek - switch, 24x10/100/1000 PoE+2xSFP
459 SO 05.1 222411001R00	1	Záložní zdroj UPS v racku
460 SO 05.1 0507319028	1	Záložní zdroj 450VA / 260W, 1U rack, Line interactive, 2xIEC Jumpers, 4xIEC 32
461 SO 05.1 222325301R00	1	Ústředna EZS na připravené úchytné body
462 SO 05.1 222325251R00	1	Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body
463 SO 05.1 222325302R00	8	Programování ústředny, uvedení do provozu
464 SO 05.1 222325401R00	1	Komunikátor do skříně ústředny EZS na úchytné body
465 SO 05.1 222325101R00	2	Koncentrátor EZS na připravené úchytné body
466 SO 05.1 37122212	2	Expander s 8 x 2 zónami s ATZ připojitelný na sběrnici, 1 x PGM výstup
467 SO 05.1 222325003R00	3	Držák detektoru na předem připravené úchytné body
468 SO 05.1 5531203821	3	Kloubový držák, pro PIR detektory a kombinované detektory
469 SO 05.1 222325001R00	3	Detektor PIR na předem připravené úchytné body
470 SO 05.1 371661031	3	DUAL PIR senzor, 100% digitální detektor, SW ochrana, digitální automatický čítač pulzů - 2 úrovně, digitální teplotní kompenzace, kovový kry
471 SO 05.1 222325201R00	1	Klávesnice na předem připravené úchytné body
472 SO 05.1 3712050151	1	Textová klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1 PGM na desce, modré podsvícení, zaoblení
473 SO 05.1 222325031R00	6	Zásuvka automat. hlásiče na omltku v EZS, na kcl
474 SO 05.1 222325032R00	6	Požární konvenční stropní bodový hlásič na patici
475 SO 05.1 0204061030	6	Teplotní detektor, včetně patice samoresetovací patice
476 SO 05.1 222325292R00	6	Měření smyčky
477 SO 05.1 222326001R01	1	Výdejní stravovací terminál
478 SO 05.1 STR101	2	Výdejní terminál Logic vč.napájecího zdroje
479 SO 05.1 STR110	1	Základní skladba programu, + roční pouštění poplatek
480 SO 05.1 STR101	2	USB kabel 3m
481 SO 05.1 900 RT3	6	HZS, Práce v terénu třídě 6
482 SO 05.1 141 R00	6	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22
SO 05.1 S	1	Přesuny auti

	2,000							
kus	2,000	195,27	390,54	0,00	390,54	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	2,000							
kus	12,000	42,86	514,27	0,00	514,27	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	12,000							
kus	12,000	48,40	0,00	580,80	580,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	12,000							
kus	12,000	54,47	0,00	653,66	653,66	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	12,000							
kus	12,000	102,87	0,00	1 234,46	1 234,46	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	12,000							
kus	1,000	629,20	0,00	629,20	629,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
kus	3,000	302,54	0,00	907,63	907,63	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	3,000							
kus	3,000	4 532,35	13 597,06	0,00	13 597,06	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	3,000							
kus	3,000	1 694,00	0,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	3,000							
kus	3,000	17 910,90	53 732,71	0,00	53 732,71	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	3,000							
kus	3,000	180,64	568,62	0,00	568,62	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	3,000							
kus	3,000	14 246,58	42 739,75	0,00	42 739,75	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	3,000							
kus	1,000	435,60	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
kus	2,000	983,66	1 067,33	0,00	1 067,33	0,01	0,02	RTS I / 2020
kus	2,000							
kus	2,000	342,06	684,11	0,00	684,11	0,01	0,02	RTS I / 2020
kus	2,000							
kus	1,000	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
kus	1,000	13 237,75	13 237,75	0,00	13 237,75	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
kus	1,000	2 178,00	0,00	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
kus	1,000	13 245,06	13 245,06	0,00	13 245,06	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
kus	1,000	2 178,00	0,00	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
kus	1,000	471,94	0,00	471,94	471,94	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
hod	8,000	968,00	0,00	7 744,00	7 744,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	8,000							
kus	1,000	1 452,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
kus	2,000	387,20	0,00	774,40	774,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	2,000							
kus	2,000	1 659,77	3 319,54	0,00	3 319,54	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	2,000							
kus	3,000	96,80	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	3,000							
kus	3,000	148,90	446,69	0,00	446,69	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	3,000							
kus	3,000	193,60	0,00	580,80	580,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	3,000							
kus	3,000	517,97	1 553,90	0,00	1 553,90	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	3,000							
kus	1,000	193,60	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
kus	1,000	3 488,58	3 488,58	0,00	3 488,58	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
kus	6,000	108,94	0,00	653,66	653,66	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	6,000							
kus	6,000	96,80	0,00	580,80	580,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	6,000							
kus	6,000	1 812,07	9 872,43	0,00	9 872,43	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	6,000							
kus	1,000	54,38	0,00	54,38	54,38	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
kus	2,000	24 041,60	0,00	48 083,20	48 083,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	2,000							
kus	1,000	25 471,60	25 471,60	0,00	25 471,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
kus	1,000	33 876,48	33 876,48	0,00	33 876,48	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
kus	2,000	214,28	428,56	0,00	428,56	0,00	0,00	RTS I / 2020
h	2,000							
h	8,000	363,00	0,00	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kpl	8,000							
kpl	1,000	5 000,69	0,00	5 000,69	5 000,69	0,00	0,00	RTS I / 2020
	1,000							
			0,00	5 309,43	5 309,43		0,00	

483	SO 05.1	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km 1,7794
484	SO 05.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,7794*10
485	SO 05.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 1,7794
486	SO 05.1	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 1,7794*5
487	SO 05.1	979084111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot 1,7794
488	SO 05.1	979090001R00	Poplatek za skládku stavební sutí 1,7794*0,237
489	SO 05.1	979090183R00	Poplatek za skládku sutí - plast+sklo 0,2368
	SO 06		Vnitřní plyn
	SO 06	61	Úprava povrchů vnitřních
490	SO 06	612403388RT1	Hrubá vyplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS 0,2+0,6+7,3+1,25+2,1+2,4
491	SO 06	423321113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m ³ -rýha pro uložení trubky (7,2+2,1+2,4+1,25+0,6)*0,1*0,1 0,2*0,2*0,1
	SO 06	90	Demontáže
492	SO 06	909 R00	Odstranění stávajícího rozvodu plynu 8
493	SO 06	904 R01	Tlaková a dilatační zkouška plynu 6
494	SO 06	905 R01	Hzs-revizé provoz.souboru vnitřní plynovod 8
495	SO 06	900 R01	Propojení se stávajícím plynovodem 6
	SO 06	734	Armatury
496	SO 06	734209114R00	Montáž armatur závitových.se 2závitů, G 3/4
497	SO 06	73235214R00	Kohout kulový závitový pro topné plyny, vnitř.vnitř.z. DN 20
498	SO 06	734209116R00	Montáž armatur závitových.se 2závitů, G 5/4 2
499	SO 06	732351114R00	Kohout kulový závitový pro topné plyny, vnitř.vnitř.z. DN 32
500	SO 06	TP1	Ventil elektromagnetický DN 32
	SO 06	783	Nádrky
501	SO 06	783424340R00	Nádrž syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email 21
	SO 06	H723	Vnitřní plynovod
502	SO 06	908723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m 0,76327
	SO 06	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
503	SO 06	974042553R00	Vysekání rýh v podlaže betonové, 10x10 cm 0,2+0,6+7,3+1,25+2,1+2,4
	SO 06	M23	Montáže potrubí
504	SO 06	230011028R00	Montáž trubky ocelové 38 x 2,6
505	SO 06	723150305R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 38x2,6
506	SO 06	230011014R00	Montáž trubky ocelové 25 x 2,9
507	SO 06	723150303R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6
508	SO 06	230020843R00	Příplatek za zhotovení ohybu 1" nebo koleno varné DN25 - 90° 2
509	SO 06	230020845R00	Příplatek za zhotovení ohybu nebo koleno varné DN38 - 90° 4
510	SO 06	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí 18,5+4,5
511	SO 06	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí 2
	SO 06	M46	Zemní práce při montážích
512	SO 06	460880042RT2	Průraz zdílem v betonové zdi tloušťky 30 cm 1 Stropy
	SO 06	8	Přesuny sutí
513	SO 06	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 0,5353
514	SO 06	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,535*5
515	SO 06	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km 0,535
516	SO 06	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,535*10
517	SO 06	979084211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí 0,535
518	SO 06	979090001R00	Poplatek za skládku stavební sutí 0,535
	VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady
	VORN	010VD	Ostatní náklady
519	VORN	005211010RVD	Předání a převzetí staveniště, náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště 1
520	VORN	00524 R	Předání a převzetí díla, náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla 1
521	VORN	004111020R10	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 01 - D.1.1 - Stavební část 1

t	1,779	227,00	0,00	403,83	403,83	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	1,779							
t	17,794	15,90	0,00	282,92	282,92	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	17,794							
t	1,779	317,50	0,00	564,83	564,83	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	1,779							
t	8,897	35,40	0,00	314,95	314,95	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	8,897							
t	1,779	1 418,00	0,00	2 522,62	2 522,62	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	1,779							
t	1,542	800,00	0,00	925,20	925,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	1,542							
t	0,237	1 245,00	0,00	295,07	295,07	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,237							
			16 030,28	26 588,25	42 616,52		1,07	
			1 231,41	1 868,49	3 099,90		0,60	
m	13,850	166,00		786,50	1 512,80	0,02	0,24	RTS I / 2020
m3	13,850				2 299,10			
	0,140	5 720,00	444,91	355,89	800,80	2,59	0,36	RTS I / 2020
	0,138							
	0,004							
			0,00	5 586,06	5 586,06		0,00	
h	8,000	270,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
h	8,000							
h	8,000	100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
h	8,000							
h	8,000	150,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
h	8,000							
h	6,000	270,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
h	6,000							
			6 896,39	651,61	7 548,00		0,00	
kus	3,000	50,00	0,54	143,48	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	3,000	319,00	678,62	280,18	957,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	2,000	80,00	10,48	140,52	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	2,000							
kus	1,000	674,00	595,56	76,44	674,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
kus	1,000	5 607,00	5 607,00	0,00	5 607,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	1,000							
			244,17	889,83	1 134,00		0,00	
m	21,000	54,00	244,17	889,83	1 134,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	21,000							
			0,00	598,19	598,19		0,00	
t	0,763	784,00	0,00	598,19	598,19	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,763							
			0,00	3 684,10	3 684,10		0,30	
m	13,850	266,00	0,00	3 684,10	3 684,10	0,02	0,30	RTS I / 2020
m	13,850							
			7 651,47	11 331,53	18 983,00		0,18	
m	16,500	150,00	70,97	2 404,03	2 475,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	16,500	708,00	6 234,64	5 447,16	11 682,00	0,01	0,13	RTS I / 2020
m	4,500	140,00	11,87	618,33	630,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	4,500	802,00	1 241,04	1 467,96	2 709,00	0,01	0,03	RTS I / 2020
kus	2,000	154,00	30,47	277,53	308,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	2,000							
kus	4,000	176,00	62,47	641,53	704,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	4,000							
m	21,000	21,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
m	21,000							
kus	2,000	17,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
kus	2,000							
			6,82	1 131,18	1 136,00		0,01	
kus	1,000	1 138,00	6,82	1 131,18	1 138,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
kus	1,000							
			0,00	853,33	853,33		0,00	
t	0,535	317,00	0,00	189,60	189,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,535							
t	2,675	36,00	0,00	96,30	96,30	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	2,675							
t	0,535	227,00	0,00	121,45	121,45	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,535							
t	5,350	16,00	0,00	65,60	85,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	5,350							
t	0,535	301,00	0,00	181,04	181,04	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,535							
t	0,535	410,00	0,00	219,35	219,35	0,00	0,00	RTS I / 2020
t	0,535							
			8 485,71	201 491,75	209 977,46		0,00	
			0,00	119 480,00	119 480,00		0,00	
ks	1,000	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	R
ks	1,000							
ks	1,000	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	R
ks	1,000							
ks	1,000	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	R

522	VORN	004111020R14	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 01 - D.1.4.1 Zařízení ZTI
523	VORN	004111020R19	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 01 - D.1.4.2 Zařízení PLYN
524	VORN	004111020R20	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 01 - D.1.4.5 Zařízení silnoproudu
525	VORN	004111020R21	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 01 - D.1.4.6 Slaboproudé instalace
526	VORN	004111020R3	Výrobní dokumentace zámečnických výrobků
527	VORN	004111020R4	Výrobní dokumentace truhlářských výrobků
528	VORN	0052110 1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - plán BOZP
529	VORN	0052110 3	Práce inspektora TlČR po dobu stavby včetně vytvoření revize
530	VORN	0052310 3	Provozní řády - SO 01 - Zařízení VZT, provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy
531	VORN	0052310 5	Provozní řády - SO 01 - Zařízení silnoproudu, provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy
532	VORN	0052310 6	Provozní řády - SO 01 - Zařízení slaboproudých instalací, EŽS, výdejní terminál, vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy
	VORN	VN	Vedlejší náklady
533	VORN	220890084R00	Provedení sondážních prací (ověření polohy stávajících rozvodů atd.)
534	VORN	220890084R00	Zkrácený laboratorní rozbor pitné vody (dle přílohy č.5 k vyhl.č. MZ č.252/2004 Sb.)
535	VORN	220890084R00	Provoz objednatel - demontáž + vyklizení, přemístění demonstovaného stávajícího vnitřního vybavení z 1.NP (v rámci objektu)
536	VORN	220890084R00	Provoz objednatel - přemístění a zpětná montáž stávajícího vnitřního vybavení z 1.NP vč. napojení, na nové nápoje body
537	VORN	184R1VD	Provozní vlivy, zajištění oddělení provozu jidelny a stavby
538	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava
539	VORN	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele
	ZS		Zařízení staveniště
	ZS	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
540	ZS	767914130R00	Montáž mobilní rámového zábrany H do 2,0 m
541	ZS	767914830R00	Demontáž mobilní rámového zábrany H do 2,0 m
542	ZS	553437205	Panel mobilního oplocení 305x180 cm
	ZS	H01	Budovy občanské výstavby
543	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní burky, příplatek do 5 km
544	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní burky, přípl. za dalších 5 km
	ZS	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
545	ZS	220110583R00	Montáž celoplošné rozvaděče - provizorní zapojení
546	ZS	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)
	ZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí
547	ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití
548	ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště
549	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady
550	ZS	430-pronájem W	Pronájem WC zařízení (ředpoklad)

Poznámka:

	1,000							
ks	1,000	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	R
	1,000							
ks	1,000	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	R
	1,000							
ks	1,000	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	R
	1,000							
ks	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	R
	1,000							
ks	1,000	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	R
	1,000							
ks	1,000	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	R
	1,000							
ks	1,000	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	R
	1,000							
h	10,000	4 620,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	R
	10,000							
ks	1,000	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	R
	1,000							
ks	1,000	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	R
	1,000							
ks	1,000	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	R
	1,000							
			8 485,71	82 011,75	80 497,48		0,00	
h	8,000	248,00	0,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	8,000							
h	10,000	1 650,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	10,000							
h	16,000	1 444,00	0,00	23 104,00	23 104,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	16,000							
h	16,000	413,00	0,00	6 608,00	6 608,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	16,000							
ks	1,000	9 900,00	8 485,71	1 414,29	9 900,00	0,00	0,00	R
	1,000							
%	25 921,171	0,79	0,00	20 477,73	20 477,73	0,00	0,00	RTS I / 2020
	25 921,171							
%	25 921,171	0,46	0,00	11 923,74	11 923,74	0,00	0,00	RTS I / 2020
	25 921,171							
			12 619,89	53 757,81	66 377,50		0,13	
			5 600,00	10 250,00	15 850,00		0,13	
m	5,000	1 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	5,000							
m	5,000	550,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,01	0,05	RTS I / 2020
	5,000							
kus	2,000	2 800,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,04	0,08	RTS I / 2020
	2,000							
			0,00	9 315,00	9 315,00		0,00	
t	1,150	1 100,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	1,150							
t	11,500	700,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	11,500							
			7 019,89	6 980,11	14 000,00		0,00	
kus	1,000	7 000,00	19,89	6 980,11	7 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	1,000							
kus	1,000	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	1,000							
			0,00	27 212,50	27 212,50		0,00	
100 kg	11,500	275,00	0,00	3 162,50	3 162,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
	11,500							
100 kg	11,500	700,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	11,500							
mësic	2,000	4 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	R
	2,000							
mësic	2,000	4 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	R
	2,000							
		Cëkëmet:		4 533 811,83				

