

Smlouva o dílo

„ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Máchova 20, Plzeň“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P19V00000515 (dále jen „Zadávací řízení“)

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

číslo smlouvy dodavatele: 05/06/2020

realizace díla je spolufinancována z dotace MŠMT, program 133 220, subtitul 133D 221, č. projektu EDS 133D221000002

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČ: 49777513

DIČ: CZ49777513

Zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor

ID datové schránky: zqfj9hj

Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2. Zhotovitel:

STAWO Přeštice s. r. o.

Sídlo: Komenského 75, Přeštice 334 01

IČ: 26406667

DIČ: CZ26406667

Zastoupený: xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl oddíl C, vložka 18230

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem „ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Máchova 20, Plzeň“ (dále jen „dílo“). Předmět smlouvy spočívá v provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou, projektovou dokumentací pro provádění stavby dle vyhl.

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, změnou č. 1 dokumentace, dále specifikované položkovým rozpočtem stavby (oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb), který je součástí této smlouvy, a vydanými stanovisky dotčených orgánů státní správy a správců sítí.

2. Dílem se rozumí zejména provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí, a poskytnutí dalších služeb, nutných k řádnému provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést shora uvedené dílo v souladu s projektovou dokumentací s názvem „Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň“, vypracovanou společností AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň, IČO 25203231 v 03/2017 ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby ve znění změny č. 1 této dokumentace z 05/2019 (dále jen „PD“ nebo „Projektová dokumentace“) vč. soupisu prací a výkazu výměr, zadávacími podmínkami Zadávacího řízení a za dodržení podmínek dále uvedených v této smlouvě. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy sjednanou cenu.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatel veškerou příslušnou dokumentaci pro provádění díla dle této smlouvy a rozhodnutí vydané Úřadem městského obvodu Plzeň 3 – odbor stavebně správní a investic ze dne 12. 6. 2019, č.j.: UMO3/24160/19.
6. Dílo musí být provedeno odborně, kvalitně, musí mít vlastnosti v první jakosti kvality provedení a musí být zejména v souladu s
 - a) Projektovou dokumentací;
 - b) zadávacími podmínkami Zadávacího řízení;
 - c) časovým harmonogramem a platebním kalendářem, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (popř. aktualizovaným dle čl. III. odst. 5 této smlouvy);
 - d) právními předpisy, ČSN;
 - e) ověřenou technickou praxí.
7. Dílo dále zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, v tom zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace; zajištění případných záborů komunikací (např. pro provádění prací, umístění kontejneru pro odvoz odpadu) na náklady Zhotovitele;
 - b) provedení závěrečného úklidu místa plnění vč. úklidu stavby; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených dílem do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek orgánů státní správy;
 - c) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby; dokumentace bude Objednateli předána ve 3 (třech) tištěných vyhotoveních a 1x (jedenkrát) v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (popř. *.docx), na CD/DVD a zpracované v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými normami a předpisy;
 - d) zprovoznění, oživení systémů a zařízení včetně dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí včetně vyhotovení revizních zpráv, příp. zaškolení obsluhy, a to vše dle příslušných předpisů;
 - e) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení příslušných

- potvrzení o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- f) zajištění provádění díla dle vydaných stanovisek správců sítí, případně zajištění aktuálních vyjádření správců sítí;
 - g) zajištění stanoviska TIČR pro vydání kolaudačního souhlasu.

II.

Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v souladu s příslušnou částí PD, zadávacími podmínkami Zadávacího řízení a touto smlouvou. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se souvisejícími předpisy (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
2. O průběhu prací na díle vede Zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Objednatele nebo jím pověřené osoby ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 6 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže zástupce Objednatele nebo jím pověřená osoba nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem. Kopii stavebního deníku uchovává Zhotovitel po dobu záruční doby na předmět smlouvy, originál předá Objednateli při předání díla. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. Při porušení povinnosti vedení stavebního deníku má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
3. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále použité materiály a povrchové úpravy.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu a rozsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k Projektové dokumentaci vč. vyjádření orgánů státní správy nemá žádných připomínek, a že je z hlediska své odbornosti schopen provést podle této dokumentace dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu a rozsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.
5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části pouze poddodavatele uvedené v příloze č. 3 této smlouvy, tj. v Seznamu poddodavatelů.
6. Změna poddodavatele, nebo využití jiného poddodavatele než uvedeného v příloze č. 3, podléhá

vždy předchozímu odsouhlasení ze strany Objednatele.

7. V případě potřeby změny poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení, doloží Zhotovitel ke své písemné žádosti o změnu poddodavatele originály dokladů k prokázání stejného rozsahu kvalifikace, jakou prokazoval původní poddodavatel.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu činnosti dle této smlouvy, a to v minimální výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a v účinnosti bez přerušení po dobu provádění díla až po jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků. Pojištění musí být sjednáno ve vztahu k území České republiky a ve vztahu ke všem podnikatelským oprávněním, která jsou nutná pro plnění předmětu dle této Smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla. Při předání staveniště bude Objednatelem upřesněn způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. Plochu pro vybudování zařízení staveniště a rozsah zařízení staveniště na pozemcích ve vlastnictví města Plzně si Zhotovitel určí a zajistí sám a na své náklady.
10. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru, dozoru bezpečnosti práce a technického dozoru stavebníka. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, úhradu skládkového, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky a zařízení vnesených, ponechaných nebo umístěných zhotovitelem na staveništi, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, prachem, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
12. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Vzhledem k pohybu velkého množství osob v areálu VŠ kolejí ZČU, je Zhotovitel povinen dodržovat veškerá dostupná opatření pro zajištění bezpečnosti při pohybu na staveništi, zejména řádně zajistit výkopy, zabezpečit přechody a přejezdy v místech křížení komunikací. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám a musí být zajištěno i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
13. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; činnost koordinátora BOZP však není předmětem plnění dle této smlouvy. Dále se

Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

14. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní náklady.
15. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
16. Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené činnostmi zhotovitele budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek orgánů státní správy.
17. Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají, že kontrolní dny budou probíhat pravidelně 1 x za týden, pokud nebude dohodnuto jinak, a to následujícím způsobem. Kontrolní den svolá zástupce Objednatele a zajistí písemný zápis o projednávaných skutečnostech, zejména ohledně zjištěného stavu díla, zjištěných problémech, požadavcích Zhotovitele či pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast stavbyvedoucího. Kontrolní dny budou probíhat za účasti zástupce Objednatele, stavbyvedoucího, příp. autorského dozoru, případně zástupců smluvních stran a zástupců dotčených orgánů, které k účasti na jednání vyzve zástupce Objednatele. Úkoly stanovené v zápise z kontrolních dnů Zhotoviteli jsou závazné.
18. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku na plnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy, která bude vystavena bankou s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru, a nebo zemí OECD, a to: Bankovní záruku za provedení záručních oprav ve výši 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých), a to za účelem zajištění (i) povinnosti udržovat záruku za provedení záručních oprav v platnosti dle podmínek této smlouvy, (ii) povinnosti Zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek této smlouvy a (iii) povinnosti uspokojit další nároky Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla v souladu s touto smlouvou (vč. smluvních pokut z titulu odpovědnosti za vady díla). Platnou a účinnou bankovní záruku je Zhotovitel povinen Objednateli předat. Bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli do konce záruční doby dle čl. VII. odst. 3 této Smlouvy. Platnost a účinnost bankovní záruky za provedení záručních oprav musí rovněž zohledňovat případné prodloužení záruční doby.
19. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti předat bankovní záruku dle odst. 18 tohoto článku smlouvy Objednateli nebude uvolněno zádržné dle čl. VI. odst. 9 této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku dle odst. 18 tohoto článku smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu. V případě čerpání záruky (příčemž Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku v plném rozsahu) je Zhotovitel povinen poskytnout nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne čerpání bankovní záruky Objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat příslušnou bankovní záruku v souladu s touto smlouvou. Právo Zhotovitele na odškodné v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.
21. Byla-li bankovní záruka dle odst. 18 tohoto článku smlouvy předána Objednateli v listinné podobě bude po skončení záruky na základě písemné žádosti Zhotovitele vrácena Objednatelům do 15-ti (patnácti) dnů od doručení žádosti, nejdříve však 15 (patnáct) pracovních dnů po skončení její platnosti. Bankovní záruka poskytnutá v elektronické podobě se Zhotoviteli nevrací.
22. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na aktualizování plánu BOZP v průběhu realizace stavby.
23. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z dotačního titulu a Objednatel je povinen dodržet dotační podmínky a to zejm. mezní termín realizace akce stanovený poskytovatelem dotace

a uvedený v čl. III. odst. 10 této Smlouvy. V případě nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem dotace může dojít ke krácení či neposkytnutí dotace. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou) ve výši sankcí, které budou Objednateli uloženy v souvislosti s nedodržením mezního termínu realizace akce nebo jiných dotačních podmínek, bude-li takováto sankce uložena v souvislosti s porušením některé z povinností Zhotovitele stanovených touto smlouvou (za sankci se považuje i případné neposkytnutí či krácení dotace).

III.

Termín plnění

1. Smluvní strany se zavazují provést předání a převzetí staveniště dne 1. června 2020, nebo do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nabude-li smlouva účinnosti po tomto termínu. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu staveniště.
2. Termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: **do čtrnácti (14) měsíců** od předání staveniště zhotoviteli.
3. Za den provedení díla se pro účely posuzování sjednané doby plnění považuje den podle čl. IV. odst. 3 této smlouvy.
4. Zhotovitel staveniště vyklidí, uklidí a uvede do užívání schopného stavu a předá Objednateli nejpozději ke dni předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel je povinen do deseti (10) pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli aktualizovat časový harmonogram a platební kalendář, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a předat ho Objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasí-li jej Objednatel platí, že aktualizovaný časový harmonogram a platební kalendář nahrazuje původní přílohu č. 2 této smlouvy.
6. Smluvní strany se dále dohodly, že termín pro provedení díla lze prodloužit při:
 - a) změně rozsahu díla (vícepráce) provedené v souladu s ust. § 222 ZZVZ a to pouze o dobu nezbytně nutnou k provedení takových víceprací (změna rozsahu i termínu - formou dodatku k této smlouvě);
 - b) existenci nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků v místě provádění díla, které způsobují nemožnost provádění stavebních prací v souladu s podmínkami BOZP nebo technologickými postupy stanovenými ČSN nebo výrobcí použitých materiálů, a to pouze o dobu trvání takové překážky;
 - c) existenci významné provozní, dodatečně (po zahájení Zadávacího řízení) vzniklé překážky na straně Objednatele, pro niž Objednatel požaduje přerušení provádění stavebních prací, a to pouze o dobu trvání takové překážky, max. však o 21 kalendářních dnů v souhrnu.
7. Vznik překážky dle odst. 6 písm. b) tohoto článku smlouvy, vč. jejího věcného popisu, je Zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku v den vzniku překážky a bezodkladně o této skutečnosti informovat písemně (e-mailem) Objednatele. Objednatel se nejpozději násl. pracovní den vyjádří zápisem do stavebního deníku k existenci překážky. Dojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání (formou oboustranného zápisu do stavebního deníku), prodlužuje se termín pro provedení díla o dobu trvání takové překážky. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání, termín pro provedení díla se nemění, popř. se prodlužuje jen o dobu trvání překážky, na níž se shodly obě smluvní strany.
8. Vznik překážky dle odst. 6 písm. c) tohoto článku smlouvy i její odpadnutí oznámí bezodkladně Objednatel písemně (e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku) Zhotoviteli, spolu s jejím předpokládaným trváním. Termín pro provedení díla se prodlužuje o dobu trvání takové překážky.
9. Objednatelem požadovanému přerušení provádění stavebních prací pro překážku dle odst. 6 písm. c) tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen vyhovět. Přerušení provádění díla na žádost

Objednatel nebude mít žádný vliv na cenu díla.

10. Objednatel upozorňuje, a Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financované z dotačního titulu a musí být bezpodmínečně dodržen mezní termín provedení díla (mezní termín realizace akce) stanovený v Registraci akce, tj. 30. 9. 2021, nebo mezní termín stanovený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude-li takový termín pozdější než termín uvedený v Registraci akce. Obě smluvní strany tedy berou na vědomí, že možnost prodloužení termínu pro provedení díla dle odst. 6 tohoto čl. smlouvy je limitována, tj. ani tímto způsobem nemůže dojít k překročení mezního termínu pro provedení díla stanoveného v Registraci akce, nebo v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Objednatel se zavazuje, že předá Zhotoviteli Rozhodnutí o poskytnutí dotace nejpozději do 5-ti pracovních dnů od okamžiku, kdy jej obdrží od poskytovatele dotace, tj. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
11. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 1 nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy platí, že staveniště bylo předáno v termínu dle odst. 1 i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.
12. Zhotovitel je povinen provádět dílo bez přerušení (nestanoví-li tato výslovně smlouva jinak) a průběžně tak, aby bylo dokončeno a provedeno v termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Za účelem zajištění průběžného provádění díla a zejm. provedení díla včas se smluvní strany dohodly na násl. závazných milnicích, které musí být zhotovitelem splněny, tj. zhotovitel se zavazuje provést poměrnou část díla:
 - a) odpovídající nejméně 10 % celkové ceny za provedení díla (bez DPH) nejpozději do tří (3) měsíců od předání staveniště,
 - b) odpovídající nejméně 30 % celkové ceny za provedení díla (bez DPH) nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště,
 - c) odpovídající nejméně 50 % celkové ceny za provedení díla (bez DPH) nejpozději do devíti (9) měsíců od předání staveniště a
 - d) odpovídající nejméně 70 % celkové ceny za provedení díla (bez DPH) nejpozději do dvanácti (12) měsíců od předání staveniště.
13. Poměrná část díla dle odst. 12 tohoto článku smlouvy se považuje za provedenou, pokud byly v odpovídajícím rozsahu objednatelům potvrzeny a odsouhlaseny soupisy skutečně provedených prací a dodávek ve smyslu čl. VI. odst. 4 této smlouvy.
14. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle odst. 12 tohoto článku smlouvy, tj. neprovede-li ve stanoveném termínu stanovenou poměrnou část díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý případ porušení (tj. maximálně 2.000.000,- Kč za porušení povinnosti ve vztahu ke všem čtyřem termínům).
15. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle odst. 12 tohoto článku smlouvy, tj. neprovede-li ve stanoveném termínu jakoukoli poměrnou část díla, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

IV.

Převzetí díla - předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli umožnit kdykoliv kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se zavazuje provést kontrolu na vyzvání Zhotovitele nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od vyzvání.
2. Objednatel se zavazuje provést při předání dokončeného díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna žádná zjevná vada či nedodělek, zavazuje se Objednatel dílo převzít.
3. Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.
4. Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud Objednatel dílo nepřevzme, zavazuje se uvést

v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se Objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl Zhotovitelem řádně vyzván minimálně 3 (tři) pracovní dny předem, zaznamenaná tato skutečnost Zhotovitel v zápisu ve stavebním deníku a připojí svůj podpis.

5. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 4 této smlouvy.

V.

Smluvní pokuty

1. Sjednáním ani zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody či újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, zajištěné smluvní pokutou (tj. vylučuje se ust. § 2050 o.z.).
2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH, a to vždy za každý i jen započatý den prodlení. Uhradit smluvní pokutu je Zhotovitel (resp. dlužník) povinen bez ohledu na zavinění.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
4. V případě, že Zhotovitel pověří provedením díla, popř. jeho části, jiného poddodavatele, než je uveden v příloze č. 3 této smlouvy, a to bez předchozího písemného souhlasu Objednatele dle čl. II odst. 6 této smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
5. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě v této smlouvě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.
6. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.
7. Pro určení výše smluvní pokuty dle této smlouvy, jejíž výše se stanoví podle ceny díla, je rozhodná cena díla ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy (tj. případná budoucí změna ceny díla nemá vliv na výši smluvní pokuty).

VI.

Cena díla - platební podmínky

1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z oceněného soupisu prací, který Zhotovitel ocenil v Zadávacím řízení, a jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Celková cena za provedení díla činí ke dni uzavření této smlouvy částku ve výši **85 919 330,75 Kč bez DPH** (resp. ve výši 103 962 390,21 Kč včetně DPH, přičemž z toho DPH činí 18 043 059,46 Kč).

DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na dodávky a montážní práce (v rámci provádění

stavebních prací), veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků vč. plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci a oceněném soupisu prací, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Součástí ceny díla je rovněž cena příp. výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, záborů komunikací atd., tzn. vše, co je nutné pro úplné a bezvadné provedení prací. Cena díla dále zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, tj. zejména náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření, na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku energií, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, daně, správní poplatky, pojištění, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých prostor, vytýčení inženýrských sítí a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla.

3. Cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů týkajících se změny sazby DPH u ceny sjednané touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Financování v průběhu provádění díla bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených Zhotovitelem na základě zástupcem Objednatele odsouhlasených a potvrzených soupisů skutečně provedených prací a dodávek. Tento soupis prací bude předkládán k odsouhlasení Objednateli elektronicky ve formátu *.xls (xlsx) na e-mail: xxxx. V soupisu prací bude přidán sloupeček „čerpání za měsíc...“ a sloupeček „zbyvá k fakturaci“. Konečná faktura bude vystavena ke dni protokolárního předání a řádného převzetí celého díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
5. Faktury budou mít splatnost 30 dnů od jejich řádného doručení Objednateli.
6. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí každé faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.
7. Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
8. **Zhotovitel bude investiční náklady a neinvestiční náklady fakturovat zvlášť, tzn. na jedné faktuře nesmí být současně fakturovány investiční a neinvestiční náklady stavby. Přílohy faktur – soupis skutečně provedených prací a dodávek – budou zpracovány v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (rozdělení na část investiční majetek a neinvestiční majetek) v souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a platného Pokynu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím.**
9. Jednotlivé faktury bude Objednatel hradit v plné výši až do limitu 90% z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a po předání bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelům žádné zjevné vady a nedodělky, bude zapláceno zádržné Objednatelům do 30 dnů od vystavení faktury zhotovitele na doplatek sjednané ceny díla a po předání bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. Přílohou faktury bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné zjevné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

11. Daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
 - číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby: „ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Máchova 20, Plzeň“,
 - číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - označení banky a číslo tuzemského účtu Zhotovitele zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),
 - IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - fakturovaná částka bez DPH bude uvedena na dvě (2) desetinná místa a bez jakéhokoliv haléřového vyrovnaní (žádné zaokrouhlování se nepripouští).
12. Cenu je možné změnit pouze v případě změny rozsahu díla sjednaného smluvními stranami ve formě dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
13. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě smluvní ceny), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645. Objednatel je povinen se k nim do 5 (pěti) pracovních dnů vyjádřit. Změna rozsahu díla bude předem písemně ze strany Objednatele doložena a následně bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného Dodatku k této smlouvě.
14. Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.
15. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s PD není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatel z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatel na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatel k jeho provedení.
16. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 15 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 15. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
17. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 14 a 15 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
18. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu než uvedeného shora v odst. 13 tohoto článku smlouvy, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen provést

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení, přičemž bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatel a uzavření dodatku k této smlouvě nebo uzavření nové smlouvy není Zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu takových víceprací. Cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající ceně položky dle oceněného soupisu prací – viz příloha č. 1 smlouvy (buď v jednotkové ceně, nebo hodinové sazbě), a není-li v tomto soupisu položka obsažena, pak dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645.

19. Požadavek Objednatel na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací. Zhotovitel je oprávněn provést práce nad rámec této smlouvy výlučně po uzavření dodatku k této smlouvě nebo po uzavření nové smlouvy o dílo.
20. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.
21. Smluvní strany se dohodly, že plnění peněžitých závazků podle této smlouvy bude probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet určený v souladu s touto smlouvou.

VII.

Záruka za kvalitu díla

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.
3. Záruka poskytnutá Zhotovitelem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí v délce jejího trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, nebo bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělkami dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělkou. Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

VIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Pokud dílo neodpovídá dohodnutému rozsahu prací, platným technickým normám, a vydaným stanoviskům státní správy, má vady.
2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti neprodleně po té, co je zjistí, informovat. V písemné reklamaci je Objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat.
3. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou do následující e-mailové schránky: xxxx
4. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od Zhotovitele požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad.
5. Objednatel je povinen ohlásit Zhotoviteli záruční vady v záruční době. Záruční opravy provede Zhotovitel bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dnů, nebude-li dohodnuto jinak, od nahlášení vady Objednatel. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, nebo neodstraní vady ve lhůtách dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobou nebo odstranit vady sám. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním takové vady třetí osobou (nebo sebou samým) uhradí Objednateli Zhotovitel.
7. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení každé, jednotlivé záruční opravy, je Objednatel oprávněn uplatnit (i opakovaně) na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody/újm.
8. Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle odst. 5 tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
9. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody/újm vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatel.

IX.

Spolupůsobení Zhotovitele

1. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a dodržování požárních předpisů dle zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
2. Při provádění díla budou dodržovány příslušné ČSN, ČSN EN a technické předpisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb poskytnutých Objednateli na základě této smlouvy a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Zhotovitel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit při předání a převzetí dokončeného díla zejména tyto doklady:
 - a) dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD;
 - b) prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, prohlášení Zhotovitele o vhodnosti použitých materiálů, certifikáty;
 - c) protokoly o provedených zkouškách, revizích a měřeních;
 - d) stavební deník – originál;
 - e) předávací protokol díla;
 - f) doklad o likvidaci a třídění odpadu;
 - g) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele nebo pro potřeby vydání kolaudačního souhlasu.

X.

Provádění kontrol

1. Zástupci Zhotovitele pověřeni vedením stavby jsou:

XXXX

XXXX

2. Před zakrytím prací a konstrukcí, je Zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží objednateli).
3. Jestliže se zástupce Objednatele bez odůvodnění nedostaví do 3 (tří) pracovní dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí a zhotovitel je oprávněn je zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

XI.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
 - a) zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy specifikované projektovou dokumentací a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatel provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatel;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

- g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
5. Objednatel si v případě, že po uzavření smlouvy, resp. v průběhu jejího plnění dojde k odstoupení od smlouvy před jejím úplným splněním, vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ právo uzavřít smlouvu na provedení díla dle této smlouvy (resp. na jeho nesplněnou část) s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým dodavatelem bude uzavřena v podobě shodné s původní smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám ze smlouvy, od níž bylo odstoupeno, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem plnění nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
2. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.
3. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům Zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.
4. Zhotovitel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před podáním nabídky na veřejnou zakázku přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávacích podmínek, a že neshledal jejich nedostatky ani nevhodnost.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a dále to, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle citovaného zákona.
6. Objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude Objednatelem uveřejněna v kompletní podobě s výjimkou údajů, u nichž Zhotovitel v rámci podané nabídky do Zadávacího řízení uvedl, že nemají být uveřejněny a současně na ně dopadá výjimka z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv. Řádně a důvodně označené části smlouvy (přílohy) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
9. Nebude-li tato smlouva zveřejněna v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření je Zhotovitel povinen tuto smlouvu uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření.
10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
11. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Časový harmonogram a platební kalendář

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Objednatel:

Dne: viz elektronický podpis

Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis

Západočeská univerzita v Plzni
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,
rektor
podepsáno elektronicky

STAWO Přeštice s. r. o.
xxxx
xxxx
podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT(1)
Stavba: Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 10.06.2020
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 26406667
STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice	DIČ: CZ26406667
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			85 919 330,75
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 85 919 330,75	Výše daně 18 043 059,46
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		103 962 390,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT(1)
Stavba: Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Místo: Datum: 10.06.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		85 919 330,75	103 962 390,21	
0	Bourací práce	8 296 925,88	10 039 280,31	STA
1	Architektonicko - sta...	45 298 071,87	54 810 666,96	STA
3	Úpravy pro ZTP	143 565,12	173 713,80	STA
4	Zdravotně technické i...	9 658 876,31	11 687 240,34	STA
6	Vzduchotechnika	1 534 135,30	1 856 303,71	STA
7	Vytápění	4 974 491,40	6 019 134,59	STA
8	Silnoproudá elektrote...	6 763 414,80	8 183 731,91	STA
9	Slaboproudé instalace	3 638 216,70	4 402 242,21	STA
10	EPS	2 982 172,80	3 608 429,09	STA
11	VRN	1 200 000,00	1 452 000,00	STA
12	Zvláštní užívání poz...	113 710,07	137 589,18	STA
13	Neuznatelné položky ...	83 757,49	101 346,56	STA
06	Doplnění položek dle dotazů č.6 a 7	357 078,64	432 065,15	STA
07	Doplnění položek dle dotazů č.10	168 269,70	203 606,34	STA
08	Doplnění položek dle dotazů č.18	706 644,67	855 040,05	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

0 - Bourací práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

26406667

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 296 925,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 296 925,88	21,00%	1 742 354,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 039 280,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)
Objekt: 0 - Bourací práce

Místo: Datum: 10.06.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 8 296 925,88

D HSV Práce a dodávky HSV 5 968 013,45

D 1 Zemní práce 19 277,68

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	209,020	55,00	11 496,10
	VV		"1.np B36"209,02		209,020		
	VV		Součet		209,020		
2	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	10,000	172,00	1 720,00
3	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	209,020	29,00	6 061,58
	VV		"1.np B36 viz výkres bourání 1.podl."209,02		209,020		
	VV		Součet		209,020		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 268,68

4	K	319201321	Výrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	15,793	275,00	4 343,08
	VV		"fasáda B119" 3,85*2*0,15*1,05		1,213		
	VV		"fasáda B115"3,6*2*0,25		1,800		
	VV		" fasáda B113"12*2,5*0,15		4,500		
	VV		" fasáda B126"2*2,4*0,15		0,720		
	VV		"fasáda B120"14*3,6*0,15		7,560		
	VV		Součet		15,793		
5	K	340235212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm	kus	151,000	85,60	12 925,60
	VV		"fasáda B127"149		149,000		
	VV		" fasáda B129 mířičky "2		2,000		
	VV		Součet		151,000		
6	K	340236212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm	kus	24,000	125,00	3 000,00
	VV		"fasáda B128"20		20,000		
	VV		" fasáda B130 skříňky "3		3,000		
	VV		" fasáda B131 skříňky "1		1,000		
	VV		Součet		24,000		

D 4 Vodorovné konstrukce 101 280,00

7	K	411388621	Zabetonování otvorů ve střepech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve střepech železobetonových, tvárninových a prefabrikovaných ploch do 0,25 m2	kus	211,000	480,00	101 280,00
	VV		"1.np B35"20+1		21,000		
	VV		"2-8.npB72"(26)*7		182,000		
	VV		" střecha B91" 8		8,000		
	VV		Součet		211,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 138 557,45

8	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	6 903,030	105,00	724 818,15
	VV		" 1.np"				
	VV		(0,8+2*2)*(24+2)+(0,6+2*2)*10+60*2,6+1+2,1*2+(1,1+2,1*2)*5		358,500		
	VV		" fasáda B107nadpraží" 3,3		3,300		
	VV		" fasáda B109" (2+2,2*2)*2		12,800		
	VV		" fasáda B108" (2,2+1,5*2)*2		10,400		
	VV		" fasáda B104" 14*(1,4+2,4*2)		86,800		
	VV		" fasáda B105"8*(3,6+1,2*2)		48,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"				
	VV		2.np"(1,4+2,1*2)*(3+2+7+3)+(2*2,5+3,6)*10+(2*2,07+1,1)*4+2,1*3*(4+3+2+2)		260,260		
	VV		2,55*(130+1+1)+(0,9+2*2)*(2+1+1+25)+1+2,1+2,75		484,550		
	VV		"3.-8.np"744,81*6		4 468,860		
	VV		"prvky OS" (1,37*2+2,02)*231+(3,6+1,2*2)*10+(0,8+2,1*2)*2		1 169,560		
	VV		Součet		6 903,030		
9	K	622111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávký do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn	m2	3 182,610	95,00	302 347,95
	VV		" střecha B86" 39,71+46,91		86,620		
	VV		" fasáda + výtahy" (77,75+12)*2*23		4 128,500		
	VV		"1.np okna" -(2*1,5*(17+20)+3,5*1,3*2+3,3*2,5+0,9*2,2*2)		-132,310		
	VV		"2-8np okna" -		-900,200		
	VV		((2*1,5*(18+20)+3,5*1,3*2+1,5*1,4*2)*7+3,5*1,3*2)				
	VV		Součet		3 182,610		
10	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	3 182,610	35,00	111 391,35
	VV		" střecha B86" 39,71+46,91		86,620		
	VV		" fasáda " (77,75+12)*2*23		4 128,500		
	VV		"1.np okna" -(2*1,5*(17+20)+3,5*1,3*2+3,3*2,5+0,9*2,2*2)		-132,310		
	VV		"2-8np okna" -		-900,200		
	VV		((2*1,5*(18+20)+3,5*1,3*2+1,5*1,4*2)*7+3,5*1,3*2)				
	VV		Součet		3 182,610		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 447 079,46
11	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živiceho povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár	m	10,000	89,00	890,00
12	K	919735112	Rezáni stávajícího živiceho krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,000	82,00	820,00
13	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0.9 do 1.2 m. výškv přes 10 do 25	m2	4 180,880	44,80	187 303,42
	VV		((77,5+0,36+12+0,36)*2+1,2*4*2)*22		4 180,880		
	VV		Součet		4 180,880		
14	K	941221211	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	125 426,400	1,35	169 325,64
	VV		4180,88*30 "Přepočtené koeficientem množství		125 426,400		
	VV		Součet		125 426,400		
15	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0.9 do 1.2 m. výškv přes 10 do 25	m2	4 180,880	33,60	140 477,57
16	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	1 330,280	44,80	59 596,54
	VV		((77,5+0,36+12+0,36)*2+1,2*4*2)*7		1 330,280		
	VV		Součet		1 330,280		
17	K	944111222	Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122	m	39 908,400	0,10	3 990,84
18	K	944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	1 330,280	30,00	39 908,40
	VV		((77,5+0,36+12+0,36)*2+1,2*4*2)*7		1 330,280		
	VV		Součet		1 330,280		
19	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	4 191,880	6,75	28 295,19
	VV		((77,75+0,36+12+0,36)*2+1,2*4*2)*22		4 191,880		
	VV		Součet		4 191,880		
20	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	125 756,400	0,35	44 014,74
21	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	4 191,880	4,45	18 653,87
	VV		((77,75+0,36+12+0,36)*2+1,2*4*2)*22		4 191,880		
	VV		Součet		4 191,880		
22	K	944711111	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením. šířky do 1,5 m	m	16,000	112,00	1 792,00
23	K	944711211	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111	m	960,000	11,20	10 752,00
24	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením. šířky do 1,5 m	m	16,000	100,00	1 600,00
25	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1.9 m	m2	6 157,018	40,00	246 280,72
	VV		" střecha výtahy" 7,2+7,56+11,88+7,56		34,200		
	VV		" 2.np" 18,9+46,05+11,97+18,9+46,05+13,02*5+9,04+1,84		217,850		
	VV		1,32+2,98+9,24+13,02+2,87+3,14+17,64		50,210		
	VV		14,64+2,74+3,05+14,64+21,78+2,87+3,14+17,45		80,310		
	VV		14,64+2,74+2,95+14,64+21,78+2,84+3,14+17,64		80,370		
	VV		14,62+2,84+3,14+14,56+17,64+2,74+3,14+21,78		80,460		
	VV		14,64+2,87+3,05+14,64+17,45		52,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			2,74+3,14+21,78+14,64+2,87+3,05+14,64+17,64		80,500		
VV			13,02+9,18+1,64+1,32+1,22+1,82+9,04+13,02+9		59,260		
VV			13,02*3+8,95+9		57,010		
VV			" 3.-8.np" 758,62*6		4 551,720		
VV			"1.np" 12,67+59,68+34,73*2+13,02*3+12,06+13,02		205,950		
VV			8,75+2,1+1,23+6,43+4,48+1,4+11,7+13,74+19,36		69,190		
VV			16,71+2,81+1,23+2,87+3,05+14,62+21,78+2,87		65,940		
VV			3,05+20,7+14,64+2,87+3,05+14,64+21,78+11,67+14,5+0,57*		250,990		
VV			2+14,5+20,89+21,97*3+19,68+21,97				
VV			16,9+2,54+1,32+6,43+1,23+2,73+16,71+19,23		67,090		
VV			4,61+13,74+11,25+1,49+1,74+10,61+13,14+1,95		58,530		
VV			9,82+13,14*2+12,94+2,06+11,46+2,06		64,620		
VV			" kolem výtahu" (4,7+0,36+4,1+0,36+0,6*4)*2*0,6		14,304		
VV			"kolem výtahu" (6+0,36+4,1+0,36+0,6*4)*2*0,6		15,864		
VV			Součet		6 157,018		
26	K	949411123	Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2, výšky přes 20 do 30 m	m	22,000	1 300,00	28 600,00
VV			22		22,000		
VV			Součet		22,000		
27	K	949411223	Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1123 nebo -1124	m	22,000	23,20	510,40
VV			22		22,000		
VV			Součet		22,000		
28	K	949411813	Demontáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 20 do 30 m	m	22,000	725,00	15 950,00
VV			22		22,000		
VV			Součet		22,000		
29	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	37 440,000	0,90	33 696,00
VV			" zametení celého domu 1x týdně" 78*12*8*5		37 440,000		
VV			Součet		37 440,000		
30	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,573	2 750,00	7 075,75
VV			"fasáda B118"3,6*1,6*0,28		1,613		
VV			" 1pp B37" 2,4*0,25*0,8*2		0,960		
VV			Součet		2,573		
31	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou. tl. do 100 mm	m2	1 687,900	85,00	143 471,50
VV			"1.np B08"0,6*2,55*2*4		12,240		
VV			"1.np B09"0,6*2,55*2*3		9,180		
VV			"1.np B10"0,375*2,55*3		2,869		
VV			"1.np B11"4,2*2,55*2		21,420		
VV			"1.np B12"6,05*2,55		15,428		
VV			"1.np B13"1,95*2,55*4		19,890		
VV			"1.np B14"2,3*2,55		5,865		
VV			"1.np B15"(1,4+1,5)*2,55-0,6*2		6,195		
VV			"1.np B16"1,9*2,55		4,845		
VV			"1.np B17"1,35*2,55		3,443		
VV			"1.np B23"0,475*2,07		0,983		
VV			"1.np B22"0,5*2,07*3		3,105		
VV			"1.np B24"0,3*2,07*3		1,863		
VV			"1.np B27"1,45*2,55*3		11,093		
VV			"1.np B30"0,6*2,55*2		3,060		
VV			"1.np B 74" 0,525*2,55		1,339		
VV			"1.np B78" 1,4*2,55		3,570		
VV			" 2-8np B46"2*0,6*2,55*10*7		214,200		
VV			" 2-8np B47"2*0,6*2,55*10*7		214,200		
VV			" 2-8np B48"0,375*2,55*10*7		66,938		
VV			" 2-8np B49"4*2,55*2*7		142,800		
VV			" 2-8np B50"4*2,55*2*7		142,800		
VV			" 2-8np B51"1,95*2,55*6*7		208,845		
VV			" 2-8np B52"2,22*2,55*1*7		39,627		
VV			" 2-8np B53"1,85*2,55*2*7		66,045		
VV			" 2-8np B54"(1,45*2,55-0,6*2)*10*7+(1,85*2,55-0,7*2)*2*7		221,270		
VV			" 2-8np B55"0,67*2,55*1*7		11,960		
VV			" 2-8np B56"0,35*2,55*2*7		12,495		
VV			" 2-8np B57"1*2,55*7		17,850		
VV			" 2-8np B59" 0,4*2,07*20*7		115,920		
VV			" 2-8np B60" 2*0,35*2,07*7		10,143		
VV			" 2-8np B61"0,3*2,07*2*7		8,694		
VV			" 2-8np B62"0,25*2,07*2*7		7,245		
VV			"2-8.npB68"0,6*2,55*2*7		21,420		
VV			" střecha B87" (2,1+1)*2*0,9*7		39,060		
VV			Součet		1 687,900		
32	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou. tl. do 150 mm	m2	7,700	105,00	808,50
VV			"fasáda B122"(0,55+0,85)/2*2,75*2*2		7,700		
VV			Součet		7,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	79,430	1 310,00	104 053,30
	VV		"fasáda B117"1,25*0,5*0,7*2		0,875		
	VV		" fasáda B116"0,5*2,58*0,25*2		0,645		
	VV		" fasáda B106"(3,6*2,61-2,06*2,4)*70*0,25		77,910		
	VV		Součet		79,430		
34	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	0,554	7 250,00	4 016,50
	VV		"fasáda B121"2*3,6*0,55*0,14		0,554		
	VV		Součet		0,554		
35	K	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm	m2	95,778	152,00	14 558,26
	VV		"1.np B07"2*(2,75*2,55-0,8*2)		10,825		
	VV		" 2-8np B44"(2,75*2,55-0,8*2)*7		37,888		
	VV		" 2-8np B45"(2,9*2,55-0,8*2)*7		40,565		
	VV		"1.np 1,15B99" 2,5*2,6		6,500		
	VV		Součet		95,778		
36	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě	m	13,360	83,00	1 108,88
	VV		"b118"3,6*2		7,200		
	VV		"b125" 1,24*2+1,84*2		6,160		
	VV		Součet		13,360		
37	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	12,078	2 625,00	31 704,75
	VV		"1.np B08"0,6*1,2*0,1*4		0,288		
	VV		"1.np B09"0,6*1,1*0,1*3		0,198		
	VV		"2-8.np B46" 0,6*1,2*0,1*10*7		5,040		
	VV		"2-8.np B47" 0,6*1,1*0,1*10*7		4,620		
	VV		" střecha B87" 2,3*1,2*0,1*7		1,932		
	VV		Součet		12,078		
38	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	12,886	3 150,00	40 590,90
	VV		" 2-8npB75,76,77"(3,22*2+3,12*2+3*6)*7*0,06		12,886		
	VV		Součet		12,886		
39	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	18,721	2 725,00	51 014,73
	VV		" 1.np B26"(1,05*1,15*0,15+1,05*0,05*0,15)*3		0,567		
	VV		"1.npB25" (1,2*1,2*0,15+1,2*0,05*0,15)*1		0,225		
	VV		"2-8.npB63" (1,05*1,1*0,15+1,05*0,05*0,15)*10*7		12,679		
	VV		"2-8.npB64"(1,05*1,2*0,15+1,05*0,05*0,15)*2*7		2,756		
	VV		"2-8.npB65"(0,95*1,2*0,15+0,95*0,05*0,15)*2*7		2,494		
	VV		Součet		18,721		
40	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	100,110	108,00	10 811,88
	VV		"1.np" 21,97*3		65,910		
	VV		" střecha výtah" 7,2+7,56+11,88+7,56		34,200		
	VV		Součet		100,110		
41	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	214,760	105,00	22 549,80
	VV		" 2-8npB75,76,77"(3,22*2+3,12*2+3*6)*7		214,760		
	VV		Součet		214,760		
42	K	966055121	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených přes 500 mm - diamantovými kotouči	m	100,100	535,00	53 553,50
	VV		"fasáda B115"3,6*2		7,200		
	VV		"fasáda B119"3,85*2		7,700		
	VV		" fasáda B113"12*2,5		30,000		
	VV		" fasáda B126"2*2,4		4,800		
	VV		"fasáda B120"14*3,6		50,400		
	VV		Součet		100,100		
43	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvoiených, plochv do 2 m2	m2	6,240	135,00	842,40
	VV		" 1.np B100" 1,2*1,2*2		2,880		
	VV		"DS/01"2*0,8*2,1		3,360		
	VV		Součet		6,240		
44	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvoiených, plochv přes 4 m2	m2	363,360	95,00	34 519,20
	VV		" fasáda B137 " 3,6*1,2*4		17,280		
	VV		" fasáda B103"70*2,06*2,4		346,080		
	VV		Součet		363,360		
45	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochv do 2 m2	m2	911,328	225,00	205 048,80
	VV		" 1.np B01" 21*0,6*2		25,200		
	VV		"1.np B02"(41+1)*0,8*2		67,200		
	VV		" 2-8np B39"28*7*0,6*2		235,200		
	VV		" 2-8np B40"4*7*0,7*2		39,200		
	VV		" 2-8np B41"48*7*0,8*2		537,600		
	VV		" střecha B82" 0,8*1,73*2		2,768		
	VV		" střecha B83" 2*0,8*2		3,200		
	VV		"1pp B38" 0,8*1,2		0,960		
	VV		Součet		911,328		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní. plochv přes 2 m2	m2	97,630	198,00	19 330,74
	VV		"1.np B03"3*1,3*2,1		8,190		
	VV		"1.np B04"2*1,6*2		6,400		
	VV		"fasáda B108" 2*2,2*1,5		6,600		
	VV		" 2-8np B42"4*7*1,3*2,1		76,440		
	VV		Součet		97,630		
47	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m2	m2	686,309	185,00	126 967,17
	VV		" fasáda B104" 14*1,4*2,4		47,040		
	VV		"OS/01" 2,02*1,37*231		639,269		
	VV		Součet		686,309		
48	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 4 m2	m2	101,355	135,00	13 682,93
	VV		"1.np B05"3,2*2,1		6,720		
	VV		"fasáda B109"2*2,02*2,2		8,888		
	VV		"fasáda B105"3,6*1,2*8		34,560		
	VV		"fasáda B107"3,26*2,45		7,987		
	VV		"OS/02" 3,6*1,2*10		43,200		
	VV		Součet		101,355		
49	K	969011141	Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 200 mm - potrubí komínového tělesa	m	23,700	69,00	1 635,30
	VV		"1.np B28=B66"23,7		23,700		
	VV		Součet		23,700		
50	K	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochv do 0.25 m2. tl. do 450 mm	kus	1,000	669,00	669,00
	VV		" 1.pp B138"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
51	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochv do 0.09 m2. tl. do 300 mm	kus	4,000	119,00	476,00
	VV		" střecha B88" 2*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
52	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochv do 4 m2. tl. do 100 mm	m2	202,446	103,00	20 851,94
	VV		"1.np B19"1,1*2,07*4		9,108		
	VV		"1.np B21"1*2,07		2,070		
	VV		" 2-8np B58"1,1*2,07*12*7		191,268		
	VV		Součet		202,446		
53	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochv do 0.0225 m2. tl. do 150 mm	kus	322,000	145,00	46 690,00
	VV		"1-8.npB73"26+36*7		278,000		
	VV		"střecha B92" 9*4		36,000		
	VV		"1-8.NP B98" 8		8,000		
	VV		Součet		322,000		
54	K	977211111	Rezáni železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	326,000	958,00	312 308,00
	VV		"1-8.npB73"((0,2*4+0,2)*(26+36*7)		278,000		
	VV		"střecha B92" (0,2*4+0,2)*9*4		36,000		
	VV		"1-8.NP B98" ((0,2+0,4)*2+0,3)*8		12,000		
	VV		Součet		326,000		
55	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládek vnějších, z jakýchkoliv materiálů. plochv přes 1 m2	m2	67,100	110,00	7 381,00
	VV		" fasáda B124"67,1		67,100		
	VV		Součet		67,100		
56	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene	m3	0,430	1 715,00	737,45
	VV		"fasáda B115+125" 3,58*0,14*0,3*2+0,14*0,3*(1,24+1,84)		0,430		
	VV		Součet		0,430		
57	K	985221101	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami	m3	0,033	9 500,00	313,50
	VV		"1.pp B138" 0,3*0,3*0,365		0,033		
	VV		Součet		0,033		
58	M	596100090	cihla pálená plná 29x14x6,5 cm P15	tis kus	0,033		0,00
59	K	985221119	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m3	0,033	3 650,00	120,45
	VV		"1.pp B138" 0,3*0,3*0,365		0,033		
	VV		Součet		0,033		
60	K	R 99 172	Demontáž a po zateplení opětovná montáž zařízení dálkového přenosu pro vodočet - B134	ks	1,000	650,00	650,00
	VV		" fasáda B134 "1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
61	K	R 99 173	Demontáž kotvy nosného lana datového optického kabelu a po zateplení opětovná montáž prodloužené o tl. zateplení - B135	ks	1,000	450,00	450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" fasáda B135"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
62	K	R 99 174	Demontáž stožáru antény prům.100mm, dl. 4m	kus	1,000	550,00	550,00
	VV		" střecha B89" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
63	K	R 99 175	Demontáž stávající elektroinstalace - světlá, zásuvky, vypínače, kabely apod.	hod	240,000	378,00	90 720,00
64	K	Pol328	Demontáže stávající sítě LAN	hod	120,000	378,00	45 360,00
D 997			Přesun sutě				2 235 449,09
65	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budov a halv výškv přes 21 do 24 m	t	1 199,141	615,00	737 471,72
66	K	997013313	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3313	m	22,000	558,00	12 276,00
	VV		22		22,000		
	VV		Součet		22,000		
67	K	997013323	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3313	m	990,000	72,30	71 577,00
	VV		22*45 "Přepočtené koeficientem množství		990,000		
	VV		Součet		990,000		
68	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 199,141	234,00	280 598,99
69	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13 190,551	10,20	134 543,62
	VV		1199,141*11 "Přepočtené koeficientem množství		13 190,551		
	VV		Součet		13 190,551		
70	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 199,141	315,00	377 729,42
71	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	199,944	500,00	99 972,00
	VV		53,3		53,300		
	VV		1,023+2,576+18,719+19,328+28,349+41,186+5,146+1,33+28,987		146,644		
	VV		Součet		199,944		
72	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	668,077	535,00	357 421,20
	VV		221,115+2,01+154,889+0,228+0,216+36,44+5,972+6,062+185,41+49,235+6,5		668,077		
	VV		Součet		668,077		
73	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	102,381	832,00	85 180,99
	VV		0,237+11,628+90,516		102,381		
	VV		Součet		102,381		
74	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	39,360	1 059,00	41 682,24
	VV		35,002+4,358		39,360		
	VV		Součet		39,360		
75	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	14,560	832,00	12 113,92
	VV		0,859+9,562+0,139+4		14,560		
	VV		Součet		14,560		
76	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s louhem - ekologická likvidace	t	1,493	810,00	1 209,33
	VV		1,493		1,493		
	VV		Součet		1,493		
77	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) živice	t	2,200	800,00	1 760,00
78	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	66,402	330,00	21 912,66
	VV		2,2+62,706+1,496		66,402		
	VV		Součet		66,402		
D 998			Přesun hmot				6 101,09
79	K	998014022	Přesun hmot pro budovy a halv občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdíváného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budov a halv přes 18 do 52	t	31,128	196,00	6 101,09
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 328 912,43
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 705,98
80	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	214,760	12,60	2 705,98
	VV		" 2-8npB75,76,77"(3,22*2+3,12*2+3*6)*7		214,760		
	VV		Součet		214,760		
D 712			Povlakové krytiny				17 976,00
81	K	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	956,170	18,80	17 976,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"střecha B79" 827,9+62,13+17,15		907,180		
VV			" střecha B94" 21,74+27,25		48,990		
VV			Součet		956,170		
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				67 465,00
82	K	721160806	Demontáž potrubí z vláknocementových trub odpadních nebo ventilačních přes 100 do DN 200	m	2,000	108,50	217,00
VV			" střecha B90" 2		2,000		
VV			Součet		2,000		
83	K	733120832	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 89 do 133	m	7,000	114,00	798,00
VV			" střecha B93" 7*1		7,000		
VV			Součet		7,000		
84	K	Pol157	Demontáž potrubí KG svodné, odpadní, připojovací DN 50-DN200	m	1 500,000	44,30	66 450,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				99 103,20
85	K	Pol158	Demontáž stávajícího vodovodu potrubí DN20-DN50	m	2 300,000	33,60	77 280,00
86	K	Pol159	Demontáž stávajícího vodovodu potrubí DN50-DN100	m	450,000	48,50	21 823,20
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				7 712,00
87	K	723150802	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 32 do D 44,5	m	20,000	82,50	1 650,00
VV			" bourací práce plynovodu" 20		20,000		
VV			Součet		20,000		
88	K	723150803	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 44,5 do D 76	m	70,000	86,60	6 062,00
VV			" bourací práce demontáž plynovodu" 70		70,000		
VV			Součet		70,000		
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				70 331,00
89	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubo r	98,000	221,80	21 736,40
VV			"1.np"7		7,000		
VV			" 2-8np B43" 13*7		91,000		
VV			Součet		98,000		
90	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubo r	121,000	146,70	17 750,70
VV			"1.np"9		9,000		
VV			" 2-8np B43"16*7		112,000		
VV			Součet		121,000		
91	K	725220832	Demontáž van litinových volně stojících	soubo r	2,000	163,50	327,00
VV			"1.np"2		2,000		
VV			Součet		2,000		
92	K	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubo r	16,000	188,20	3 011,20
VV			"1.np B29"2		2,000		
VV			"2-8.npB67"2*7		14,000		
VV			Součet		16,000		
93	K	725330840	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo	soubo r	7,000	234,00	1 638,00
VV			" 2-8np B43"1*7		7,000		
VV			Součet		7,000		
94	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubo r	16,000	125,50	2 008,00
VV			"1.np B29"2		2,000		
VV			"2-8.npB67"2*7		14,000		
VV			Součet		16,000		
95	K	725810812	Demontáž výtokových ventilů stojánkových	kus	19,000	50,20	953,80
VV			"1.np umyv"9-4		5,000		
VV			" 2-8np B43"(16-14)*7		14,000		
VV			Součet		19,000		
96	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubo r	9,000	87,80	790,20
VV			"1.np vany"2		2,000		
VV			" 2-8np B43 výlevka"1*7		7,000		
VV			Součet		9,000		
97	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubo r	21,000	89,90	1 887,90
VV			"1.np umyv +dřez"9+2-4		7,000		
VV			" 2-8np B43"(16-14)*7		14,000		
VV			Součet		21,000		
98	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1	kus	102,000	164,70	16 799,40
VV			" 2-8np sprcha B63"14*7		98,000		
VV			"1.np sprchy B25,26" 4		4,000		
VV			Součet		102,000		
99	K	Pol160	Demontáž výstroje výměňkové místnosti	soubo r	1,000	245,30	245,30
142	K	Pol1601	Demontáž výstroje výměňkové místnosti	ks	4,000	41,70	166,80
143	K	Pol1602	Demontáž výstroje výměňkové místnosti	ks	3,000	50,20	150,60
144	K	Pol1603	Demontáž výstroje výměňkové místnosti	ks	1,000	175,80	175,80
145	K	Pol1604	Demontáž výstroje výměňkové místnosti	ks	7,000	234,10	1 638,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
146	K	Pol1605	Demontáž výstroje výměňkové místnosti	ks	2,000	41,70	83,40
147	K	Pol1606	Demontáž výstroje výměňkové místnosti	ks	1,000	50,20	50,20
148	K	Pol1607	Demontáž výstroje výměňkové místnosti	ks	1,000	234,00	234,00
149	K	Pol1608	Demontáž výstroje výměňkové místnosti	ks	1,000	234,00	234,00
150	K	Pol1609	Demontáž výstroje výměňkové místnosti	ks	2,000	202,80	405,60
151	K	Pol16010	Demontáž výstroje výměňkové místnosti	ks	2,000	22,00	44,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 338,00

100	K	763112811	Demontáž příček ze sádkartonových desek desek, opláštění jednoduché	m2	13,000	26,00	338,00
VV			"1.np 1,15 B99" 2,5*2,6*2		13,000		
VV			Součet		13,000		

D 764 Konstrukce klempířské 114 190,43

101	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	67,890	155,00	10 522,95
VV			" střecha B87" 2,7*7		18,900		
VV			" střecha B94" 21,74+27,25		48,990		
VV			Součet		67,890		

102	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí zavětrné listy do suti	m	23,900	42,00	1 003,80
VV			" střecha B95" 5,3*2+6,65*2		23,900		
VV			Součet		23,900		

103	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	238,490	58,00	13 832,42
VV			"2.-8.np b75-77" (3,33*6+3,58*2+3,465*2)*7		238,490		
VV			Součet		238,490		

104	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti vč. přítlačné	m	179,500	165,00	29 617,50
VV			" B80" 179,5		179,500		
VV			Součet		179,500		

105	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	517,020	78,00	40 327,56
VV			"1.np B101"231*2,02		466,620		
VV			" 1.np B102"10*3,6		36,000		
VV			" fasáda B137"4*3,6		14,400		
VV			Součet		517,020		

106	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	70,300	102,00	7 170,60
VV			"fasáda B115"3,6*2		7,200		
VV			"fasáda B119"3,85*2		7,700		
VV			" fasáda B126"2*2,5		5,000		
VV			"fasáda B120"14*3,6		50,400		
VV			Součet		70,300		

107	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	43,600	225,00	9 810,00
VV			"B81" 87,2*0,5		43,600		
VV			Součet		43,600		

108	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	16,400	78,00	1 279,20
VV			" střecha B96" 4,1*2+4,1*2		16,400		
VV			Součet		16,400		

109	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	10,800	58,00	626,40
VV			" střecha B96" 2,7*2*2		10,800		
VV			Součet		10,800		

D 766 Konstrukce truhlářské 137 872,40

110	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m	kus	730,000	36,00	26 280,00
VV			"1.np B10"10*3		30,000		
VV			" 2-8np B48"10*10*7		700,000		
VV			Součet		730,000		

111	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	20,000	42,00	840,00
VV			" fasáda B105" 8		8,000		
VV			" fasáda B137"4*2		8,000		
VV			" 1.np B100" 2*2		4,000		
VV			Součet		20,000		

112	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, ploch do 2 m2	kus	956,000	26,70	25 525,20
VV			" 1.np B01" 21		21,000		
VV			"1.np B02"41+1		42,000		
VV			"1.np B03"3*2		6,000		
VV			"1.np B04"2*2		4,000		
VV			"1.np B05"2		2,000		
VV			"fasáda B109"2*2		4,000		
VV			"fasáda B107"3*1		3,000		
VV			" fasáda B104" 2*14		28,000		
VV			" 2-8np B39"28*7		196,000		
VV			" 2-8np B40"4*7		28,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" 2-8np B41"48*7		336,000		
	VV		" 2-8np B42"4*2*7		56,000		
	VV		" 1. np B100" 2*2		4,000		
	VV		"2.-8.np b103"3*70		210,000		
	VV		"střechab137" 4*4		16,000		
	VV		Součet		956,000		
113	K	766691915	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochv přes 2 m2	kus	32,000	48,10	1 539,20
	VV		"fasáda B105"4*8		32,000		
	VV		Součet		32,000		
114	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	32,000	277,00	8 864,00
	VV		"1.np B29(1,5+0,9)"2*2		4,000		
	VV		"2-8.npB67(1,5+0,2)"2*2*7		28,000		
	VV		Součet		32,000		
115	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	14,000	141,00	1 974,00
	VV		"2-8.npB71"2*7		14,000		
	VV		Součet		14,000		
116	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	526,000	135,00	71 010,00
	VV		"1.np B30"2		2,000		
	VV		"1.np B31"24		24,000		
	VV		"1.np B32"2		2,000		
	VV		"1.np B33"6		6,000		
	VV		"1.np B34"2		2,000		
	VV		"2-8.npB69"48*7		336,000		
	VV		"2-8.npB70"20*7		140,000		
	VV		"2-8.npB68" 2*7		14,000		
	VV		Součet		526,000		
117	K	R 766 61	Demontáž digestoře z kuchyňské linky	ks	16,000	115,00	1 840,00
	VV		"1.np B29"2		2,000		
	VV		"2-8.npB67"2*7		14,000		
	VV		Součet		16,000		
D 767			Konstrukce zámečnické				130 305,53
118	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	518,466	205,00	106 285,53
	VV		" fasáda B113"12*(2,5+2*1)		54,000		
	VV		" fasáda B114"2*(3,6+2*1)		11,200		
	VV		" fasáda B110"42*3,33		139,860		
	VV		" fasáda B111"14*3,465		48,510		
	VV		" fasáda B112"14*3,58		50,120		
	VV		" zábradlí řez B97" (3,6/0,12*0,9+3,6*2)*3,14*2		214,776		
	VV		Součet		518,466		
119	K	767691822	Vyvážení nebo zavážení kovových křidel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dveří, plochv do 2 m2	kus	9,000	30,00	270,00
	VV		"fasáda B108" 2*2		4,000		
	VV		" střecha B82" 2		2,000		
	VV		" střecha B83" 2		2,000		
	VV		"1pp B38" 1		1,000		
	VV		Součet		9,000		
120	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	210,000	23,00	4 830,00
	VV		" střecha B87" 30*7		210,000		
	VV		Součet		210,000		
121	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	197,000	42,00	8 274,00
	VV		" fasáda B129 mřížky "2*1		2,000		
	VV		"fasáda B127"149*1		149,000		
	VV		"fasáda B128"20*1		20,000		
	VV		" fasáda B130 skříňky "3*4		12,000		
	VV		" fasáda B131 skříňky "1*5		5,000		
	VV		" fasáda B132 dvířka "2*3		6,000		
	VV		" fasáda B133dvířka rozvaděč"1*3		3,000		
	VV		Součet		197,000		
122	K	R 767 17 1	Demontáž okenních mříží - viz prvek B123	ks	7,000	250,00	1 750,00
	VV		"fasáda demontáž bezp. mříží B123" 7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
123	K	R 767 17 2	Demontáž vestavených regálů vc. dvírek - viz prvek B18	ks	4,000	750,00	3 000,00
	VV		"1.NP " 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
124	K	R 767 17 3	Likvidace záložních baterií - viz prvek B18	kg	589,600	10,00	5 896,00
	VV		"1.NP "(268+26,8)*2		589,600		
	VV		Součet		589,600		
D 771			Podlahy z dlaždic				264 804,15
125	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do maltv rovných	m	2 246,500	28,50	64 025,25
	VV		"1.np" (1,4+3,6+6,9+15,4+23,1+1,5+3,6*2+1,45)*2		121,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(4,9+1,3+2,4+1,9+0,6+1,65+1,5+1+1,6+1,8+0,35)*2		38,000		
	VV		(1,4+2,1+1,8+1,6+2,1+1,4+1,6+1,8+0,35+2,2+1,4)*2		35,500		
	VV		3*2+((3,6+6,05)*4+3,6+5,3+0,6+2,4+1,9+0,6)*2		112,000		
	VV		(1,5+1,9+0,8+1,5*2+1+4,9+1,2+0,85+1,6+1,4+1,2)*2		38,700		
	VV		" 2-				
	VV		8np"((3,6+3,65)*2*2+(30+1,4)*2*2+(7+1,4)*2+(3,65+5,2)*2*2)*7		1 447,600		
	VV		7				
	VV		(1,45+(1,2+0,4+3,65+1)*5+(3,6+1,2+1)*5+1,65+1,45)*7		453,600		
	VV		Součet		2 246,500		
126	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1 912,180	105,00	200 778,90
	VV		"1.np" 12,67+59,68+34,73+8,75+2,1+1,23+6,43		125,590		
	VV		4,48+1,4+2,81+1,23+2,87+3,05+2,87+3,05+2,87		24,630		
	VV		3,05+0,57*2+21,97+16,9+2,54+1,32		46,920		
	VV		6,43+1,23+2,73+16,71+4,61+1,49+1,74+10,61		45,550		
	VV		" podklady 1.np" 34,73+16,71		51,440		
	VV		" 2-8np "18,9+46,05+11,97+18,9+46,05+9,04+1,84+1,32		154,070		
	VV		2,98+2,87+3,14+2,74+3,05+2,87+3,14+2,74+2,95+2,84+3,14		32,460		
	VV		2,84+3,14+2,74+3,14+2,87+3,05+2,74+3,14+2,87+3,05		29,580		
	VV		1,64+1,32+1,22+1,82+9,04		15,040		
	VV		231,15*6		1 386,900		
	VV		Součet		1 912,180		
D 773			Podlahy z litého teraca				113 048,20
127	K	773200940	Opravy obkladů schodišť z litého teraca poškozených hran stupňů nebo schodnic	kus	224,000	265,00	59 360,00
	VV		"b20" 14*8*2		224,000		
	VV		Součet		224,000		
128	K	773901112	Očištění a penetrace schodišťových stupňů - B20	m2	122,360	415,00	50 779,40
	VV		"b20" 8*2*(0,172+0,265)*1,25*7*2		122,360		
	VV		Součet		122,360		
129	K	998773103	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,545	640,00	2 908,80
D 776			Podlahy povlakové				449 917,90
130	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	4 094,880	95,00	389 013,60
	VV		"1.np pvc" 13,02+13,02*2+12,06+13,02+11,7+13,74+19,36		108,940		
	VV		14,62+21,78+20,7+14,64+14,64+21,78+11,67		119,830		
	VV		14,5*2+20,89+19,23+13,74+11,25+11,46+13,14*3		144,990		
	VV		1,95+9,82+12,94+2,06+2,06		28,830		
	VV		527,47*7		3 692,290		
	VV		Součet		4 094,880		
131	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	273,100	25,00	6 827,50
	VV		"1.np koberec"		164,290		
	VV		34,73+13,02+11,7+13,74+19,36+14,62+21,78+20,7+14,64		92,100		
	VV		14,64+21,78+19,23+13,74+ 11,25+11,46		16,710		
	VV		" 1.np pvc" 16,71		273,100		
	VV		Součet		273,100		
132	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	4 506,400	12,00	54 076,80
	VV		"1.np" (1,5+22,8+(3,6*2+0,6*2)*4+3,6+3,4)*2		129,800		
	VV		((3,6+3,8+0,6)*2+3,6+5,8+6,05+3,6+0,6+(4,1+0,6+3,6+3,6+6,05)*3)*2		179,000		
	VV		(3,6+3,1+(3,6+4,2)*2+3,6+5,8+3,6+5,8+(3,6+3,8+0,6)*2)*2		114,200		
	VV		(3,6*2*5+1,2+1,5+2*1*2+3,2+3,6)*2		99,000		
	VV		569,2*7		3 984,400		
	VV		Součet		4 506,400		
D 781			Dokončovací práce - obklady				84 888,20
133	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	893,560	95,00	84 888,20
	VV		" 1.np"0+6,5*1,4+6,5*2+(4,5+2,2)*2+(3,5+2,2)*2		46,900		
	VV		(1,5+1,2+2,1)*2+(12*1,6)+6,5*2+6,4*1,4+12,6*2		75,960		
	VV		"2-8.np"		105,100		
	VV		2,5*2+(1,6+1,45)*2+(0,75+0,4+3,6)*2*5+(3,4+0,85+0,4)*2*5		5,000		
	VV		2,5*2		660,600		
	VV		110,1*6		893,560		
	VV		Součet		893,560		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				261 951,50
134	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	12,000	125,00	1 500,00
	VV		" střecha B85" 6*2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
135	K	783406805	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí opálením s obroušením	m2	15,500	145,00	2 247,50
	VV		" střecha B84" 2*3*2+(0,6+0,85)*2*0,3+2,63		15,500		
	VV		Součet		15,500		
136	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	1 721,360	150,00	258 204,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			" 1.np " $(2*2+40+(23+1,5)*2+(23+1,5)*2+(3,6+6)*2)*1,6$		257,920		
VV			$((3,6+6)*2*4+(3,6+5,4)*2)*1$		94,800		
VV			"2-				
VV			8np" $(4*2*2+3+2+1,7+0,75+2,3+3+3,3+4,9+34,65+2,3+0,3+0,4+0,8+1,7+2+3)*1,6$		176,160		
VV			6,05*2*1,6		19,360		
VV			195,52*6		1 173,120		
VV			Součet		1 721,360		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				506 302,94
137	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	687,200	4,50	3 092,40
VV			" dle výkresu půdorys 1.PP - nový stav SÚ 02" 687,2		687,200		
VV			Součet		687,200		
138	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20 967,106	24,00	503 210,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

1 - Architektonicko - sta...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

26406667

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 298 071,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 298 071,87	21,00%	9 512 595,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 810 666,96

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)
Objekt: 1 - Architektonicko - sta...

Místo: Datum: 10.06.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 45 298 071,87

D HSV Práce a dodávky HSV 30 924 507,74

D 1 Zemní práce 77 053,60

1	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	56,720	455,00	25 807,60
	VV		" pro obrubníky" 0,5*(44+37+18+29+15+42+8)*0,5		48,250		
	VV		" palisády" 0,5*(4,2+0,5+2,1)*0,8		2,720		
	VV		" chodníčky" (4+3+8*2)*0,5*0,5		5,750		
	VV		Součet		56,720		
2	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	62,419	628,00	39 199,13
	VV		" kolem objektu pro zateplení" (78,01+0,8*2*+12,2)*0,8*0,8		62,419		
	VV		Součet		62,419		
3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	62,419	193,00	12 046,87

D 2 Zakládání 7 444,68

4	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných svpkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	212,705	35,00	7 444,68
	VV		" okapový chodník kolem objektu"				
	VV		78,07*0,5+3*0,2*6+(12,22+0,5)*1,5*2+(35+36,4)*1,5+(0,33+1,5+0,16+1,55)*1,5		193,205		
	VV		4*1,5		6,000		
	VV		" rampa a vstupní plocha" 13,5		13,500		
	VV		Součet		212,705		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 079 539,44

5	K	311238131	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní zvukově izolační spojené na pero a drážku tl. zdiva 250 mm, pevnost cihel P10. P 15 na maltu MVC	m2	41,528	1 615,00	67 067,72
	VV		"1.np SU07" 2,1*1*2		4,200		
	VV		" zazdívká v místě původních jader 2.-8.np" 1*2,6*2*7		36,400		
	VV		" podezdění dveří výťah SÚ 14" 0,58*0,8*2		0,928		
	VV		Součet		41,528		
6	K	311238142	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 175 mm	m2	419,372	785,00	329 207,02
	VV		"SU1" (2,25+1,3)*1,44		5,112		
	VV		" dozdnění stěn místo lodží 2.np" (3,33*2,6-2*1,37)*10		59,180		
	VV		" dozdnění stěn místo lodží 3-8.np" (3,33*2,6-2*1,37)*10*6		355,080		
	VV		Součet		419,372		
7	K	317168116	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 225 cm - postavený na výšku	kus	118,000	434,00	51 212,00
	VV		"1.np" 6		6,000		
	VV		"2.-8.np" 16*7		112,000		
	VV		Součet		118,000		
8	K	317168137	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23.8 cm, délky 275 cm	kus	140,000	510,21	71 429,40
	VV		"2.np"10*2		20,000		
	VV		" 3.-8.np" 10*2*6		120,000		
	VV		Součet		140,000		
9	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	192,500	45,00	8 662,50
	VV		" 2.-8.np" 2,75*10*7		192,500		
	VV		Součet		192,500		
10	K	342241192	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC Příplatek k cenám za vyzdívání stěn nebo příček hrázdných do ocelové kostry	m2	290,652	92,00	26 739,98
	VV		"zazdívká modulů 1.np" 0,85*1,2*2+0,87*1,2*3		5,172		
	VV		1,5*1,2*6		10,800		
	VV		"zazdívky modulů 2.-8.np" (1,5*1,2*8*2+0,87*1,2*10)*7		274,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		290,652		
11	K	342248140	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou. pevnost cihel P8. P10. tl. příčků 80 mm	m2	1 411,100	525,00	740 827,50
VV			"1.np 1,11,12"0,6*2,6+0,7*2+1*2,6+1,1*2,6-0,7*2+0,3*2,1		7,650		
VV			"1.np 1,10,09"(3,6*2+1,25*2)*2,6-		21,270		
VV			(1,6*2*2+0,7*2*2)+(0,7+0,9*2)*2,1				
VV			"1.np 1,08-1,06" (3,6*3+1,25*3)*2,6-		33,510		
VV			(1,6*2*3+0,7*2*3)+(0,9*2,1*2)+2,75*2,6-0,725*2				
VV			"1.np1,13,14"(0,6+0,35)*2,6		2,470		
VV			"1.np 1,05" (3,6+1,25)*2,6-(1,6*2+0,7*2)+0,9*2,1		9,900		
VV			"1.np 1,15" 2,5*2,6		6,500		
VV			"1.np 1,16,17" 0,7*2,1*2+(1,6*2,1-0,8*2)*2		6,460		
VV			"1.np 1,18" 3,6*2,6		9,360		
VV			"1.np 1,22" 2,975*2,6		7,735		
VV			"1.np 1,25" 0,7*2,1+1*2,6+0,6*2,6		5,630		
VV			"1.np 1,26" (1,25+2,4)*2,6		9,490		
VV			"1.np 1,27" 2,8*2,6-0,8*2		5,680		
VV			"1.np 1,31"0,7*2,6		1,820		
VV			"2.np2,06-2,13" ((3,6+1,25)*2,6-(1,6*2+0,7*2))*8*2		128,160		
VV			"2.np dozdivky chodba"				
VV			(14*0,9+1*0,8+0,675*2+0,625*2+0,15+0,2*2)*2,1		34,755		
VV			(2,75*2,6-0,8*2)*2		11,100		
VV			"2.np dozdivky sociálkách" 0,6*2,6*6		9,360		
VV			"3.-8.np" 183,375*6		1 100,250		
VV			Součet		1 411,100		
12	K	342272248	Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčků 75 mm	m2	1 079,922	477,00	515 122,79
VV			"1.np 1,11,12"(0,625+0,55+0,2*2+0,14+1,95+0,18+0,1)*2,6		10,257		
VV			"1.np1,10,09" (0,4+0,725)*2*2,6		5,850		
VV			"1.np 1,08-1,06"(0,325+0,8)*3*2,6		8,775		
VV			"1.np1,13,14" ((0,18+0,1)*2+1,95)*2,6		6,526		
VV			"1,03 hydrant" (0,275*2+0,15)*2,6		1,820		
VV			"1,05"(0,325+0,8)*2,6		2,925		
VV			"1,04 hydrant" (0,275*2+0,15)*2,6		1,820		
VV			"1,24,25"((0,2*2+0,14)*2+1,95+0,7+0,475)*2,6		10,933		
VV			"1,26,27"(0,8+0,275)*2*2,6		5,590		
VV			"1,29,30" (0,8+0,275)*2*2,6		5,590		
VV			"1,33" (0,6*2+0,32)*2,6		3,952		
VV			" SÚ04+09 zazdivka modulů 1.np"		19,824		
VV			0,85*1,2*3+0,87*1,2*3+1,5*1,2*6+0,2*(0,85*3+0,87*3+1,5*6)				
VV			"přizdivka 1.np" (1,45-0,22+(1,55-0,22)*2)*1,2+0,2*(1,45-0,22+(1,55-0,22)*2)		5,446		
VV			"1.np ozub u sprchového koutu" (1,45*4+0,85*6)*0,25		2,725		
VV			"SÚ04+09 zazdivky modulů 2.-8.np"		320,460		
VV			(1,5*1,2*8*2+0,87*1,2*10+(1,5*16+0,87*10)*0,2)*7				
VV			" 2.-8.np ozub u sprchového koutu"(0,85*8*2+1,45*10)*0,25*7		49,175		
VV			" 2.np jádra vyzdivka" (0,8+0,325)*2,6*2*8+(0,6+0,275)*2*2,6		51,350		
VV			(1,95*4+2,22)*2,6+(0,18+0,1)*2,6*10		33,332		
VV			"hydranty" (0,275*2+0,15)*2,6*2		3,640		
VV			"3.-8.np jádra vyzdivky" 88,322*6		529,932		
VV			Součet		1 079,922		
13	K	342272323	Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčků 100 mm- pod sprchový kout	m2	150,783	552,00	83 232,22
VV			"1.np podklad pod sprchový kout" 0,85*0,75*6+1,45*0,75*4		8,175		
VV			"2.-8.np pod sprchový kout"		142,608		
VV			(0,725*0,85*8*2+1,45*0,725*10)*7				
VV			Součet		150,783		
14	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	670,860	51,00	34 213,86
VV			"1.np"0,7+0,475+(0,22+0,12)*6+(3,6+1,25)*6		32,315		
VV			(0,8+0,325)*6+3,6+(0,8+0,275)*4+0,7+0,475		15,825		
VV			1,95*3+2,4+1,25+3+0,6*2+0,32+3*0,6		15,820		
VV			"2.np2,06-2,13" ((3,6+1,25))*8*2		77,600		
VV			"2.np chodba" 2,75*2		5,500		
VV			"2.np dozdivky sociálkách" 0,6*6		3,600		
VV			"3.-8.np" 86,7*6		520,200		
VV			Součet		670,860		
15	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	3,550	75,00	266,25
VV			" SÚ 01" 2,25+1,3		3,550		
VV			Součet		3,550		
16	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	585,000	45,00	26 325,00
VV			"1.np" 15*2,6		39,000		
VV			"2.-8.np" 15*2*2,6*7		546,000		
VV			Součet		585,000		
17	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	2 418,800	51,00	123 358,80
VV			" 1,pp" 4*1,5		6,000		
VV			" 1,np"60*2,6		156,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"2.-8.np" 62*2*2,6*7		2 256,800		
VV			Součet		2 418,800		
18	K	346244353	Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic , na tenké maltové lože tl. 75 mm	m2	3,300	568,00	1 874,40
VV			" vana 1,11+1,25" 1,65*1*2		3,300		
VV			Součet		3,300		
D 5			Komunikace pozemní				28 580,93
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	27,729	125,00	3 466,13
VV			" okapový chodník kolem objektu"				
VV			78,07*0,5+3*0,2*6+(12,22+0,5)*1,5*2+(35+36,4)*1,5+(0,33+1,5+0,16+1,55)*1,5		193,205		
VV			4*1,5		6,000		
VV			" rampa a vstupní plocha" 13,5		13,500		
VV			" pod vstupní plochu tl.18cm" -(3,87+0,16)*1,525		-6,146		
VV			-178,83		-178,830		
VV			Součet		27,729		
20	K	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	6,146	165,00	1 014,09
VV			" pod vstupní plochu" (3,87+0,16)*1,525		6,146		
VV			Součet		6,146		
21	K	596841220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyspárováním spár a s odstraněním přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z flexilepidla velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2 pro plochy do 50 m2	m2	4,080	345,00	1 407,60
VV			"1.np" 4,08		4,080		
VV			Součet		4,080		
22	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	4,284	230,00	985,32
23	K	596811222	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	51,125	190,00	9 713,75
VV			" okapový chodník kolem objektu"				
VV			78,07*0,5+3*0,2*6+(12,22+0,5)*1,5*2+(35+36,4)*1,5+(0,33+1,5+0,16+1,55)*1,5		193,205		
VV			4*1,5		6,000		
VV			" rampa a vstupní plocha" 13,5		13,500		
VV			" chodníčky" (4+3)/2*1,5+8*1,5		17,250		
VV			-178,83		-178,830		
VV			Součet		51,125		
24	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	52,148	230,00	11 994,04
VV			51,125*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		52,148		
VV			Součet		52,148		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 634 884,31
25	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	5 067,010	149,00	754 984,49
VV			"1.np"				
VV			4,08+1,5+2,33+8,28+1,5+2,33+8,28+1,5+2,33+8,28+1,5+2,33+7,37		51,610		
VV			1,5+2,33+8,28+1,5+2,33+8,28+13,47+13,74+19,4+16,71+2,56		90,100		
VV			2,78+3,16+14,76+21,78+2,78+3,16+20,68+14,76+2,78+3,16+14,76+21,78		126,340		
VV			11,15+14,32+15,02+11,15+21,78*3+19,47+21,78+16,91+2,39		177,530		
VV			2,56+16,71+19,48+13,74+13,48+9,9+2,6+12,86+12,23+12,86*2+12,94		142,220		
VV			1,98+11,35+1,98		15,310		
VV			" 2.np"				
VV			(1,5+2,33+8,28)*14+(1,5+2,33+7,62)*2+(2,78+3,16+21,23+14,76)*2		276,300		
VV			(2,78+3,16+14,76+21,78)*4+(2,78+3,16+20,93+14,76)*2+(2,74+3,16+21,12+14,68)*2+12,41*2		361,400		
VV			" 3. -8.np" 637,7*6		3 826,200		
VV			Součet		5 067,010		
26	K	611311135	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	291,830	189,00	55 155,87
VV			" obvod schodišťového prostoru x výška" 10,1*22-(3,6*1,2*5+3,6*2,5*2)*2		143,000		
VV			" schodišťová ramena"(13*2,5*1,15+6*3,6*1,15)*2		124,430		
VV			"strop"12,2*2		24,400		
VV			Součet		291,830		
27	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementovný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	4 404,011	48,90	215 356,14
VV			" 1.np nové zdvo"((3,6*2+1,25*2+1+0,325+1,5)*2,6-(0,8*2*2+0,7*2*2))*6		159,390		
VV			(0,7+0,55+1,95+0,6*2+0,2*2+0,3+0,18*2+0,3*2)*2,6		15,756		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,87*2+1,95+0,6*2+0,18*4+0,35*2+2,5*2+0,7+3,6*2+0,6*2+0,47+(0,8+0,35)*4+0,55+0,7)*2,6		69,498		
	VV		3*2,6+(2,8*2,6-0,8*2)*2+(2,4+1,35)*2,6*2+(1,45+0,85*2+1,55+0,6)*2,6		52,440		
	VV		0,9*2,1*5+0,7*2,1*2*2+(0,275*2+0,075*2+0,225*2+0,2+0,15)*2*2,6+1*2*2,6+0,7*2*2*2,6		35,610		
	VV		(1,55+0,87)*2,6+(1,7*2,1-0,8*2)*2*2+2,025*2,6		19,437		
	VV		"SÚ07" 2,1*1*2		4,200		
	VV		" 2.np nové zdivo" ((3,6*2+1,25*2+2,3+0,325)*2,6-(0,8*2*2+0,7*2*2))*16		416,720		
	VV		(1,95+0,6+1,2*2)*2,6*4+(2,25+0,6*2+1,2*2)*2,6		66,690		
	VV		" zazdívký chodba"		16,550		
	VV		0,9*14+0,8*1+0,625*2+0,15+0,2*2+0,675*2		19,100		
	VV		(2,75*2,6-0,8*2)*2+1*2*2*2		59,180		
	VV		" nové stěny obvod" (3,33*2,6-2*1,37)*10		3 469,440		
	VV		"3. - 8. np nové zdivo" 578,24*6		4 404,011		
	VV		Součet				
28	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	16 800,702	135,20	2 271 454,91
	VV		"1.np" (3,84+2,57+(3,6+2,3+2,3+1,25+1,2+1,25)*2*2,6-(0,8*2*2+0,7*2*2+2,02*1,37))*5		297,613		
	VV		(3,6+2,1+1,2+1,25+2,3+1,25)*2*2,6-(0,8*3*2+0,7*2*2+2*1,37)		50,500		
	VV		"1,11"(3,6+3,85+3,6+3,85+0,6+2,4+0,6+1,9+5,85+3,6+3,6+6,05+1,55+1,85+0,85+1,45)*2*2,6-(0,8*2*7+0,6*2*2)		221,440		
	VV		"1,12" (3,6+4,1+1,65+1,85+2+1,85+3,6+6,05)*2*2,6-(2*1,37*2+5*0,8*2+0,7*2*2)		112,160		
	VV		"1,13"(3,6+5,85+3,6+4,1+1,6+5,85+2+1,85)*2*2,6-(2*1,37*2+0,8*5*2+0,7*2*2)		131,660		
	VV		"1,14"(3,6+4,1+3,6+6,05+1,85+1,65+1,85+2)*2*2,6-(0,8*2*5+0,7*2*2+2*1,37*2)		112,160		
	VV		"1,15-16"(0,95+3,6+3,15+3,6+1,1+0,25+1,3+3,58+4,2+0,7+0,635+2,3+0,6+0,95+0,25)*2,6-(2*1,37*2+0,8*2)		63,549		
	VV		"1,17-18"(5+3,58+1,3+0,25+1,1+3,6+3,15+3,6+0,55*3+0,25+2,85+0,7)*2,6-(2*1,37*2+0,8*2)		63,198		
	VV		"1,19" (3,6+6,05)*2*(2,6+1,1)-(0,8*2+2*1,37)		67,070		
	VV		"1,20" (3,6+6,05)*2*(2,6+1,5)-2*1,37		76,390		
	VV		"1,21" (3,6+6,05)*2*(2,6+1,5)-(0,8*2+2*1,37)		74,790		
	VV		"1,22" (3,6+5,46)*2*(2,6+1,5)-2*1,37		71,552		
	VV		"1,23" (3,6+6,05)*2*(2,6+1,5)-(2*0,8+2*1,37)		74,790		
	VV		"1,24" (3,6+6,05+1,45+1,85+0,85+1,45)*2*2,6-(2*1,37+0,8*2+0,7*2*2)		72,160		
	VV		"1,25"(3,6+6,05+0,85+1,45+1,55+1,85+1,3+4,95+3,6+5,85+2,55+1,9+0,6+(3,6+3,85)*2+0,6)*2*2,6-(0,8*2*13+0,6*2*4+2*1,37*4)		231,760		
	VV		"1,26"(3,6+3,65+2,3+1,25)*2*2,6-(2*1,37+(0,8+0,7)*2)		50,420		
	VV		"1,27,29,30,31"((3,6+3,65)*2*2,6-(0,8*2+2*1,37))*4		133,440		
	VV		"1,28" (3,6+3,45)*2*2,6-(2*1,37+0,8*2)		32,320		
	VV		"1,02"(29,5+11,75+(0,9+0,25)*2*2)*2,6-(0,6*2*2+0,8*2*3+1,1*2*2+2,2*2,1)		102,990		
	VV		"1,03"(23,15+1,5)*2*2,6-(0,8*2*10+1,1*2)		109,980		
	VV		" hydrant oba"		8,060		
	VV		(0,275+0,075*2+0,275+0,225+0,275+0,15+0,2)*2,6*2		104,180		
	VV		"1,04"(23,15+1,5)*2*2,6-(0,8*2*11+0,7*2*3+1,1*2)		-211,474		
	VV		" minus obklady"-211,474		868,480		
	VV		" 2,06-2,13,24-31"((3,6+2,3+1,2+1,25*2+2,3)*2*2,6-(0,8*2*3+0,7*2*2))*8*2		61,832		
	VV		"2,32-33" ((3,2+3,58)*2*2,6-(2*1,37+0,8*2))*2		699,600		
	VV		"2,14,16,18,19,21,23"((3,6+6+1,5+1,85+3,6+4,1+2+1,85)*2*2,6-(5*0,8*2+0,7*2*2))*6		473,680		
	VV		"2,15,17,20,22"((3,6*2+4,1+6,05+1,5+1,85*2+2,3)*2*2,6-(5*0,8*2+0,7*2*2))*4		288,314		
	VV		" chodby 2,02+0,05"((1,5+30,7+0,2)*2*2,6-(0,8*2*12+1,44*1,37+1,5*2,1))*2		8,060		
	VV		"hydranty oba" (0,275*3+0,075*2+0,225+0,15+0,2)*2,6*2		37,116		
	VV		"2,03"(8,08+1,5)*2*2,6-(1,5*2,1*2+4*0,8*2)		26,920		
	VV		" u schodišť" ((2*2+3,6)*2,6-1,5*2,1*2)*2		-356,860		
	VV		" minus obklady"-356,86		12 642,852		
	VV		" 3.-8.np"2107,142*6		16 800,702		
	VV		Součet				
29	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	4 404,011	228,00	1 004 114,51
	VV		" viz podkladní a spoj. vrstva"4404,011		4 404,011		
	VV		Součet				
30	K	621221111	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	30,365	715,00	21 710,98
	VV		"podhledy na fasádě - boční vstupy"		6,650		
	VV		(0,9*2,5+(0,9*2+2,5)*0,25)*2		9,995		
	VV		"hlavní vstup římsa" 0,9*8,3+(0,9*2+8,3)*0,25		13,720		
	VV		" hl. vstup boky" 0,7*2,8*4+3*0,5*2+1,8*0,8*2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		30,365		
31	M	631515080	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0.041$ tl. 50 mm	m2	30,972	224,00	6 937,73
VV			30,365*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		30,972		
VV			Součet		30,972		
32	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	687,200	45,00	30 924,00
VV			" dle výkresu půdorys 1.PP - nový stav" 687,2		687,200		
VV			Součet		687,200		
33	K	621221121	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	687,200	765,00	525 708,00
VV			" dle výkresu půdorys 1.PP - nový stav SÚ 02" 687,2		687,200		
VV			Součet		687,200		
34	M	R622 171	Deska (lamela) tl. 100mm z kamenné vlny s orientací vláken převážně kolmo k povrchu desky je pojená organickou pryskyřicí a v celém objemu hydrofobizovaná. Deska má na lícové straně dokola zkosené hrany o cca 10 mm pod úhlem 45°. Deska je opatřena jednostranným nástřikem, který překrývá i zkosení. (λ (lambda) $\lambda_D = 0.037$ W/m K	m2	721,560	256,00	184 719,36
VV			687,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		721,560		
VV			Součet		721,560		
35	K	619999041	Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za ztížené pracovní podmínky práce ve stísněném prostoru	m2	687,200	52,00	35 734,40
VV			" dle výkresu půdorys 1.PP - nový stav" 687,2		687,200		
VV			Součet		687,200		
36	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	179,980	565,00	101 688,70
VV			"izolace sokl" (77,75+0,12*2+12)*2*1		179,980		
VV			Součet		179,980		
37	M	283764230	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120 mm	m2	183,580	280,00	51 402,40
38	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	3 144,138	565,00	1 776 437,97
VV			" fasáda"(77,75+0,16*2+12)*2*22,7		4 089,178		
VV			" výtahy" (4,7+0,32+4,1)*2*2,75+(6+0,16*2+4,1)*2*2,75		107,470		
VV			"1.np okna" -(2*1,5*(17+20)+3,5*1,3*2+3,3*2,5+0,9*2,2*2)		-132,310		
VV			"2-8np okna" -		-900,200		
VV			((2*1,5*(18+20)+3,5*1,3*2+1,5*1,4*2)*7+3,5*1,3*2)		-20,000		
VV			" výtahy okna"-(3,5*1,2*2*2+0,8*2*2)		-20,000		
VV			Součet		3 144,138		
39	M	631515380	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ (lambda) $\lambda_D = 0.036$ tl. 160 mm	m2	3 207,021	289,00	926 829,07
40	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	3 308,260	38,00	125 713,88
VV			" fasáda + výtahy" (77,75+12)*2*23,7+39,71+46,91		4 340,770		
VV			"1.np" -(2*1,5*(17+20)+3,5*1,3*2+3,3*2,5+0,9*2,2*2)		-132,310		
VV			"2-8np" -((2*1,5*(18+20)+3,5*1,3*2+1,5*1,4*2)*7+3,5*1,3*2)		-900,200		
VV			Součet		3 308,260		
41	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	1 737,100	188,00	326 574,80
VV			"1.np"		216,100		
VV			((2+2*1,5)*(17+20)+(3,5+2*1,3)*2+3,3*2*2,5+(0,9+2*2,2)*2)				
VV			"2-8np"(((2+2*1,5)*(18+20)+(3,5+2*1,3)*2+(1,5+2*1,4)*2)*7+(3,5+2*1,3)*2)		1 487,800		
VV			" výtahy"((3,5+2*1,2)*2*2+(0,8+2*2)*2)		33,200		
VV			Součet		1 737,100		
42	M	631515180.1	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ (lambda) $\lambda_D = 0.036$ tl. 50 mm	m2	620,145	146,00	90 541,17
43	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	3 752,123	21,00	78 794,58
VV			" fasáda"(77,75+0,16*2+12)*2*22,7		4 089,178		
VV			" výtahy" (4,7+0,32+4,1)*2*2,75+(6+0,16*2+4,1)*2*2,75		107,470		
VV			"1.np" -(2*1,5*(17+20)+3,5*1,3*2+3,3*2,5+0,9*2,2*2)		-132,310		
VV			"2-8np" -((2*1,5*(18+20)+3,5*1,3*2+1,5*1,4*2)*7+3,5*1,3*2)		-900,200		
VV			" výtahy"-(3,5*1,2*2*2+0,8*2*2)		-20,000		
VV			"špalety 1.np"		75,635		
VV			((2+2*1,5)*(17+20)+(3,5+2*1,3)*2+3,3*2*2,5+(0,9+2*2,2)*2)*0,35				
VV			"2-8np"(((2+2*1,5)*(18+20)+(3,5+2*1,3)*2+(1,5+2*1,4)*2)*7+(3,5+2*1,3)*2)*0,35		520,730		
VV			" výtahy"((3,5+2*1,2)*2*2+(0,8+2*2)*2)*0,35		11,620		
VV			Součet		3 752,123		
44	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami	m	223,810	105,00	23 500,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" k/13"				
	VV		(77,75+0,16*2+12+0,16*2)*2+(4,7+4,1+0,16*2)*2+(6+4,1+0,16*2)*2		219,860		
	VV		3,95		3,950		
	VV		Součet		223,810		
45	M	590516530	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 16 cm, 0,95/200 cm	m	223,810	73,50	16 450,04
			" k/13"				
	VV		(77,75+0,16*2+12+0,16*2)*2+(4,7+4,1+0,16*2)*2+(6+4,1+0,16*2)*2		219,860		
	VV		3,95		3,950		
	VV		Součet		223,810		
46	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	4 093,800	41,00	167 845,80
47	M	590514800	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	1 728,300	8,50	14 690,55
48	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	746,235	26,72	19 939,40
49	M	590514750	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 m	m	1 823,955	19,00	34 655,15
50	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	71,992	515,00	37 075,88
	VV		"izolace sokl" (77,75+0,12*2+12)*2*0,4		71,992		
	VV		Součet		71,992		
51	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	4 038,631	275,00	1 110 623,53
	VV		" fasáda" 3144,138+4*22,7*0,16		3 158,666		
	VV		" ostění" 607,985		607,985		
	VV		" podhledy" 179,98		179,980		
	VV		" zapuštěné pruhy"(22*4+19*4+22*12)*0,2+3,2*10*0,2		92,000		
	VV		Součet		4 038,631		
52	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu	m2	1 105,136	16,50	18 234,74
53	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	3 488,410	35,00	122 094,35
	VV		"1.np" -(2*1,5*(17+20)+3,5*1,3*2+3,3*2,5+0,9*2,2*2)		-132,310		
	VV		"2-8np" -((2*1,5*(18+20)+3,5*1,3*2+1,5*1,4*2)*7+3,5*1,3*2)		-900,200		
	VV		" výtahy"-(3,5*1,2*2*2+0,8*2*2)		-20,000		
	VV		" plocha fasády+lodžie" (77,5+12)*2*23+10*(0,9*2,55*2+0,9*3,4)		4 193,500		
	VV		"1.np ostění"((2+2*1,5)*(17+20)+(3,5+2*1,3)*2+3,3+2*2,5+(0,9+2*2,2)*2)*0,2		43,220		
	VV		"2-8np ostění"(((2+2*1,5)*(18+20)+(3,5+2*1,3)*2+(1,5+2*1,4)*2)*7+(3,5+2*1,3)*2)*0,2		297,560		
	VV		" výtahy"(((3,5+2*1,2)*2*2+(0,8+2*2)*2)*0,2		6,640		
	VV		Součet		3 488,410		
54	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	685,000	31,00	21 235,00
	VV		"boky" (19*2+12,5)*2		101,000		
	VV		"fasády" 19*4+22*16+78*2		584,000		
	VV		Součet		685,000		
55	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostřední tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	26,764	3 700,00	99 026,80
	VV		"sprchový kout 1,24,13,14,12"(1,45*0,725*0,08-(1,45*0,725*0,01/3))*4		0,322		
	VV		"sprchový kout 1,05-10" (0,85*0,725*0,08-(0,85*0,725*0,01/3))*6		0,283		
	VV		" SÚ06 2.np" (3,465*1,025+0,25*0,135)*0,06*2+3,58*1,025*2*0,06		0,871		
	VV		(3,33*1,025+0,27*0,775)*0,06*6		1,304		
	VV		"SÚ06 3.-8.np" 2,175*6		13,050		
	VV		"2. - 8.np sprchové kouty"(0,85*0,725*0,08-(0,85*0,725*0,01/3))*8*2*7		5,292		
	VV		(1,45*0,725*0,08-(1,45*0,725*0,01/3))*10*7		5,642		
	VV		Součet		26,764		
56	K	634111114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm	m	1 323,092	55,00	72 770,06
	VV		"SÚ 06 2.np" (3,323+1,025)*2*6+(3,465+1,025)*2*2+(3,58+1,025)*2*2		88,556		
	VV		" SÚ 06 3.-8.np" 88,556*6		531,336		
	VV		" 1.np kolem betonáže sprchových koutů" (0,85+0,75)*2*6+(1,45+0,75)*2*4		36,800		
	VV		" 2.-8.np kolem bet. sprch"((0,85+0,75)*2*8*2+(1,45+0,75)*2*10)*7		666,400		
	VV		Součet		1 323,092		
57	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochv otvoru do 2,5 m2	kus	578,000	395,00	228 310,00
	VV		" d07"6+5+14*7*2		207,000		
	VV		"d08" 3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"d09"2		2,000		
VV			"d10"2		2,000		
VV			"d11" 5+3		8,000		
VV			"d12" 1		1,000		
VV			"d13" 5+6+13*2*7		193,000		
VV			"d14" 4+2+10*2*7		146,000		
VV			"d15" 2+2		4,000		
VV			"d16" 4+4		8,000		
VV			"d17"2+2		4,000		
VV			Součet		578,000		
58	M	553311000	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 600 L/P	kus	4,000	425,00	1 700,00
VV			"d17"2+2		4,000		
VV			Součet		4,000		
59	M	553311000.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 600 L/P	kus	2,000	425,00	850,00
VV			"d10"2		2,000		
VV			Součet		2,000		
60	M	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 L/P	kus	166,000	433,00	71 878,00
VV			"d11" 5+3		8,000		
VV			"d14" 4+2+10*2*7		146,000		
VV			"d15" 2+2		4,000		
VV			"d16" 4+4		8,000		
VV			Součet		166,000		
61	M	553311040.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 L/P	kus	212,000	433,00	91 796,00
VV			" d07"6+5+14*7*2		207,000		
VV			"d08" 3		3,000		
VV			"d09"2		2,000		
VV			Součet		212,000		
62	M	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 700 L/P	kus	194,000	429,00	83 226,00
VV			"d12" 1		1,000		
VV			"d13" 5+6+13*2*7		193,000		
VV			Součet		194,000		
63	K	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	118,000	1 100,00	129 800,00
VV			" pouzdra posuvné dveře" 7*16+6		118,000		
VV			Součet		118,000		
64	M	553316120	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800 mm - standardní rozměr	kus	118,000	5 800,00	684 400,00
D 64 Osazování výplní otvorů vnitřních							6 507 726,20
65	K	R 64 1705	D+M interiérová prosklená stěna s dvoukřídlymi otočnými dveřmi - popis viz pol. D/05 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	1,000	111 050,00	111 050,00
66	K	R 64 1706	D+M interiérová prosklená stěna s jednokřídlymi otočnými dveřmi EI30 DP3-C3- popis viz pol. D/06 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	30,000	88 970,00	2 669 100,00
67	K	R 64 1707	D+M dveře vnitřní - jednokřídle, otočné, s polodrážkou EI30 DP3 - popis viz pol. D/07 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	207,000	5 170,00	1 070 190,00
VV			6+5+7*14*2		207,000	0	
VV			Součet		207,000	0	
68	K	R 64 1708	D+M dveře vnitřní - jednokřídle, otočné, s polodrážkou EW30 DP3-C - popis viz pol. D/08 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	3,000	6 407,00	19 221,00
69	K	R 64 1709	D+M dveře vnitřní - jednokřídle, otočné, s polodrážkou EI30 DP3-C3- popis viz pol. D/09 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	2,000	6 407,00	12 814,00
70	K	R 64 1710	D+M dveře vnitřní - jednokřídle, otočné, s polodrážkou EI30 DP3-C3- popis viz pol. D/10 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	2,000	6 407,00	12 814,00
71	K	R 64 1711	D+M dveře vnitřní - jednokřídle, otočné, s polodrážkou - popis viz pol. D/11 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	8,000	2 975,00	23 800,00
VV			8		8,000		
VV			Součet		8,000		
72	K	R 64 1712	D+M dveře vnitřní - jednokřídle, otočné, s polodrážkou - popis viz pol. D/12 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	1,000	2 923,20	2 923,20
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
73	K	R 64 1713	D+M dveře vnitřní - jednokřídle, otočné, s polodrážkou - popis viz pol. D/13 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	2,000	3 110,00	6 220,00
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
74	K	R 64 1714	D+M dveře vnitřní - jednokřídle, otočné, s polodrážkou - popis viz pol. D/14 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	146,000	4 260,00	621 960,00
VV			7*20+6		146,000		
VV			Součet		146,000		
75	K	R 64 1715	D+M dveře vnitřní - jednokřídle, otočné, s polodrážkou - popis viz pol. D/15 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	4,000	4 224,00	16 896,00
VV			4		4,000		
VV			Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	R 64 1716	D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou - popis viz pol. D/16 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	8,000	4 224,00	33 792,00
	VV		4+4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
77	K	R 64 1717	D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou - popis viz pol. D/17 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	4,000	3 110,00	12 440,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
78	K	R 64 1718	D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, posuvné, do pouzdra - popis viz pol. D/18 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	118,000	4 608,00	543 744,00
	VV		7*16+6		118,000		
	VV		Součet		118,000		
79	K	R 64 1719	D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou - popis viz pol. D/19 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	191,000	3 115,00	594 965,00
	VV		7*26+9		191,000		
	VV		Součet		191,000		
80	K	R 64 1720	D+M dveře vnitřní atyp.- jednokřídlé, otočné, s polodrážkou - popis viz pol. D/20 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	2,000	3 293,00	6 586,00
	VV		"výtahy" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
81	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	486,000	130,00	63 180,00
82	M	590541532	Alu dvevní práh k přišroubování s termoplastickou těsnící gumou	m	214,000	625,00	133 750,00
	VV		"dveře d/07" 207*1		207,000		
	VV		"dveře d/08-10" 3*1+2*1+2*1		7,000		
	VV		Součet		214,000		
83	M	590541533	Alu přechodový profil š.35mm	m	272,000	238,00	64 736,00
	VV		"dveře d/14+16" 6+7*20+8		154,000		
	VV		"dveře d/18" 6+7*16		118,000		
	VV		Součet		272,000		
84	K	R 64 17106	D+M Okno s částečným posuvným zasklením - popis viz pol. O/06 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	1,000	12 990,00	12 990,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
85	K	R 64 17200	D+M Generální klíč - vložka	ks	374,000	1 185,00	443 190,00
	VV		207+3+2+2+8+1+146+2+1+2		374,000		
	VV		Součet		374,000		
86	K	R 64 17201	D+M piktogramy na dveře - nerez 80x80mm samolepící	ks	255,000	123,00	31 365,00
	VV		207+3+2+2+8+1+2+30		255,000		
	VV		Součet		255,000		
D 64.1 Osazování výplně vnějších							3 984 730,00
87	K	R 641 0001	D+M exteriérová prosklená stěna 3,3x2,4m - pol. D/01 popis viz Výpis výplní vnějších otvorů	ks	1,000	128 150,00	128 150,00
	VV		"1.np" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
88	K	R 641 0002	D+M dveře ocelové jednokřídlé 0,8x1,435m - pol. D/02 popis viz Výpis výplní vnějších otvorů	ks	1,000	27 890,00	27 890,00
	VV		"1.np" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
89	K	R 641 0003	D+M dveře vnější 0,8x1,45m - pol. D/03 popis viz Výpis výplní vnějších otvorů	ks	1,000	8 750,00	8 750,00
	VV		"střecha" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
90	K	R 641 001	D+M okno plastové - otočné , sklopné 2,02x1,37m - pol. O/01 popis viz Výpis výplní vnějších otvorů	ks	72,000	9 500,00	684 000,00
	VV		2+7*10		72,000		
	VV		Součet		72,000		
91	K	R 641 0011	D+M okno plastové - otočné , sklopné 2,02x1,37m - pol. OS/01 popis viz Výpis výplní vnějších otvorů	ks	231,000	9 500,00	2 194 500,00
	VV		35+7*28		231,000		
	VV		Součet		231,000		
92	K	R 641 0012	D+M okno plastové - otočné , sklopné 3,6x1,2m - pol. OS/02 popis viz Výpis výplní vnějších otvorů	ks	10,000	11 300,00	113 000,00
	VV		5*2		10,000		
	VV		Součet		10,000		
93	K	R 641 0013	D+M dveře vnější - pol. DS/01 popis viz Výpis výplní vnějších otvorů	ks	2,000	21 690,00	43 380,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
94	K	R 641 002	D+M okno plastové - otočné , sklopné 1,44x1,37m - pol. O/02 popis viz Výpis výplní vnějších otvorů	ks	14,000	6 550,00	91 700,00
	VV		7*2		14,000		
	VV		Součet		14,000		
95	K	R 641 003	D+M okno plastové - otočné , sklopné 3,6x(1,25x2)m - pol. O/03 popis viz Výpis výplní vnějších otvorů	ks	2,000	22 190,00	44 380,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
96	K	R 641 004	D+M okno plastové - otočné , sklopné 3,6x(1,2875x2)m - pol. O/04 popis viz Výpis výplní vnějších otvorů	ks	2,000	22 580,00	45 160,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	R 641 005	D+M okno plastové - otočné , sklopné 3,6x1,2m - pol. O/05 popis viz Výpis výplní vnějších otvorů	ks	4,000	11 080,00	44 320,00
	VV		" střecha" 2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
98	K	R 641 020	D+M vnitřních parapetů 335ks	Kč	1,000	162 500,00	162 500,00
99	K	R 641 021	D+M parotěsná zábrana - int. strana - parotěsná vrstva, ext. strana - paropropustná vrstva (335 oken)	Kč	1,000	397 000,00	397 000,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 055 341,75			
100	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15. do lože z betonu prostého téže	m	216,000	168,00	36 288,00
	VV		"1.NP - pro obrubníky" (44+37+18+29+15+42+8)		193,000		
	VV		" chodníčky" (4+3+8*2)		23,000		
	VV		Součet		216,000		
101	M	592173010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x15 cm	kus	438,480	27,00	11 838,96
	VV		216*2,03 "Přepočtené koeficientem množství		438,480		
	VV		Součet		438,480		
102	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0.9 do 1.2 m. výšky přes 10 do 25	m2	4 180,880	44,80	187 303,42
	VV		((77,5+0,36+12+0,36)*2+1,2*4*2)*22		4 180,880		
	VV		Součet		4 180,880		
103	K	941221211	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	501 705,600	1,35	677 302,56
	VV		4180,88*120 "Přepočtené koeficientem množství		501 705,600		
	VV		Součet		501 705,600		
104	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0.9 do 1.2 m. výšky přes 10 do 25	m2	4 180,880	33,60	140 477,57
105	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	1 330,280	44,80	59 596,54
	VV		((77,5+0,36+12+0,36)*2+1,2*4*2)*7		1 330,280		
	VV		Součet		1 330,280		
106	K	944111222	Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122	m	159 633,600	0,10	15 963,36
107	K	944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	1 330,280	30,00	39 908,40
	VV		((77,5+0,36+12+0,36)*2+1,2*4*2)*7		1 330,280		
	VV		Součet		1 330,280		
108	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	4 191,880	6,75	28 295,19
	VV		((77,75+0,36+12+0,36)*2+1,2*4*2)*22		4 191,880		
	VV		Součet		4 191,880		
109	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	503 025,600	0,35	176 058,96
110	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	4 191,880	4,45	18 653,87
	VV		((77,75+0,36+12+0,36)*2+1,2*4*2)*22		4 191,880		
	VV		Součet		4 191,880		
111	K	944711111	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	16,000	112,00	1 792,00
112	K	944711211	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111	m	1 920,000	11,20	21 504,00
113	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	16,000	100,00	1 600,00
114	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1.9 m	m2	6 157,018	40,00	246 280,72
	VV		" střecha výtahy" 7,2+7,56+11,88+7,56		34,200		
	VV		" 2.np" 18,9+46,05+11,97+18,9+46,05+13,02*5+9,04+1,84		217,850		
	VV		1,32+2,98+9,24+13,02+2,87+3,14+17,64		50,210		
	VV		14,64+2,74+3,05+14,64+21,78+2,87+3,14+17,45		80,310		
	VV		14,64+2,74+2,95+14,64+21,78+2,84+3,14+17,64		80,370		
	VV		14,62+2,84+3,14+14,56+17,64+2,74+3,14+21,78		80,460		
	VV		14,64+2,87+3,05+14,64+17,45		52,650		
	VV		2,74+3,14+21,78+14,64+2,87+3,05+14,64+17,64		80,500		
	VV		13,02+9,18+1,64+1,32+1,22+1,82+9,04+13,02+9		59,260		
	VV		13,02*3+8,95+9		57,010		
	VV		" 3.-8.np" 758,62*6		4 551,720		
	VV		"1.np" 12,67+59,68+34,73*2+13,02*3+12,06+13,02		205,950		
	VV		8,75+2,1+1,23+6,43+4,48+1,4+11,7+13,74+19,36		69,190		
	VV		16,71+2,81+1,23+2,87+3,05+14,62+21,78+2,87		65,940		
	VV		3,05+20,7+14,64+2,87+3,05+14,64+21,78+11,67+14,5+0,57*		250,990		
	VV		2+14,5+20,89+21,97*3+19,68+21,97				
	VV		16,9+2,54+1,32+6,43+1,23+2,73+16,71+19,23		67,090		
	VV		4,61+13,74+11,25+1,49+1,74+10,61+13,14+1,95		58,530		
	VV		9,82+13,14*2+12,94+2,06+11,46+2,06		64,620		
	VV		" kolem výtahu" (4,7+0,36+4,1+0,36+0,6*4)*2*0,6		14,304		
	VV		"kolem výtahu" (6+0,36+4,1+0,36+0,6*4)*2*0,6		15,864		
	VV		Součet		6 157,018		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	K	949411123	Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše přes 10 do 15 m2, výšky přes 20 do 30 m	m	22,000	1 680,00	36 960,00
	VV		22		22,000		
	VV		Součet		22,000		
116	K	949411223	Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1123 nebo -1124	m	22,000	1 680,00	36 960,00
	VV		22		22,000		
	VV		Součet		22,000		
117	K	949411813	Demontáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 20 do 30 m	m	22,000	840,00	18 480,00
	VV		22		22,000		
	VV		Součet		22,000		
118	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	209 664,000	0,90	188 697,60
	VV		" zametení celého domu 1x týdně" 78*12*8*4*7		209 664,000		
	VV		Součet		209 664,000		
119	K	953961215	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm - kotvení lodžii	kus	420,000	155,00	65 100,00
	VV		10*7*2*3		420,000		
	VV		Součet		420,000		
120	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm - kotvení lodžii	t	1,348	8 950,00	12 064,60
	VV		10*7*2*1*9,63*0,001		1,348		
	VV		Součet		1,348		
121	M	130104340	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 8 mm	t	1,456	23 500,00	34 216,00
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							45 900,00
159	K	R95 163	D+M fotoluminiscenčních tabulek k úniku - viz projekt - půdorys 1.NP a 2.-8.NP	ks	80,000	75,00	6 000,00
	VV		6+10*7+4		80,000		
	VV		Součet		80,000		
160	K	R95 161	D+M Hasicí přístroj práškový 21A/113B 6kg vč. revize a zavěšení	ks	50,000	770,00	38 500,00
	VV		8+7*6		50,000		
	VV		Součet		50,000		
161	K	R95 162	D+M Hasicí přístroj sněhový 55B 5kg vč. revize a zavěšení	ks	1,000	1 400,00	1 400,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 998 Přesun hmot							355 690,83
162	K	998014022	Přesun hmot pro budovy a haly občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívávaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy a haly přes 18 do 52	t	853,293	196,00	167 245,43
163	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškov přes 12 do 24 m	t	144,958	1 300,00	188 445,40
	VV		" materiál pro 1.pp" 144,958		144,958		
	VV		Součet		144,958		
D 9K Vybavení koupelen							412 910,00
164	K	R 9 31701	D+M vybavení koupelen a WC bytů(6ks) - soupis viz Výpis ostatních prvků	ks	2,000	2 030,00	4 060,00
165	K	R 9 31702	D+M vybavení koupelen a WC zaměstnanců(4ks) - soupis viz Výpis ostatních prvků	ks	1,000	1 440,00	1 440,00
166	K	R 9 31703	D+M vybavení koupelen jednolůžkových pokojů(5ks) - soupis viz Výpis ostatních prvků	ks	118,000	1 640,00	193 520,00
167	K	R 9 31704	D+M vybavení koupelen vícelůžkových pokojů(6ks) - soupis viz Výpis ostatních prvků	ks	73,000	2 930,00	213 890,00
D 9N Ostatní - nábytek							3 662 946,00
168	K	R 9 1701	D+M Vestavěná šatní skříň třídičná - popis pol. N/01 Výpis nábytku	ks	73,000	25 610,00	1 869 530,00
	VV		3+7*10		73,000		
	VV		Součet		73,000		
169	K	R 9 1702	D+M Vestavěná šatní skříň dvoudílná - popis pol. N/02Výpis nábytku	ks	73,000	17 495,00	1 277 135,00
	VV		3+7*10		73,000		
	VV		Součet		73,000		
170	K	R 9 1703	D+M Vestavěná šatní skříň jednoduchá š. 1,2m - popis pol. N/03 viz Výpis nábytku	ks	2,000	10 915,00	21 830,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
171	K	R 9 1704	D+M Vestavěná šatní skříň jednoduchá š. 1,075m - popis pol. N/04 viz Výpis nábytku	ks	2,000	10 915,00	21 830,00
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		2,000		
172	K	R 9 1705	D+M Kuchyňská linka 1,8+0,6m - popis pol. N/05 viz Výpis nábytku	ks	2,000	29 370,00	58 740,00
VV			1+1		2,000		
VV			Součet		2,000		
173	K	R 9 1706	D+M Kuchyňská linka "L" 1,2+2,4m - popis pol. N/06 viz Výpis nábytku	ks	13,000	31 837,00	413 881,00
VV			13		13,000		
VV			Součet		13,000		
D			9SÚ				25 160,00
174	K	R 9 5011	Stavební úpravy střecha	ks	30,000	370,00	11 100,00
VV			" dle výkresu střechy" 30		30,000		
VV			Součet		30,000		
175	K	R 9 5012	Stavební úprava SU 12 - typová těsnící manžeta k odvětrání kanalizace	ks	28,000	370,00	10 360,00
VV			" dle výkresu střechy" 28		28,000		
VV			Součet		28,000		
176	K	R 9 5013	Stavební úprava SU 13 - typová těsnící manžeta střešní hydroizolace	ks	10,000	370,00	3 700,00
VV			" dle výkresu střechy" 10		10,000		
VV			Součet		10,000		
D			9Z				46 600,00
177	K	R 9 21701	D+M čistící zóna se vstupní rohoží 2,38x1,25mvč. zedn. prací - popis viz pol. OS/01 Výpis ostatních prvků	ks	1,000	34 200,00	34 200,00
178	K	R 9 21702	D+M čistící zóna s textilní rohoží 2,4x2,175m - popis viz pol. OS/02 Výpis ostatních prvků	ks	1,000	12 400,00	12 400,00
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
D			PSV				14 373 564,13
D			711				795 716,62
179	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	5,010	125,00	626,25
VV			" plocha závětrří" 4,08+0,15*6,2		5,010		
VV			Součet		5,010		
180	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	7,515	75,00	563,63
VV			5,01*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		7,515		
VV			Součet		7,515		
181	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	398,274	95,00	37 836,03
182	M	628111200	pás asfaltovaný A330 H	m2	597,411	13,10	7 826,08
VV			1327,58*0,45 "Přepočtené koeficientem množství		597,411		
VV			Součet		597,411		
183	K	711131101.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V- pod sprch. koutv	m2	150,783	95,00	14 324,39
VV			"1.np podklad pod sprchový kout" 0,85*0,75*6+1,45*0,75*4		8,175		
VV			"2.-8.np pod sprchový kout"		142,608		
VV			(0,725*0,85*8*2+1,45*0,725*10)*7				
VV			Součet		150,783		
184	M	628111200	pás asfaltovaný A330 H	m2	165,861	13,10	2 172,78
185	K	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na sucho na ploše svislé S tvarovaná folie z PVC vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20 mm, tl. folie 0.70 mm	m2	179,980	45,00	8 099,10
VV			"izolace sokl" (77,75+0,12*2+12)*2*1		179,980		
VV			Součet		179,980		
186	K	R 711 171	D+M Jednosložkový hydroizolační nátěr pod obklady a dlažby	m2	1 559,244	305,00	475 569,42
VV			" dlažby koupelny"				
VV			"1.np" 2,33*6+2,56+3,16*3+2,39+2,56		30,970		
VV			"1.np sokl u sprcháčů"(0,85*2*6+1,45*2*4)*0,08		1,744		
VV			"2.np"2,33*16+3,16*8		62,560		
VV			"2.np sokl u sprcháčů"		8,430		
VV			0,85*(0,25+0,05)*8*2+1,45*(0,25+0,05)*10				
VV			"dlažby 3.-8.np" 70,99*6		425,940		
VV			"obklady sprchových koutů"				
VV			"1.np" (0,85+0,8*2)*6*2+(1,45+0,8*2)*4*2		53,800		
VV			"2.-8.np" ((0,85+0,8*2)*8*2*2+(1,45+0,8*2)*10*2)*7		975,800		
VV			Součet		1 559,244		
187	K	R 711 172	D+M Bandáž do rohů	m	1 573,400	155,00	243 877,00
VV			"obklady sprchových koutů"				
VV			"1.np" (0,85+0,8*2)*6+(1,45+0,8*2)*4		26,900		
VV			"2.-8.np" ((0,85+0,8*2)*8*2+(1,45+0,8*2)*10)*7		487,900		
VV			"1.np"				
VV			6*(1,5+1,1)*2+(1,55+1,65)*2*2+(1,65+1,45*2)*2+(1,2+1,65)*2*3		70,200		
VV			"2.-8.np"((1,5+1,1)*2*8*2+(1,2+1,7)*2*10)*7		988,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			1 573,400		
188	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	4,549	1 060,00	4 821,94
D		712	Povlakové krytiny				67 661,75
189	K	712363312	Povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm	kus	110,000	180,00	19 800,00
VV		"k/16" (4*4,42+2*5,02+2*6,32+2*77,05+2*11,3)/2+1,47			110,000		
VV		Součet			110,000		
190	K	712363313	Povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm	kus	90,000	180,00	16 200,00
VV		"k/17" (2*77,05+2*11,3)/2+1,65			90,000		
VV		Součet			90,000		
191	K	712363317	Povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m okapnice rš 250 mm	kus	20,000	558,00	11 160,00
VV		"k/20" (4,42*4)/2+1,16			10,000		
VV		"k/22" (4,42*4)/2+1,16			10,000		
VV		Součet			20,000		
192	K	712363317.1	Povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m okapnice rš 400 mm	kus	14,000	827,00	11 578,00
VV		"k/25" 24,3/2+1,85			14,000		
VV		Součet			14,000		
193	K	712363318	Povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m závětrná lišta rš 250 mm	kus	12,000	558,00	6 696,00
VV		"k/23" (4,7*2+6*2)/2+1,3			12,000		
VV		Součet			12,000		
194	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,350	6 365,00	2 227,75
D		712 - 4	Skladba střešního pláště S4 a S3				1 173 309,47
195	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	844,505	21,00	17 734,61
VV		77,25*11,5-(4,7*4,1+6*4,1)			844,505		
VV		Součet			844,505		
196	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,253	47 735,00	12 076,96
197	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	954,180	111,00	105 913,98
VV		77,5*11,5-(4,7*4,1+6*4,1)			847,380		
VV		"obvod" (77,5+11,5)*2*0,6			106,800		
VV		Součet			954,180		
198	M	628361144	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie kaširovanou skleněnými vlákny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním povrchu separační PF fólií	m2	1 049,598	121,00	127 001,36
199	K	712363601	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo nórabetonu vnitřní plocha	m2	212,000	202,00	42 824,00
VV		212			212,000		
VV		Součet			212,000		
200	K	712363602	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo nórabetonu okraj	m2	512,720	202,00	103 569,44
VV		55*4,6*2+1,2*2,8*2			512,720		
VV		Součet			512,720		
201	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo nórabetonu roh	m2	211,600	202,00	42 743,20
VV		11,5*4,6*4			211,600		
VV		Součet			211,600		
202	M	283220120	fólie hydroizolační střešní PVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	1 208,042	140,00	169 125,88
203	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	975,000	21,00	20 475,00
VV		78*12,5			975,000		
VV		Součet			975,000		
204	M	693110620	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	1 121,250	29,70	33 301,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
205	K	713141151	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	3 307,180	42,40	140 224,43
206	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm	m2	826,795	133,70	110 542,49
	VV		77,05*11,3-(4,7*4,1+6*4,1)		826,795		
	VV		Součet		826,795		
207	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 60 mm	m2	826,795	81,70	67 549,15
	VV		77,05*11,3-(4,7*4,1+6*4,1)		826,795		
	VV		Součet		826,795		
208	M	631515060	deska izolační minerální tl. 30 mm	m2	1 653,590	82,80	136 917,25
	VV		(77,05*11,3-(4,7*4,1+6*4,1))*2		1 653,590		
	VV		Součet		1 653,590		
209	K	783901451	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením	m2	975,000	7,50	7 312,50
	VV		78*12,5		975,000		
	VV		Součet		975,000		
210	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	16,980	2 120,00	35 997,60
D 712 - 5 Skladba atiky - bez folie							113 004,65
211	K	713131141.1	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně - atiky svisle	m2	65,527	159,00	10 418,79
	VV		"zateplení atiky" (77,25+11,3)*2*0,37		65,527		
	VV		Součet		65,527		
212	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm	m2	68,803	133,70	9 198,96
213	K	713131141.2	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně - atika horní část	m2	48,465	159,00	7 705,94
	VV		"zateplení atiky shora" (77,75+12)*2*0,27		48,465		
	VV		Součet		48,465		
214	M	283764150	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl. 30 mm	m2	49,434	95,50	4 720,95
215	K	713131141.5	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně - mezi latěmi atika	m2	27,027	159,00	4 297,29
	VV		"mezi latěmi na atice" (78,07+12,02)*2*0,15		27,027		
	VV		Součet		27,027		
216	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 60 mm	m2	27,568	81,70	2 252,31
	VV		27,027*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		27,568		
	VV		Součet		27,568		
217	K	762341047	Bednění a laťování bednění střešních rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek šroubovaných na rošt 25 mm na pero a drážku, tloušťky desek	m2	99,077	371,30	36 787,29
	VV		(78,07+12)*0,55*2		99,077		
	VV		Součet		99,077		
218	K	762342441	Bednění a laťování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí	m	361,560	53,00	19 162,68
	VV		(78,07+12,32)*2*2		361,560		
	VV		Součet		361,560		
219	M	605141060	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průřez 40 x 60 mm	m3	0,955	5 300,00	5 061,50
220	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové oceli, vrutů	m3	3,840	1 100,00	4 224,00
	VV		99,077*0,03+361,560*0,04*0,06		3,840		
	VV		Součet		3,840		
221	K	783213111	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím jednonásobný syntetický	m2	72,312	53,00	3 832,54
	VV		361,560*(0,04+0,06)*2		72,312		
	VV		Součet		72,312		
222	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	3,339	1 600,00	5 342,40
D 712 - 6 Skladba střechy nad výtahy							84 198,61
223	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	54,366	21,00	1 141,69
	VV		5,5*4,42+4,42*6,8		54,366		
	VV		Součet		54,366		
224	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,016	47 733,00	763,73
225	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	54,366	106,00	5 762,80
	VV		5,5*4,42+4,42*6,8		54,366		
	VV		Součet		54,366		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
226	M	628361144	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie kaširovanou skleněnými vlákny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním povrchu separační PE fólií	m2	59,803	116,00	6 937,15
227	K	712363603	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo nórabetonu roh	m2	54,366	106,00	5 762,80
	VV		5,5*4,42+4,42*6,8		54,366		
	VV		Součet		54,366		
228	M	283220120	fólie hydroizolační střešní PVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	65,239	140,00	9 133,46
229	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	54,366	21,00	1 141,69
	VV		5,5*4,42+4,42*6,8		54,366		
	VV		Součet		54,366		
230	M	693110620	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	62,521	29,70	1 856,90
231	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	147,840	74,30	10 984,51
232	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm	m2	36,960	133,70	4 941,55
	VV		(5,5-0,45*2)*(4,42-0,45*2)+(4,42-0,45*2)*(6,8-0,45*2)		36,960		
	VV		Součet		36,960		
233	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 60 mm	m2	36,960	81,70	3 019,63
	VV		(5,5-0,45*2)*(4,42-0,45*2)+(4,42-0,45*2)*(6,8-0,45*2)		36,960		
	VV		Součet		36,960		
234	M	631515060	deska izolační minerální tl. 30 mm	m2	73,920	82,70	6 113,18
	VV		((5,5-0,45*2)*(4,42-0,45*2)+(4,42-0,45*2)*(6,8-0,45*2))*2		73,920		
	VV		Součet		73,920		
235	K	783901451	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením	m2	54,366	7,40	402,31
	VV		5,5*4,42+4,42*6,8		54,366		
	VV		Součet		54,366		
236	K	713141111	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna.	m2	34,812	159,00	5 535,11
237	M	283764240	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140 mm	m2	17,754	446,00	7 918,28
	VV		17,406*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		17,754		
	VV		Součet		17,754		
238	M	283764170	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 50 mm	m2	17,754	159,00	2 822,89
	VV		17,406*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		17,754		
	VV		Součet		17,754		
239	K	762341047.1	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek šroubovaných 30 mm na pero a drážku. tloušťkv desky	m2	17,406	371,00	6 457,63
	VV		(5,5*4,42+6,8*4,42)-((5,5-0,45*2)*(4,42-0,45*2)+(4,42-0,45*2)*(6,8-0,45*2))		17,406		
	VV		Součet		17,406		
240	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,322	2 650,00	3 503,30
D 713 Izolace tepelné							95 883,19
241	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně - parapety	m2	248,745	145,00	36 068,03
	VV		"parapety zateplení fasáda"				
	VV		"1.np" ((2)*(17+20)+(3,5)*2+3,3+(0,9)*2)*0,35		30,135		
	VV		"2-8np"(((2)*(18+20)+(3,5)*2+(1,5)*2)*7+(3,5)*2)*0,35		213,150		
	VV		"výtahy"((3,5)*2*2+(0,8)*2)*0,35		5,460		
	VV		Součet		248,745		
242	M	631515080	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ-0.041 tl. 50 mm	m2	253,720	224,00	56 833,28
	VV		248,745*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		253,720		
	VV		Součet		253,720		
243	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	2,761	1 080,00	2 981,88
D 763 Konstrukce suché výstavby							771 776,98
244	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm. bez TI	m2	942,452	593,00	558 874,04
	VV		"SÚ05" 1,9*2,4+(1,1+3,6)*1,3+3,6*5*1,5+(3,6*1,5-0,9*0,275)*2		47,975		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4,715*3,6*2+13,4+13,6+3,6*5*1,5+1,3*(3,6+1,1)+2,4*1,9		98,618		
	VV		1,45*0,85*3+2,575*3,58		12,916		
	VV		" SÚ05 2.np" 3,6*1,5*16+(3,6*1,5-0,725*0,275)*2+2,09*3,6*2		111,849		
	VV		" SÚ05 3.-8.np"111,849*6		671,094		
	VV		Součet		942,452		
245	K	763131715	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára	m	1 708,490	55,90	95 504,59
	VV		"SÚ05"((1,9+2,4)+(1,1+3,6+2*1,3)+(3,6+1,5)*5+(3,6+1,5)*2)*2		94,600		
	VV		((4,715+3,6)*2+16,6*2+(3,6+1,5)*2+1,3*2+(3,6+1,1)+2,4+1,9)*2		143,260		
	VV		(1,45+0,85)*3*2+(2,575+3,58)*2		26,110		
	VV		" SÚ05 2.np"(3,6+1,5)*2*16+(3,6+1,5)*2*2+(2,09+3,6)*2*2		206,360		
	VV		" SÚ05 3.-8.np"206,36*6		1 238,160		
	VV		Součet		1 708,490		
246	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0.5 m	m	40,000	197,70	7 908,00
	VV		" hrana u schodiště" 2,5*2*8		40,000		
	VV		Součet		40,000		
247	K	R 763 171	Revizní dvířka do SDK podhledu (skrytá), ROZMER: 300/300 mm - VČETNĚ UNIVERZÁLNÍHO SKRYTÉHO TLAČNÉHO ZÁMKU - SÚ 08	ks	158,000	593,00	93 694,00
	VV		"sú 08" 18+7*20		158,000		
	VV		Součet		158,000		
248	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	11,701	1 350,00	15 796,35
D 764			Konstrukce klempířské				501 610,50
249	K	764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30 st. tl. 0,8mm lakovaný	m2	13,460	1 040,00	13 998,40
	VV		"k/08" 1*8,3		8,300		
	VV		"k/09" 2*2,58*1		5,160		
	VV		Součet		13,460		
250	K	764222403	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm tl. 0.8mm lakovaný	m	181,000	340,00	61 540,00
	VV		"k/12" (78+12,5)*2		181,000		
	VV		Součet		181,000		
251	K	764222432	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm tl. 0.8mm lakovaný	m	18,020	410,00	7 388,20
	VV		"k/07" 2*0,76+8,3+(2*0,76+2,58)*2		18,020		
	VV		Součet		18,020		
252	K	764225404	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 330 mm tl. 0.8mm lakovaný	m	0,560	2 010,00	1 125,60
	VV		"k/10" 0,56		0,560		
	VV		Součet		0,560		
253	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm tl. 0,8mm lakovaný	m	1,480	615,00	910,20
	VV		"k/15" 2*0,74		1,480		
	VV		Součet		1,480		
254	K	764226446	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm tl. 0,8mm lakovaný	m	661,520	529,00	349 944,08
	VV		"K/01" 1,96*196		384,160		
	VV		"k/02"1,96*37		72,520		
	VV		"k/04" 3,54*14		49,560		
	VV		"k/06" 3,54*4		14,160		
	VV		"k/03" 1,96*72		141,120		
	VV		Součet		661,520		
255	K	764226447	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 670 mm tl. 0,8mm lakovaný	m	19,320	725,00	14 007,00
	VV		"k/05" 1,38*14		19,320		
	VV		Součet		19,320		
256	K	764521403	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhových rš 250 mm tl. 0,8mm lakovaný	m	17,680	825,00	14 586,00
	VV		"k/19" 4,42*4		17,680		
	VV		Součet		17,680		
257	K	764528421	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm tl. 0,8mm lakovaný	m	10,800	1 150,00	12 420,00
	VV		"k/18" 2,7*4		10,800		
	VV		Součet		10,800		
258	K	R 764 14	D+M ukončovací lišta zateplení - popis viz pol. K/14 Výpis klemp. výrobků	m	40,400	185,00	7 474,00
	VV		"k/14" 40,4		40,400		
	VV		Součet		40,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
259	K	R 764 21	D+M zakrývací lišta r.š. 320mm - popis viz pol. K/21 Výpis klemp. výrobků	m	17,680	189,00	3 341,52
	VV		"k/21" 4*4,42		17,680		
	VV		Součet		17,680		
260	K	R 764 24	D+M zakrývací lišta r.š. 355mm - popis viz pol. K/24 Výpis klemp. výrobků	m	24,300	195,00	4 738,50
	VV		"k/24" 24,3		24,300		
	VV		Součet		24,300		
261	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,635	6 200,00	10 137,00
D 767			Konstrukce zámečnické				276 098,00
262	K	R 767 17062	D+M Okenní mříže - popis viz pol. Z/02 Výpis zám. výrobků	ks	37,000	6 025,00	222 925,00
263	K	R 767 17063	D+M Dvířka rozvaděče - popis viz pol. Z/03 Výpis zám. výrobků	ks	1,000	4 480,00	4 480,00
264	K	R 767 17064	D+M Kotvicí bod záchytného systému - popis viz pol. Z/04 Výpis zám. výrobků	ks	18,000	21,00	378,00
265	K	R 767 17065	D+M Zábradlí vstupu na střeche - popis viz pol. Z/05 Výpis zám. výrobků	ks	2,000	1 300,00	2 600,00
266	K	R 767 17066	D+M Protipožární revizní dvířka - popis viz pol. Z/06 Výpis zám. výrobků	ks	7,000	3 100,00	21 700,00
267	K	R 767 17067	D+M Zábradlí mezipodesty - popis viz pol. Z/07 Výpis zám. výrobků	ks	2,000	4 980,00	9 960,00
268	K	R 767 17068	D+M Ocelové vnější zábradlí vstupu z boku - popis viz pol. Z/08 Výpis zám. výrobků	ks	1,000	5 485,00	5 485,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
269	K	R 767 222	D+M nových závěsů v instalačním kanále 1.PP - závěsy a kotvení po 1m vč. nátěru	m	80,000	39,00	3 120,00
270	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,090	5 000,00	5 450,00
D 771			Podlahy z dlaždic				3 113 683,79
271	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfovaných do 50 ks/ m2	m2	2 216,824	455,00	1 008 654,92
272	M	R 771 20	Keramická dlažba protiskluznost R10 - 300x600, 150x150mm	m2	20,919	319,00	6 673,16
	VV		"1.np" 9,22+4,48+4,49		18,190		
	VV		18,19*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		20,919		
273	M	R 771 22	Keramická dlažba protiskluznost R9 - 300x600, 150x150mm	m2	1 914,647	319,00	610 772,39
	VV		"1.np"		192,450		
	VV		63,39+34,73*2+1,5*6+6,43+16,71+1,1+2,78*3+16,91+1,11 6,43+1,1+16,71+9,9+2,6+12,86+12,23+12,86*2+12,94+1,98*		104,450		
	VV		2				
	VV		"2.np"		195,430		
	VV		7,41+46,05+11,97+7,41+46,05+1,5*16+2,78*8+2,74*2+12,41*				
	VV		2				
	VV		" 3.-8. np"195,43*6		1 172,580		
	VV		1664,91*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 914,647		
274	M	R 771 23	Keramická dlažba protiskluznost A - 150x150mm	m2	609,091	230,00	140 090,93
	VV		"1.np" 2,33*6+2,56+3,16*3+2,39+2,56		30,970		
	VV		"1.np sokl u sprcháčů"(0,85*2*6+1,45*2*4)*0,08		1,744		
	VV		"2.np"2,33*16+3,16*8		62,560		
	VV		"2.np sokl u sprcháčů"		8,430		
	VV		0,85*(0,25+0,05)*8*2+1,45*(0,25+0,05)*10				
	VV		"dlažby 3.-8.np" 70,99*6		425,940		
	VV		529,644*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		609,091		
275	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výškv přes 65 do 90 mm	m	1 970,710	90,00	177 363,90
276	M	R 771 222	Typový sokl keramická dlažba R9	m	1 965,510	128,00	251 585,28
	VV		"1.np "(29,5-(2*0,8+1,1*2)+(0,9+0,25)*2*2+12- (2*0,6+0,8+3,3))		37,000		
	VV		"1,03" (1,5+23,15)*2-(10*0,9+1,1)		39,200		
	VV		"1,04" (23,15+1,5)*2-(11*0,9+3*0,8+1,1)		35,900		
	VV		"1,05-10"((1,2+1,25)*2-(0,8*2+0,7))*6		15,600		
	VV		"1,11"((4,95+1,3+1,9+2,4+0,6+6+3,6)*2- (0,8*(6+2+2)+0,6*2)+1,3*2+0,85-0,6)		35,150		
	VV		"1,12-14"((1,85+1,7)*2-(0,8*3+0,6))*3		12,300		
	VV		"1,24-25"(1,3*2+0,85-0,7)*3		8,250		
	VV		(4,95+1,3+6,05+3,6+2,55+1,9+0,6)*2-(6*0,8+2*0,6+2*0,8*2)		32,700		
	VV		"1,26-31" ((3,65+3,6)*5+3,6+3,45)*2-6*0,8		81,800		
	VV		"1,32+34" ((1,025+1,935)*2-0,6)*2		10,640		
	VV		" 2.np" ((1,25+1,2)*2-(0,7+0,8)*2)*16		30,400		
	VV		((1,5+1,85)*2-(0,8*3+0,7))*10+(3,5+3,6)*2*2-0,8*2		62,800		
	VV		" chodby" ((1,5+30,7)*2- (0,8*12+1,5)+(0,275*4+0,075+0,225+0,15))*2		109,700		
	VV		(8,1+1,5)*2-(4*0,8+1,5*2)+((2*2+3,6)-0,15*2)*2		27,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" sokl mezipodesta"(1,305*2+3,6)		6,210		
	VV		"3-8.np" 236,71*6		1 420,260		
	VV		Součet		1 965,510		
277	M	R 771 209	Typový sokl Keramická dlažba protiskluznost R10	m	5,200	135,00	702,00
	VV		"1.np" 2,6*2		5,200		
	VV		Součet		5,200		
278	K	R 771 310	Provedení normino zatření soku akrylatem vc. materiálu	m	1 970,710	35,00	68 974,85
279	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	389,250	85,00	33 086,25
	VV		"1.np" 1,5*6+1,1+2,78*3+1,11+1,1+2,6+1,98*2		27,210		
	VV		"2.np" 1,5*16+2,78*8+2,74*2		51,720		
	VV		" 3.-8. np"51,72*6		310,320		
	VV		Součet		389,250		
280	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	2 216,824	25,00	55 420,60
	VV		2216,824		2 216,824		
	VV		Součet		2 216,824		
281	K	771591120	Těsnící provazec PES prům. 10mm - styk dlažba a stěna	m	3 208,960	165,00	529 478,40
	VV		" sokly u dlažby" 1970,71		1 970,710		
	VV		" kouty u podlahy a obklady"				
	VV		" 1.np1,05-10"((2,3+1,1)*2-0,7*2)*6		32,400		
	VV		"1,11"(1,85+1,55)*2-0,6*2+0,85		6,450		
	VV		"1,12"(2+1,85)*2-0,7*2		6,300		
	VV		"1,13+14"((2+1,85)*2-0,7*2)*2		12,600		
	VV		" 1,24" (1,45+1,65+0,2)*2-0,7*2+0,85+(6,05+3,6)*2-0,8*2		23,750		
	VV		" 1,25"0,85+(1,55+1,85)*2-0,6*2		6,450		
	VV		"1,26"(2,3+1,25)*2-0,7*2		5,700		
	VV		"1,33" 1,5		1,500		
	VV		"2.np2,06-13,24-31"((2,3+1,25)*2-0,7*2)*8*2		91,200		
	VV		"2,14-2,23" ((1,85+2)*2-0,7*2)*5*2		63,000		
	VV		" kuchyňky" (1,2+0,35+0,6+2,4)*2		9,100		
	VV		"3. -8.np" 163,3*6		979,800		
	VV		Součet		3 208,960		
282	K	771591161	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	346,300	26,00	9 003,80
283	M	590541530	nerezový profil dilatační pro lepenou dlažbu	m	340,170	504,00	171 445,68
284	M	590541531	nerezový profil - objektový dilatační pro dlažbu	m	13,056	510,00	6 658,56
285	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	74,444	588,00	43 773,07
D 776			Podlahy povlakové				3 310 907,67
286	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	3 702,452	20,20	74 789,53
	VV		250,52+3451,932		3 702,452		
	VV		Součet		3 702,452		
287	K	776141123	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	3 702,452	182,00	673 846,26
	VV		250,52+3451,932		3 702,452		
	VV		Součet		3 702,452		
288	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	250,520	135,00	33 820,20
	VV		"1.np"				
	VV		8,28*5+7,37+13,47+13,74+19,4+14,76+21,78+20,68+14,76*2		182,120		
	VV		21,78+19,4+13,74+13,48		68,400		
	VV		Součet		250,520		
289	M	697510140	koberec zátěžový-vysoká zátěž, hmotnost 1820 g/m2 šíře 4 m	m2	275,572	308,60	85 041,52
290	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	3 451,932	172,60	595 803,46
291	M	284110510	díl. vinylové tl.2,5 mm,nášlap.vrstva 0,55 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/33/42,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1.bez ftalátů	m2	3 930,024	399,90	1 571 616,60
292	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	4 025,225	41,50	167 046,84
	VV		"koberec"				
	VV		"1,05-10" (3,6+2,3)*2*5+(3,6+2,1)*2-6*0,8		65,600		
	VV		"1,11"(3,6+3,85+0,6)*2+(5,85+3,6)*2-4*0,8		31,800		
	VV		"1,12"(6,05+3,6+3,6+4,1)*2-0,8*2		33,100		
	VV		"1,13"(5,85+3,6+3,6+4,1)*2-2*0,8		32,700		
	VV		"1,14"(4,1+3,6+3,6+6,05)*2-2*0,8		33,100		
	VV		"1,25"(5,85+3,6+(3,6+3,85)*2)*2-4*0,8		45,500		
	VV		" vinyl 1.np"				
	VV		0,95+3,6*2+3,15+1,1+0,25+1,3+3,58+4,2+0,7+0,635+2,4+0,6+0,95+0,25-0,8		26,465		
	VV		(3,2+3,58+0,3)*2-0,8		13,360		
	VV		" vinyl 2.np"				
	VV		(3,6+2,3)*2*(7+7)+(3,6+2,2)*2*2+(6+3,6+4,1+3,6)*2*(2+2+2)+(6,05+3,6*2+4,1)*2*(2+2)		534,800		
	VV		" vinyl 3. -8. np" 534,8*6		3 208,800		
	VV		Součet		4 025,225		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
293	M	697512010	lišta kobercová 5,5 x 0,7 x 250 cm	m	4 226,486	23,80	100 590,37
294	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	64,253	130,00	8 352,89

D 781

Dokončovací práce - obklady

2 591 401,02

295	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	2 709,494	525,00	1 422 484,35
-----	---	-----------	---	----	-----------	--------	--------------

VV	" 1.np1,05-10"((2,3+1,1)*2*2-0,7*2)*6	73,200
VV	"1,11"(2,4+0,6)*0,6+(1,85+1,55)*2*2-0,6*2+1,55*0,2+0,85*1,2	15,530
VV	"1,12" (2+1,85)*2*2-0,7*2+0,87*0,2	14,174
VV	"1,13+14"((2+1,85)*2*2-0,7*2)*2	28,000
VV	" 1,24" (1,45+1,65+0,2)*2*2-0,7*2+0,85*1,2+(6,05+3,6)*2*2-0,8*2+1,15*0,2	50,050
VV	" 1,25"0,85*1,2+(1,55+1,85)*2*2-0,6*2+(2,4+0,6)*0,6+1,25*0,2	15,470
VV	"1,26"(2,3+1,25)*2*2-0,7*2	12,800
VV	"1,33" 1,5*1,5	2,250
VV	"2.np2,06-13,24-31"((2,3+1,25)*2*2-0,7*2+1,5*0,2)*8*2	209,600
VV	"2,14-2,23" ((1,85+2)*2*2-0,7*2+0,9*0,2)*5*2	141,800
VV	" kuchyňky" (1,2+0,35+0,6+2,4)*2*0,6	5,460
VV	"3. -8.np" 356,86*6	2 141,160
VV	Součet	2 709,494

296	M	R 781 11	Keramický obklad 150x150mm dle výběru investora–glazované keramické obklady tl. 6mm, matné bez reliéfu – 44ks/m2	m2	3 115,918	178,00	554 633,40
-----	---	----------	--	----	-----------	--------	------------

297	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	43,530	85,00	3 700,05
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV	"1,11"0,85*1,2	1,020
VV	" 1,24" 0,85*1,2	1,020
VV	" 1,25"0,85*1,2	1,020
VV	"1,33" 1,5*1,5	2,250
VV	" 2.np kuchyňky" (1,2+0,35+0,6+2,4)*2*0,6	5,460
VV	"3. -8.np" 5,46*6	32,760
VV	Součet	43,530

298	K	781479192	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	2 709,494	25,00	67 737,35
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

VV	" 1.np1,05-10"((2,3+1,1)*2*2-0,7*2)*6	73,200
VV	"1,11"(2,4+0,6)*0,6+(1,85+1,55)*2*2-0,6*2+1,55*0,2+0,85*1,2	15,530
VV	"1,12" (2+1,85)*2*2-0,7*2+0,87*0,2	14,174
VV	"1,13+14"((2+1,85)*2*2-0,7*2)*2	28,000
VV	" 1,24" (1,45+1,65+0,2)*2*2-0,7*2+0,85*1,2+(6,05+3,6)*2*2-0,8*2+1,15*0,2	50,050
VV	" 1,25"0,85*1,2+(1,55+1,85)*2*2-0,6*2+(2,4+0,6)*0,6+1,25*0,2	15,470
VV	"1,26"(2,3+1,25)*2*2-0,7*2	12,800
VV	"1,33" 1,5*1,5	2,250
VV	"2.np2,06-13,24-31"((2,3+1,25)*2*2-0,7*2+1,5*0,2)*8*2	209,600
VV	"2,14-2,23" ((1,85+2)*2*2-0,7*2+0,9*0,2)*5*2	141,800
VV	" kuchyňky" (1,2+0,35+0,6+2,4)*2*0,6	5,460
VV	"3. -8.np" 356,86*6	2 141,160
VV	Součet	2 709,494

299	K	781494111	Ostatní prvky hliníkové elox profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	1 973,270	148,00	292 043,96
-----	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------

VV	"2.np" (3*2+1,5+0,85*2)*8*2+(4*2+0,9+1,45*2)*10*2*1	267,200
VV	"3.-8.np" 267,2*6	1 603,200
VV	"1.np" 1,55*3+0,87*6+1+(24+4+3*6)*2	102,870
VV	Součet	1 973,270

300	K	781494511	Ostatní prvky hliníkové elox profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	1 475,400	105,00	154 917,00
-----	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------

VV	" 2.np" (2,3+1,25)*2*2*8+(2+1,85)*2*5*2+(1,8+2,75+1*2)*2	203,700
VV	"3.-8.np"203,7*6	1 222,200
VV	"1.np" 6,5+7+7,5*2+6,5*(2+1)+1,5	49,500
VV	Součet	1 475,400

301	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	2 709,494	25,00	67 737,35
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

VV	" 1.np1,05-10"((2,3+1,1)*2*2-0,7*2)*6	73,200
VV	"1,11"(2,4+0,6)*0,6+(1,85+1,55)*2*2-0,6*2+1,55*0,2+0,85*1,2	15,530
VV	"1,12" (2+1,85)*2*2-0,7*2+0,87*0,2	14,174
VV	"1,13+14"((2+1,85)*2*2-0,7*2)*2	28,000
VV	" 1,24" (1,45+1,65+0,2)*2*2-0,7*2+0,85*1,2+(6,05+3,6)*2*2-0,8*2+1,15*0,2	50,050
VV	" 1,25"0,85*1,2+(1,55+1,85)*2*2-0,6*2+(2,4+0,6)*0,6+1,25*0,2	15,470
VV	"1,26"(2,3+1,25)*2*2-0,7*2	12,800
VV	"1,33" 1,5*1,5	2,250
VV	"2.np2,06-13,24-31"((2,3+1,25)*2*2-0,7*2+1,5*0,2)*8*2	209,600
VV	"2,14-2,23" ((1,85+2)*2*2-0,7*2+0,9*0,2)*5*2	141,800
VV	" kuchyňky" (1,2+0,35+0,6+2,4)*2*0,6	5,460
VV	"3. -8.np" 356,86*6	2 141,160

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			2 709,494		
302	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	47,870	588,00	28 147,56
D 783		Dokončovací práce - nátěry					221 890,84
303	K	783000101	Zakrytí konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch oplepením páskou nebo fólií	m	492,800	12,10	5 962,88
VV		" hrana stupně prvního a posledního v rameni š. nátěru 10*10cm" 8*2*7*2*1,1*2			492,800		
VV		Součet			492,800		
304	M	581248380	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 50mm x 50 m	m	517,440	3,50	1 811,04
305	K	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	49,280	405,00	19 958,40
VV		" hrana stupně prvního a posledního v rameni š. nátěru 10*10cm" 8*2*7*(0,1+0,1)*1,1*2			49,280		
VV		Součet			49,280		
306	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným- zárubně	m2	551,450	51,00	28 123,95
VV		(0,60+2*2)*(0,125+0,05*2)*6			6,210		
VV		(0,7+2*2)*(0,1+0,05*2)*194			182,360		
VV		(0,8+2*2)*(0,1+0,05*2)*(166+212)			362,880		
VV		Součet			551,450		
307	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický - zárubně	m2	551,450	95,00	52 387,75
VV		(0,60+2*2)*(0,125+0,05*2)*6			6,210		
VV		(0,7+2*2)*(0,1+0,05*2)*194			182,360		
VV		(0,8+2*2)*(0,1+0,05*2)*(166+212)			362,880		
VV		Součet			551,450		
308	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní - zárubně	m2	551,450	98,00	54 042,10
VV		(0,60+2*2)*(0,125+0,05*2)*6			6,210		
VV		(0,7+2*2)*(0,1+0,05*2)*194			182,360		
VV		(0,8+2*2)*(0,1+0,05*2)*(166+212)			362,880		
VV		Součet			551,450		
309	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným- zárubně	m2	551,450	48,00	26 469,60
VV		(0,60+2*2)*(0,125+0,05*2)*6			6,210		
VV		(0,7+2*2)*(0,1+0,05*2)*194			182,360		
VV		(0,8+2*2)*(0,1+0,05*2)*(166+212)			362,880		
VV		Součet			551,450		
310	K	783314101.1	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický - sú16	m2	12,000	105,00	1 260,00
VV		"sú16" 12			12,000		
VV		Součet			12,000		
311	K	783317101.1	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní - sú16	m2	12,000	108,00	1 296,00
VV		"sú16"12			12,000		
VV		Součet			12,000		
312	K	783913151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický	m2	65,340	68,00	4 443,12
VV		"1.np" 21,78*3			65,340		
VV		Součet			65,340		
313	K	783932171	Vyrovnaní podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou	m2	65,340	185,00	12 087,90
VV		"1,19,20,23" 21,78*3			65,340		
VV		Součet			65,340		
314	K	R 783 11	D+M Alkalilikátový zpevňovací nátěr dvojnásobný	m2	65,340	215,00	14 048,10
VV		"1.np" 21,78*3			65,340		
VV		Součet			65,340		
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety					1 256 421,04
315	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21 867,712	12,00	262 412,54
VV		" strop" 5067,01			5 067,010		
VV		" omítky stěny" 16800,702			16 800,702		
VV		Součet			21 867,712		
316	K	784181127	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	291,830	15,00	4 377,45
VV		" schodiště" 291,83			291,830		
VV		Součet			291,830		
317	K	76131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	942,452	12,00	11 309,42
VV		"SÚ05 1.np" 1,9*2,4+(1,1+3,6)*1,3+3,6*5*1,5+(3,6*1,5-0,9*0,275)*2			47,975		
VV		4,715*3,6*2+13,4+13,6+3,6*5*1,5+1,3*(3,6+1,1)+2,4*1,9			98,618		
VV		1,45*0,85*3+2,575*3,58			12,916		
VV		" SÚ05 2.np" 3,6*1,5*16+(3,6*1,5-0,725*0,275)*2+2,09*3,6*2			111,849		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" SÚ05 3.-8.np"111,849*6		671,094		
	VV		Součet		942,452		
318	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výškv do 3.80 m	m2	23 101,994	26,00	600 651,84
	VV		" strop" 5067,01		5 067,010		
	VV		" omítky stěny" 16800,702		16 800,702		
	VV		" schodiště" 291,83		291,830		
	VV		"SÚ05 1.npSDK" 1,9*2,4+(1,1+3,6)*1,3+3,6*5*1,5+(3,6*1,5-0,9*0,275)*2		47,975		
	VV		4,715*3,6*2+13,4+13,6+3,6*5*1,5+1,3*(3,6+1,1)+2,4*1,9		98,618		
	VV		1,45*0,85*3+2,575*3,58		12,916		
	VV		" SÚ05 2.np" 3,6*1,5*16+(3,6*1,5-0,725*0,275)*2+2,09*3,6*2		111,849		
	VV		" SÚ05 3.-8.np"111,849*6		671,094		
	VV		Součet		23 101,994		
319	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojítych nebo zdvoiených	m2	1 052,510	60,00	63 150,60
	VV		"1.np okna" (2*1,5*(17+20)+3,5*1,3*2+3,3*2,5+0,9*2,2*2)		132,310		
	VV		"2-8np okna"		900,200		
	VV		((2*1,5*(18+20)+3,5*1,3*2+1,5*1,4*2)*7+3,5*1,3*2)		20,000		
	VV		" výtahy okna"(3,5*1,2*2*2+0,8*2*2)		1 052,510		
320	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	2 359,640	42,00	99 104,88
321	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	6 009,552	34,00	204 324,77
	VV		5067,1+942,452		6 009,552		
	VV		Součet		6 009,552		
322	K	784191009	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť	m2	291,830	38,00	11 089,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

3 - Úpravy pro ZTP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

IČ:

26406667

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

143 565,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 565,12	21,00%	30 148,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

173 713,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

3 - Úpravy pro ZTP

Místo:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

143 565,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 635,77

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

10 830,00

1	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	17,328	625,00	10 830,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV "2.20.2" (3+0,1+0,35+0,1+1,5+2+1)*2,55-0,8*2*2

17,328

VV Součet

17,328

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 277,75

2	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	31,978	45,00	1 439,01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV "úprava - nové zdivo" (3,5+2+1+3+1,5*2+0,45+2,1)*2,55-0,8*2*2*2

31,978

VV Součet

31,978

3	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	19,378	125,00	2 422,25
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV "úprava - nové zdivo" (3,5+2+1+3+1,5*2+0,45+2,1)*2,55-0,8*2*2*2

31,978

VV " obklad minus"- (3,5+2+0,8)*2

-12,600

VV Součet

19,378

4	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	31,978	205,00	6 555,49
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV "úprava - nové zdivo" (3,5+2+1+3+1,5*2+0,45+2,1)*2,55-0,8*2*2*2

31,978

VV Součet

31,978

5	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	15,300	150,00	2 295,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV " napojení bouraných příček na zůstávající"6*2,55

15,300

VV Součet

15,300

6	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	0,000	408,00	0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	------

7	M	553311020	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 700 L/P</i>	kus	-1,000	429,00	-429,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------

8	M	55331350	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 800</i>	kus	1,000	995,00	995,00
---	---	----------	---	-----	-------	--------	--------

D 64

Osazování výplní otvorů vnitřních

6 727,00

9	K	R 64 1707	D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou EI30 DP3 - popis viz pol. D/07 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	-1,000	5 225,00	-5 225,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV -1

-1,000

VV Součet

-1,000

10	K	R 64 1714	D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou - popis viz pol. D/14 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	-2,000	4 330,00	-8 660,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV -2

-2,000

VV Součet

-2,000

11	K	R 64 1719	D+M dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné, s polodrážkou - popis viz pol. D/19 Výpis výplní vnitřních otvorů	ks	-1,000	3 240,00	-3 240,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV -1

-1,000

VV Součet

-1,000

12	K	766 1021R	D+M DVERE VNITRNI 800/1970mm - JEDNOKRIDLE, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU, PROTIPOŽÁRNÍ EI30 DP3 - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů - D/21	ks	1,000	6 927,00	6 927,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV 1

1,000

VV Součet

1,000

13	K	766 1022R	D+M DVERE VNITRNI 800/1970mm - JEDNOKRIDLE, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU, S MADLEM - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů - D/22	ks	2,000	6 230,00	12 460,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV 1+1

2,000

VV Součet

2,000

14	K	766 1023R	D+M DVERE VNITRNI 800/1970mm - JEDNOKRIDLE, OTOČNÉ, S POLODRÁŽKOU, S MADLEM - popis viz Výpis výplní vnitřních otvorů - D/23	ks	1,000	4 465,00	4 465,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV 1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			1,000		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 255,96
15	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou. tl. do 100 mm	m2	14,776	85,00	1 255,96
VV		"b138" 1,6*2,55			4,080		
VV		"b139" 1,85*2,55			4,718		
VV		"b140" (0,25+0,15)*2,55			1,020		
VV		"b141"2,65*2,55-0,9*2			4,958		
VV		Součet			14,776		
D 997		Přesun sutě					1 154,24
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,936	234,00	453,02
17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21,296	10,20	217,22
VV		1,936*11 "Přepočtené koeficientem množství			21,296		
VV		Součet			21,296		
18	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	1,936	250,00	484,00
D 998		Přesun hmot					390,82
19	K	998014022	Přesun hmot pro budovy a haly občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívávaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepatlažní	t	1,994	196,00	390,82
D PSV		Práce a dodávky PSV					109 929,35
D 713		Izolace tepelné					2 352,00
20	K	28650010R	D+M Manžeta protipožární Intumex RS 10 50-60 mm, pro potrubí, plech+laminát, červená	kus	1,000	762,00	762,00
21	K	28650014R	D+M Manžeta protipožární Intumex RS 10 110-60 mm, pro potrubí, plech+laminát, červená	kus	1,000	1 590,00	1 590,00
D 721		Vnitřní kanalizace					5 741,00
22	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,000	415,00	415,00
23	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,000	560,00	1 120,00
24	K	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	4,000	493,00	1 972,00
25	K	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	1,500	728,00	1 092,00
26	K	721178116R00	Potrubí PP- kanál. systém se zvýšeným útlumem hluku odpadní - svis. D110x3,6	m	1,000	1 142,00	1 142,00
D 722		Vnitřní vodovod					2 266,25
27	K	722172711R00	Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16, se sníženou tepelnou roztažností, STABI	m	5,000	319,00	1 595,00
28	K	722181212RY5	Izolace návleková protihluková tl. stěny 5 mm, vnitřní průměr 110 mm, izolace odpadní kan potrubí	m	1,000	135,00	135,00
29	K	722181242RT7	Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	2,500	96,50	241,25
30	K	722181244RT7	Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	2,500	118,00	295,00
D 767		Konstrukce zámečnické					844,00
31	K	42310120R	Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, pro potrubí 72-78mm	kus	6,000	95,00	570,00
32	K	42310120R.1	Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, pro potrubí 120-130mm	kus	2,000	137,00	274,00
D 725		Zařizovací předměty					57 987,00
33	K	28696752R	D+M Tlačítko ovl plast Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
34	K	28696752R.1	D+M Tlačítko ovl plast Sigma20 bílá/chrom/bílá, pro invalidu, vzdálené	kus	1,000	2 912,00	2 912,00
35	K	55143307R	Baterie dlouhá páková pro invalidu	kus	1,000	2 060,00	2 060,00
36	K	55144103R	D+M Baterie sprch termost. 200 A 4618 AA	kus	1,000	8 064,00	8 064,00
37	K	55144103R.1	D+M Baterie sprch termost. 200 A 4618 AA, vč. sprchové hlavice pro invalidu s proměnnou výškou	kus	1,000	10 752,00	10 752,00
38	K	55430011R	Sedátko sklápěcí 50x35,4x13 cm bílé, do sprchového koutu	kus	1,000	5 240,00	5 240,00
39	K	725014173R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	1,000	3 864,00	3 864,00
40	K	725014173R00.1	Klozet závěsný + sedátko, bílý, pro invalidu, vysoký	soubor	1,000	5 712,00	5 712,00
41	K	725017154R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, barevné, vč. sifonu	soubor	1,000	2 085,00	2 085,00
42	K	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,000	5 152,00	5 152,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	725291131R00	Madlo dvojité pevné bílé dl. 564 mm	soubor	2,000	1 422,00	2 844,00
44	K	725291146R00	Madlo dvojité sklopné nerez dl. 852 mm	soubor	2,000	2 856,00	5 712,00
45	K	725860220R00	Sprchový závěs, vč. tyče na stěnu	kus	1,000	1 840,00	1 840,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							135,00
46	K	735101R	D+M Koupelnový žebřík KRCM 1200.450	ks	-1,000	3 360,00	-3 360,00
47	K	735102R	D+M Koupelnový žebřík KRCM 1500.600	ks	1,000	3 495,00	3 495,00
D 751 Vzduchotechnika							3 813,00
48	M	Pol9	Požární izolace EI30 v instalačních jádrech 1.-8.NP-řezy	m2	5,000	202,00	1 010,00
49	K	Pol10	Montáž požární izolace	m2	5,000	157,00	785,00
50	M	Pol23	Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie	m2	4,000	202,00	808,00
51	K	Pol24	Montáž tepelné izolace	m2	4,000	157,00	628,00
52	M	Pol210	Ohebná akusticky izolovaná hadice prům. 125	m	1,000	470,00	470,00
53	K	Pol211	Montáž ohebné hadice	m	1,000	112,00	112,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							5 712,85
54	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	6,600	655,00	4 323,00
55	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	6,600	25,00	165,00
56	K	763164241	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	3,000	355,00	1 065,00
57	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	t	0,115	1 390,00	159,85
D 771 Podlahy z dlaždic							12 912,88
58	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů do 0,5 ks/m2	m2	11,060	455,00	5 032,30
59	M	R 771 22	Keramická dlažba protiskluznost R9 - 300x600, 150x150mm	m2	5,141	320,00	1 645,12
60	M	R 771 23	Keramická dlažba protiskluznost A - 150x150mm	m2	7,579	230,00	1 743,17
61	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,470	85,00	379,95
VV			4,47		4,470		
VV			Součet		4,470		
62	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výškv přes 65 do 90 mm	m	5,800	90,00	522,00
63	M	R 771 222	Typový sokl keramická dlažba R9	m	6,090	128,00	779,52
64	K	R 771 310	Provedení horního zatření soklu akrylatem vc. materiálu	m	5,800	35,00	203,00
VV			"úprava" (3+1,5)*2-4*0,8		5,800		
VV			Součet		5,800		
65	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	11,060	25,00	276,50
VV			6,59+4,47		11,060		
VV			Součet		11,060		
66	K	771591120	Těsnící provazec PES prům. 10mm - styk dlažba a stěna	m	12,800	165,00	2 112,00
VV			" úprava" (3,5+2+0,9)*2		12,800		
VV			Součet		12,800		
67	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,373	588,00	219,32
D 781 Dokončovací práce - obklady							18 165,37
68	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	22,000	525,00	11 550,00
VV			" úprava" (3+0,9+2)*2*2-0,8*2		22,000		
VV			Součet		22,000		
69	M	R 781 11	Keramický obklad 150x150mm dle výběru investora	m2	25,300	230,00	5 819,00
VV			22*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		25,300		
VV			Součet		25,300		
70	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	22,000	25,00	550,00
VV			" úprava" (3+0,9+2)*2*2-0,8*2		22,000		
VV			Součet		22,000		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,419	588,00	246,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

4 - Zdravotně technické i...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

26406667

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 658 876,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 658 876,31	21,00%	2 028 364,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 687 240,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

4 - Zdravotně technické i...

Místo:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 658 876,31

D		D3	Úprava povrchů vnitřní					160 608,00
1	K	Pol36	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	1 673,000	96,00	160 608,00	

D	D4	Vnitřní kanalizace	1 556 255,70				
2	K	Pol37	Potrubí KG DN125, SN 4	m	61,500	474,00	29 151,00
3	K	Pol38	Potrubí KG DN150, SN 4	m	105,000	596,00	62 580,00
4	K	Pol39	Potrubí KG DN200, SN 4	m	14,600	897,00	13 096,20
5	K	Pol40	Propojení se stávající kanalizační přípojkou litina, DN200	kus	1,000	2 210,00	2 210,00
6	K	Pol41	Tvarovka k připojení závěsného WC ,DN 80/100	kus	194,000	132,00	25 608,00
7	K	Pol42	Potrubí HT připojovací DN20, flexi, kondenzační	m	34,000	110,00	3 740,00
8	K	Pol43	Potrubí HT DN32	m	17,000	450,00	7 650,00
9	K	Pol44	Potrubí HT DN40	m	194,000	435,00	84 390,00
10	K	Pol45	Potrubí HT DN50	m	265,000	482,00	127 730,00
11	K	Pol46	Potrubí HT DN100, tiché	m	800,000	898,00	718 400,00
12	K	Pol47	Potrubí HT DN100, tiché, s návlekovou izolací pro kondenzaci	m	228,000	979,00	223 212,00
13	K	Pol48	Střešní vtok DN100, dle skladby střechy	kus	10,000	2 772,00	27 720,00
14	K	Pol49	Potrubí HT odpadní/svodné DN125, tiché	m	42,000	1 050,00	44 100,00
15	K	Pol50	Čisticí kus pro odpadní potrubí DN100 (HT)	kus	38,000	366,00	13 908,00
16	K	Pol51	Čisticí kus pro svodné potrubí D125 (KG)	kus	4,000	440,00	1 760,00
17	K	Pol52	Čisticí kus pro svodné potrubí DN150 (KG)	kus	6,000	425,00	2 550,00
18	K	Pol53	Čisticí kus pro svodné potrubí DN200 (KG)	kus	1,000	965,00	965,00
19	K	Pol54	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	212,000	90,00	19 080,00
20	K	Pol55	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 5,3	kus	195,000	135,00	26 325,00
21	K	Pol56	Hlavice ventilační z PVC DN 100	kus	28,000	142,00	3 976,00
22	K	Pol57	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN50-DN200	m	1 727,100	35,00	60 448,50
23	K	Pol58	Kondenzátní sifon podomítkový s kuličkou	kus	17,000	850,00	14 450,00
24	K	Pol59	Kondenzátní nálevkový sifon s kuličkou DN 50	kus	2,000	415,00	830,00
25	K	Pol60	Sdružená zápachová uzávěrka pro pračky a myčky s přívodem vody	kus	7,000	1 323,00	9 261,00
26	K	Pol61	Sifon dřezový, DN 40, 50, 6/4"	kus	15,000	128,00	1 920,00
27	K	Pol62	Sifon umyvadlový, DN 40	kus	195,000	70,00	13 650,00
28	K	Pol63	Návleková izolace pro odpadní potrubí DN 70-DN150	m	638,000	27,50	17 545,00

D	D5	Vnější kanalizace					3 920,00
29	K	Pol64	Revize kanalizační přípojky - kamerová zkouška	kpl	1,000	3 920,00	3 920,00

D		D6	Vnitřní vodovod					1 350,00
30	K	Pol65	Odříznutí plastové trubky 40i-110i	kus	10,000	135,00	1 350,00	

D	D7	PPR potrubí se sníženou teplotní dilatací do ??0,05	2 362 276,31				
31	K	Pol66	Potrubí z PPR, D20/3,0mm, PN20	m	2 020,000	38,80	78 376,00
32	K	Pol67	Potrubí z PPR D25/3,7mm, PN20	m	370,000	46,90	17 353,00
33	K	Pol68	Potrubí z PPR D32/4,8mm, PN20	m	68,000	68,50	4 658,00
34	K	Pol69	Potrubí z PPR D40/5,9mm, PN20	m	147,000	97,50	14 332,50
35	K	Pol70	Potrubí z PPR D50/7,4mm, PN20	m	229,000	154,40	35 357,60
36	K	Pol71	Potrubí z PPR D63/9,3mm, PN20	m	91,000	238,80	21 730,80
37	K	Pol72	Potrubí z PPR D75x11,0mm, PN20	m	37,000	387,30	14 329,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	Pol73	Potrubí z PPR D90/13,2mm, PN20	m	106,000	558,00	59 148,00
39	K	Pol74	Potrubí z PPR D110x16,2mm, PN20	m	8,000	1 130,00	9 040,00
40	K	Pol75	Systémové zavěšení pod stropem	m	710,500	226,00	160 576,41
41	K	Pol76	Sestavení plastového rozvodu vody DN20-D110	m	3 076,000	324,80	999 084,80
42	K	Pol77	Izolace návleková tl. stěny 20mm, pro potrubí 20i-110i	m	1 718,000	73,00	125 414,00
43	K	Pol78	Izolace návleková tl. stěny 9mm, pro potrubí 20i-110i	m	146,000	37,20	5 431,20
44	K	Pol79	Izolace návleková tl. stěny 13mm, pro potrubí 20i-90i	m	1 212,000	48,50	58 777,15
45	K	Pol80	Nástěnka pro pevné trubky 20xR1/2 dvojítá	kus	405,000	125,50	50 827,50
46	K	Pol81	Nástěnka pro pevné trubky 20xR1/2	kus	194,000	33,60	6 518,40
47	K	Pol82	Nástěnný kohout DN15 s nátrubkem na hadici	kus	1,000	170,00	170,00
48	K	Pol83	Kohout kulový rozebíratelný PN20 DN15	kus	400,000	109,00	43 600,00
49	K	Pol84	Kohout kulový rozebíratelný PN20 DN20	kus	4,000	143,00	572,00
50	K	Pol85	Kohout kulový rozebíratelný mosazný PN20 DN32	kus	4,000	339,00	1 356,00
51	K	Pol86	Kohout kulový rozebíratelný mosazný PN20 DN40	kus	3,000	472,00	1 416,00
52	K	Pol87	Kohout kulový rozebíratelný mosazný PN20 DN80	kus	3,000	1 815,00	5 445,00
53	K	Pol88	Kohout kulový rozebíratelný mosazný PN20 DN100	kus	6,000	3 148,00	18 888,00
54	K	Pol89	Kohout kulový vypouštěcí mosazný PN20 DN20	kus	14,000	215,00	3 010,00
55	K	Pol90	Kohout kulový vypouštěcí mosazný PN20 DN32	kus	2,000	432,50	865,00
56	K	Pol91	Kohout kulový vypouštěcí mosazný PN20 DN40	kus	14,000	1 215,50	17 017,00
57	K	Pol92	Kohout kulový vypouštěcí mosazný PN20 DN50	kus	12,000	777,00	9 324,00
58	K	Pol93	Ventil zpětný mosazný PN20 DN32	kus	2,000	279,00	558,00
59	K	Pol94	Ventil zpětný mosazný PN20 DN40	kus	1,000	390,00	390,00
60	K	Pol95	Ventil zpětný mosazný PN20 DN100	kus	1,000	3 230,00	3 230,00
61	K	Pol96	Závitový filtr mosazný PN20 DN100	kus	1,000	3 640,00	3 640,00
62	K	Pol97	Ventil pojistný pružinový, DN20, 8bar	kus	2,000	487,00	974,00
63	K	Pol98	Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 60 mm	soubor	3,000	355,00	1 065,00
64	K	Pol99	Tlakoměr s pevným stonkem a jímkou DTR 100 mm	soubor	1,000	335,00	335,00
65	K	Pol100	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN125	m	3 103,000	105,00	325 815,00
66	K	Pol101	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	3 103,000	47,00	145 841,00
67	K	Pol102	Drážka ve zdi	m	1 010,000	105,00	106 050,00
68	K	Pol103	Provozní zkouška vodovodu a výstroje výměníkové místnosti	soubor	1,000	11 760,00	11 760,00

D D8 Vodovodní přípojka 54 595,00

69	K	Pol104	Potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE SDR9 PN20, DN125	m	27,000	2 010,00	54 270,00
70	K	Pol105	Přechod HDPE DN125-PPR 110i	kus	1,000	325,00	325,00

D D9 Požární vodovod 226 726,50

71	K	Pol106	Hydrantový systém komplet D25/30, stálotvará hadice; 650 x 650 x 275 mm, provedení do zdi	kus	16,000	9 930,00	158 880,00
72	K	Pol107	Dopojení na domovní vodovod, přechod PPR-OC DN40	kus	1,000	538,00	538,00
73	K	Pol108	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN25	m	5,500	585,00	3 217,50
74	K	Pol109	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN32	m	5,500	530,00	2 915,00
75	K	Pol110	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN40	m	77,000	598,00	46 046,00
76	K	Pol111	Kohout kulový vypouštěcí PN20 DN40	kus	1,000	1 415,00	1 415,00
77	K	Pol112	Ochranná armatura, např. Honeywell se zkušební kohoutem DN40	ks	1,000	4 815,00	4 815,00
78	K	Pol113	Vodoměr fakturační, např. ELSTER M100 Q16 DN40	kus	1,000	8 900,00	8 900,00

D D10 Strojní vybavení 289 594,00

79	K	Pol114	Bytové vodoměry DN 15 pro SV a TV	kus	4,000	485,00	1 940,00
80	K	Pol115	Expanzní nádoba na pitnou vodu, objem 200l; max. provoz. tlak 10Bar, připojení 1" na potrubí; vč. upevňovací sady; vč. Připoj. T-kusu 3/4"(odbočka)	kus	1,000	11 984,00	11 984,00
81	K	Pol116	Průtočná armatura zabezpečující cirkulaci vody, příslušenství k expanzní nádobě: připojení 3/4"	kus	1,000	1 110,00	1 110,00
82	K	Pol117	Cirkulační čerpadlo pro TV, dopravní výška min 6,0m, průtok 3,5m3/hod; např. typ Grundfos MAGNA3 40-60 F.N. PN10, do120°C	kus	2,000	20 850,00	41 700,00
83	K	Pol118	Cirkulační čerpadlo pro TV, nabíjecí, dopravní výška min 4,0, průtok 8m3/hod; např. typ Grundfos MAGNA3 32-120 N. PN10, do120°C	kus	1,000	29 680,00	29 680,00
84	K	Pol119	Automatický vyvažovací ventil, např. Danfoss MCTV, verze B	kus	14,000	2 915,00	40 810,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	Pol216	Automatický odvodušňovací ventil DN20	ks	14,000	240,00	3 360,00
86	K	Pol120	Revizní dvířka do zdi/pod obklad s PO EI30DP1-Sm 400x400	kus	2,000	3 575,00	7 150,00
87	K	Pol121	Revizní dvířka do zdi/pod obklad s PO EI30DP1-Sm 400x300	kus	26,000	3 070,00	79 820,00
88	K	Pol122	Revizní dvířka do zdi/pod obklad s PO EI30DP1-Sm 400x250	kus	2,000	2 970,00	5 940,00
89	K	Pol123	Revizní dvířka do zdi/pod obklad 300x200	kus	172,000	215,00	36 980,00
90	K	Pol124	Revizní dvířka do zdi/pod obklad s PO EI30DP1-Sm 300x100	kus	10,000	2 912,00	29 120,00

D D11 Protipožární prostupy 796 053,00

91	K	Pol125	Těsnění požárního prostupu pro potrubí protipožárním tmelem (plastová vodovodní potrubí do DN 50, ocelová potrubí všechv DN	soubor	231,000	288,00	66 528,00
92	K	Pol126	Těsnění požárního prostupu do DN 110 včetně - protipožární manžeta	kus	355,000	2 055,00	729 525,00

D D12 Zařizovací předměty 3 974 903,00

93	K	Pol127	Klozet závěsný + sedátko s brzdou, bílý	soubor	194,000	4 550,00	882 700,00
94	K	Pol128	WC nádrž splachovací DUOFIX do SDK vestavěná ovlád.zepředu	soubor	194,000	7 280,00	1 412 320,00
95	K	Pol129	Výlevková nádrž splachovací DUOFIX do SDK vestavěná ovlád.zepředu, kombinovaná s nástěnnou baterií	soubor	1,000	15 100,00	15 100,00
96	K	Pol130	Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu	soubor	194,000	102,00	19 788,00
97	K	Pol131	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	195,000	1 295,00	252 525,00
98	K	Pol132	Sifon umyvadlový, designový, nerez, KLIK-KLAK	soubor	195,000	255,00	49 725,00
99	K	Pol133	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou a splachováním do SDK, DN100	soubor	1,000	4 555,00	4 555,00
100	K	Pol134	Předstěnový systém pro umyvadlo	soubor	195,000	278,00	54 210,00
101	K	Pol135	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	15,000	440,00	6 600,00
102	M	552310800	dřez nerez vestavný matný 560 x 480 mm	kus	2,000	850,00	1 700,00
103	M	552313590	dřez nerez vestavný s odkapní deskou 900x600 pravý	kus	13,000	1 050,00	13 650,00
104	K	Pol136	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2	soubor	418,000	227,00	94 886,00
105	K	Pol137	Připojovací trubička G1/2	soubor	194,000	46,00	8 924,00
106	K	Pol138	Baterie umyvadlová stojánková páková ruční	kus	195,000	750,00	146 250,00
107	K	Pol139	Baterie nástěnná ruční, s dlouhým ramenem pro výlevku, s ruční sprchou	kus	1,000	1 580,00	1 580,00
108	K	Pol140	Baterie dřezová stojánková s výsuv. sprchou	kus	15,000	2 600,00	39 000,00
109	K	Pol141	Baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou a nástěnným držákem sprchy	kus	192,000	1 920,00	368 640,00
110	K	Pol142	Podlahová vpust sprchová 105x105, nerezová mřížka, s příslušenstvím	kus	192,000	450,00	86 400,00
111	K	Pol143	Sprchový závěs, včetně tyče na stěnu	kus	182,000	750,00	136 500,00
112	K	Pol217	Sprchová zástěna, skleněná v kovovém rámu, pro sprchy v 1.NP	ks	10,000	8 400,00	84 000,00
113	K	Pol144	ovládací tlačítko WC splachovače dělené	kus	194,000	1 525,00	295 850,00

D D13 Stavební přípomoc 232 594,80

114	K	Pol145	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,000	77,00	770,00
115	K	Pol146	Vysekání rýh ve zdech, 5 x 10 cm	m	500,000	110,00	55 000,00
116	K	Pol147	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 25 m	t	5,000	840,00	4 200,00
117	K	Pol148	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 25 m	t	6,000	760,00	4 560,00
118	K	Pol149	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 25 m	t	8,000	680,00	5 440,00
119	K	Pol150	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 25 m	t	0,300	1 200,00	360,00
120	K	Pol151	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 25 m	t	18,000	800,00	14 400,00
121	K	Pol152-979081111	Odvoz stavební suti na skládku vč. naložení bez stanovení vzdálenosti	t	40,000	1 172,08	46 883,20
127	K	Pol153-132200110RAA	Hloubení zapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-2, pažení, odvoz 1 km, uložení na skládku	m3	26,000	860,00	22 360,00
128	K	Pol153-151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	42,000	456,96	19 192,32
129	K	Pol153-182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	12,000	486,64	5 839,68
130	K	Pol154-174100050RA0	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokopískem	m3	6,000	760,00	4 560,00
131	K	Pol154-174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	17,000	72,80	1 237,60
124	K	Pol155-997013831	Poplatek za skládku stavební suti	t	40,000	535,00	21 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	Pol156-175100020	pískový podsyp a obsyp	m3	3,000	780,00	2 340,00
126	K	619999041	Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za ztížené pracovní podmínky práce ve stísněném prostoru	m2	687,200	35,00	24 052,00
VV			" dle výkresu půdorys 1.PP - nový stav" 687,2		687,200		
VV			Součet		687,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

6 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

26406667

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 534 135,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 534 135,30	21,00%	322 168,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 856 303,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

6 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 534 135,30

D Z1 Zařízení 1 - koupelny a WC 1 302 474,00

1	M	Pol1	Nastřelní ventilátor s nízkou hlučností vc. příslušenství - pružné manžety, tlumícího nástavce, adaptéru, zpětné klapky a revizního vypínače, V=560-690m ³ /h, pext =220Pa (Pel motorujim =132W, 230V, 50Hz, Ijm =0,574A)_x000d_ Plášť ventilátoru z hlukově izolován 50mm vrstvou minerální vlny (materiál hliník). Oběžné kolo dozadu zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. Motor uložený na antivibračních nožkách	ks	26,000	24 880,00	646 880,00
2	K	24012-9440	Montáž střešního ventilátoru s příslušenstvím	ks	26,000	1 255,00	32 630,00
3	M	Pol2	Kovový talířový ventil odvodní pr. 125	ks	194,000	258,00	50 052,00
4	K	24074-1613	Montáž talířového ventilu	ks	194,000	89,00	17 266,00
5	M	Pol3	Kovový talířový ventil odvodní pr. 100	ks	4,000	235,00	940,00
6	K	24074-1612	Montáž talířového ventilu	ks	4,000	89,00	356,00
7	M	Pol210	Ohebná akusticky izolovaná hadice prům. 125	m	1,000	258,00	258,00
8	K	Pol211	Montáž ohebné hadice	m	1,000	89,00	89,00
9	M	Pol4	Potrubí Spiro do pr. 100	m	2,000	168,00	336,00
10	K	24084-1111	Montáž Spiro potrubí do pr. 100	m	2,000	79,00	158,00
11	M	Pol5	Potrubí Spiro do pr. 125	m	30,000	190,40	5 712,00
12	K	24084-1114	Montáž Spiro potrubí do pr. 125	m	30,000	89,00	2 670,00
13	M	Pol6.1	Potrubí Spiro tl. 0,7mm do pr. 200, 10% tvarovek_x000d_ třída vzduchotěsnosti D dle ČSN EN 12 237 segmenty spojeny vsuvkami s nehořlavým těsněním pomocí	m	540,000	358,50	193 590,00
14	K	24084-1116	Montáž Spiro potrubí do pr. 200	m	540,000	150,00	81 000,00
15	M	Pol7	Zaslepení potrubí a příprava pro odvodnění návarek DN20	ks	26,000	358,50	9 321,00
16	K	Pol8	Montáž zaslepení potrubí a příprava pro odvodnění návarek DN20	ks	26,000	56,00	1 456,00
17	M	Pol9	Požární izolace E130 typu B v instalačních jádrech t.-8.NP- řezy _x000d_ Požární izolace - rozhož z minerální vlny o jmenovité oobjemové hmotnosti 66 kg/m ³ s černou hliníkovou folií vloženou mezi rohož a pletivo, požární odolnost EI 30, tl. 60mm _x000d_ nař. U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 fy. Isover	m2	680,000	224,00	152 320,00
18	K	Pol10	Montáž požární izolace	m2	680,000	158,00	107 440,00

D Z2 Zařízení 2 - kuchyně 79 650,50

19	M	Pol11	Odsavače par, V=150m ³ /h, pext =200Pa (Pel motorujim =200W, 230V, 50Hz.)	ks	13,000	2 700,00	35 100,00
20	M	Pol12	Zpětná klapka pr. 125	ks	13,000	358,50	4 660,50
21	K	24071-2116	Montáž zpětné klapky pr. 125	ks	13,000	135,00	1 755,00
22	M	Pol13	Střešní hlavice kruhová pr. 200	ks	4,000	1 008,00	4 032,00
23	K	24076-1116	Montáž střešní hlavice	ks	4,000	135,00	540,00
24	M	Pol5	Potrubí Spiro do pr. 125	m	5,000	190,00	950,00
25	K	24084-1114	Montáž Spiro potrubí do pr. 125	m	5,000	89,00	445,00
26	M	Pol6	Potrubí Spiro do pr. 200, 30% tvarovek	m	60,000	358,50	21 510,00
27	K	24084-1116	Montáž Spiro potrubí do pr. 200	m	60,000	150,00	9 000,00
28	M	Pol7	Zaslepení potrubí a příprava pro odvodnění návarek DN20	ks	4,000	358,50	1 434,00
29	K	Pol8	Montáž zaslepení potrubí a příprava pro odvodnění návarek DN20	ks	4,000	56,00	224,00

D Z3 Zařízení 3 - prádelna 19 766,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	Pol14	Potrubní ventilátor pr. 160, dvouotáčkový plastový, vč. zpětné klapky a manžet, V=250m3/h, pext =130Pa (Pel motoruim =50/44W. 230V. 50Hz. Iim =0.22/0.19A)	ks	1,000	4 704,00	4 704,00
31	K	24013-2110	Montáž potrubního ventilátoru, klapky a manžet	ks	1,000	1 456,00	1 456,00
32	M	Pol15	Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 160, dl. 600mm	ks	2,000	1 970,00	3 940,00
33	K	24077-2114	Montáž tlumiče hluku	ks	2,000	459,00	918,00
34	M	Pol16	Protidešťová žaluzie komfortní 250x250	ks	2,000	1 546,00	3 092,00
35	K	24073-4213	Montáž protidešťové žaluzie	ks	2,000	112,00	224,00
36	M	Pol17	Vyústka odvodní jednořadá 400x140, hliník.převodění.s regulací R1, nátěr RAL dle	ks	1,000	1 456,00	1 456,00
37	K	24074-1113	Montáž vyústky	ks	1,000	89,00	89,00
38	M	Pol18	Regulační klapka kruhová pozinkovaná, jednodílná těsná pr.200, ovládání servopohonem 230V vč. dodávk servopohonu	ks	1,000	1 098,00	1 098,00
39	K	24071-3516	Montáž regulační klapky	ks	1,000	135,00	135,00
40	M	Pol19	Krycí mřížka pr. 200	ks	1,000	290,00	290,00
41	K	24071-2116.1	Montáž krycí mřížky	ks	1,000	45,00	45,00
42	M	Pol20	Potrubí Spiro do pr. 160	m	2,000	224,00	448,00
43	K	24084-1116.1	Montáž Spiro potrubí do pr. 160	m	2,000	115,00	230,00
44	M	Pol21	Potrubí Spiro do pr. 200	m	1,000	280,00	280,00
45	K	24084-1116	Montáž Spiro potrubí do pr. 200	m	1,000	150,00	150,00
46	M	Pol22	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 850	m2	1,000	358,00	358,00
47	K	24082-1115	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 850	m2	1,000	135,00	135,00
48	M	Pol23	Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie	m2	2,000	201,00	402,00
49	K	Pol24	Montáž tepelné izolace	m2	2,000	158,00	316,00

D Z4 Zařízení 4 - výměník 7 604,00

50	M	Pol16	Protidešťová žaluzie komfortní 250x250	ks	2,000	1 545,00	3 090,00
51	K	24074-4213	Montáž protidešťové žaluzie	ks	2,000	112,00	224,00
52	M	Pol25	Regulační klapka kruhová pozinkovaná, jednodílná těsná pr.200. ovládání ruční	ks	2,000	1 100,00	2 200,00
53	K	24071-1116	Montáž regulační klapky	ks	2,000	135,00	270,00
54	M	Pol19	Krycí mřížka pr. 200	ks	2,000	290,00	580,00
55	K	24071-2116.1	Montáž krycí mřížky	ks	2,000	45,00	90,00
56	M	Pol21	Potrubí Spiro do pr. 200	m	1,000	280,00	280,00
57	K	24084-1116	Montáž Spiro potrubí do pr. 200	m	1,000	150,00	150,00
58	M	Pol23	Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie	m2	2,000	202,00	404,00
59	K	Pol24	Montáž tepelné izolace	m2	2,000	158,00	316,00

D Z5 Zařízení 5 - servovna 25 628,00

60	M	Pol26	Venkovní jednotka Siesta Qch 2,64 kW - demontáž a přemístění jednotky	ks	1,000	8 120,00	8 120,00
61	M	Pol27	Ocelová konstrukce pod venkovní jednotku, pozink.	ks	1,000	4 760,00	4 760,00
62	K	Pol28	Montáž ocelové konstrukce	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
63	M	Pol29	Potrubí chladiwa vč. tepelné izloace a propojovacího kabelu	m	20,000	470,40	9 408,00
64	K	Pol30	Montáž potrubí chladiwa	m	20,000	112,00	2 240,00

D Z6 Zařízení 6 - odvětrání strojovny výtahu 14 392,80

65	M	Pol16	Protidešťová žaluzie komfortní 250x250	ks	4,000	1 545,00	6 180,00
66	K	24074-4213	Montáž protidešťové žaluzie	ks	4,000	112,00	448,00
67	M	Pol25	Regulační klapka kruhová pozinkovaná, jednodílná těsná pr.200. ovládání ruční	ks	4,000	1 100,00	4 400,00
68	K	24071-1116	Montáž regulační klapky	ks	4,000	112,00	448,00
69	M	Pol19	Krycí mřížka pr. 200	ks	4,000	290,00	1 160,00
70	K	24071-2116.1	Montáž krycí mřížky	ks	4,000	45,00	180,00
71	M	Pol21	Potrubí Spiro do pr. 200	m	2,000	280,00	560,00
72	K	24084-1116	Montáž Spiro potrubí do pr. 200	m	2,000	150,00	300,00
73	M	Pol23	Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie	m2	2,000	201,60	403,20
74	K	Pol24	Montáž tepelné izolace	m2	2,000	156,80	313,60

D Z7 Ostatní 84 620,00

75	K	Pol31	Montážní a spojovací materiál	kg	270,000	56,00	15 120,00
76	K	Pol32	Doprava, výškové práce	Kč	1,000	43 000,00	43 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	Pol33	Komplexní zkouška, zaregulování	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00
78	K	Pol34	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	17 000,00	17 000,00
79	K	Pol35	Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

7 - Vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

26406667

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 974 491,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 974 491,40	21,00%	1 044 643,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 019 134,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)
Objekt: 7 - Vytápění

Místo: Datum: 10.06.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 974 491,40

D HSV HSV 0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 261 303,00

1	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK	kus	322,000	227,50	73 255,00
2	K	734261334	Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C rohové G 3/4	kus	322,000	584,00	188 048,00
VV		322			322,000		
VV		Součet			322,000		

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 854 814,00

3	K	735152272	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 500 mm / 501 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	1 167,00	1 167,00
4	K	735152272L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 500 mm / 501 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	1 555,00	1 555,00
5	K	735152274	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 700 mm / 701 W stavební délky / výkonu	kus	39,000	1 726,00	67 314,00
6	K	735152274L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 700 mm / 701 W stavební délky / výkonu	kus	38,000	1 726,00	65 588,00
7	K	735152275	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 800 mm / 802 W stavební délky / výkonu	kus	19,000	1 813,00	34 447,00
8	K	735152275L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 800 mm / 802 W stavební délky / výkonu	kus	22,000	1 813,00	39 886,00
9	K	735152276	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 900 mm / 902 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	1 900,00	3 800,00
10	K	735152276L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C jednodesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 900 mm / 902 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	1 900,00	3 800,00
11	K	735152474	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 700 mm / 902 W stavební délky / výkonu	kus	35,000	2 150,00	75 250,00
12	K	735152474L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 700 mm / 902 W stavební délky / výkonu	kus	29,000	2 150,00	62 350,00
13	K	735152475	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 800 mm / 1030 W stavební délky / výkonu	kus	5,000	2 266,00	11 330,00
14	K	735152475L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 800 mm / 1030 W stavební délky / výkonu	kus	8,000	2 266,00	18 128,00
15	K	735152476	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 900 mm / 1159 W stavební délky / výkonu	kus	29,000	2 382,00	69 078,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	735152476L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 900 mm / 1159 W stavební délky / výkonu	kus	24,000	2 382,00	57 168,00
17	K	735152477	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1288 W stavební délky / výkonu	kus	11,000	2 498,00	27 478,00
18	K	735152477L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1288 W stavební délky / výkonu	kus	24,000	2 498,00	59 952,00
19	K	735152478	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 1100 mm / 1417 W stavební délky / výkonu	kus	12,000	2 615,00	31 380,00
20	K	735152478L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 1100 mm / 1417 W stavební délky / výkonu	kus	11,000	2 615,00	28 765,00
21	K	735152479	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 1200 mm / 1546 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	2 730,00	2 730,00
22	K	735152575L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 800 mm / 1343 W stavební délky / výkonu	kus	1,000	2 498,00	2 498,00
23	K	735152577	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1679 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	2 775,00	5 550,00
24	K	735152577L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 1000 mm / 1679 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	2 940,00	5 880,00
25	K	735152696	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třidesková se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 900 mm / 2995 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	4 915,00	9 830,00
26	K	735152696L	Otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110 st.C třidesková se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 900 mm / 2995 W stavební délky / výkonu	kus	2,000	4 915,00	9 830,00
27	K	735159110	Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	124,000	498,00	61 752,00
VV					1+39+19+2+1+38+22+2	124,000	
VV					Součet	124,000	
28	K	735159210	Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	194,000	498,00	96 612,00
VV					35+5+29+11+12+1+29+8+24+24+11	189,000	
VV					2+1+2	5,000	
VV					Součet	194,000	
29	K	735159310	Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm	kus	4,000	424,00	1 696,00
VV					2+2	4,000	
VV					Součet	4,000	

D V2

Potrubi

2 302 220,60

45	K	Pol1641	Ocelová trubka z uhlíkové oceli - soupis potrubí viz TZ vytápění	m	68,000	385,70	26 227,60
46	K	Pol1642	Ocelová trubka z uhlíkové oceli - soupis potrubí viz TZ vytápění	m	4,000	554,50	2 218,00
47	K	Pol1643	Ocelová trubka z uhlíkové oceli - soupis potrubí viz TZ vytápění	m	37,000	482,00	17 834,00
48	K	Pol1644	Ocelová trubka z uhlíkové oceli - soupis potrubí viz TZ vytápění	m	13,000	646,00	8 398,00
49	K	Pol1645	Ocelová trubka z uhlíkové oceli - soupis potrubí viz TZ vytápění	m	23,000	858,20	19 738,60
50	K	Pol1646	Ocelová trubka z uhlíkové oceli - soupis potrubí viz TZ vytápění	m	37,000	1 350,00	49 950,00
51	K	Pol1647	Ocelová trubka z uhlíkové oceli - soupis potrubí viz TZ vytápění	m	70,000	2 989,30	209 251,00
52	K	Pol1648	Ocelová trubka z uhlíkové oceli - soupis potrubí viz TZ vytápění	m	19,000	4 006,60	76 125,40
53	K	Pol1651	Měděná trubka - soupis potrubí viz TZ vytápění	m	2 900,000	380,90	1 104 610,00
54	K	Pol1652	Měděná trubka - soupis potrubí viz TZ vytápění	m	560,000	559,30	313 208,00
55	K	Pol1653	Měděná trubka - soupis potrubí viz TZ vytápění	m	510,000	624,80	318 648,00
56	K	Pol1654	Měděná trubka - soupis potrubí viz TZ vytápění	m	90,000	605,50	54 495,00
32	K	Pol166	Požární oddělení - soupis potrubí viz TZ vytápění	ks	390,000	260,30	101 517,00

D V3

Armatury

194 018,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	Pol167010	Armatury - soupis potrubí viz TZ vytápění	kpl	28,000	1 398,00	39 144,00
66	K	Pol167011	Armatury - soupis potrubí viz TZ vytápění	kpl	3,000	1 407,80	4 223,40
67	K	Pol167012	Armatury - soupis potrubí viz TZ vytápění	kpl	16,000	1 571,80	25 148,80
68	K	Pol167013	Armatury - soupis potrubí viz TZ vytápění	kpl	3,000	1 677,80	5 033,40
69	K	Pol167020	Armatury - soupis potrubí viz TZ vytápění	kpl	102,000	57,80	5 895,60
57	K	Pol1671	Armatury - soupis potrubí viz TZ vytápění	kpl	84,000	53,00	4 452,00
58	K	Pol1672	Armatury - soupis potrubí viz TZ vytápění	kpl	6,000	67,50	405,00
59	K	Pol1673	Armatury - soupis potrubí viz TZ vytápění	kpl	51,000	86,80	4 426,80
60	K	Pol1674	Armatury - soupis potrubí viz TZ vytápění	kpl	9,000	125,30	1 127,70
61	K	Pol1675	Armatury - soupis potrubí viz TZ vytápění	kpl	4,000	1 542,80	6 171,20
62	K	Pol1676	Armatury - soupis potrubí viz TZ vytápění	kpl	1,000	1 928,60	1 928,60
63	K	Pol1677	Armatury - soupis potrubí viz TZ vytápění	kpl	1,000	1 301,80	1 301,80
64	K	Pol1678	Armatury - soupis potrubí viz TZ vytápění	kpl	2,000	202,50	405,00
34	K	Pol168	Měřič tepla - ultrazvukový měřič tepla UH50-A65DN50 Kvs=48 14,1m3/h vč. příslušenství	ks	1,000	27 435,00	27 435,00
35	K	Pol169	Trojcestný ventil regulační VLF 335 DN 80, Kvs=85, PN6, průtok 14,1m3/h s lineárním servopohonem - viz TZ vytápění	ks	1,000	29 120,00	29 120,00
36	K	Pol170	Úprava reg.systému TRONIC+dispečink	kpl	1,000	37 800,00	37 800,00

D V4 Otopná tělesa 513 519,00

70	K	Pol1721	Otopná tělesa trubková+připojení - soupis těles viz TZ vytápění	kpl	153,000	1 562,00	238 986,00
71	K	Pol1722	Otopná tělesa trubková+připojení - soupis těles viz TZ vytápění	kpl	26,000	1 726,00	44 876,00
72	K	Pol1723	Otopná tělesa trubková+připojení - soupis těles viz TZ vytápění	kpl	179,000	974,00	174 346,00
73	K	Pol1724	Otopná tělesa trubková+připojení - soupis těles viz TZ vytápění	kpl	179,000	309,00	55 311,00

D V5 Tepelná izolace 30 328,00

38	K	Pol173	Izolace potrubí - popis viz TZ vytápění	m2	170,000	178,40	30 328,00
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------

D V6 Natěry zámečnických konstrukcí 19 750,00

39	K	Pol174	Nátěr zám.konstrukcí - viz TZ vytápění	m2	50,000	395,00	19 750,00
----	---	--------	--	----	--------	--------	-----------

D V9 Zámečnické konstrukce 151 812,50

40	K	Pol175	Konstrukce - ocelové zámečnické - viz TZ vytápění	kg	875,000	173,50	151 812,50
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------

D V7 Montáže 567 500,00

41	K	Pol180	Cena demontáží a montážních prací - popis viz TZ vytápění	hod	2 500,000	227,00	567 500,00
----	---	--------	---	-----	-----------	--------	------------

D V8 Zkoušky, revize 79 226,00

42	K	Pol176	Revize, zkoušky proplach - popis viz TZ vytápění	hod	72,000	425,00	30 600,00
43	K	Pol177	Proplach soustavy - popis viz TZ vytápění	ks	4,000	560,00	2 240,00
44	K	619999041	Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za ztížené pracovní podmínky práce ve stísněném prostoru	m2	687,200	67,50	46 386,00

VV " dle výkresu půdorys 1.PP - nový stav" 687,2 687,200
VV **Součet 687,200**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

8 - Silnoproudá elektrote...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

26406667

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 763 414,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 763 414,80	21,00%	1 420 317,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 183 731,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)
Objekt: 8 - Silnoproudá elektrote...

Místo: Datum: 10.06.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 763 414,80

D D1 OSVĚTLENÍ 1 721 125,00

1	K	Pol178	Spínač řaz. 1 komplet	ks	262,000	235,00	61 570,00
2	K	Pol179	Spínač řaz. 1/0 komplet	ks	1,000	245,00	245,00
3	K	Pol181	Spínač řaz. 5 komplet	ks	217,000	279,00	60 543,00
4	K	Pol182	Spínač řaz. 6 komplet	ks	370,000	247,00	91 390,00
5	K	Pol183	Spínač řaz. 7 komplet	ks	6,000	289,00	1 734,00
6	K	Pol184	Časové relé multifunkční pod vypínač	ks	1,000	369,00	369,00
7	K	Pol185	Elektroinstalační krabice pr. 68mm	ks	856,000	59,00	50 504,00
8	K	Pol186	Stropní LED panel 17W 1800lm 4000K do podhledu komplet	ks	162,000	1 350,00	218 700,00
9	K	Pol187	Stropní LED panel 26W 3300lm 3000K přisazené	ks	410,000	1 620,00	664 200,00
10	K	Pol188	Stropní LED panel 38W 4150lm 4000K přisazené	ks	69,000	1 620,00	111 780,00
11	K	Pol189	Stropní / nástěnné LED svítidlo 15W 1400lm 3000K	ks	197,000	740,00	145 780,00
12	K	Pol190	Stropní / nástěnné LED svítidlo 15W 1400lm 3000K IP44	ks	220,000	740,00	162 800,00
13	K	Pol191	Stropní / nástěnné LED svítidlo 28W 2500lm 4000K	ks	28,000	1 030,00	28 840,00
14	K	Pol192	Nouzové svítidlo LED 7W, autonomní baterie 60min.	ks	94,000	1 305,00	122 670,00

D D2 ZÁSUVKY 512 607,50

15	K	Pol193	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s clonkami, natočenou dutinkou	ks	1 391,000	260,00	361 660,00
16	K	Pol194	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami komplet	ks	194,000	229,00	44 426,00
17	K	Pol195	Zásuvka jednonásobná 230V/16A s clonkami bez rámečku	ks	39,000	208,00	8 112,00
18	K	Pol196	Trojnásobný rámeček	ks	39,000	66,50	2 593,50
19	K	Pol185	Elektroinstalační krabice pr. 68mm	ks	1 624,000	59,00	95 816,00

D D3 ROZVADĚČE A PŘÍPOJKY 2 003 069,80

20	K	Pol197	Elektroměrový rozvaděč nepřímé měření 160/160 vestavný	ks	2,000	44 860,00	89 720,00
21	K	Pol198	Elektroměr pro nepřímé měření 160/5	ks	2,000	1 980,00	3 960,00
22	K	Pol199	Pojistka nožová 160A vel. PNA1	ks	6,000	145,80	874,80

D D4 Patrový rozvaděč R1L 109 401,00

23	K	Pol200	Vypínač rozvaděče 3x200A s napěťovou spouští	ks	1,000	3 735,00	3 735,00
24	K	Pol201	Vypínač rozvaděče 3x160A s napěťovou spouští	ks	1,000	3 190,00	3 190,00
25	K	Pol202	Jistič 20A/3 10kA char.C	ks	1,000	392,00	392,00
26	K	Pol203	Jistič 25A/3 10kA char.C	ks	1,000	427,00	427,00
27	K	Pol204	Jistič 40A/3 10kA char.C	ks	1,000	568,00	568,00
28	K	Pol205	Jistič 80A/3 10kA char.C	ks	3,000	1 724,00	5 172,00
29	K	Pol206	Jistič 20/1 10kA char.C	ks	9,000	113,00	1 017,00
30	K	Pol207	Digitální elektroměr na DIN lištu 1f	ks	9,000	2 595,00	23 355,00
31	K	Pol208	Digitální elektroměr na DIN lištu 3f	ks	1,000	3 020,00	3 020,00
32	K	Pol209	Jistič 6A/3 6kA char.B	ks	9,000	360,00	3 240,00
33	K	Pol210	Jistič 10A/1 6kA char. B	ks	10,000	82,00	820,00
34	K	Pol211	Jistič 16A/1 6kA char. B	ks	3,000	82,00	246,00
35	K	Pol212	Proudový chránič 40/4/0,03 6kA	ks	1,000	693,00	693,00
36	K	Pol213	Stykač 1 spínací kontakt 230V	ks	17,000	285,00	4 845,00
37	K	Pol214	Práce v rozvaděči	hod	10,000	350,00	3 500,00
38	K	Pol215	DIN lišta dl. 1000mm	ks	8,000	490,00	3 920,00
39	K	Pol218	Plechový kryt rozvaděče	ks	2,000	25 630,00	51 260,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	Pol219	Dveře rozvaděče s požární odolností EI30DP1	ks	1,000	1,00	1,00

D D5 Patrový rozvaděč R1P 88 714,00

41	K	Pol200	Vypínač rozvaděče 3x200A s napěťovou spouští	ks	1,000	3 735,00	3 735,00
42	K	Pol201	Vypínač rozvaděče 3x160A s napěťovou spouští	ks	1,000	3 190,00	3 190,00
43	K	Pol202	Jistič 20A/3 10kA char.C	ks	5,000	392,40	1 962,00
44	K	Pol203	Jistič 25A/3 10kA char.C	ks	1,000	427,00	427,00
45	K	Pol204	Jistič 40A/3 10kA char.C	ks	1,000	568,00	568,00
46	K	Pol205	Jistič 80A/3 10kA char.C	ks	3,000	1 680,00	5 040,00
47	K	Pol208	Digitální elektroměr na DIN lištu 3f	ks	1,000	3 020,00	3 020,00
48	K	Pol209	Jistič 6A/3 6kA char.B	ks	10,000	360,00	3 600,00
49	K	Pol210	Jistič 10A/1 6kA char. B	ks	15,000	82,00	1 230,00
50	K	Pol211	Jistič 16A/1 6kA char. B	ks	9,000	82,00	738,00
51	K	Pol212	Proudový chránič 40/4/0,03 6kA	ks	1,000	693,00	693,00
52	K	Pol213	Stykač 1 spínací kontakt 230V	ks	18,000	285,00	5 130,00
53	K	Pol214	Práce v rozvaděči	hod	12,000	350,00	4 200,00
54	K	Pol215	DIN lišta dl. 1000mm	ks	8,000	490,00	3 920,00
55	K	Pol218	Plechový kryt rozvaděče	ks	2,000	25 630,00	51 260,00
56	K	Pol219	Dveře rozvaděče s požární odolností EI30DP1	ks	1,000	1,00	1,00

D D6 Patrový rozvaděč 2.NP 113 070,00

57	K	Pol220	Hlavní vypínač rozvaděče 40/3	ks	2,000	786,00	1 572,00
58	K	Pol206	Jistič 20/1 10kA char.C	ks	26,000	189,00	4 914,00
59	K	Pol207	Digitální elektroměr na DIN lištu 1f	ks	26,000	2 595,00	67 470,00
60	K	Pol221	Jistič 16A/3 10kA char.B	ks	2,000	490,00	980,00
61	K	Pol210	Jistič 10A/1 6kA char. B	ks	2,000	137,00	274,00
62	K	Pol211	Jistič 16A/1 6kA char. B	ks	4,000	137,00	548,00
63	K	Pol222	Proudový chránič 25/4/0,03 6kA	ks	2,000	935,00	1 870,00
64	K	Pol214	Práce v rozvaděči	hod	6,000	350,00	2 100,00
65	K	Pol215	DIN lišta dl. 1000mm	ks	4,000	490,00	1 960,00
66	K	Pol218	Plechový kryt rozvaděče	ks	2,000	15 690,00	31 380,00
67	K	Pol223	Dveře rozvaděče s požární odolností EI30DP1	ks	2,000	1,00	2,00

D D7 Patrové rozvaděče 3.NP, 7NP a 5NP-R5L 286 975,00

68	K	Pol224	Stoupačková svorkovnice 4 pól	ks	5,000	660,00	3 300,00
69	K	Pol225	Hlavní jistič rozvaděče 40A/3 10kA char. C	ks	5,000	986,00	4 930,00
70	K	Pol206	Jistič 20/1 10kA char.C	ks	65,000	189,00	12 285,00
71	K	Pol207	Digitální elektroměr na DIN lištu 1f	ks	65,000	2 595,00	168 675,00
72	K	Pol221	Jistič 16A/3 10kA char.B	ks	5,000	490,00	2 450,00
73	K	Pol210	Jistič 10A/1 6kA char. B	ks	5,000	137,00	685,00
74	K	Pol211	Jistič 16A/1 6kA char. B	ks	10,000	137,00	1 370,00
75	K	Pol222	Proudový chránič 25/4/0,03 6kA	ks	5,000	935,00	4 675,00
76	K	Pol214	Práce v rozvaděči	hod	15,000	350,00	5 250,00
77	K	Pol215	DIN lišta dl. 1000mm	ks	10,000	490,00	4 900,00
78	K	Pol218	Plechový kryt rozvaděče	ks	5,000	15 690,00	78 450,00
79	K	Pol223	Dveře rozvaděče s požární odolností EI30DP1	ks	5,000	1,00	5,00

D D8 Patrový rozvaděč R5P 57 535,00

80	K	Pol225	Hlavní jistič rozvaděče 40A/3 10kA char. C	ks	1,000	805,00	805,00
81	K	Pol206	Jistič 20/1 10kA char.C	ks	13,000	189,00	2 457,00
82	K	Pol207	Digitální elektroměr na DIN lištu 1f	ks	13,000	2 595,00	33 735,00
83	K	Pol210	Jistič 10A/1 6kA char. B	ks	1,000	137,00	137,00
84	K	Pol211	Jistič 16A/1 6kA char. B	ks	5,000	137,00	685,00
85	K	Pol222	Proudový chránič 25/4/0,03 6kA	ks	1,000	1 155,00	1 155,00
86	K	Pol214	Práce v rozvaděči	hod	4,000	350,00	1 400,00
87	K	Pol215	DIN lišta dl. 1000mm	ks	3,000	490,00	1 470,00
88	K	Pol218	Plechový kryt rozvaděče	ks	1,000	15 690,00	15 690,00
89	K	Pol223	Dveře rozvaděče s požární odolností EI30DP1	ks	1,000	1,00	1,00

D D9 Patrové rozvaděče 4.NP a 6.NP 283 870,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	Pol225	Hlavní jistič rozvaděče 40A/3 10kA char. C	ks	5,000	805,00	4 025,00
91	K	Pol206	Jistič 20/1 10kA char.C	ks	65,000	189,00	12 285,00
92	K	Pol207	Digitální elektroměr na DIN lištu 1f	ks	65,000	2 595,00	168 675,00
93	K	Pol221	Jistič 16A/3 10kA char.B	ks	5,000	490,00	2 450,00
94	K	Pol210	Jistič 10A/1 6kA char. B	ks	5,000	137,00	685,00
95	K	Pol211	Jistič 16A/1 6kA char. B	ks	10,000	137,00	1 370,00
96	K	Pol222	Proudový chránič 25/4/0,03 6kA	ks	5,000	1 155,00	5 775,00
97	K	Pol214	Práce v rozvaděči	hod	15,000	350,00	5 250,00
98	K	Pol215	DIN lišta dl. 1000mm	ks	10,000	490,00	4 900,00
99	K	Pol218	Plechový kryt rozvaděče	ks	5,000	15 690,00	78 450,00
100	K	Pol223	Dveře rozvaděče s požární odolností EI30DP1	ks	5,000	1,00	5,00

D D10 Patrový rozvaděč R8L 60 344,00

101	K	Pol225	Hlavní jistič rozvaděče 40A/3 10kA char. C	ks	1,000	805,00	805,00
102	K	Pol206	Jistič 20/1 10kA char.C	ks	13,000	189,00	2 457,00
103	K	Pol207	Digitální elektroměr na DIN lištu 1f	ks	13,000	2 595,00	33 735,00
104	K	Pol221	Jistič 16A/3 10kA char.B	ks	1,000	490,00	490,00
105	K	Pol210	Jistič 10A/1 6kA char. B	ks	3,000	137,00	411,00
106	K	Pol211	Jistič 16A/1 6kA char. B	ks	2,000	137,00	274,00
107	K	Pol222	Proudový chránič 25/4/0,03 6kA	ks	1,000	1 155,00	1 155,00
108	K	Pol226	Jistič 6A/1 6kA char. B	ks	1,000	137,00	137,00
109	K	Pol227	Digitální spínací hodiny, naprogramování	ks	1,000	2 194,00	2 194,00
110	K	Pol228	Stykač 1f	ks	1,000	475,00	475,00
111	K	Pol214	Práce v rozvaděči	hod	3,000	350,00	1 050,00
112	K	Pol215	DIN lišta dl. 1000mm	ks	3,000	490,00	1 470,00
113	K	Pol218	Plechový kryt rozvaděče	ks	1,000	15 690,00	15 690,00
114	K	Pol223	Dveře rozvaděče s požární odolností EI30DP1	ks	1,000	1,00	1,00

D D11 Patrový rozvaděč R8P 60 968,00

115	K	Pol225	Hlavní jistič rozvaděče 40A/3 10kA char. C	ks	1,000	805,00	805,00
116	K	Pol206	Jistič 20/1 10kA char.C	ks	13,000	189,00	2 457,00
117	K	Pol207	Digitální elektroměr na DIN lištu 1f	ks	13,000	2 595,00	33 735,00
118	K	Pol221	Jistič 16A/3 10kA char.B	ks	1,000	490,00	490,00
119	K	Pol210	Jistič 10A/1 6kA char. B	ks	3,000	137,00	411,00
120	K	Pol211	Jistič 16A/1 6kA char. B	ks	4,000	137,00	548,00
121	K	Pol222	Proudový chránič 25/4/0,03 6kA	ks	1,000	1 155,00	1 155,00
122	K	Pol226	Jistič 6A/1 6kA char. B	ks	1,000	137,00	137,00
123	K	Pol227	Digitální spínací hodiny, naprogramování	ks	1,000	2 194,00	2 194,00
124	K	Pol228	Stykač 1f	ks	1,000	475,00	475,00
125	K	Pol214	Práce v rozvaděči	hod	4,000	350,00	1 400,00
126	K	Pol215	DIN lišta dl. 1000mm	ks	3,000	490,00	1 470,00
127	K	Pol218	Plechový kryt rozvaděče	ks	1,000	15 690,00	15 690,00
128	K	Pol223	Dveře rozvaděče s požární odolností EI30DP1	ks	1,000	1,00	1,00

D D12 Rozvaděč jednoho pokoje 507 400,00

129	K	Pol229	Skříň rozvaděče na omítku 12 modulů	ks	118,000	920,00	108 560,00
130	K	Pol230	Hlavní vypínač rozvaděče 20/1	ks	118,000	437,00	51 566,00
131	K	Pol210	Jistič 10A/1 6kA char. B	ks	236,000	137,00	32 332,00
132	K	Pol211	Jistič 16A/1 6kA char. B	ks	236,000	137,00	32 332,00
133	K	Pol231	Proudový chránič 25/2/0,03 6kA	ks	236,000	935,00	220 660,00
134	K	Pol214	Práce v rozvaděči	hod	177,000	350,00	61 950,00

D D13 Rozvaděč dvou pokojů 324 076,00

135	K	Pol229	Skříň rozvaděče na omítku 12 modulů	ks	73,000	920,00	67 160,00
136	K	Pol230	Hlavní vypínač rozvaděče 20/1	ks	73,000	437,00	31 901,00
137	K	Pol210	Jistič 10A/1 6kA char. B	ks	146,000	137,00	20 002,00
138	K	Pol211	Jistič 16A/1 6kA char. B	ks	219,000	137,00	30 003,00
139	K	Pol231	Proudový chránič 25/2/0,03 6kA	ks	146,000	935,00	136 510,00
140	K	Pol214	Práce v rozvaděči	hod	110,000	350,00	38 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D14 Rozvaděče ovládání osvětlení							16 162,00
141	K	Pol232	Jednopólový vypínač na DIN lištu	ks	34,000	275,00	9 350,00
142	K	Pol214	Práce v rozvaděči	hod	4,000	350,00	1 400,00
143	K	Pol215	DIN lišta dl. 1000mm	ks	4,000	490,00	1 960,00
144	K	Pol218	Plechový kryt rozvaděče	ks	2,000	1 725,00	3 450,00
145	K	Pol233	Dveře rozvaděče oceloplechové	ks	2,000	1,00	2,00
D D15 KABELY							1 212 508,40
146	K	Pol234	CYKYLO 3J1,5	m	4 932,000	31,20	153 878,40
147	K	Pol235	CYKY 3J1,5	m	4 100,000	31,30	128 330,00
148	K	Pol236	CYKY 5J1,5	m	1 320,000	39,65	52 338,00
149	K	Pol237	1-CXKH-R 3O1,5	m	180,000	40,45	7 281,00
150	K	Pol238	1-CXKH-R 3J2,5	m	50,000	49,80	2 490,00
151	K	Pol239	CYKY 3J2,5	m	11 668,000	39,55	461 469,40
152	K	Pol240	CYKY 5J2,5	m	665,000	52,10	34 646,50
153	K	Pol241	CYKY 3J6	m	3 438,000	69,65	239 456,70
154	K	Pol242	CYKY 5J6	m	185,000	94,00	17 390,00
155	K	Pol243	CYKY 4J10	m	16,000	111,80	1 788,80
156	K	Pol244	CYKY 4J16	m	16,000	172,60	2 761,60
157	K	Pol245	CYKY 4J25	m	140,000	260,70	36 498,00
158	K	Pol246	AYKY 3x150+70	m	100,000	308,35	30 835,00
159	K	Pol247	Vodič H07V-K 6 zž	m	500,000	31,10	15 550,00
160	K	Pol248	Vodič H07V-K 10 zž	m	500,000	43,75	21 875,00
161	K	Pol249	Vodič H07V-K 16 zž	m	100,000	59,20	5 920,00
D D16 HROMOSVOD							121 149,40
162	K	Pol250	Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	200,000	84,40	16 880,00
163	K	Pol251	Zemnicí drát FeZn pozink. pr. 8	m	835,000	62,00	51 770,00
164	K	Pol252	Jímací tyč dl. 3m	ks	1,000	485,70	485,70
165	K	Pol253	Podstavec pro jímací tyč	ks	1,000	403,50	403,50
166	K	Pol254	Střešní podpěra vedení	ks	280,000	35,55	9 954,00
167	K	Pol255	Podpěra svodu	ks	198,000	59,85	11 850,30
168	K	Pol256	Ochranný úhelník OU 2L	ks	18,000	187,50	3 375,00
169	K	Pol257	Držák OU	ks	36,000	65,85	2 370,60
170	K	Pol258	Okapová svorka	ks	18,000	69,60	1 252,80
171	K	Pol259	Svorka SR2b	ks	12,000	61,40	736,80
172	K	Pol260	Svorka SR3a	ks	8,000	73,00	584,00
173	K	Pol261	Svorka SS	ks	140,000	52,85	7 399,00
174	K	Pol262	Svorka zkušební SZa	ks	18,000	70,85	1 275,30
175	K	Pol263	Označovací štítek svodu	ks	18,000	6,80	122,40
176	K	Pol264	Drobný materiál	sada	1,000	3 250,00	3 250,00
177	K	Pol265	Ekvipotenciální přípojnice	sada	2,000	420,00	840,00
178	K	Pol266	Revize hromosvodu	sada	1,000	8 600,00	8 600,00
D D17 KABELOVÉ TRASY							1 163 254,70
179	K	Pol267	Vysekání kabelové trasy vč. hrubého začištění	m	6 500,000	74,00	481 000,00
180	K	Pol268	Kabelový žlab s integrovanou spojkou 100x250x0,80 pozink	m	616,000	491,70	302 887,20
181	K	Pol269	Závěs dl. 290mm vč. závitových tyčí, kotev a matek	ks	480,000	77,70	37 296,00
182	K	Pol270	Průvrtvy zdí	ks	890,000	120,50	107 245,00
183	K	Pol271	Protipožární ucpávky	ks	235,000	189,90	44 626,50
184	K	Pol272	Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, kabelové příchytky...)	sada	1,000	190 200,00	190 200,00
D D18 OSTATNÍ							29 700,00
185	K	Pol273	Revize elektroinstalace vč. stanoviště TIČR	sada	1,000	22 200,00	22 200,00
186	K	Pol274	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000	7 500,00	7 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

9 - Slaboproudé instalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

26406667

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 638 216,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 638 216,70	21,00%	764 025,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 402 242,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)
Objekt:

9 - Slaboproudé instalace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

Datum: 10.06.2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 638 216,70

D D1		STA		63 228,60			
1	K	Pol275	Koaxiální kabel CB 113	m	1 058,000	29,90	31 634,20
2	K	Pol276	Elektroinstalační trubka pr. 20mm	m	173,000	26,90	4 653,70
3	K	Pol277	Elektroinstalační trubka LPE UV stabilní	m	10,000	32,80	328,00
4	K	Pol278	Anténa DVB-T Alcad	ks	1,000	1 135,30	1 135,30
5	K	Pol279	Anténní stožár jednoduchý 4m, 60mm, žárový zinek	ks	1,000	1 399,60	1 399,60
6	K	Pol280	Stožárový držák	ks	2,000	544,30	1 088,60
7	K	Pol281	Anténní výložník s třmeny	ks	3,000	454,90	1 364,70
8	K	Pol282	Konektor F	ks	30,000	10,40	312,00
9	K	Pol283	Anténní zásuvka TV+R komplet	ks	19,000	287,90	5 470,10
10	K	Pol185	Elektroinstalační krabice pr. 68mm	ks	19,000	56,60	1 075,40
11	K	Pol284	Anténní rozbočovač	ks	1,000	9 583,00	9 583,00
12	K	Pol285	Nastavení a přezkoušení systému STA	sada	1,000	5 184,00	5 184,00

D D2		OPTIKA		248 999,40			
13	K	Pol286	Přerušení OK, stažení o 35m	sada	1,000	8 538,00	8 538,00
14	K	Pol287	Optický kabel SM 12vl. 9/125	m	160,000	40,50	6 480,00
15	K	Pol288	Tělo optické spojky komplet vč. ochran sváru	sada	1,000	2 025,00	2 025,00
16	K	Pol289	Svaření vlákn	vl.	12,000	429,00	5 148,00
17	K	Pol290	Optický kabel SM 8vl. 9/125 samonosný	m	250,000	28,70	7 175,00
18	K	Pol291	Optický kabel SM 4vl. 9/125 samonosný	m	100,000	26,50	2 650,00
19	K	Pol292	Kotva pro samonosný kabel	ks	6,000	305,60	1 833,60
20	K	Pol293	Nástěnný 19" RACK rozvaděč 18U	ks	1,000	4 453,00	4 453,00
21	K	Pol294	Napájecí panel 5x230V	ks	1,000	911,20	911,20
22	K	Pol295	Přemístění komplet stávajících optických van ze serverovny	ks	3,000	21 450,00	64 350,00
23	K	Pol296	Optická vana výsuvná 1U bez čela	ks	2,000	4 272,00	8 544,00
24	K	Pol297	Kazeta ochranných svárů pro 12 smršťovacích ochran	ks	2,000	975,80	1 951,60
25	K	Pol298	Čelo optické vany 12 pozic	ks	2,000	1 830,00	3 660,00
26	K	Pol299	Pigtail E2000/PC 1m, vč. navaření na vlákno kabelu	ks	24,000	1 045,00	25 080,00
27	K	Pol300	Optická spojka E2000 simplex	ks	24,000	429,00	10 296,00
28	K	Pol301	patch kord E2000/E2000 SM 9/125 1m	ks	12,000	1 099,00	13 188,00
29	K	Pol302	Ukončení kabelů na sousedních objektech	vl.	24,000	427,00	10 248,00
30	K	Pol303	Měření vláken přímou metodou (1310, 1550 a 1625nm)	ks	44,000	222,00	9 768,00
31	K	Pol304	Drobný montážní materiál	sada	1,000	62 700,00	62 700,00

D D3		LAN, WIFI		3 218 526,20			
32	K	170611	Paterní prepínač/smerovac- viz specifikace prvku (technická a jakostní) příloha dokumentace " Slaboproudy_Technické podklady-Kolej Máchova 20.pdf" a " Slaboproudy_Požadavky na záruku za jakost.pdf"	ks	1,000	151 290,00	151 290,00
33	K	170612	Přístupový stonovatelny gigabitový prepínač s možností napájení po Ethernetu s 10Gb uplink porty- viz specifikace prvku (technická a jakostní) příloha dokumentace " Slaboproudy_Technické podklady-Kolej Máchova 20.pdf" a " Slaboproudy_Požadavky na záruku za jakost.pdf"	ks	2,000	173 050,00	346 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	170613	Přístupový stohovatelý gigabitový prepínač s 1Gb uplink porty - viz specifikace prvků (technická a jakostní) příloha dokumentace "Slaboproudý_Technické podklady-Kolej Máchova 20.pdf" a "Slaboproudý_Požadavky na záruku za výměnné moduly rozhraní přístupových prepínačů- viz specifikace prvků (technická a jakostní) příloha dokumentace " Slaboproudý_Technické podklady-Kolej Máchova 20.pdf" a " Slaboproudý_Požadavky na záruku za jakost.pdf"	ks	10,000	76 370,00	763 700,00
35	K	170614	Výměnné moduly rozhraní přístupových prepínačů- viz specifikace prvků (technická a jakostní) příloha dokumentace " Slaboproudý_Technické podklady-Kolej Máchova 20.pdf" a " Slaboproudý_Požadavky na záruku za jakost.pdf"	ks	12,000	1 675,00	20 100,00
36	K	Pol305	UTP 4x2x0,5 cat.6	m	28 295,000	19,60	554 582,00
37	K	Pol306	STP 4x2x0,5 cat.6	m	148,000	21,80	3 226,40
38	K	Pol276	Elektroinstalační trubka pr. 20mm	m	1 197,000	25,60	30 643,20
39	K	Pol307	Drátěný rošt 60x150 vč. spojek a závěsů	m	39,000	322,50	12 577,50
40	K	Pol308	Patch kabel 2xRJ45 UTP cat.6 dl. 1m	ks	100,000	22,00	2 200,00
41	K	Pol309	Patch kabel 2xRJ45 UTP cat.6 dl. 2m	ks	405,000	40,20	16 281,00
42	K	170615	montáž/instalace patch kabelů	ks	505,000	2,60	1 313,00
43	K	Pol310	WiFi přístupový bod dle požadavku ZCU, POE napájení- viz specifikace prvků (technická a jakostní) příloha dokumentace " Slaboproudý_Technické podklady-Kolej Máchova 20.pdf" a " Slaboproudý_Požadavky na záruku za jakost.pdf"	ks	55,000	20 100,00	1 105 500,00
44	K	Pol311	Konektor RJ45 cat.6	ks	55,000	77,00	4 235,00
45	K	Pol312	Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 komplet	ks	112,000	265,00	29 680,00
46	K	Pol313	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 komplet	ks	169,000	360,00	60 840,00
47	K	Pol314	Datová zásuvka 2xRJ45 STP cat.6 komplet	ks	2,000	463,00	926,00
48	K	Pol185	Elektroinstalační krabice pr. 68mm	ks	283,000	56,70	16 046,10
49	K	Pol315	Demontáž a montáž stojanového 19" RACK rozvaděče	ks	3,000	842,00	2 526,00
50	K	Pol316	Doprava 3x RACK rozvaděče	km	30,000	20,50	615,00
51	K	Pol317	Patch panel 19" 24xRJ45, cat. 6, 1U, osazený	ks	8,000	1 325,00	10 600,00
52	K	Pol318	Patch panel 19" 48xRJ45, cat. 6, 2U, osazený	ks	8,000	3 182,00	25 456,00
53	K	Pol319	Vyvažovací panel 19" 1U	ks	16,000	239,00	3 824,00
54	K	Pol320	Ukončení UTP kabelů v RACK rozvaděči	ks	505,000	78,00	39 390,00
55	K	Pol321	Drobný materiál (vruty, hmoždinky apod.)	sada	1,000	16 875,00	16 875,00

D D4 IP KAMERY

21 272,70

56	K	Pol322	Záznamové zařízení pro 4 kamery, 8MPx, 40/80MBps, 4x PoE	ks	1,000	4 479,00	4 479,00
57	K	Pol323	HDD 1TB	ks	1,000	1 535,00	1 535,00
58	K	Pol324	Bullet kamera, objektiv 4mm, napájení PoE, 5MPx	ks	3,000	3 553,00	10 659,00
59	K	Pol305	UTP 4x2x0,5 cat.6	m	35,000	19,60	686,00
60	K	Pol276	Elektroinstalační trubka pr. 20mm	m	10,000	26,90	269,00
61	K	Pol325	19" LCD monitor	ks	1,000	3 085,70	3 085,70
62	K	Pol326	Nastavení a přezkoušení systému CCTV	sada	1,000	559,00	559,00

D D5 OSTATNÍ

86 189,80

63	K	Pol327	Příprava pro JIS- specifikace 30m UTP, 30m trubkování, 10krabiček KU68 + 5hod nespecifikované práce vč. spojovacího a montážního materiálu	sada	1,000	3 240,00	3 240,00
64	K	Pol329	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000	4 536,00	4 536,00
65	K	Pol330	Drobný elektroinstalační materiál (svorkovnice, sádra, kabelové příchytky...)	sada	1,000	21 215,00	21 215,00
66	K	Pol331	Protipožární ucpávky	ks	9,000	183,20	1 648,80
67	K	Pol332	Měření LAN kabeláže vč. vypracování protokolu	ks	505,000	110,00	55 550,00

VV 505 505,000
VV Součet 505,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

10 - EPS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

26406667

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 982 172,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 982 172,80	21,00%	626 256,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 608 429,09

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)
Objekt: 10 - EPS

Místo: Datum: 10.06.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 982 172,80

D D1 EPS 1 160 465,00

1	K	Pol331	Ústředna EPS, 2 kruhová vedení po 125 adresách	ks	1,000	53 760,00	53 760,00
2	K	Pol332	Rozšiřující box ústředny EPS	ks	1,000	27 955,00	27 955,00
3	K	Pol333	Interní tiskárna	ks	1,000	1,00	1,00
4	K	Pol334	Linkový procesor, 2 kruhová vedení po 125 adresách	ks	3,000	13 330,00	39 990,00
5	K	Pol335	Přípojná deska	ks	2,000	7 500,00	15 000,00
6	K	Pol336	Obslužné pole požární ochrany	ks	1,000	8 590,00	8 590,00
7	K	Pol337	Klíčový trezor + maják	ks	1,000	32 255,00	32 255,00
34	K	Pol3371	Zobrazovací a ovládací panel	ks	1,000	16 115,00	16 115,00
8	K	Pol338	Multisenzorový hlásič	ks	712,000	940,00	669 280,00
9	K	Pol339	Patice hlásiče	ks	712,000	110,00	78 320,00
10	K	Pol340	Tlačítkový hlásič	ks	31,000	1 330,00	41 230,00
11	K	Pol341	AKU 38Ah	ks	6,000	2 580,00	15 480,00
12	K	Pol342	Síťová karta	ks	1,000	11 035,00	11 035,00
13	K	Pol343	vstupně výstupní modul vč. příslušenství	ks	1,000	1 645,00	1 645,00
14	K	Pol344	releový modul	ks	1,000	2 055,00	2 055,00
15	K	Pol345	Přidržený magnet 100kg	ks	30,000	1 830,00	54 900,00
16	K	Pol346	Tlačítko uvolnění magnetu	ks	30,000	266,00	7 980,00
17	K	Pol347	Sířena se zábleskovým majákem	ks	11,000	1 832,00	20 152,00
18	K	Pol348	Zařízení dálkového přenosu	sada	1,000	62 292,00	62 292,00
19	K	Pol349	Nastavení a přezkoušení systému	sada	1,000	2 430,00	2 430,00

D D2 KABELIZACE, PRÁCE 1 821 707,80

20	K	Pol350	Kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8	m	4 879,000	34,00	165 886,00
21	K	Pol351	Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8	m	10 120,000	42,30	428 076,00
22	K	Pol352	Kabel PRAFlaGuard 4x2x0,8	m	65,000	61,00	3 965,00
23	K	Pol353	Příchytka pro dva kabely vč. ocelové kotvy	ks	3 295,000	25,90	85 340,50
24	K	Pol267	Vysekání kabelové trasy vč. hrubého začištění	m	4 543,000	97,20	441 579,60
25	K	Pol354	Elektroinstalační trubka bezhalogenová pr. 20mm	m	4 712,000	113,30	533 869,60
26	K	Pol355	Průvrt zdíva	ks	680,000	115,70	78 676,00
27	K	Pol356	Protipožární ucpávka průvrtu	ks	256,000	186,10	47 641,60
28	K	Pol357	Oživení systému	hod	20,000	472,50	9 450,00
29	K	Pol358	Přípomocné a stavební práce	hod	10,000	289,30	2 893,00
30	K	Pol359	nastavení parametrů	hod	7,000	472,50	3 307,50
31	K	Pol360	programování systému	hod	5,000	578,60	2 893,00
32	K	Pol361	zkušební provoz	den	2,000	1 350,00	2 700,00
33	K	Pol362	Revize	sada	1,000	15 430,00	15 430,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

11 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

26406667

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 200 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 200 000,00	21,00%	252 000,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 452 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)
Objekt: 11 - VRN

Místo: Datum: 10.06.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 200 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 200 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00

1	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavbv	ks	4,000	15 000,00	60 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

D VRN3 Zařízení staveniště 800 000,00

2	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%	1,000	800 000,00	800 000,00
---	---	-----------	--	---	-------	------------	------------

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

3	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

D VRN5 Finanční náklady 250 000,00

4	K	053002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady poplatky - zábory 5 měsíců	Kč	1,000	250 000,00	250 000,00
---	---	-----------	---	----	-------	------------	------------

D VRN7 Provozní vlivy 50 000,00

5	K	079002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ostatní provozní vlivy	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00

6	K	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

12 - Zvláštní užívání poz...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

IČ:

26406667

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 710,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 710,07	21,00%	23 879,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

137 589,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

12 - Zvláštní užívání poz...

Místo:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

113 710,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

113 710,07

D 5

Komunikace pozemní

96 496,76

1	K	564851111	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	178,830	115,00	20 565,45
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV

171,61+7,22

178,830

VV

Součet

178,830

2	K	596811222	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	178,830	190,00	33 977,70
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV

171,61+7,22

178,830

VV

Součet

178,830

3	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	182,407	230,00	41 953,61
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV

178,83*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

182,407

VV

Součet

182,407

D 998

Přesun hmot

17 213,31

4	K	998014022	Přesun hmot pro budovy a haly občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy a haly přes 18 do 52	t	87,823	196,00	17 213,31
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

13 - Neuznatelné položky ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

26406667

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

83 757,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 757,49	21,00%	17 589,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

101 346,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

13 - Neuznatelné položky ...

Místo:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 757,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

65 697,49

D 2

Zakládání

5 288,70

1	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,074	2 550,00	5 288,70
	VV		"základový pas pod kamenné stupně" 0,67*0,8*3,87		2,074		
	VV		Součet		2,074		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

17 588,25

2	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	7,055	550,00	3 880,25
	VV		" palisády" 4,05+0,74+1,525+0,74		7,055		
	VV		Součet		7,055		

3	M	592284100	palisáda vzhled dobové dlažební kameny betonová přírodní 16X16X100 cm	kus	46,000	298,00	13 708,00
	VV		7,055/0,16+1,906		46,000		
	VV		Součet		46,000		

D 4

Vodorovné konstrukce

40 748,23

4	K	430321313	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20	m3	0,226	3 150,00	711,90
	VV		"sú14" (0,488*0,386-0,193*0,244)*0,8*2		0,226		
	VV		Součet		0,226		

5	K	434191423	Osazování schodišťových stupňů kamenných s výspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku stupňů pemřovaných nebo ostatních	m	7,740	445,00	3 444,30
	VV		2*3,87		7,740		
	VV		Součet		7,740		

6	M	583880150	stupeň schodišťový plný žulový 150x300x1000 mm výžlabková podstupnice - pemřovaný	kus	8,000	4 500,00	36 000,00
	VV		4*2		8,000		
	VV		Součet		8,000		

7	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,393	350,00	487,55
8	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,393	75,00	104,48
	VV		"sú14" (0,488*0,386*2+0,2*0,8*2)*2		1,393		
	VV		Součet		1,393		

D 998

Přesun hmot

2 072,31

9	K	998014022	Přesun hmot pro budovy a halv občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy a halv přes 18 do 52	t	10,573	196,00	2 072,31
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

18 060,00

D 767

Konstrukce zámečnické

18 060,00

10	K	R 767 17061	D+M Ocelové vnější zábradlí vstupní rampy - popis viz pol. Z/01 Výpis zám. výrobků	ks	1,000	9 540,00	9 540,00
11	K	R 767 17069	D+M Ocelové vnější zábradlí vstupu rampy - popis viz pol. Z/09 Výpis zám. výrobků	ks	1,000	8 520,00	8 520,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

06 - Doplnění položek dle dotazů č.6 a 7

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

26406667

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

357 078,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	357 078,64	21,00%	74 986,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

432 065,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)
Objekt:

06 - Doplnění položek dle dotazů č.6 a 7

Místo: Datum: 10.06.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 357 078,64

D 66 Doplnění dotazů č.6 337 402,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 337 402,64

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - penetrační nátěr pod štuky na oškrábaných omítkách	m2	16 800,702	18,00	302 412,64
VV " plocha štuků"16800,702					16 800,702		
2	K	621R	Zateplení říms výtahových šachet dle detailu č. 2 - výkres řezu	m	14,800	1 450,00	21 460,00
VV 4*3,7					14,800		
3	K	622R	Zateplení říms u vstupů dle detailu č. 9 - výkres řezu	m	8,200	1 650,00	13 530,00
VV 8,2					8,200		

D 77 Doplnění dotazů č. 7 19 676,00

D 271 D.5 – Odpojení objektu od plynové přípojky 9 220,00

4	K	723 1R	Uzavření hlavního uzávěru	ks	1,000	400,00	400,00
5	K	723120809	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80	m	3,000	105,00	315,00
6	K	723 2R	Zaslepení stávajícího plynovodu DN80	ks	1,000	400,00	400,00
7	K	723 3R	Vyjmutí dlažby	m2	3,000	105,00	315,00
8	K	723 4R	Vákop montážní jámy 1,5mx1,5m, hl. 1m	ks	1,000	3 685,00	3 685,00
9	K	723 5R	Výkop pro vyjmutí plynovodu š. 0,6m	m	2,500	695,00	1 737,50
10	K	723 6R	Zasypání a zhutnění výkopu	m	2,500	235,00	587,50
11	K	723 7R	Zasypání a zhutnění montážní jámy	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
12	K	723 8R	Položení dlažby	m2	3,000	210,00	630,00

D 64.1 Osazování výplně vnějších 10 456,00

13	K	R 641 0003	D+M dveře vnější 0,8x1,45m - pol. D/03 popis viz Výpis výplní vnějších otvorů - přidání jednoho kusu	ks	1,000	8 800,00	8 800,00
VV "střecha" 1					1,000		
VV Součet					1,000		
14	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	395,00	790,00
15	M	553311040.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 L/P	kus	2,000	433,00	866,00
VV " d20"2					2,000		
VV Součet					2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

07 - Doplnění položek dle dotazů č.10

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

26406667

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

168 269,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 269,70	21,00%	35 336,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

203 606,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

07 - Doplnění položek dle dotazů č.10

Místo:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

168 269,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

168 269,70

D 1

Zemní práce

98 056,65

1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	43,875	105,00	4 606,88
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV

"obvod chodníků x pruh 1,5m" 195*1,5*0,15

43,875

2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000	m3	56,720	19,80	1 123,06
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV

" pro obrubníky" 0,5*(44+37+18+29+15+42+8)*0,5

48,250

VV

" palisády" 0,5*(4,2+0,5+2,1)*0,8

2,720

VV

" chodníčky" (4+3+8*2)*0,5*0,5

5,750

3	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	90,752	330,00	29 948,16
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

VV

" pro obrubníky" 0,5*(44+37+18+29+15+42+8)*0,5

48,250

VV

" palisády" 0,5*(4,2+0,5+2,1)*0,8

2,720

VV

" chodníčky" (4+3+8*2)*0,5*0,5

5,750

VV

56,72*1,6 'Přepočtené koeficientem množství

90,752

4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	292,500	22,50	6 581,25
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV

195*1,5

292,500

5	K	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	292,500	165,00	48 262,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV

195*1,5

292,500

6	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	292,500	18,70	5 469,75
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

7	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	11,700	129,00	1 509,30
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV

195*1,5

292,500

VV

292,5*0,04 'Přepočtené koeficientem množství

11,700

8	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	292,500	1,90	555,75
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

VV

195*1,5

292,500

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

41 630,40

9	K	612142032.1	Potažení vnitřních ploch pletivem jutovou rohoží vtlačení do omítky stěn	m2	396,480	105,00	41 630,40
---	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------

VV

" přes pouzdra posuvných dveří" 0,8*2,1*2*(7*16+6)

396,480

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 380,00

10	K	949411223	Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1123 nebo -1124	m	1 320,000	21,50	28 380,00
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

VV

22

22,000

VV

Součet

22,000

VV

22*60 'Přepočtené koeficientem množství

1 320,000

D 998

Přesun hmot

202,65

11	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv přes 12 do 24 m	t	0,207	979,00	202,65
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)

Objekt:

08 - Doplnění položek dle dotazů č.18

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

26406667

STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice

DIČ:

CZ26406667

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

30.04.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

706 644,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	706 644,67	21,00%	148 395,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

855 040,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kopie - 17-0610 - Revitalizace objektu Máchova 20, Plzeň (zadání)
Objekt: 08 - Doplnění položek dle dotazů č.18

Místo: Datum: 10.06.2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAWO Přeštice s.r.o., Komenského 75, 33401 Přeštice Zpracovatel: 30.04.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 706 644,67

D HSV Práce a dodávky HSV 555 486,87

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 525 966,72

1	K	612135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	1 118,210	212,00	237 060,52
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

VV			" obklady otlučené"893,56		893,560		
VV			"sokly" 2246,5*0,1		224,650		

2	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	14,324	4 150,00	59 444,60
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV			"1.np B08"0,6*2*4		4,800		
VV			"1.np B09"0,6*2*3		3,600		
VV			"1.np B10"0,375*3		1,125		
VV			"1.np B11"4,2*2		8,400		
VV			"1.np B12"6,05		6,050		
VV			"1.np B13"1,95*4		7,800		
VV			"1.np B14"2,3		2,300		
VV			"1.np B15"(1,4+1,5)		2,900		
VV			"1.np B16"1,9		1,900		
VV			"1.np B17"1,35		1,350		
VV			"1.np B23"0,475		0,475		
VV			"1.np B22"0,5*3		1,500		
VV			"1.np B24"0,3*3		0,900		
VV			"1.np B27"1,45*3		4,350		
VV			"1.np B30"0,6*2		1,200		
VV			"1.np B 74" 0,525		0,525		
VV			"1.np B78" 1,4		1,400		
VV			" 2-8np B46"2*0,6*10*7		84,000		
VV			" 2-8np B47"2*0,6*10*7		84,000		
VV			" 2-8np B48"0,375*10*7		26,250		
VV			" 2-8np B49"4*2*7		56,000		
VV			" 2-8np B50"4*2*7		56,000		
VV			" 2-8np B51"1,95*6*7		81,900		
VV			" 2-8np B52"2,22*1*7		15,540		
VV			" 2-8np B53"1,85*2*7		25,900		
VV			" 2-8np B54"(1,45-0,6*2)*10*7+(1,85-0,7*2)*2*7		23,800		
VV			" 2-8np B55"0,67*1*7		4,690		
VV			" 2-8np B56"0,35*2*7		4,900		
VV			" 2-8np B57"1*7		7,000		
VV			" 2-8np B59" 0,4*20*7		56,000		
VV			" 2-8np B60" 2*0,35*7		4,900		
VV			" 2-8np B61"0,3*2*7		4,200		
VV			" 2-8np B62"0,25*2*7		3,500		
VV			"2-8.npB68"0,6*2*7		8,400		
VV			" střecha B87" (2,1+1)*2*0,9*7		39,060		
VV			636,615*0,0225 'Přepočtené koeficientem množství		14,324		

3	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	1 912,180	120,00	229 461,60
VV			"odstranění dlažby" 1912,18		1 912,180		

D 998 Přesun hmot 29 520,15

4	K	998014022	Přesun hmot pro budovy a haly obcanske vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdíváného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy a haly přes 18 do 52	t	150,613	196,00	29 520,15
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

D V3 Armatury 62 200,00

6	K	Pol1701	Oběhové čerpadlo elektronicky řízené MAGNA 3 65-80 F 230 V	kpl	1,000	62 200,00	62 200,00
---	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 88 957,80

D 771 Podlahy z dlaždic 88 957,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	2 965,260	30,00	88 957,80
VV		3028,96-9,1*7			2 965,260		

STAWO Přestice - ZČU Máchova 20 Plzeň

ID	Název činnosti	Doba	Start	Finish	Náklady
179	vybourání dělicích stěn - dutinové cihly - 7.NP	20 d	02.08.20	21.08.20	
180	vybourání keram.podlahy sprchového koutu - 7.NP	10 d	22.08.20	31.08.20	
181	odsekání obkladů - 7.NP	5 d	27.08.20	31.08.20	
182	oškrábání nátěrů a maleb z omítek - 7.NP	5 d	22.08.20	26.08.20	
183	vyříznutí prostupů pro instalační jádra - 7.NP	25 d	22.08.20	15.09.20	
184	Dokončení po bourání - 7.NP	14 d	27.08.20	09.09.20	
185	zачиštění omítek - 7.NP	14 d	27.08.20	09.09.20	
186	zabetonování prostupů instalačních jader - 7.NP	5 d	01.09.20	05.09.20	
187	8.NP - bourací práce	58 d	13.07.20	08.09.20	
188	Demontáž technického vybavení - 8.NP	17 d	13.07.20	29.07.20	
189	demontáž stávajících zařizovacích předmětů - 8.NP	7 d	13.07.20	19.07.20	
190	demontáž otopných těles - 8.NP	3 d	20.07.20	22.07.20	
191	demontáž stávající elektroinstalace a LAN - 8.NP	10 d	20.07.20	29.07.20	
192	demontáž rozvodů voda a kanalizace - 8.NP	5 d	20.07.20	24.07.20	
193	demontáž povlakových podlah - 8.NP	5 d	23.07.20	27.07.20	
194	Demontáž nenosných konstrukcí - 8.NP	51 d	20.07.20	08.09.20	
195	vybourání vestavěných stěn a skříní - 8.NP	10 d	20.07.20	29.07.20	
196	vybourání dveří a ocel.zárubní - 8.NP	8 d	28.07.20	04.08.20	
197	vybourání plastové balkonové sestavy a balkonových stěn - 8.NP	7 d	30.07.20	05.08.20	
198	vybourání podlah lodžii - 8.NP	10 d	06.08.20	15.08.20	
199	demontáž oplechování parapetů - 8.NP	4 d	30.07.20	02.08.20	
200	vybourání oken - 8.NP	8 d	31.07.20	07.08.20	
201	vybourání dělicích stěn - dutinové cihly - 8.NP	20 d	26.07.20	14.08.20	
202	vybourání keram.podlahy sprchového koutu - 8.NP	10 d	15.08.20	24.08.20	
203	odsekání obkladů - 8.NP	5 d	20.08.20	24.08.20	
204	oškrábání nátěrů a maleb z omítek - 8.NP	5 d	15.08.20	19.08.20	
205	vyříznutí prostupů pro instalační jádra - 8.NP	25 d	15.08.20	08.09.20	
206	Dokončení po bourání - 8.NP	14 d	20.08.20	02.09.20	
207	zачиštění omítek - 8.NP	14 d	20.08.20	02.09.20	
208	zabetonování prostupů instalačních jader - 8.NP	5 d	25.08.20	29.08.20	
209	Střecha - bourací práce	50 d	20.07.20	07.09.20	
210	demontáž větracích šachet, komínu, prostupu, odvětrávacího potrubí	10 d	20.07.20	29.07.20	
211	demontáž oplechování atiky, oplechování prostupů, okapových žlabů, stožár, oplechování	10 d	20.07.20	29.07.20	
212	vybourání vrstev střešní krytiny	20 d	30.07.20	18.08.20	
213	vybourání dveří a ocel.zárubní	4 d	30.07.20	02.08.20	
214	odstranění nátěrů	2 d	03.08.20	04.08.20	
215	odstranění omítky výtahové šachty	5 d	30.07.20	03.08.20	
216	vyříznutí prostupů pro instalační jádra	20 d	19.08.20	07.09.20	
217	vybourání oken	3 d	08.08.20	10.08.20	
218	zabetonování prostupů instalačních jader	5 d	19.08.20	23.08.20	
219	Venkovní bourací práce	85 d	13.07.20	05.10.20	
220	montáž lešení SV, JZ pro bourání balkonů, ochranné sítě	10 d	13.07.20	22.07.20	
221	demontáž zábradlí a odříznutí žb.balkonu a fasádních říms - SV, JZ	25 d	23.07.20	16.08.20	
222	odříznutí žb.stříšky balkonu - střecha	4 d	17.08.20	20.08.20	
223	demontáž lešení	3 d	21.08.20	23.08.20	
224	odstranění keramických obkladů soklů	10 d	13.07.20	22.07.20	
225	demolice okapového chodníku - betonová dlažba	10 d	23.07.20	01.08.20	
226	vybourání boční stříšky nad vstupem	4 d	24.09.20	27.09.20	
227	demolice schodišť u hlavního vstupu	5 d	28.09.20	02.10.20	
228	vybourání základů pod schodišti	3 d	03.10.20	05.10.20	
229	Výkopy a základy	77 d	02.08.20	17.10.20	
230	výkopy pro zaizolování soklu pod terénem	7 d	02.08.20	08.08.20	
231	zemní pásky okolo budovy	4 d	09.08.20	12.08.20	
232	zaizolování soklu pod terénem, zásypy	7 d	09.08.20	15.08.20	
233	výkopy pro základy vstupního schodiště a rampy	5 d	06.10.20	10.10.20	
234	základy vstupního schodiště a rampy	7 d	11.10.20	17.10.20	
235	Nosné konstrukce	67 d	08.08.20	13.10.20	
236	vyzdivky - překlady a parapety u zrušených lodžii - 2.NP oken	25 d	19.09.20	13.10.20	
237	vyzdivky - překlady a parapety u zrušených lodžii - 3.NP oken	25 d	12.09.20	06.10.20	
238	vyzdivky - překlady a parapety u zrušených lodžii - 4.NP oken	25 d	05.09.20	29.09.20	
239	vyzdivky - překlady a parapety u zrušených lodžii - 5.NP oken	25 d	29.08.20	22.09.20	
240	vyzdivky - překlady a parapety u zrušených lodžii - 6.NP oken	25 d	22.08.20	15.09.20	
241	vyzdivky - překlady a parapety u zrušených lodžii - 7.NP oken	25 d	15.08.20	08.09.20	
242	vyzdivky - překlady a parapety u zrušených lodžii - 8.NP oken	25 d	08.08.20	01.09.20	
243	Fasády a střecha	369 d	31.07.20	03.08.21	
244	Okna a dveře	130 d	31.07.20	07.12.20	
245	vybourání oken	45 d	31.07.20	13.09.20	
246	osazení oken	55 d	14.10.20	07.12.20	
247	Fasády	125 d	01.04.21	03.08.21	
248	SV fasáda - kontaktní zateplovací systém	25 d	01.04.21	25.04.21	
249	dokončení bouracích prací fasády - odříznutí nadokenních žb stříšek	14 d	06.04.21	19.04.21	
250	SZ fasáda - kontaktní zateplovací systém	55 d	06.04.21	30.05.21	
251	JZ fasáda - kontaktní zateplovací systém	30 d	13.05.21	11.06.21	
252	JV fasáda - kontaktní zateplovací systém	50 d	05.06.21	24.07.21	
253	1.NP - soklová akrylát.omítka	65 d	31.05.21	03.08.21	
254	Střechy	85 d	08.09.20	01.12.20	
255	Plochá střecha +22,4m	85 d	08.09.20	01.12.20	
256	Plochá střecha +22,4m - oprava spádových betonů, asf.penetra	21 d	08.09.20	28.09.20	
257	Plochá střecha +22,4m - dokončení spodních vrstev střešního plá	0 d	28.09.20	28.09.20	
258	Plochá střecha +22,4m - OK pro nástřešní ventilátory	14 d	29.09.20	12.10.20	
259	Plochá střecha +22,4m - finální vrstvy střešního pláště - EPS, mi	41 d	13.10.20	22.11.20	
260	Plochá střecha +22,4m - klempířské konstrukce	14 d	18.11.20	01.12.20	
261	Ploché střechy +25,3m - střešní souvrství	40 d	29.09.20	07.11.20	
262	TZB řemesla	326 d	07.09.20	29.07.21	
263	1.PP -3,4m TECHNICKÉ PATRO	311 d	17.09.20	25.07.21	
264	Hrubé stavební práce - 1.PP	7 d	17.09.20	23.09.20	
265	přizdivky - 1.PP	7 d	17.09.20	23.09.20	
266	Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 1.PP	73 d	24.09.20	05.12.20	
267	úložné nosné konstrukce - 1.PP	18 d	24.09.20	11.10.20	

4 / 8

5 / 8

7 / 8

STAWO Přestice - ZČU Máchova 20 Plzeň

[illegible]

STAWO Přeštice - ZČU Máchova 20
Náklady týdne

ID	Název	Náklady	FIX náklady	22	29	06	Jul '20			Aug '20				Sep '20				Oct '20				Nov '20				Dec '20				Jan '21						
							13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01
519	Finanční harmonogram - Rozpočtové náklady	85 919 331			21 141	27 754	542 743	542 743	549 149	595 115	599 699	598 194	613 462	613 462	904 819	988 939	1 057 615	1 095 886	1 033 815	1 496 943	1 911 954	1 873 470	1 865 939	1 846 761	1 706 266	1 635 039	1 460 078	1 797 656	1 715 849	1 681 279	1 374 954	1 483 724	1 521 964	1 701 438	1 621 698	1 430 230
520	0 - Bourací práce	8 296 926					519 559	519 559	525 964	564 395	545 364	543 858	559 127	559 127	627 243	678 251	676 404	669 797	607 727	272 437	272 437	155 678														
521	0.HSV - Práce a dodávky HSV	5 968 014					431 880	431 880	431 880	431 880	431 880	431 880	431 880	431 880	431 880	431 880	431 880	392 039	392 039	152 997	152 997	87 427														
522	0.HSV.1 - Zemní práce	19 278	19 278				1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	707														
523	0.HSV.3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 269	20 269				1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	744														
524	0.HSV.4 - Vodorovné konstrukce	101 280	101 280				6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	6 504	3 717														
525	0.HSV.6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výp	1 138 558	1 138 558				88 555	88 555	88 555	88 555	88 555	88 555	88 555	88 555	88 555	88 555	88 555	88 555	88 555	75 904																
526	0.HSV.9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 447 080	2 447 080				190 328	190 328	190 328	190 328	190 328	190 328	190 328	190 328	190 328	190 328	190 328	190 328	190 328	163 139																
527	0.HSV.997 - Přesun sutě	2 235 449	2 235 449				143 561	143 561	143 561	143 561	143 561	143 561	143 561	143 561	143 561	143 561	143 561	143 561	143 561	143 561	82 035															
528	0.HSV.998 - Přesun hmot	6 101	6 101				392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	224																
529	0.PSV - Práce a dodávky PSV	2 328 912					87 680	87 680	94 085	132 516	113 484	111 979	127 247	127 247	195 363	246 371	244 525	237 918	215 688	119 440	119 440	68 251														
530	0.PSV.711 - Izolace proti vodě, vl																																			

STAWO Přestíce - ZČU Máchova 20																																																					
Náklady týdne																																																					
ID	Název	Náklady	FIX náklady	22	29	06	Jul '20	20	27	03	Aug '20	10	24	31	07	Sep '20	14	21	28	05	12	Oct '20	19	26	02	Nov '20	09	16	23	30	07	Dec '20	14	21	28	04	Jan '21	11	18	25	01												
614	6.Z6 - Zařizení 6 - odvětrání strojovny výtahu	14 393	14 393																																																		
615	6.Z7 - Ostatní	84 620	84 620																																																		
616	7 - Vytápění	4 974 491																					188 043	188 043	188 043	188 043	188 043	188 043	188 607	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018			
617	7.HSV - HSV	4 974 491																					188 043	188 043	188 043	188 043	188 043	188 607	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018	190 018			
618	7.734 - Ustřední vytápění - armatury	261 303	261 303																																																		
619	7.735 - Ustřední vytápění - otopná tělesa	854 814	854 814																																																		
620	7.V2 - Potrubí	2 302 221	2 302 221																				146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505	146 505			
621	7.V3 - Armatury	194 018	194 018																																																		
622	7.V4 - Otopná tělesa	513 519	513 519																																																		
623	7.V5 - Tepelná izolace	30 328	30 328																																																		

[illegible]

STAWO Přestice - ZČU Máchova 20																																				
Náklady týdne																																				
ID	Název	Náklady	FIX náklady	Feb '21				Mar '21				Apr '21				May '21				Jun '21				Jul '21				Aug '21				Sep '21				
				01	08	15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13
614	6.Z6 - Zařízení 6 - odvětrání strojovny výtahu	14 393	14 393																																	
615	6.Z7 - Ostatní	84 620	84 620																																	
616	7 - Vytápění	4 974 491		405 259	299 202	262 121	99 472																													
617	7.HSV - HSV	4 974 491		405 259	299 202	262 121	99 472																													
618	7.734 - Ústřední vytápění - armatury	261 303	261 303	33 257	33 257	33 257	14 253																													
619	7.735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	854 814	854 814	108 795	108 795	108 795	46 626																													
620	7.V2 - Potrubí	2 302 221	2 302 221	104 646																																
621	7.V3 - Armatury	194 018	194 018	24 693	24 693	24 693	10 583																													
622	7.V4 - Otopná tělesa	513 519	513 519	65 357	65 357	65 357	28 010																													
623	7.V5 - Tepelná izolace	30 328	30 328	7 077	7 077	1 011																														
624	7.V6 - Nátěry zámečnických konstrukcí	19 750	19 750	1 411																																
625	7.V9 - Zámečnické konstrukce	151 813	151 813	8 434	8 434	8 434																														
626	7.V7 - Montáže	567 500	567 500	33 104	33 104	4 729																														
627	7.V8 - Zkoušky, revize	79 226	79 226	18 486	18 486	15 845																														
628	8 - Silnoproudá elektrotechnika	6 763 415		323 941	323 941	323 743	296 004	260 602	260 602	111 687		16 153	28 268	28 268	28 268	20 192																				
629	8.D1 - OSVĚTLENÍ	1 721 125	1 721 125	200 798	200 798	200 798	200 798	200 798	200 798	86 056																										
630	8.D2 - ZÁSUVKY	512 608	512 608	59 804	59 804	59 804	59 804	59 804	59 804	25 630																										
631	8.D3 - ROZVADĚČE A PŘÍPOJKY	94 555	94 555																																	
632	8.D4 - Patrový rozvaděč R1L	109 401	109 401																																	
633	8.D5 - Patrový rozvaděč R1P	88 714	88 714																																	
634	8.D6 - Patrový rozvaděč 2.NP	113 070	113 070																																	
635	8.D7 - Patrové rozvaděče 3.NP, 7.NP a 5.NP-R5L	286 975	286 975																																	
636	8.D8 - Patrový rozvaděč R5P	57 535	57 535																																	
637	8.D9 - Patrové rozvaděče 4.NP a 6.NP	283 870	283 870																																	
638	8.D10 - Patrový rozvaděč R8L	60 344	60 344																																	
639	8.D11 - Patrový rozvaděč R8P	60 968	60 968																																	
640	8.D12 - Rozvaděč jednoho pokoje	507 400	507 400																																	
641	8.D13 - Rozvaděč dvou pokojů	324 076	324 076																																	
642	8.D14 - Rozvaděče ovládání osvětlení	16 162	16 162																																	
643	8.D15 - KABELY	1 212 508	1 212 508	61 953	61 953	61 953	35 402																													
644	8.D16 - HROMOSVOD	121 149	121 149										16 153	28 268	28 268	28 268	20 192																			
645	8.D17 - KABELOVÉ TRASY	1 163 255	1 163 255																																	
646	8.D18 - OSTATNÍ	29 700	29 700	1 386	1 386	1 188																														
647	9 - Slaboproudé instalace	3 638 217		220 558	220 558	220 558	220 558	192 435	187 747	187 747	187 747	187 747	26 821							8 509	12 764															
648	9.D1 - STA	63 229	63 229	5 207	5 207	5 207	5 207	744																												
649	9.D2 - OPTIKA	248 999	248 999	20 506	20 506	20 506	20 506	2 929																												
650	9.D3 - LAN, WIFI	3 218 526	3 218 526	187 747	187 747	187 747	187 747	187 747	187 747	187 747	187 747	187 747	26 821																							
651	9.D4 - IP KAMERY	21 273	21 273																																	
652	9.D5 - OSTATNÍ	86 190	86 190	7 098	7 098	7 098	7 098	1 014																</												

Název činnosti		Duration	Start	Finish	Náklady
STAWO Přestice - 14 měsíců		427 d	01.07.20	31.08.21	
předání staveniště zhotoviteli		0 d	01.07.20	01.07.20	
převzetí dokončeného kompletního díla		0 d	31.08.21	31.08.21	
Závazné milníky		267 d	28.09.20	21.06.21	
>10% <3měs - Ukončení bouracích prací - střecha, fasáda - okna, ba		0 d	28.09.20	28.09.20	
>30% <6měs - Osazení nových oken, dokončení střechy		0 d	21.12.20	21.12.20	
>50% <9měs - Ukončení hrubých rozvodů profesí, dokončení hrubých		0 d	25.03.21	25.03.21	
>70% <12měs - Dokončení povrchů - podlahy, malby, dokončení sch		0 d	21.06.21	21.06.21	
Časový harmonogram - Revitalizace objektu Máchov					
HLAVNÍ MILNÍKY		427 d	01.07.20	31.08.21	
Předání a převzetí staveniště		0 d	01.07.20	01.07.20	
Ukončení montážních prací		0 d	03.08.21	03.08.21	
Předání a převzetí provedeného díla		0 d	31.08.21	31.08.21	
Příprava stavby		12 d	01.07.20	12.07.20	
Realizace		412 d	01.07.20	16.08.21	
Zahájení stavebních prací		0 d	12.07.20	12.07.20	
Bourací práce		109 d	13.07.20	29.10.20	
1.PP - bourací práce		5 d	25.09.20	29.09.20	
1.NP - bourací práce		60 d	31.08.20	29.10.20	
Demontáž technického vybavení - 1.NP		17 d	31.08.20	16.09.20	
Demontáž nenosných konstrukcí - 1.NP		53 d	07.09.20	29.10.20	
Dokončení po bourání - 1.NP		14 d	10.10.20	23.10.20	
2.NP - bourací práce		58 d	24.08.20	20.10.20	
Demontáž technického vybavení - 2.NP		17 d	24.08.20	09.09.20	
Demontáž nenosných konstrukcí - 2.NP		51 d	31.08.20	20.10.20	
Dokončení po bourání - 2.NP		14 d	01.10.20	14.10.20	
3.NP - bourací práce		58 d	17.08.20	13.10.20	
Demontáž technického vybavení - 3.NP		17 d	17.08.20	02.09.20	
Demontáž nenosných konstrukcí - 3.NP		51 d	24.08.20	13.10.20	
Dokončení po bourání - 3.NP		14 d	24.09.20	07.10.20	
4.NP - bourací práce		58 d	10.08.20	06.10.20	
Demontáž technického vybavení - 4.NP		17 d	10.08.20	26.08.20	
Demontáž nenosných konstrukcí - 4.NP		51 d	17.08.20	06.10.20	
Dokončení po bourání - 4.NP		14 d	17.09.20	30.09.20	
5.NP - bourací práce		58 d	03.08.20	29.09.20	
Demontáž technického vybavení - 5.NP		17 d	03.08.20	19.08.20	
Demontáž nenosných konstrukcí - 5.NP		51 d	10.08.20	29.09.20	
Dokončení po bourání - 5.NP		14 d	10.09.20	23.09.20	
6.NP - bourací práce		58 d	27.07.20	22.09.20	
Demontáž technického vybavení - 6.NP		17 d	27.07.20	12.08.20	
Demontáž nenosných konstrukcí - 6.NP		51 d	03.08.20	22.09.20	
Dokončení po bourání - 6.NP		14 d	03.09.20	16.09.20	
7.NP - bourací práce		58 d	20.07.20	15.09.20	
Demontáž technického vybavení - 7.NP		17 d	20.07.20	05.08.20	
Demontáž nenosných konstrukcí - 7.NP		51 d	27.07.20	15.09.20	
Dokončení po bourání - 7.NP		14 d	27.08.20	09.09.20	
8.NP - bourací práce		58 d	13.07.20	08.09.20	
Demontáž technického vybavení - 8.NP		17 d	13.07.20	29.07.20	
Demontáž nenosných konstrukcí - 8.NP		51 d	20.07.20	08.09.20	
Dokončení po bourání - 8.NP		14 d	20.08.20	02.09.20	
Střecha - bourací práce		50 d	20.07.20	07.09.20	
Venkovní bourací práce		85 d	13.07.20	05.10.20	
Výkopy a základy		77 d	02.08.20	17.10.20	
Nosné konstrukce		67 d	08.08.20	13.10.20	
Fasády a střecha		369 d	31.07.20	03.08.21	
Okna a dveře		130 d	31.07.20	07.12.20	
Fasády		125 d	01.04.21	03.08.21	
Střechy		85 d	08.09.20	01.12.20	
Plochá střecha +22,4m		85 d	08.09.20	01.12.20	
Ploché střechy +25,3m - střešní souvrství		40 d	29.09.20	07.11.20	
TZB řemesla		326 d	07.09.20	29.07.21	
1.PP -3,4m TECHNICKÉ PATRO		311 d	17.09.20	25.07.21	
Hrubé stavební práce - 1.PP		7 d	17.09.20	23.09.20	
Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 1.PP		73 d	24.09.20	05.12.20	
Povrchy - 1.PP		72 d	07.10.20	17.12.20	
Kompletace - 1.PP		5 d	20.07.21	25.07.21	
1.NP ±0,0m SPRÁVA KOLEJE		326 d	07.09.20	29.07.21	
Hrubé stavební práce - 1.NP		35 d	28.09.20	01.11.20	
Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 1.NP		72 d	28.10.20	07.01.21	
Povrchy - 1.NP		162 d	22.12.20	01.06.21	
Kompletace - 1.NP		58 d	02.06.21	29.07.21	
Výměňíková stanice - 1.NP		151 d	07.09.20	04.02.21	
2.NP +2,75m KOLEJE		297 d	05.10.20	28.07.21	
Hrubé stavební práce - 2.NP		35 d	05.10.20	08.11.20	
Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 2.NP		72 d	04.11.20	14.01.21	
Povrchy - 2.NP		167 d	29.12.20	13.06.21	
Kompletace - 2.NP		45 d	14.06.21	28.07.21	
3.NP +5,5m KOLEJE		287 d	12.10.20	25.07.21	
Hrubé stavební práce - 3.NP		35 d	12.10.20	15.11.20	
Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 3.NP		72 d	11.11.20	21.01.21	
Povrchy - 3.NP		157 d	05.01.21	10.06.21	
Kompletace - 3.NP		45 d	11.06.21	25.07.21	
4.NP +8,25m KOLEJE		277 d	19.10.20	22.07.21	
Hrubé stavební práce - 4.NP		35 d	19.10.20	22.11.20	
Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 4.NP		72 d	18.11.20	28.01.21	
Povrchy - 4.NP		147 d	12.01.21	07.06.21	
Kompletace - 4.NP		45 d	08.06.21	22.07.21	
5.NP +11,0m KOLEJE		267 d	26.10.20	19.07.21	
Hrubé stavební práce - 5.NP		35 d	26.10.20	29.11.20	
Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 5.NP		72 d	25.11.20	04.02.21	
Povrchy - 5.NP		137 d	19.01.21	04.06.21	
Kompletace - 5.NP		45 d	05.06.21	19.07.21	
6.NP +13,75m KOLEJE		257 d	02.11.20	16.07.21	
Hrubé stavební práce - 6.NP		35 d	02.11.20	06.12.20	
Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 6.NP		72 d	02.12.20	11.02.21	
Povrchy - 6.NP		127 d	26.01.21	01.06.21	

2020	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	2021	07	08	09	10	11	12	01																			
22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	01	08																			
♦ předání staveniště zhotoviteli																				♦ převzetí dokončeného kompletního díla																			
																				Závazné milníky																			
																				♦ >10% <3měs - Ukončení bouracích prací - střecha, fasáda - okna, balkony, lodžie, demontáže																			
																				♦ >30% <6měs - Osazení nových oken, dokončení střechy																			
																				♦ >50% <9měs - Ukončení hrubých rozvodů profesí, dokončení hrubých podlah a omítek																			
																				♦ >70% <12měs - Dokončení povrchů - podlahy, malby, dokončení schodiště																			
♦ Předání a převzetí staveniště																				♦ Ukončení montážních prací																			
♦ Předání a převzetí provedeného díla																																							
Příprava stavby																				Realizace																			
♦ Zahájení stavebních prací																																							
1.PP - bourací práce																				1.NP - bourací práce																			
Demontáž technického vybavení - 1.NP																				Demontáž technického vybavení - 1.NP																			
Demontáž nenosných konstrukcí - 1.NP																				Demontáž nenosných konstrukcí - 1.NP																			
Dokončení po bourání - 1.NP																				Dokončení po bourání - 1.NP																			
2.NP - bourací práce																				2.NP - bourací práce																			
Demontáž technického vybavení - 2.NP																				Demontáž technického vybavení - 2.NP																			
Demontáž nenosných konstrukcí - 2.NP																				Demontáž nenosných konstrukcí - 2.NP																			
Dokončení po bourání - 2.NP																				Dokončení po bourání - 2.NP																			
3.NP - bourací práce																				3.NP - bourací práce																			
Demontáž technického vybavení - 3.NP																				Demontáž technického vybavení - 3.NP																			
Demontáž nenosných konstrukcí - 3.NP																				Demontáž nenosných konstrukcí - 3.NP																			
Dokončení po bourání - 3.NP																				Dokončení po bourání - 3.NP																			
4.NP - bourací práce																				4.NP - bourací práce																			
Demontáž technického vybavení - 4.NP																				Demontáž technického vybavení - 4.NP																			
Demontáž nenosných konstrukcí - 4.NP																				Demontáž nenosných konstrukcí - 4.NP																			
Dokončení po bourání - 4.NP																				Dokončení po bourání - 4.NP																			
5.NP - bourací práce																				5.NP - bourací práce																			
Demontáž technického vybavení - 5.NP																				Demontáž technického vybavení - 5.NP																			
Demontáž nenosných konstrukcí - 5.NP																				Demontáž nenosných konstrukcí - 5.NP																			
Dokončení po bourání - 5.NP																				Dokončení po bourání - 5.NP																			
6.NP - bourací práce																				6.NP - bourací práce																			
Demontáž technického vybavení - 6.NP																				Demontáž technického vybavení - 6.NP																			
Demontáž nenosných konstrukcí - 6.NP																				Demontáž nenosných konstrukcí - 6.NP																			
Dokončení po bourání - 6.NP																				Dokončení po bourání - 6.NP																			
7.NP - bourací práce																				7.NP - bourací práce																			
Demontáž technického vybavení - 7.NP																				Demontáž technického vybavení - 7.NP																			
Demontáž nenosných konstrukcí - 7.NP																				Demontáž nenosných konstrukcí - 7.NP																			
Dokončení po bourání - 7.NP																				Dokončení po bourání - 7.NP																			
8.NP - bourací práce																				8.NP - bourací práce																			
Demontáž technického vybavení - 8.NP																				Demontáž technického vybavení - 8.NP																			
Demontáž nenosných konstrukcí - 8.NP																				Demontáž nenosných konstrukcí - 8.NP																			
Dokončení po bourání - 8.NP																				Dokončení po bourání - 8.NP																			
Střecha - bourací práce																				Střecha - bourací práce																			
Venkovní bourací práce																				Venkovní bourací práce																			
Výkopy a základy																				Výkopy a základy																			
Nosné konstrukce																				Nosné konstrukce																			
Fasády a střecha																				Fasády a střecha																			
Okna a dveře																				Okna a dveře																			
Fasády																				Fasády																			
Střechy																				Střechy																			
Plochá střecha +22,4m																				Plochá střecha +22,4m																			
Ploché střechy +25,3m - střešní souvrství																				Ploché střechy +25,3m - střešní souvrství																			
TZB řemesla																				TZB řemesla																			
1.PP -3,4m TECHNICKÉ PATRO																				1.PP -3,4m TECHNICKÉ PATRO																			
Hrubé stavební práce - 1.PP																				Hrubé stavební práce - 1.PP																			
Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 1.PP																				Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 1.PP																			
Povrchy - 1.PP																				Povrchy - 1.PP																			
Kompletace - 1.PP																				Kompletace - 1.PP																			
1.NP ±0,0m SPRÁVA KOLEJE																				1.NP ±0,0m SPRÁVA KOLEJE																			
Hrubé stavební práce - 1.NP																				Hrubé stavební práce - 1.NP																			
Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 1.NP																				Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 1.NP																			
Povrchy - 1.NP																				Povrchy - 1.NP																			
Kompletace - 1.NP																				Kompletace - 1.NP																			
Výměňíková stanice - 1.NP																				Výměňíková stanice - 1.NP																			
2.NP +2,75m KOLEJE																				2.NP +2,75m KOLEJE																			
Hrubé stavební práce - 2.NP																				Hrubé stavební práce - 2.NP																			
Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 2.NP																				Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 2.NP																			
Povrchy - 2.NP																				Povrchy - 2.NP																			
Kompletace - 2.NP																				Kompletace - 2.NP																			
3.NP +5,5m KOLEJE																				3.NP +5,5m KOLEJE																			
Hrubé stavební práce - 3.NP																				Hrubé stavební práce - 3.NP																			
Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 3.NP																				Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 3.NP																			
Povrchy - 3.NP																				Povrchy - 3.NP																			
Kompletace - 3.NP																				Kompletace - 3.NP																			
4.NP +8,25m KOLEJE																				4.NP +8,25m KOLEJE																			
Hrubé stavební práce - 4.NP																				Hrubé stavební práce - 4.NP																			
Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 4.NP																				Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 4.NP																			
Povrchy - 4.NP																				Povrchy - 4.NP																			
Kompletace - 4.NP																				Kompletace - 4.NP																			
5.NP +11,0m KOLEJE																				5.NP +11,0m KOLEJE																			
Hrubé stavební práce - 5.NP																				Hrubé stavební práce - 5.NP																			
Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 5.NP																				Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 5.NP																			
Povrchy - 5.NP																				Povrchy - 5.NP																			
Kompletace - 5.NP																				Kompletace - 5.NP																			
6.NP +13,75m KOLEJE																				6.NP +13,75m KOLEJE																			
Hrubé stavební práce - 6.NP																				Hrubé stavební práce - 6.NP																			
Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 6.NP																				Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 6.NP																			
Povrchy - 6.NP																				Povrchy - 6.NP																			

Název činnosti		Duration	Start	Finish	Náklady
Kompletace - 6.NP		45 d	02.06.21	16.07.21	
7.NP +16,5m KOLEJE		247 d	09.11.20	13.07.21	
Hrubé stavební práce - 7.NP		35 d	09.11.20	13.12.20	
Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 7.NP		72 d	09.12.20	18.02.21	
Povrchy - 7.NP		117 d	02.02.21	29.05.21	
Kompletace - 7.NP		45 d	30.05.21	13.07.21	
8.NP +19,25m KOLEJE		237 d	16.11.20	10.07.21	
Hrubé stavební práce - 8.NP		35 d	16.11.20	20.12.20	
Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 8.NP		72 d	16.12.20	25.02.21	
Povrchy - 8.NP		107 d	09.02.21	26.05.21	
Kompletace - 8.NP		45 d	27.05.21	10.07.21	
Speciální ostatní konstrukce		147 d	26.01.21	21.06.21	
Ocelové konstrukce		140 d	26.01.21	14.06.21	
Schodiště		90 d	24.03.21	21.06.21	
Venkovní práce		113 d	20.04.21	10.08.21	
Vstupní schodiště a rampa		17 d	20.04.21	06.05.21	
Stříška nad vstupem		9 d	07.05.21	15.05.21	
Venkovní chodník		17 d	25.07.21	10.08.21	
Technologie		296 d	12.10.20	03.08.21	
Výtahy		10 d	25.07.21	03.08.21	
Elektro - silnoproudé rozvody		175 d	12.10.20	04.04.21	
Elektro - SLABOproud rozvody		266 d	01.11.20	24.07.21	
Zařízení staveniště		412 d	01.07.20	16.08.21	
Kompletace		49 d	14.07.21	31.08.21	
Ukončení montážních prací		0 d	03.08.21	03.08.21	
Individuální zkoušky technologie		25 d	20.07.21	13.08.21	
IZ - EZ silnoproud		10 d	04.08.21	13.08.21	
IZ - EZ SLABOproud		10 d	04.08.21	13.08.21	
IZ - VZT		10 d	04.08.21	13.08.21	
Ukončení IZ		0 d	13.08.21	13.08.21	
Převzetí objektu		18 d	14.08.21	31.08.21	
Komplexní zkoušky technologie		3 d	14.08.21	16.08.21	
Přijímací řízení		8 d	17.08.21	24.08.21	
Součinnost pro kolaudaci, předložení podkladů pro kolaudaci		12 d	17.08.21	28.08.21	
Kolaudace - místní setření		4 d	25.08.21	28.08.21	
Odstraňování vad a nedodělků		15 d	17.08.21	31.08.21	
Predání stavby, uvedení do provozu		0 d	31.08.21	31.08.21	

	Název činnosti	Duration	Start	Finish	Náklady	
						2020
						07
						22
						29
						06
						13
						20
						27
						03
						10
						17
						24
						31
						07
						14
						21
						28
						04
						11
						18
						25
						01
						08
						15
						22
						01
						08
						15
						22
						01
						08
						15
						22
						29
						05
						12
						19
						26
						03
						10
						17
						24
						31
						07
						14
						21
						28
						05
						12
						19
						26
						02
						09
						16
						23
						30
						06
						13
						20
						27
						03
						10
						17
						24
						31
						07
						14
						21
						28
						05
						12
						19
						26
						02
						09
						16
						23
						30
						06
						13
						20
						27
						03
						10
						17
						24
						31
						07
						14
						21
						28
						05
						12
						19
						26
						02
						09
						16
						23
						30
						06
						13
						20
						27
						03
						10
						17
						24
						31
						07
						14
						21
						28
						05
						12
						19
						26
						02
						09
						16
						23
						30
						06
						13
						20
						27
						03
						10
						17
						24
						31
						07
						14
						21
						28
						05
						12
						19
						26
						02
						09
						16
						23
						30
						06
						13
						20
						27
						03
						10
						17
						24
						31
						07
						14
						21
						28
						05
						12
						19
						26
						02
						09
						16
						23
						30
						06
						13
						20
						27
						03
						10
						17
						24
						31
						07
						14
						21
						28
						05
						12
						19
						26
						02
						09
						16
						23
						30
						06
						13
						20
						27
						03
						10
						17
						24
						31
						07
						14
						21
						28
						05
						12
						19
						26
						02
						09
						16
						23
						30
						06
						13
						20
						27
						03
						10
						17
						24
						31
						07
						14
						21
						28
						05
						12
						19
						26
						02
						09
						16
						23
						30
						06
						13
						20
						27
						03
						10
						17
						24
						31
						07
						14
						21
						28
						05
						12
						19
						26
						02
						09
						16
						23
						30
						06
						13
						20
						27
						03
						10
						17
						24
						31
						07
						14
						21
						28
						05
						12
						19
						26
						02
						09
						16
						23
						30
						06
						13
						20
						27
						03
						10
						17
						24
						31
						07
						14
						21
						28
						05
						12
						19
						26
						02
						09
						16
						23
						30
						06
						13
						20
						27
						03
						10
						17
						24
						31
						07
						14
						21
						28
						05
						12
						19
						26
						02
						09
						16
						23
						30
						06
						13
						20
						27
						03
						10
						17
						24
						31
						07
						14
						21
						28
						05
						12
						19
						26
						02
						09
						16
						23
						30
						06
						13
						20
						27
						03
						10
						17
						24
						31
						07
		</				

[illegible]

STAWO Přestice - ZČU Máchova 20
Náklady týdně

[illegible]

STAWO Přestice - ZČU Máchova 20

[illegible]

STAWO Přestice - ZČU Máchova 20

[illegible]

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	ZU - Revitalizace objektu VŠ koleje Máchova 20, Plzeň
Zadávací řízení:	Otevřené řízení - podlimitní
Zadavatel	
Název:	Západočeská univerzita v Plzni
IČO:	49777513
Dodavatel:	
Název:	STAWO Přeštice s. r. o.
IČO:	26406667

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	H&Z Development Alfa s.r.o.
IČO:	07029489
Část VZ, již má plnit:	stavební část
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	28 630 043,68 Kč
poddodavatel č.2	
Název:	C+V Instalátorské práce s. r. o.
IČO:	26325560
Část VZ, již má plnit:	zdravotní instalace
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	9 488 574,90 Kč
poddodavatel č. 3	
Název:	SITEL, spol. s r.o.
IČO:	44797320
Část VZ, již má plnit:	silnoproud
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	6 120 612,- Kč

Datum zpracování nabídky:	10.6.2020
Elektronický podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	
	STAWO Přeštice s. r. o.