

SMLOUVA O DÍLO

č. 19/N/560021/2020/48

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře,

ve věcech technických jedná: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí správy toků,

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] správce toků,

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted], referent pro provozní činnosti,

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100 (dále jen „objednatel“)

a

DH – stav Dc s.r.o.

IČO: 03899021

DIČ: CZ03899021

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35451

sídlo: Marie Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice

statutární orgán: Lukáš Diviš, jednatel

ve věcech technických jedná: Lukáš Diviš

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted] z

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 278717292/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Zahrazení lesní meliorace Okrouhlá“, evidenční číslo zakázky **S956/2020/040** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení od odborné péče, již lze na něm rozumně považovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, je by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
6. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín zahájení provádění díla: **01.09.2020**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **do 20.10.2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **117 904,62 Kč bez DPH**, slovy stosedmnáctisícdevětsetčtyřikorunčeskýchšedesátdvahaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplných rozpočtů uvedených v přílohách této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použijí rozpočty, které jsou přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Ne-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodoхозяйských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
7. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel se zavazuje mimo jiné do stavebního deníku zapisovat údaje o počtu pracovníků na pracovišti, a to včetně jejich jmenného seznamu.
8. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,

- prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
 6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
 7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu §133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
 8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
 9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
 10. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
 11. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
 12. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přijímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první dva měsíce prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
5. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
6. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,

- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

XII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Chabařovicích dne 31.8.2020

V Teplicích dne 01-09-2020



Lukáš Diviš
jednatel
DH – stav Dc s.r.o.



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1102/15, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 03 Teplice

Příloha: položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/10
Stavba: zahrazení lesní meliorace Okrouhlá

KSO:
Místo: Okrouhlá u Nového Boru

CC-CZ:
Datum: 18.08.2020

Zadavatel:
LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
DH-stav Dc s.r.o., Marie Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice

IČ: 03899021
DIČ: CZ03899021

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
verze 02

Cena bez DPH			117 904,62
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 117 904,62	Výše daně 24 759,97
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			142 664,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/10

Stavba: zahrazení lesní meliorace Okrouhlá

Místo: Okrouhlá u Nového Boru

Datum:

18.08.2020

Zadavatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

Projektant:

Uchazeč: DH-stav Dc s.r.o., Marie Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		117 904,62	142 664,59
SO 01	přehrážka délky 4,8 m	72 511,07	87 738,39
SO 02	přehrážka délky 5,2 m	40 643,55	49 178,70
SO 03	přípravné a přidružené práce	4 750,00	5 747,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

zahrazení lesní meliorace Okrouhlá

Objekt:

SO 01 - přehrážka délky 4,8 m

KSO:

Místo: Okrouhlá u Nového Boru

CC-CZ:

Datum: 18.08.2020

Zadavatel:

LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

DH-stav Dc s.r.o., Marie Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice

IČ:

03899021

DIČ:

CZ03899021

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

verze 02

Cena bez DPH				72 511,07
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 511,07	21,00%	15 227,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	87 738,39
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

zahrazení lesní meliorace Okrouhlá

Objekt:

SO 01 - přehrážka délky 4,8 m

Místo:

Okrouhlá u Nového Boru

Datum:

18.08.2020

Zadavatel:

LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

Projektant:

██████████

Uchazeč:

DH-stav Dc s.r.o., Marie Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 511,07

HSV - Práce a dodávky HSV

34 265,62

1 - Zemní práce

9 469,12

2 - Zakládání

24 672,00

998 - Přesun hmot

124,50

PSV - Práce a dodávky PSV

38 245,45

762 - Konstrukce tesařské

38 245,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

zahrazení lesní meliorace Okrouhlá

Objekt:

SO 01 - přehrážka délky 4,8 m

Místo:

Okrouhlá u Nového Boru

Datum:

18.08.2020

Zadavatel:

LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

Projektant:

Uchazeč:

DH-stav Dc s.r.o., Marie Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 511,07

D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 265,62	
D	1		Zemní práce				9 469,12	
1	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	11,392	270,00	3 075,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. "4 profily příkopu šířky 2,8+1+1 m" "(celková plocha - plocha profilu příkopu) * šířka výkopu" "(4,8-1,24)*0,8 = 2,848" 4*2,848		11,392			
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
2	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	3,712	65,00	241,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ukládání výkopku objemu do 200 m3 na jednom objektu; pro ukládání výkopku přes 200 m3 lze použít ceny souboru cen 171 25 Uložení sypaniny, částí A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. <i>Poznámka k položce:</i> Rozhrnutí přebytkového výkopku na terén okolo dřevěných přehrázek a v rámci uvedení pozemků do stavu, který odpovídá původnímu stavu. 11,392-7,680		3,712			
	PSC							
	P							
	VV							
3	K	174151102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	7,680	150,00	1 152,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenami 17411-1109 Přehrážka za nahození sypaniny "4 hrazení délky 2,8+1+1 m a výšky 1 m, zásyp šířky 0,4 m" 4*(4,8*0,4)*1		7,680			
	PSC							
	VV							
	VV							
4	K	R115001-1	Dočasné přehrazení příkopu a čerpání vody po celou dobu prací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Převodění vody pomocí zařízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu sprací, včetně všech souvisejících činností					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemín nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázků.</p> <p>2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek.</p> <p>3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití plně pytlované hrázků.</p> <p>4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid.</p> <p>5. V ceně jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozu b) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry).</p> <p>5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele.</p> <p>6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.</p> <p>7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.</p> <p>8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál.</p> <p>9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neoceňuje.</p> <p>10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m.</p> <p>11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtláčného potrubí.</p> <p>12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy.</p> <p>13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média.</p> <p>14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.).</p>								
D		2	Zakládání				24 672,00	
5	K	232312111	Opracování pilot ze dřeva D nad 120 mm	m3	1,200	2 000,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 02
<p>PP Opracování pilot ze dřeva průměru přes 120 mm</p> <p>PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cena je určena pro opracování pilot ze dřeva měkkého i tvrdého.</p>								
6	K	232321121	Zaražení dřevěných pilot svisle D nad 120 mm hl do 3 m	m	38,400	500,00	19 200,00	CS ÚRS 2020 02
<p>PP Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 3 m</p> <p>PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění zděří, odříznutí konců pilot a na provedení vazbových článků na hlavách pilot. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání a opotřebení kůlů a pilot. - Dodání dřevěných kůlů a pilot trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. - Opotřebení dřevěných kůlů a pilot dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako násobek plánované ceny materiálu, množství a součinitele 0,5. b) na ztužení a zavětrování pilot; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 292...-11..</p> <p><i>Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb.</i></p>								
7	M	05213011	výřezy tyčové	m3	1,200	2 560,00	3 072,00	CS ÚRS 2020 02
<p>PP výřezy tyčové</p>								
D		998	Přesun hmot				124,50	
8	K	998318011	Přesun hmot pro meliorační kanály	t	0,830	150,00	124,50	CS ÚRS 2020 02
<p>PP Přesun hmot pro meliorační kanály dopravní vzdálenost do 1 000 m</p>								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				38 245,45	
D		762	Konstrukce tesařské				38 245,45	
9	K	762081150-R	Hoblování dosedacích hran kulatiny	m3	6,000	450,00	2 700,00	
<p>PP Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování dosedacích hran kulatiny přímo na pracovišti</p> <p>P <i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Opracování stykových hran kulatiny do roviny v celé délce výřezu (šíře roviny cca 5 - 10 cm).</p>								
10	K	762137111-R	Montáž stěn z tyčoviny D do 200 mm na sraz	m2	38,400	500,00	19 200,00	
<p>PP Montáž bednění stěn z tyčoviny nepělené vodorovně, průměru do 200 mm na sraz</p> <p>PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu.</p> <p>"plocha jedné stěny 4,8*1 = 4,8 m2"</p> <p>"4 přehrážky á 2 stěny"</p> <p>8*4,8</p> <p>38,400</p>								
11	M	05213011	výřezy tyčové	m3	6,000	2 560,00	15 360,00	CS ÚRS 2020 02
<p>PP výřezy tyčové</p>								
12	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,200	2 000,00	400,00	CS ÚRS 2020 02
<p>PP Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna</p> <p>PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cena je určena pouze pro soubory cen: a) 762 11- Montáž stěn a příček na hladko, b) 762 12- Montáž stěn a příček tesařsky vázaných, c) 762 13- Montáž bednění stěn. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.</p>								
13	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,903	150,00	585,45	CS ÚRS 2020 02
<p>PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</p> <p>PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

zahrazení lesní meliorace Okrouhlá

Objekt:

SO 02 - přehrážka délky 5,2 m

KSO:

Místo: Okrouhlá u Nového Boru

CC-CZ:

Datum: 18.08.2020

Zadavatel:

LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

DH-stav Dc s.r.o., Marie Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice

IČ:

03899021

DIČ:

CZ03899021

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

verze 02

Cena bez DPH				40 643,55
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	40 643,55	21,00%	8 535,15	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			49 178,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

zahrazení lesní meliorace Okrouhlá

Objekt:

SO 02 - přehrážka délky 5,2 m

Místo:

Okrouhlá u Nového Boru

Datum:

18.08.2020

Zadavatel:

LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

Projektant:

██████████

Uchazeč:

DH-stav Dc s.r.o., Marie Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	40 643,55
HSV - Práce a dodávky HSV	19 788,65
1 - Zemní práce	7 390,40
2 - Zakládání	12 336,00
998 - Přesun hmot	62,25
PSV - Práce a dodávky PSV	20 854,90
762 - Konstrukce tesařské	20 854,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

zahrazení lesní meliorace Okrouhlá

Objekt:

SO 02 - přehrážka délky 5,2 m

Místo:

Okrouhlá u Nového Boru

Datum:

18.08.2020

Zadavatel:

LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

Projektant:

██████████

Uchazeč:

DH-stav Dc s.r.o., Marie Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 643,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 788,65

D 1

Zemní práce

7 390,40

1	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. "2 profily příkopu šířky 3,2+1+1 m" "(celková plocha - plocha profilu příkopu) * šířka výkopu" "(5,2-1,4)*0,8=3,04" 2*3,04	m3	6,080	270,00	1 641,60	CS ÚRS 2020 02
	PP							
	PSC							
	VV							
	VV				6,080			
2	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro ukládání výkopku objemu do 200 m3 na jednom objektu; pro ukládání výkopku přes 200 m3 lze použít ceny souboru cen 171 25 Uložení sypaniny, části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. Poznámka k položce: Rozhrnutí přebytkového výkopku na terén okolo dřevěných přehrázek a v rámci uvedení pozemků do stavu, který odpovídá původnímu stavu. 6,08-4,16	m3	1,920	65,00	124,80	CS ÚRS 2020 02
	PP							
	PSC							
	P							
	VV				1,920			
3	K	174151102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přicházející v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Přínalek za nahození sypaniny "2 hrazení délky 3,2+1+1 m a výšky 1 m, zásyp šířky 0,4 m" 2*(5,2*0,4)*1	m3	4,160	150,00	624,00	CS ÚRS 2020 02
	PP							
	PSC							
	VV							
	VV				4,160			
4	K	R115001-1	Dočasné přehrazení příkopu a čerpání vody po celou dobu prací Převod vody pomocí zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu sprací, včetně všech souvisejících činností	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemín nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky.</p> <p>2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek.</p> <p>3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití plně pytlované hrázky.</p> <p>4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid.</p> <p>5. V ceně jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozu b) opotřebením hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry).</p> <p>6. Potrubí (žlabu) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele.</p> <p>7. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.</p> <p>8. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.</p> <p>9. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál.</p> <p>10. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.</p> <p>11. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m.</p> <p>12. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jírně sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtačného potrubí.</p> <p>13. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy.</p> <p>14. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média.</p> <p>15. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.).</p>								
D		2	Zakládání				12 336,00	
5	K	232312111	Opracování pilot ze dřeva D nad 120 mm	m3	0,600	2 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 02
<p>PP</p> <p>Opracování pilot ze dřeva průměru přes 120 mm</p> <p>PSC</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cena je určena pro opracování pilot ze dřeva měkkého i tvrdého.</p>								
6	K	232321121	Zaražení dřevěných pilot svisle D nad 120 mm hl do 3 m	m	19,200	500,00	9 600,00	CS ÚRS 2020 02
<p>PP</p> <p>Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůl nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 3 m</p> <p>PSC</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění zděří, odříznutí konců pilot a na provedení vazbových článků na hlavách pilot. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání a opotřebením kůlů a pilot. - Dodání dřevěných kůlů a pilot trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci. - Opotřebením dřevěných kůlů a pilot dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako násobek plánované ceny materiálu, množství a součinitele 0,5. b) na ztužení a zavětrování pilot; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 292 ..-11..</p> <p>Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb.</p>								
7	M	05213011	výřezy tyčové	m3	0,600	2 560,00	1 536,00	CS ÚRS 2020 02
<p>PP</p> <p>výřezy tyčové</p>								
D		998	Přesun hmot				62,25	
8	K	998318011	Přesun hmot pro meliorační kanály	t	0,415	150,00	62,25	CS ÚRS 2020 02
<p>PP</p> <p>Přesun hmot pro meliorační kanály dopravní vzdálenost do 1 000 m</p>								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 854,90	
D		762	Konstrukce tesařské				20 854,90	
9	K	762081150-R	Hoblování dosedacích hran kulatiny	m3	3,300	450,00	1 485,00	
<p>PP</p> <p>Práce společně pro tesařské konstrukce hoblování dosedacích hran kulatiny přímo na pracovišti</p> <p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Opracování stykových hran kulatiny do roviny v celé délce výřezu (šíře roviny cca 5 - 10 cm).</p>								
10	K	762137111-R	Montáž stěn z tyčoviny D do 200 mm na sraz	m2	20,800	500,00	10 400,00	
<p>PP</p> <p>Montáž bednění stěn z tyčoviny nepělené vodorovně, průměru do 200 mm na sraz</p> <p>PSC</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu.</p> <p>"plocha jedné stěny 5,2*1 = 5,2 m2"</p> <p>4*5,2</p> <p>20,800</p>								
11	M	05213011	výřezy tyčové	m3	3,300	2 560,00	8 448,00	CS ÚRS 2020 02
<p>PP</p> <p>výřezy tyčové</p>								
12	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,100	2 000,00	200,00	CS ÚRS 2020 02
<p>PP</p> <p>Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna</p> <p>PSC</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Cena je určena pouze pro soubory cen: a) 762 11- Montáž stěn a příček na hladko, b) 762 12- Montáž stěn a příček tesařsky vázaných, c) 762 13- Montáž bednění stěn. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.</p>								
13	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,146	150,00	321,90	CS ÚRS 2020 02
<p>PP</p> <p>Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</p> <p>PSC</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

zahrazení lesní meliorace Okrouhlá

Objekt:

SO 03 - přípravné a přidružené práce

KSO:

Místo: Okrouhlá u Nového Boru

CC-CZ:

Datum: 18.08.2020

Zadavatel:

LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

DH-stav Dc s.r.o., Marie Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice

IČ:

03899021

DIČ:

CZ03899021

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

verze 02

Cena bez DPH				4 750,00
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 750,00	21,00%	997,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 747,50
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: zahrazení lesní meliorace Okrouhlá

Objekt: **SO 03 - přípravné a přidružené práce**

Místo: Okrouhlá u Nového Boru

Datum: 18.08.2020

Zadavatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

Projektant: ██████████

Uchazeč: DH-stav Dc s.r.o., Marie Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 750,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 750,00
1 - Zemní práce	3 775,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	975,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

zahrazení lesní meliorace Okrouhlá

Objekt:

SO 03 - přípravné a přidružené práce

Místo: Okrouhlá u Nového Boru

Datum: 18.08.2020

Zadavatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

Projektant: ██████████

Uchazeč: DH-stav Dc s.r.o., Marie Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 750,00

D HSV Práce a dodávky HSV

4 750,00

D 1 Zemní práce

3 775,00

1	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PP
 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 300 do 500 mm
Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlednutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

2	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	2,700	850,00	2 295,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP
 Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7
Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na přemístění na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Jednotlivým balvanem se rozumí úlomek horniny třídy těžitelnosti III uložený ve výkopišti v horninách třídy těžitelnosti I až II, buď na povrchu nebo zčásti, případně zcela pod povrchem výkopiště. Je-li část nebo celý objem pod povrchem výkopiště, musí být celý tento objem v profilu výkopu. 3. Velikost jednotlivých balvanů se určuje rozměry opsaného rovnooběžnostěnu.

3	K	R01	Rozřezání kmene stromu na manipulovatelné výřezy a jejich přemístění	soubor	1,000	890,00	890,00	
---	---	-----	--	--------	-------	--------	--------	--

PP
 Rozřezání kmene stromu na manipulovatelné výřezy v délkách dle potřeb zhotovitele a jejich přemístění na vzdálenost do 50 m
Poznámka k položce:
 Kmen v přístupu k profilu P1-1 a P1-2.
 Délka kmene padlého stromu 6 m, výřezy předpokládané délky cca 0,5 m.
 Položka včetně nákladů na opotřebení řezného nástroje a přemístění výřezů na vzdálenost do 50 m.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

975,00

4	K	R02	Zřízení sjezdu z místního materiálu	m	3,000	325,00	975,00	
---	---	-----	-------------------------------------	---	-------	--------	--------	--

PP
 Zřízení sjezdu z místního materiálu jeho rozhrutím a vysvahováním
Poznámka k položce:
 U lesní cesty se nachází deponie zeminy a štěrku. Ta bude rozhrutá jako sjezdová rampa z cesty do lesa v délce cca 3 m.