

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 92-05-15-45\_01  
Stavba: Oprava maleb, nátěrů, podlah, osvětlení, HK-KVV

KSO:  
Místo: Hradec Králové - KVV

CC-CZ:  
Datum: 21.07.2020

Zadavatel:  
AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

IČ: 28602340  
DIČ: CZ28602340

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>379 614,96</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>379 614,96</b>		<b>79 719,14</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>459 334,10</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 92-05-15-45\_01

**Stavba:** Oprava maleb, nátěrů, podlah, osvětlení, HK-KVV

Místo: Hradec Králové - KVV

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>379 614,96</b>	<b>459 334,10</b>
92-05-15-45_01	Oprava maleb, nátěrů, podlah, osvětlení, HK-KVV	379 614,96	459 334,10

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava maleb, nátěrů, podlah, osvětlení, HK-KVV**

KSO:

Místo: Hradec Králové - KVV

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

IČ:

28602340

DIČ:

CZ28602340

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**379 614,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	379 614,96	21,00%	79 719,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**459 334,10**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava maleb, nátěrů, podlah, osvětlení, HK-KVV**

Místo: Hradec Králové - KVV

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**379 614,96**

HSV - Práce a dodávky HSV	8 387,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	572,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 135,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 540,80
997 - Přesun sutě	1 138,73
PSV - Práce a dodávky PSV	364 187,67
741 - Elektroinstalace - silnoproud	12 674,11
776 - Podlahy povlakové	216 197,98
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 230,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	128 085,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 040,00
VRN2 - Příprava staveniště	7 040,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava maleb, nátěrů, podlah, osvětlení, HK-KVV**

Místo: Hradec Králové - KVV

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: AHNM Praha - PS 0503 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**379 614,96**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 387,29
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				572,00
1	K	340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m <sup>2</sup> cihlami plnými tl přes 100 mm místnost č.327	m <sup>2</sup>	1,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m <sup>2</sup> na stěnách místnost č.327	kus	3,000		
3	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m <sup>2</sup> na stěnách místnost č.327	kus	3,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
58	K	946111116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	1,000		
59	K	946111216	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za první a ZKD den použití	kus	3,000		
60	K	946111816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	1,000		
D	997		Přesun sutě				
71	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,001		
72	K	R997	Poplatek za uložení na skládce vyřazených elektrických zařízení, kód odpadu 20 01 36	t	0,054		
73	K	R9970	Poplatek za uložení na skládce ( skládkovné ) textilního odpadu ( koberce ), kód odpadu 20 03 99	t	0,894		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
4	K	741111801	Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně včetně vodičů	m	28,700		
62	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	28,700		
6	M	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	28,700		
7	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	28,700		
63	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	6,000		
9	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	6,000		
10	M	34814453	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka parabolická, elektronický předřadník, 2x36W	kus	6,000		
D	776		Podlahy povlakové				
64	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m <sup>2</sup>	340,000		
13	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m <sup>2</sup>	340,000		
14	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m <sup>2</sup>	40,000		
12	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m <sup>2</sup>	340,000		
15	K	776211111	Lepení textilních pásů	m <sup>2</sup>	340,000		
16	M	69751001	koberce zátěžový-vysoká zátěž, hmotnost 1950 g/m <sup>2</sup> šíře 4 m	m <sup>2</sup>	374,000		
11	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	300,000		
65	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	300,000		
66	M	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m	306,000		
67	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m <sup>2</sup>	15,000		
68	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,295		
69	K	998776199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	13,810		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D		783	Dokončovací práce - nátěry					7 230,00
18	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	40,000			
19	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	40,000			
24	K	783822207	Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tloušťky do 3 mm plochy do 1.0 m2	kus	20,000			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
25	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 220,000			
26	K	784111005	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m m.č. 13	m2	230,000			
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,000			
29	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	10,000			
30	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	10,000			
31	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 220,000			
32	K	784121015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	230,000			
34	K	784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	7,000			
35	K	784161237	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 1,0 m2 na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	kus	5,000			
36	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	340,000			
37	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	357,000			
38	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,000			
39	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	42,000			
40	K	784171115	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	80,000			
41	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	84,000			
47	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 220,000			
48	K	784181005	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	230,000			
44	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 220,000			
45	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	230,000			
50	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	80,000			
51	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	40,000			
52	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	340,000			
53	K	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	143,000			
54	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 220,000			
55	K	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	230,000			
57	K	784660131	Jednonásobný obnovovací latexový nátěr linkrusty v místnosti výšky do 3,80 m	m2	385,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN2	Příprava staveniště					
61	K	020001000	Příprava staveniště	komp et	1,000			