



KUJCP010XC5V

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/076/20

číslo smlouvy zhotovitele: 0082062ZSL

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, č. [redacted]
ČNB, č. ú [redacted]
ČNB, č. ú [redacted]

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. [redacted]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Jiří Letovský, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. [redacted]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Miloslav Jindra
se sídlem: Hůrky 122, 373 72 Lišov
zastoupená: Miloslavem Jindrou, diplomovaným technikem
IČO: 08974098
Osoba vykonávající technický dozor: Miloslav Jindra, tel.: [redacted]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č.účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupená:

Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště

tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby:

Zdeňěk Slabý

tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby:

František Venuš

tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

Milan Siman

tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.6.2020 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ – okres Český Krumlov

Vymezení pojmů

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- modernizace silnice III/1572 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/1572 křiž. S II/157 – Drahoslavice**“ z 04/2020 vypracované Miroslavem Řepou, Soběnov 152, 382 41 Kaplice,
- modernizace silnice II/143 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/143, Dobročkov - Brloh**“ z 04/2020 vypracované Miroslavem Řepou, Soběnov 152, 382 41 Kaplice,
- modernizace silnice III/15535 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/15535, Dolní Třebonín**“ z 04/2020 vypracované Miroslavem Řepou, Soběnov 152, 382 41 Kaplice,

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správné řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- modernizace silnice III/1572 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/1572 křiž. S II/157 – Drahoslavice**“ do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice II/143 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/143, Dobročkov - Brloh**“ do 31 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice III/15535 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/15535, Dolní Třebonín**“ do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele,
- nepříznivé klimatické podmínky pro provádění požadovaných prací a použitých technologií a dodržení TKP a příslušných norem.

Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/1572 křiž. S II/157 – Drahoslavice	8 765 909,75 Kč	1 840 841,05 Kč	10 606 750,80 Kč
Modernizace silnice II/143, Dobročkov - Brloh	22 511 477,26 Kč	4 727 410,22 Kč	27 238 887,48 Kč
Modernizace silnice III/15535, Dolní Třebonín	6 032 631,32 Kč	1 266 852,58 Kč	7 299 483,90 Kč
Celkem	37 310 018,33 Kč	7 835 103,85 Kč	45 145 122,18 Kč

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis

fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle

platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněni zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného

vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel

ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto

kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **2 300 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v

původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **900 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **40 000 000 Kč**.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 729/2020/RK-100 ze dne 9.7.2020.

V Českých Budějovicích dne - 3 -09- 2020


za objednatele:



Ing. Ivana Stránská
hejtmanka Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne 1.9.2020

za zhotovitele:



Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

Povinná cenová příloha	
Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 – okres Český Krumlov	
rekapitulace cen bez DPH	
CK II-143 Modernizace silnice Dobročkov - Brloh	22 511 477,26
CK III-1572 Modernizace silnice křiž.II-157 - Drahoslavice	8 765 909,75
CK III-15535 Modernizace silnice Dolní Třebonín	6 032 631,32
Celkem bez DPH	37 310 018,33
DPH 21 %	7 835 103,85
Celkem včetně DPH	45 145 122,18

**Zdeněk
Novák**

Digitálně podepsal Zdeněk Novák
DPC s.r.l.
2.5.4.7141110CZ-45374924
o=ELROVA CS, s.r.l. BC 45374924
dn=18009770, cn=Zdeněk Novák,
serial=00000000000000000000000000000000
serialNumber=228541
Datum: 2020.08.23 14:08:36 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_143-01
Stavba: Modernizace silnice II/143 Dobročkov - Brloh

KSO:
Místo: Dobročkov - Brloh

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Miroslav Řepa

Zpracovatel:
Jiří Němeček tel. 602 838 379

Poznámka:
Délka realizace 31 kalendářních dní.

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 06298427
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **22 511 477,26**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	22 511 477,26	4 727 410,22
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **27 238 887,48**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK 143-01

Stavba: Modernizace silnice II/143 Dobročkov - Brloh

Místo: Dobročkov - Brloh

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Miroslav Řepa

Uchazeč:

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		22 511 477,26	27 238 887,48	
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	56 291,40	68 112,59	STA
SO 101	Modernizace silnice II/143 16,839-20,567 km	16 867 742,35	20 409 968,24	STA
SO 102	Modernizace silnice II/143 20,818-21,676 km	5 587 443,51	6 760 806,65	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Dobročkov - Brloh

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/143 16,839-20,567 km

KSO:

Místo: Dobročkov - Brloh

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

IČ:

06298427

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 867 742,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 867 742,35	21,00%	3 542 225,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 409 968,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/143 Dobročkov - Brloh

Objekt: **SO 101 - Modernizace silnice II/143 16,839-20,567 km**

Místo: Dobročkov - Brloh

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Miroslav Řepa

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 867 742,35
HSV - Práce a dodávky HSV	16 867 742,35
1 - Zemní práce	2 612 783,71
5 - Komunikace pozemní	14 161 087,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93 871,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/143 Dobročkov - Brloh
 Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/143 16,839-20,567 km

Místo: Dobročkov - Brloh Datum: Vyplň údaj
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Miroslav Řepa
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 867 742,35

D HSV Práce a dodávky HSV 16 867 742,35

D 1 Zemní práce 2 612 783,71

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	2 460,480			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

PP
 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
 Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 PSC
 Frézování obrusné vrstvy
 W
 W Asfaltová směs zaříděna do skupiny ZAS T1
 W délka 3728 m
 W šířka od 4,8 do 6,0 m; prům. 5,5 m
 W výška 0,12 m
 W 3728*5,5*0,12 2 460,480

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T	T	5 905,152			
---	---	--------	--	---	-----------	--	--	--

PP
 ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T
 Poznámka k souboru cen:
 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 PSC
 Asfaltová směs zaříděna do skupiny ZAS T1
 W
 W 2460,48 m3
 W 2,4 t/m3
 W 2460,48*2,4 5 905,152

D 5 Komunikace pozemní 14 161 087,60

5	K	567544	VRSTVY PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	20 504,000			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	------------	--	--	------------

PP
 VRSTVY PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM
 Poznámka k souboru cen:
 - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
 Recyklaci provést ve dvou krocích
 1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu
 2. krok - provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5
 včetně případných ITT/průkazných zkoušek dle TP 208
 Předpokládané množství cementu min. 4%, asfaltové emulze min. 2%
 W
 W délka 3728 m
 W šířka od 4,8 do 6,0 m; prům. 5,5 m
 W 3728*5,5 20 504,000

16	K	572123	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	20 504,000			OTSKP 2019
----	---	--------	--	----	------------	--	--	------------

PP
 INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
 Poznámka k souboru cen:
 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
 W
 W PI-C v množství zbytku pojiva min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129
 W délka 3728 m
 W šířka od 4,8 do 6,0 m; prům. 5,5 m
 W 3728*5,5 20 504,000

17	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+ 22S TL 70MM	M2	20 504,000			OTSKP 2019
----	---	--------	--	----	------------	--	--	------------

PP
 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL 70MM

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACL 22+ ČSN 736121 délka 3728 m šířka od 4,8 do 6,0 m; prům. 5,5 m 3728*5,5		20 504,000			
8	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20 504,000			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení PS-C v množství zbytk. pojiva min. 0,2 kg/m2 ČSN 736129 délka 3728 m šířka od 4,8 do 6,0 m; prům. 5,5 m 3728*5,5		20 504,000			
18	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 50MM	M2	20 504,000			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+ ČSN 736121 délka 3728 m šířka od 4,8 do 6,0 m; prům. 5,5 m 3728*5,5		20 504,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				93 871,04	
19	K	915111C	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	7 456,000			
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu délka 3728 m oboustranně 3728*2		7 456,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Dobročkov - Brloh

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/143 20,818-21,676 km

KSO:

Místo: Brloh

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

IČ:

06298427

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 587 443,51

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	5 587 443,51	21,00%	1 173 363,14
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 760 806,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Dobročkov - Brloh

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/143 20,818-21,676 km

Místo: Brloh

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Miroslav Řepa

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 587 443,51

HSV - Práce a dodávky HSV

5 587 443,51

1 - Zemní práce

836 252,76

5 - Komunikace pozemní

4 438 346,53

8 - Trubní vedení

291 239,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 604,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/143 Dobročkov - Brloh
 Objekt: SO 102 - Modernizace silnice II/143 20,818-21,676 km

Místo: Brloh Datum: Vyplň údaj
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Miroslav Řepa
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 587 443,51	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 587 443,51	
D	1		Zemní práce				836 252,76	
1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	762,024			TSKP 2019
	PP		Frézování obrusné vrstvy					
	PSC		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1					
	W		délka 858 m					
	W		šířka od 5,4 do 9,0 m; prům. 6,9 m					
	W		výška 0,12 m					
	W		858*6,9*0,12			710,424		
	W		Mezisoučet			710,424		
	W		Křížovatka s III/1435 a III/1433					
	W		430 m2					
	W		výška 0,12 m					
	W		430*0,12			51,600		
	W		Mezisoučet			51,600		
	W		Součet			762,024		
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	T	1 828,858			
	PP		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1					
	PSC		762,024 m3					
	W		2,4 t/m3					
	W		762,024*2,4			1 828,858		
D	5		Komunikace pozemní				4 438 346,53	
5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M2	6 250,200			TSKP 2019
	PP		Recyklaci provést ve dvou krocích					
	PSC		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu					
	W		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5					
	W		včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208					
	W		Předpokládané množství cementu min. 4%, asfaltové emulze min. 2%					
	W		délka 858 m					
	W		šířka od 5,4 do 9,0 m; prům. 6,9 m					
	W		858*6,9			5 920,200		
	W		Mezisoučet			5 920,200		
	W		Křížovatka s III/1435 a III/1433					
	W		430 m2					
	W		430			430,000		
	W		Mezisoučet			430,000		
	W		Odečet plochy mostu 143-004					
	W		-100 m2					
	W		-100			-100,000		
	W		Mezisoučet			-100,000		
	W		Součet			6 250,200		
16	K	572123	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6 350,200			SKP 2019

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PI-C v množství zbytek. pojiva min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129					
	W		délka 858 m					
	W		šířka od 5,4 do 9,0 m; prům. 6,9 m					
	W		858*6,9		5 920,200			
	W		Mezisoučet		5 920,200			
	W		Křížovatka s III/1435 a III/1433					
	W		430 m2					
	W		430		430,000			
	W		Mezisoučet		430,000			
	W		Součet		6 350,200			
17	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+ 22S TL 70MM	M2	6 350,200			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL 70MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACL 22+ ČSN 736121					
	W		délka 858 m					
	W		šířka od 5,4 do 9,0 m; prům. 6,9 m					
	W		858*6,9		5 920,200			
	W		Mezisoučet		5 920,200			
	W		Křížovatka s III/1435 a III/1433					
	W		430 m2					
	W		430		430,000			
	W		Mezisoučet		430,000			
	W		Součet		6 350,200			
8	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 350,200			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PS-C v množství zbytek. pojiva min. 0,2 kg/m2 ČSN 736129					
	W		délka 858 m					
	W		šířka od 5,4 do 9,0 m; prům. 6,9 m					
	W		858*6,9		5 920,200			
	W		Mezisoučet		5 920,200			
	W		Křížovatka s III/1435 a III/1433					
	W		430 m2					
	W		430		430,000			
	W		Mezisoučet		430,000			
	W		Součet		6 350,200			
18	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	6 350,200			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11+ ČSN 736121					
	W		délka 858 m					
	W		šířka od 5,4 do 9,0 m; prům. 6,9 m					
	W		858*6,9		5 920,200			
	W		Mezisoučet		5 920,200			
	W		Křížovatka s III/1435 a III/1433					
	W		430 m2					
	W		430		430,000			
	W		Mezisoučet		430,000			
	W		Součet		6 350,200			
D	8		Trubní vedení				291 239,78	
19	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,000			OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	PSC		4 ks					
	W		4		4,000			
20	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	10,000			OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	PSC		10 ks					
	W		10 ks					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	10			10,000			
21	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	32,000			OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	W		32 ks					
	W		32		32,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 604,44	
22	K	915111C	VODOKOVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM.S BALOTIMOLI ZŘÍZENÍ	M	1 716,000			
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	W		- předznačení a reflexní úpravu					
	W		délka 858 m					
	W		oboustranně					
	W		858*2		1 716,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Dobročkov - Brloh

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Dobročkov-Brloh

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

IČ:

06298427

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 291,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 291,40	21,00%	11 821,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 112,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/143 Dobročkov - Brloh

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Dobročkov-Brloh

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Miroslav Řepa

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 291,40

HSV - Práce a dodávky HSV

11 788,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 788,90

OST - Ostatní

44 502,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 Dobročkov - Brloh

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Dobročkov-Brloh

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Miroslav Řepa

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 291,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 788,90	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 788,90	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	W		12 ks					
	W		12		12,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	W		12 ks					
	W		12		12,000			
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD EN	372,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	W		12 ks, 31 dní					
	W		12*31		372,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	W		2 ks					
	W		2		2,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	W		2 ks					
	W		2		2,000			
6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD EN	62,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	W		2 ks, 31 dní					
	W		2*31		62,000			
7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	W		2 ks					
	W		2		2,000			
8	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	W		2 ks					
	W		2		2,000			
9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSD EN	62,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	W		2 ks, 31 dní					
	W		2*31		62,000			
	D	OST	Ostatní				44 502,50	
10	K	02720	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACIA OCHRANU DOPRAVY POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACIA OCHRANU DOPRAVY POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACIA OCHRANU DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i> Projednání s úřady popř. náhradní doprava	KPL	1,000			OTSKP 2019
	PP							
	PSC							
	W				1,000			
11	K	02730	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i> Vytyčení inženýrských sítí	KPL	1,000			OTSKP 2019
	PP							
	PSC							
	W				1,000			
	W							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_1572-03
Stavba: Modernizace silnice III/1572 křiž.s II/157 - Drahoslavice

KSO:
Místo: křiž.s II/157 - Drahoslavice

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Jiří Němeček, tel. 602 838 379

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 14 kalendářních dní.

Cena bez DPH 8 765 909,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 765 909,75	1 840 841,05
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 10 606 750,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK 1572-03

Stavba: Modernizace silnice III/1572 křiž.s II/157 - Drahoslavice

Místo: křiž.s II/157 - Drahoslavice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel. 602 838 379

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		8 765 909,75	10 606 750,80	
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	77 140,26	93 339,71	STA
SO 101	Modernizace silnice III/1572 0,000-2,360 km	8 688 769,49	10 513 411,08	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1572 křiž.s II/157 - Drahoslavice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/1572 0,000-2,360 km

KSO:

Místo: křiž.s II/157 - Drahoslavice

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel. 602 838 379

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 688 769,49

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	8 688 769,49	21,00%	1 824 641,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 513 411,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1572 křiž.s II/157 - Drahoslavice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/1572 0,000-2,360 km

Místo: křiž.s II/157 - Drahoslavice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jiří Němeček, tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 688 769,49

HSV - Práce a dodávky HSV

8 688 769,49

1 - Zemní práce

499 352,84

5 - Komunikace pozemní

8 129 991,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 424,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1572 křiž.s II/157 - Drahoslavice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/1572 0,000-2,360 km

Místo: křiž.s II/157 - Drahoslavice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jiří Němeček, tel. 602 838 379

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 688 769,49

D HSV Práce a dodávky HSV

8 688 769,49

D 1 Zemní práce

499 352,84

1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Frézování asfaltové vrstvy krytu Asfaltová vrstva zatříděna do skupiny ZAS T1 délka 1000 m šířka od 5 do 35 m; prům. 5,5 m výška 0,05 m 1000*5,5*0,05	M3	275,000			OTSKP 2019
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1 275 m3 2,4 t/m3 275*2,4	T	660,000			
3	K	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Sanace okrajů vozovky Vrstva z penetračního makadamu zatříděna do skupiny ZAS T3, T4 predikce 20 % délky komunikace délka komunikace 2360 m šířka 1,5 m výška 0,7 m 2360*0,2*1,5*0,7	M3	495,600			OTSKP 2019
4	K	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. Rozvoz směsi po úseku 0,000-1,000 km 495,6 m3 2,4 t/m3 1,5 km 495,6*2,4*1,5	TKM	1 784,160			OTSKP 2019
5	K	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Pokládka znovuzískané směsi ze sanací 495,6 m3 495,6	M3	495,600			OTSKP 2019
6	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI Sanace okrajů vozovky predikce 20 % délky komunikace délka komunikace 2360 m šířka 1,5 m výška 0,7 m	M3	495,600			OTSKP 2019

8 129 991,85

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2360*0,2*1,5*0,7		495,600			
7	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASE FM TL DO 200MM VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	12 980,000			OTSKP 2019
	PP		Recyklaci provést ve dvou krocích					
	W		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu					
	W		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5					
	W		včetně případných ITT/průkazných zkoušek dle TP 208					
	W		Předpokládané množství cementu min. 5%, asfaltové emulze min. 3,5%					
	W		délka 2360 m					
	W		šířka od 5 do 35 m; prům. 5,5 m					
	W		2360*5,5		12 980,000			
8	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	2 360,000			OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM					
	W		délka 2360 m					
	W		šířka 0,5 m					
	W		oboustranně					
	W		2360*0,5*2		2 360,000			
9	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM	M2	12 980,000			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM					
	W		ACP 16+ ČSN 736129					
	W		délka 2360 m					
	W		šířka od 5 do 35 m; prům. 5,5 m					
	W		2360*5,5		12 980,000			
10	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 980,000			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	W		Postřik asf. emulzí před pokládkou ACO					
	W		PS-C v množství zbytkového pojiva min. 0,2 kg/m2					
	W		ČSN 736121					
	W		délka 2360 m					
	W		šířka od 5 do 35 m; prům. 5,5 m					
	W		2360*5,5		12 980,000			
11	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	12 980,000			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	W		ACO 11 ČSN 736129					
	W		délka 2360 m					
	W		šířka od 5 do 35 m; prům. 5,5 m					
	W		2360*5,5		12 980,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 424,80	
12	K	915111C	VODUKOVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALITINOU ZŘÍZENÍ	M	4 720,000			
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měl se pouze natíraná plocha)					
	W		- předznačení a reflexní úpravu					
	W		délka 2360 m					
	W		oboustranně					
	W		2360*2		4 720,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1572 křiž. s II/157 - Drahoslavice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: křiž. s II/157-Drahoslavice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel. 602 838 379

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				77 140,26
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH snížená	77 140,26	21,00%	16 199,45	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		93 339,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1572 křiž.s II/157 - Drahoslavice

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: křiž.s II/157-Drahoslavice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jiří Němeček, tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

77 140,26

HSV - Práce a dodávky HSV

9 357,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 357,76

OST - Ostatní

67 782,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1572 křiž. s II/157 - Drahoslavice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

křiž. s II/157-Drahoslavice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel. 602 838 379

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							77 140,26	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 357,76	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 357,76	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
W			12 ks					
W			12		12,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
W			12 ks					
W			12		12,000			
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	168,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
W			12 ks, 14 dní					
W			12*14		168,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
W			2 ks					
W			2		2,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
W			2 ks					
W			2		2,000			
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	28,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
W			2 ks, 14 dní					
W			2*14		28,000			
7	K	916312	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
W			2 ks					
W			2		2,000			
8	K	916313	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
W			2 ks					
W			2		2,000			
9	K	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSD FN	28,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
W			2 ks, 14 dní					
W			2*14		28,000			
D	OST		Ostatní				67 782,50	
10	K	02620	ZKOUSENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSĚBNOU	KPL	1,000			OTSKP 2019
PP			ZKOUSENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSĚBNOU					
W			Čerpání položky jen se souhlasem investora					
W			1		1,000			
11	K	02720	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACIA OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			OTSKP 2019
PP			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACIA OCHRANU DOPRAVY					
W			Projednání s úřady popř. náhradní doprava					
W			1		1,000			
12	K	02730	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ	KPL	1,000			OTSKP 2019
PP			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ					
W			Vytyčení inženýrských sítí					
W			1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_15535-02
Stavba: Modernizace silnice III/15535 Dolní Třebonín

KSO:
Místo: Dolní Třebonín

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Miroslav Řepa

Zpracovatel:
Jiří Němeček tel. 602 838 379

Poznámka:
Délka realizace 14 kalendářních dní.

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 06298427
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **6 032 631,32**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 032 631,32	1 266 852,58
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 299 483,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK 15535-02

Stavba: Modernizace silnice III/15535 Dolní Třebonín

Místo: Dolní Třebonín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Miroslav Řepa

Uchazeč:

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		6 032 631,32	7 299 483,90	
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	41 145,26	49 785,76	STA
SO 101	Modernizace silnice III/15535 0,000-0,880 km	5 991 486,06	7 249 698,13	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/15535 Dolní Třebonín

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/15535 0,000-0,880 km

KSO:

Místo: Dolní Třebonín

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

IČ:

06298427

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 991 486,06
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	5 991 486,06	21,00%	1 258 212,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 249 698,13
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/15535 Dolní Třebonín
Objekt: **SO 101 - Modernizace silnice III/15535 0,000-0,880 km**

Místo: Dolní Třebonín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Miroslav Řepa

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 991 486,06

HSV - Práce a dodávky HSV

5 991 486,06

1 - Zemní práce

660 229,01

5 - Komunikace pozemní

5 309 098,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 158,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/15535 Dolní Třebonín

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/15535 0,000-0,880 km

Místo: Dolní Třebonín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Miroslav Řepa

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 991 486,06

D HSV Práce a dodávky HSV

5 991 486,06

D 1 Zemní práce

660 229,01

1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	365,200			OTSKP 2019
---	---	--------	---	----	---------	--	--	------------

PP FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

WV

Asfaltová směs zaříděna do skupiny ZAS T3

WV

Znovuzískaná asfaltová směs se použije do recyklace na místě dle TP 208

WV

délka 880 m

WV

šířka od 5,5 do 27,8 m; prům. 8,3 m

WV

výška 0,05 m

WV

880*8,3*0,05

365,200

12	K	11372B	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	TKM	6 135,360			OTSKP 2019
----	---	--------	---	-----	-----------	--	--	------------

PP FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutií a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

PSC

WV

Uložení recykliátu na mezideponii

WV

365,2 m3

WV

2,4 t/m3

WV

7 km (skládku SÚS Domoradice)

WV

365,2*2,4*7

6 135,360

3	K	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	876,480			OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	---------	--	--	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

WV

Asfaltová směs zaříděna do skupiny ZAS T2

WV

délka 880 m

WV

šířka od 5,5 do 27,8 m; prům. 8,3 m

WV

výška 0,12 m

WV

880*8,3*0,12

876,480

4	K	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	TKM	#####			OTSKP 2019
---	---	--------	--	-----	-------	--	--	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutií a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

PSC

WV

876,48 m3

WV

2,4 t/m3

WV

15 km (skládku SÚS Kájov)

WV

876,48*2,4*15

31 553,280

D 5 Komunikace pozemní

5 309 098,65

15	K	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	365,200			OTSKP 2019
----	---	-------	---	----	---------	--	--	------------

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Poznámka k souboru cen:

- dodání recykliátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje oostřky, nátěry

PSC

WV

Odvoz a pokládka recykliátu z mezideponie (skládku SÚS Domoradice)

WV

365,2 m3

WV

365,2

365,200

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASE EM TL DO 250MM	M2	7 304,000			OTSKP 2019
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu - zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahmje postřikv, nátěrv					
	PSC		Recyklaci provést ve dvou krocích 1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu 2. krok - provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 250 mm dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208					
	WV		Předpokládání množství cementu je 2-4%, asfaltové emulze 1-2%					
	WV		délka 880 m					
	WV		šířka od 5,5 do 27,8 m; prům. 8,3 m					
	WV		880*8,3		7 304,000			
16	K	574E76	ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ 16S TL 80MM	M2	7 304,000			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ 16S TL 80MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřikv, nátěrv - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACP 16+ ČSN 736121					
	WV		délka 880 m					
	WV		šířka od 5,5 do 27,8 m; prům. 8,3 m					
	WV		880*8,3		7 304,000			
9	K	572213	SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 304,000			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřikv v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PS-C v množství zbytk. pojiva min. 0,2 kg/m2 ČSN 736129					
	WV		délka 880 m					
	WV		šířka od 5,5 do 27,8 m; prům. 8,3 m					
	WV		880*8,3		7 304,000			
10	K	574A33	ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	7 304,000			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřikv, nátěrv - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11 ČSN 736121					
	WV		délka 880 m					
	WV		šířka od 5,5 do 27,8 m; prům. 8,3 m					
	WV		880*8,3		7 304,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 158,40	
11	K	915111C	VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 760,000			
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	WV		délka 880 m					
	WV		oboustranně					
	WV		880*2		1 760,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/15535 Dolní Třebonín

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Dolní Třebonín

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

IČ:

06298427

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			41 145,26
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 145,26	21,00%	8 640,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			49 785,76
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/15535 Dolní Třebonín

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Dolní Třebonín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Miroslav Řepa

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jiří Němeček tel. 602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 145,26

HSV - Práce a dodávky HSV

9 357,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 357,76

OST - Ostatní

31 787,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/15535 Dolní Třebonín

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Dolní Třebonín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Miroslav Řepa

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jiří Němeček tel. 602 838 379

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 145,26	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 357,76	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 357,76	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	VV		12 ks					
	VV		12		12,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		12 ks					
	VV		12		12,000			
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD EN	168,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	VV		12 ks, 14 dní					
	VV		12*14		168,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	VV		2 ks					
	VV		2		2,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		2 ks					
	VV		2		2,000			
6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD EN	28,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	VV		2 ks, 14 dní					
	VV		2*14		28,000			
7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	VV		2 ks					
	VV		2		2,000			
8	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		2 ks					
	VV		2		2,000			
9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSD EN	28,000			OTSKP 2019
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	VV		2 ks, 14 dní					
	VV		2*14		28,000			
D	OST		Ostatní				31 787,50	
12	K	02720	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			OTSKP 2019
	PP		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
	VV		Projednání s úřady popř. náhradní doprava					
	VV		1		1,000			
13	K	02730	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			OTSKP 2019
	PP		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	VV		Vytyčení inženýrských sítí					
	VV		1		1,000			