

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/1  
Stavba: Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

KSO:  
Místo: České Budějovice

CC-CZ:  
Datum: 23. 4. 2020

Zadavatel:  
Střední škola polytechnická, České Budějovice, Ner

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
DS-Drywall s.r.o.

IČ: 02234891  
DIČ: CZ02234891

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **98 793,28**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>98 793,28</b>	<b>20 746,59</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>119 539,87</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/I

**Stavba:** Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

Místo: České Budějovice

Datum: 23. 4. 2020

Zadavatel: Střední škola polytechnická, České Budějovice, Ner

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

DS-Drywall s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>98 793,28</b>	<b>119 539,87</b>
<b>ZL 1</b>	<b>ZL</b>	98 793,28	119 539,87

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

Objekt: **ZPŮSOBILÉ NÁKLADY - ZMĚNOVÝ LIST č.2**

Místo: České Budějovice

Datum: 28.08.2020

Zadavatel: Střední škola polytechnická, České Budějovice, Ner

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: DS-Drywall s.r.o.

PČ	původní položka	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>				<b>ZPŮSOBILÉ NÁKLADY</b>	<b>98 793,28</b>			
D HSV				HSV	114 170,11			
D 3				Svislé a kompletní konstrukce	11 544,40			
1	"-	K	310231005	Zazdívkva otvorů ve zdívu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 175 mm	m2	12,400	931,00	11 544,40
				Zazdívkva rozvaděče 1.15, 1.16 + okno 1.07, 1.21				
				12,4		12,400		
D 6				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	88 886,40			
2	"-	K	633991111	Nástřík betonových povrchů proti odpařování vody	m2	245,100	16,00	3 921,60
3	"-	K	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	148,505	103,00	15 296,06
				6+6+12+12+13+12+6+4,5+4,5+2+2+2,6+2,6+4,5+1,8+1,8+2,6+3+6+3+3+5,5+5,5+4,5+4,5+6+6		145,500		
4	"-	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	86,200	81,20	6 999,44
5	"-	K	635321112.1	Vsyp do betonové podlahy	m2	245,100	183,00	44 853,30
6	"-	K	612481113	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	111,350	160,00	17 816,00
D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 739,31			
7	"-	K	968072244	Vybourání kovových ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,700	344,00	240,80
				0,7*1		0,700		
8	"-	K	968072245	Vybourání kovových ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	5,200	185,00	962,00
				1,6*1		1,600		
				0,9*1,8		1,620		
				1,1*1,8		1,980		
				Součet		5,200		
9	"-	K	968072246	Vybourání kovových ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	6,560	113,00	741,28
				1,6*2,1		3,360		
				1,6*2		3,200		
				Součet		6,560		
10	"-	K	968072247	Vybourání kovových ráků oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	53,430	93,50	4 995,71
				2,3*2,1		4,830		
				(5,4*1,8)*5		48,600		
				Součet		53,430		
11	"-	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	14,560	467,00	6 799,52
				1,8*1,8		3,240		
				0,9*1,5*3		4,050		
				0,9*1,5*3		4,050		
				1*0,8		0,800		
				1*0,8		0,800		
				0,9*0,6		0,540		
				0,9*0,6*2		1,080		
				Součet		14,560		
D PSV				Práce a dodávky PSV	51 076,67			
D 784				Dokončovací práce - malby a tapety	51 076,67			
12	9	K	342264051	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	11,000	680,00	7 480,00
13	117	K	767-96	D+M poklop plynotěsný pro bet.výplň vč.rámu 600/600	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
14	"-	K	783812100	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email,vč.penetrace	m2	111,350	80,00	8 908,00
15	"-	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	929,150	29,80	27 688,67
				(454,47+872,68)-398		929,150		
D Odpočet				Odpočet	-66 453,50			
16	119	K	767-98	Svářečské boxy,demontáž ocel.kcí,oprava,nový nátěr,zpětná montáž	m2	-25,000	700,00	-17 500,00
17	120	K	767-99	Boxy pro tlakové lahve na techn.plyn,y,demontáž ocel.kcí,oprava,nový nátěr,zpětná montáž	m2	-5,500	600,00	-3 300,00
18	138	K	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm,vč.lišt,silikonů atd.kompletní provedení	m2	-111,350	110,00	-12 248,50
19	140	K	597813660	Obkládačka dle výběru investora	m2	-111,350	300,00	-33 405,00