



KUJCP010XKFX

smlouvy objednatele: SDL/OVZI/066/20

číslo smlouvy zhotovitele: 33/2020/628-20-000

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. [redacted]
ČNB, č. ú. [redacted]
ČNB, č. ú. [redacted]

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Zdeňka Novotná, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

.....
se sídlem:

zastoupená:

IČO:

Osoba vykonávající technický dozor:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. č. účtu [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zastoupená: Bc. Václavem Oubrechtlem, předsedou představenstva

Ing. Tomášem Havlíkem a Ing. Evou Machovou, členy představenstva

Zhotovitel: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení:

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B , vložka 1006

Zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Čechy (na základě plné moci) a Borkem Růžkem, vedoucím provozu JIH na úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)

Odpovědný geodet: Ing. František Lebeda
Ing. Karel Vlasák

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva
tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: tel. č. Stanislav Brda, tel. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Petra Hořejší, tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.6.2020 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ – okres Strakonice

Vymezení pojmů

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- modernizace silnice II/173 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/173, Strakonice - Domanice**“ z 02/2020 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

- modernizace silnice III/17210 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/17210, Kladruby - průtah**“ z 02/2020 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice III/1407 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/1407, Čejetice – Sudoměř – památník J. Žižky**“ z 02/2020 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice III/1751 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/1751, Vahlovice - Dvoretice**“ z 02/2020 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice III/1734 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/1734, Hostišovice - průtah**“ z 02/2020 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice III/2033 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/2033, Radčice**“ z 02/2020 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice II/170 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/170, Nihošovice - Počátky**“ z 04/2020 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a

náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- modernizace silnice II/173 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/173, Strakonice - Domanice**“ do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice III/17210 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/17210, Kladruhy - průtah**“ do 12 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice III/1407 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/1407, Čejetice – Sudoměř – památník J. Žižky**“ do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

- modernizace silnice III/1751 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/1751, Vahlovice - Dvoretice**“ do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice III/1734 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/1734, Hostišovice - průtah**“ do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice III/2033 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice III/2033, Radčice**“ do 12 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice II/170 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/170, Nihošovice - Počátky**“ do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatel dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele,
- nepříznivé klimatické podmínky pro provádění požadovaných prací a použitých technologií za dodržení TKP a příslušných norem.

Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/173, Strakonice – Domanice	14 030 258,27 Kč	2.946.354,24 Kč	16.976.612,51 Kč
Modernizace silnice III/17210, Kladruby – průtah	2 982 584,77 Kč	626.342,80 Kč	3.608.927,57 Kč
Modernizace silnice III/1407, Čejetice – Sudoměř – památník J. Žižky	10 952 642,73 Kč	2.300.054,97 Kč	13.252.697,70 Kč
Modernizace silnice III/1751, Vahlovice – Dvoretice	2 827 566,89 Kč	593.789,05 Kč	3.421.355,94 Kč
Modernizace silnice III/1734, Hostišovice – průtah	3 783 681,51 Kč	794.573,12 Kč	4.578.254,63 Kč
Modernizace silnice III/2033, Radčice	1 756 542,89 Kč	368.874,01 Kč	2.125.416,90 Kč
Modernizace silnice II/170, Nihošovice – Počátky	12 556 899,95 Kč	2.636.948,98 Kč	15.193.848,93 Kč
Celkem	48 890 177,01 Kč	10 266 937,17 Kč	59 157 114,18 Kč

Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

2. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

3. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

3.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

3.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

3.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

3.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému doзору a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu

nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených

touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do

svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **2 400 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen

doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **900 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **40 000 000 Kč**.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 729/2020/RK-100 ze dne 9. 7. 2020.

V Českých Budějovicích dne - 3 -09- 2020

za objednatele:

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Sousedovicích dne 19 -08- 2020

zhotovitele:

Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva
ZNAKON, a. s.

Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

ZNAKON, a.s.

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 20

PORR a.s.

Ing. Pavel Hirsch
ředitel
Dopravní a inženýrské stavby
PORR a.s., Oblast Čechy – Střed

Berek Růžek
vedoucí provozu jih
Dopravní a inženýrské stavby
PORR a.s., Oblast Čechy – Střed

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

PORR a.s.

-143-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Povinná cenová příloha

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres Strakonice

rekapitulace cen bez DPH

ST II-170 Modernizace silnice Nihošovice - Počátky	12 556 899,95
ST II-173 Modernizace silnice Strakonice - Domanice	14 030 258,27
ST II-1734 Modernizace silnice Hostišovice průtah	3 783 681,51
ST III-1407 Modernizace silnice Čejetice	10 952 642,73
ST III-1751 Modernizace silnice Vahlovice - Dvoretice	2 827 566,89
ST III-02033 Modernizace silnice Radčice	1 756 542,89
ST III-17210 Modernizace silnice Kladruby průtah	2 982 584,77
Celkem bez DPH	48 890 177,01
DPH 21 %	10 266 937,17
Celkem včetně DPH	59 157 114,18

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_II/170-2
 Stavba: Modernizace silnice II/170 Nihošovice - Počátky

KSO:
 Místo: Nihošovice-Počátky

Zadavatel:
 Jihočeský kraj

Uchazeč:
 ZNAKON, a.s.

Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
 Vavřík Robert tel. 724 033 889

Poznámka:
 Délka realizace 15 kalendářních dní.

CC-CZ:
 Datum: 19.06.2020

IČ: 70890650
 DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055
 DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			12 556 899,95
			Výše daně
DPH	základní	Sazba daně	21,00%
	snížená	15,00%	
			Základ daně
			12 556 899,95
			0,00
Cena s DPH			15 193 848,94
v			CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST II/170-2

Stavba: Modernizace silnice II/170 Nihošovice - Počátky

Místo: Nihošovice-Počátky Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON,a.s. Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		12 556 899,95	15 193 848,94	
SO 101	Modernizace silnice II/170 2,540 - 4,545 km	12 471 937,10	15 091 043,89	STA
doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	84 962,85	102 805,05	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Nihošovice - Počátky

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/170 2,540 - 4,545 km

KSO:	Nihošovice-Počátky	CC-CZ:	19.06.2020
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj	IC:	70890650
		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:	ZNAKON,a.s.	IC:	26018055
		DIČ:	CZ26018055
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	IC:	70971641
		DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:	Vavřík Robert tel. 724 033 889	IC:	
		DIČ:	
Poznámka:			

			12 471 937,10
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 471 937,10	21,00%	2 619 106,79
DPH základní	0,00	15,00%	0,00
DPH snížená			
Cena s DPH			15 091 043,89
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Níhošovice - Počátky

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/170 2,540 - 4,545 km

Místo:

Níhošovice-Počátky

Datum:

19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON,a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

12 471 937,10

12 471 937,10

1 - Zemní práce

1 482 708,28

5 - Komunikace pozemní

9 950 531,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 038 699,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Nihošovice - Počátky

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/170 2,540 - 4,545 km

Místo: Nihošovice-Počátky

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON,a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
								12 471 937,10	

Náklady soupisu celkem

12 471 937,10

D HSV Práce a dodávky HSV

1 482 706,26

D	1			Zemní práce					
50	K	113727		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - ODVOZ DO 16KM	M3	674,675			
PP				FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM					
WV				odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50 mm					
WV				délka modernizace od mostu 2005 m, průměrná šířka 6,7 m					
WV				rozšíření o autobusovou zastávku, 60 m2					
WV				odvoz na manipulační plochu do Katovic					
WV				recyklat zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1			674,675		
WV				(2005*6,7*0,05)+(60*0,05)					OTSKP 2019

25	K	11372A		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	674,675			
PP				FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
PSC				Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
WV				odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -100 mm					
WV				délka modernizace od mostu 2005 m, průměrná šířka 6,7 m					
WV				rozšíření o autobusovou zastávku, 60 m2			674,675		
WV				(2005*6,7*0,05)+(60*0,05)					

27	K	11372R		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1 KČ/T	T	1 619,220			
PP				ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 100.-KČ/T					
PSC				Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
WV				odkup recyklatu zaříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2			1 619,220		
WV				(674,675*2,4)					
WV								9 950 531,56	OTSKP 2019

D	5			Komunikace pozemní					
48	K	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	13 493,500			
PP				SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129			13 493,500		OTSKP 2019
WV				(2005*6,7)+60					

30	K	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 60MM	M2	13 493,500			
PP				ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 60MM					
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podál obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, náletů - nezahrnuje těsnění podál obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
WV				pokládka podkladní vrstvy ACP 22+ (50/70); ČSN 73 6121			13 493,500		OTSKP 2019
WV				(2005*6,7)+60					

31	K	572224		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	13 493,500			
PP				SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2					
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,6 kg/m ² ; ČSN 73 6129 (2005*6,7)+60			13 493,500		
32	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+ 16S TL 50MM	M2	13 493,500			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+ 16S TL 50MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	WV		pokládka ložní vrstvy ACI 16+ (50/70) ; ČSN 73 6121					
	WV		(2005*6,7)+60			13 493,500		
33	K	572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	13 493,500			OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	WV		provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,6 kg/m ² ; ČSN 73 6129 (2005*6,7)+60			13 493,500		
34	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	13 493,500			OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	WV		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (50/70); ČSN 73 6121					
	WV		(2005*6,7)+60			13 493,500		
28	K	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	67,000			OTSKP 2019
	PP		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - vyřezávání drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - vnitřní předepsanou závlivkovou hmotou sanace příčných trhlin dle TP 115 prořezávání, vyčištění, zalití (6,7*10)			67,000		
	WV							
49	K	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	401,000			OTSKP 2019
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	WV		dosyp mezi AC vrstvami a stávající krajnici					
	WV		(2005*2)*0,1			401,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
45	K	9113B1	SVODIDLO OCEĽ SILNÉ JEDNOSTR., ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	500,000		1 038 699,28	OTSKP 2019
	PP		SVODIDLO OCEĽ SILNÉ JEDNOSTR., ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupky zabráněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovek - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahnuje odrazky nebo retroreflexní fólie osazení svodidla a napojení na stávající svodidla, které budou v napojení výškové upraveny					
	WV		lic svodidla bude 0,5 m za zpevněnou					
	WV		krajnici, vzdálenost lice svodidla od silničního tělesa nebude většinou dle normy 1 m					
	WV		výška svodidla bude 0,75 m od nivelety vozovky					
	WV		svodidlové sloupky budou osazeny beraněním (500)			500,000		
46	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	63,000			OTSKP 2019
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi					
	WV		odrazky budou osazeny v zářezu svodidla po cca 8 m					
	WV		(63)			63,000		
35	K	915111C	VODODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S RAI OTINOL ZŘÍZENÍ	M	4 060,000			
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	WV		zřízení VOD včetně středové na kř. III/1704 od mostu ev.č. 170-006					
	WV		(2005*2)+50			4 060,000		
37	K	91551	VODODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘÍPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000			OTSKP 2019
	PP		VODODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘÍPRAVENÉ SYMBOLY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		zřízení VDZ autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou		2,000			TSKP 2019
	W		(2)		12,000			
38	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS				
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu					
	W		písmena " BUS" v plastu s balotinou		12,000			TSKP 2019
	W		(12)					
47	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	180,000			
	PP		PŘÍKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvární předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimoúrovňňovou dopravu - ukončení, patky, spárování - má být se v metrech běžných délky osy žlabu					
	W		zřízení příkopových žlabů-betonové rigoly okolo lomu					
	W		Silniční beton odolný proti vodě, mrazu a CHRL CB					
	W		IIC 30/37 XF4 ČSN EN 736123-1		180,000			
	W		(180)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/170 Nihošovice - Počátky

Objekt:

doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Nihošovice-Počátky

CC-CZ:

Datum:

19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 962,85

DPH základní
snížená

Základ daně

84 962,85

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

17 842,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

102 805,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stávba: Modernizace silnice II/170 Nihošovice - Počátky

Objekt: doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Nihošovice-Počátky

Datum: 19.06.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zadavatel: Jihočeský kraj

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

84 962,85

62 529,64

62 529,64

22 433,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/170 Nihošovice - Počátky

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Nihošovice-Počátky

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON,a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 84 962,85

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 529,64

5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	70,000		62 529,64	OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
WV			osazení přenosných značek, schválené DIO					
WV			(70)		70,000			
6	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	1 050,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
WV			délka realizace 15 dní					
WV			(70*15)		1 050,000			
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	20,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
WV			osazení přenosných značek, schválené DIO					
WV			(20)		20,000			
8	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	300,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
WV			délka realizace 15 dní					
WV			(20*15)		300,000			
9	K	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
WV			SO101- 3 ks					
WV			(3)		3,000			
10	K	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSD FN	45,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
WV			délka realizace 15 dní					
WV			(3*15)		45,000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
WV			SO101- 3 ks					
WV			(3)		3,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSD FN	45,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
WV			délka realizace 15 dní					
WV			(3*15)		45,000			
D	OST		Ostatní					
15	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		22 433,21	OTSKP 2019
PP			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení					
	W				1,000			OTSKP 2019
	W		(1)					
16	K	02730	POMOČ PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POMOČ PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			
	PP		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací					
	PSC				1,000			
	W							
	W		(1)					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_II/173-2
Stavba: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Domanice

KSO:
Místo: Strakonice-Domanice

CC-CZ:
Datum: 19.06.2020

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dní.

Cena bez DPH

14 030 258,27

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 030 258,27	2 946 354,24
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

16 976 612,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST II/173-2
 Stavba: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Domanice
 Místo: Strakonice-Domanice Datum: 19.06.2020
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: ZNAKON, a.s. Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		14 030 258,27	16 976 612,51	
SO 101	Modernizace silnice II/173 km 2,090-2,805 a km 2,870-3,136	7 220 524,56	8 736 834,72	STA
SO 102	Modernizace silnice II/173 km 4,961-5,635	6 715 406,51	8 125 641,88	STA
doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	94 327,20	114 135,91	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/173 Strakonice-Domanice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/173 km 2,090-2,805 a km 2.870-3.136

KSO:

Místo:

Strakonice-kř. III/13913

CC-CZ:

Datum:

19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 220 524,56

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	7 220 524,56	21,00%	1 516 310,16
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 736 834,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Domanice

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/173 km 2,090-2,805 a km 2,870-3,136

Místo: Strakonice-kř. III/13913

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

7 220 524,56

Náklady ze soupisu prací

5 647 174,08

HSV - Práce a dodávky HSV

883 411,34

1 - Zemní práce

4 702 585,41

5 - Komunikace pozemní

61 177,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 573 350,48

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/173 Strakonice-Domanice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/173 km 2,090-2,805 a km 2,870-3,136

Místo:

Strakonice-kř. III/13913

Datum:

19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 220 524,56

D 1

Zemní práce

5 647 174,08

25	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	381,540		883 411,34	OTSKP 2019
----	---	--------	--	----	---------	--	------------	------------

PP

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

WV

odfrézování stávající ACO vrstvy na niveletu cca -50 mm

WV

oprava úseku včetně železničního přejezdu č. 173-002; (P1397) v délce cca 8 m. Bude informován a přítomen zástupce SŽDC p. Dub Richard bude vynechán úsek připravované opravy mostu ev. č. 173-003 u Řepického rybníka v délce 65 m, km(2,805-2,870)

WV

délka úseku modernizace silnice 981 m, průměrná šířka 6,8 m

WV

rozšíření o autobusovou zastávku, odstavný pruh, napojení SÚS, prostor kř. III/13913 - cca 500 m2 a prostor kř. III/13914

WV

(981*6,8*0,05)+(300*0,05)+(500*0,05)+(200*0,04)

381,540

44	K	11372B	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	373,540			OTSKP 2019
----	---	--------	---	----	---------	--	--	------------

PP

FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

WV

(981*6,8*0,05)+(300*0,05)+(500*0,05)

373,540

WV

odfrézování stávající ACL vrstvy na niveletu cca -100 mm

27	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.-KČ/T	T	915,696			
----	---	--------	--	---	---------	--	--	--

PP

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1.-KČ/T

PSC

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

WV

odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou

WV

130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2

WV

(381,540*2,4)

915,696

D 5

Komunikace pozemní

4 702 585,41

41	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 670,800			OTSKP 2019
----	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

PP

SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

WV

provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129

WV

(981*6,8)+1000

7 670,800

42	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+ 16S TL 60MM	M2	7 470,800			OTSKP 2019
----	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

PP

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+ 16S TL 60MM

PSC

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje leštění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

WV

pokládka ložní vrstvy ACI 16+ (50/70); ČSN 736121

WV

(981*6,8)+800

7 470,800

33	K	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 670,800			OTSKP 2019
----	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

P Č		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP				SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W				provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129		7 670,800			TSKP 2019
W				(981*6,8)+1000					
34	K		574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	7 670,800			
PP				ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM					
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, náterů - nezahmňuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W				pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (50/70); ČSN 73 6121		7 670,800			OTSKP 2019
W				(981*6,8)+1000					
28	K		577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLVKOU MODIFIK	M	68,000			
PP				VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLVKOU MODIFIK					
PSC				Poznámka k souboru cen: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - náter - výplň předepsanou závlvkou hmotou sanace příčných trhlin dle TP 115 profézování, vyčištění, zalití		68,000			OTSKP 2019
W				(6,8*10)					
33	K		56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM	M2	180,000			
PP				ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM					
PSC				Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
W				dosyp mezi AC vrstvami a stávající krajnicí (900*2)*0,1		180,000		61 177,33	
D	9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
35	K		915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 247,000			
PP				Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W				zřízení VDZ (1046*2)+(77,5*2)		2 247,000			OTSKP 2019
W				VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A	M2	3,000			
46	K		915211	POKLÁDKA VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (4*0,5)+(0,125*8)		3,000			OTSKP 2019
PP				stop čára SÚS					
W				VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘÍPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	1,000			
37	K		91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘÍPRAVENÉ SYMBOLY					
PP				Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu					
PSC				zřízení VDZ autobusové zastávky - 1x v plastu s balotinou		1,000			OTSKP 2019
W				(1)		10,000			
38	K		91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	10,000			
PP				VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
PSC				Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu					
W				písmena "BUS" a "STOP" v plastu s balotinou (6)+(4)		10,000		1 573 350,48	
D	OST			Ostatní					
45	K		014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	896,496			
PP				POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)					
W				recyklat zafixován dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T3, ZAS T4 s limity					
W				suma PAU nad 1000 mg/kg suš. nebo benzo(a)pyren nad 50 mg/kg suš.		896,496			
W				(373,540*2,4)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/173 Strakonice-Domanice

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/173 km 4,961-5,635

KSO:

Místo: Domanice-průtah

CC-CZ:

Datum: 19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 715 406,51

DPH základní
snížená

Základ daně
6 715 406,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 410 235,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 125 641,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Domanice
Objekt: SO 102 - Modernizace silnice II/173 km 4,961-5,635
Místo: Domanice-průtah
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Datum: 19.06.2020
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	6 715 406,51
1 - Zemní práce	4 644 871,55
5 - Komunikace pozemní	4 571 544,08
8 - Trubní vedení	2 954 801,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 020,00
OST - Ostatní	66 307,47
	2 070 534,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/173 Strakonice-Domanice

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/173 km 4,961-5,635

KSO:

Místo:

Domanice-průtah

CC-CZ:

Datum:

19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 715 406,51

DPH základní
snížená

Základ daně
6 715 406,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 410 235,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 125 641,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Domanice
Objekt: **SO 102 - Modernizace silnice II/173 km 4,961-5,635**

Místo: Domanice-průtah

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

	6 715 406,51
Náklady ze soupisu prací	4 644 871,55
HSV - Práce a dodávky HSV	4 571 544,08
1 - Zemní práce	2 954 801,38
5 - Komunikace pozemní	7 020,00
8 - Trubní vedení	68 307,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 070 534,96
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Domanice
 Objekt: SO 102 - Modernizace silnice II/173 km 4,961-5,635

Místo: Domanice-průtah

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 715 406,51

D HSV Práce a dodávky HSV

4 644 871,55

D 1 Zemní práce

4 571 544,08

51	K	113728	PREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	491,580			OTSKP 2019
----	---	--------	--	----	---------	--	--	------------

PP

PSC

WV

WV

WV

45	K	587544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	4 915,800			OTSKP 2019
----	---	--------	---	----	-----------	--	--	------------

PP

PSC

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

WV

4 915,800

D 5 Komunikace pozemní

2 954 801,36

46	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 18S TL 60MM	M2	4 915,800			OTSKP 2019
----	---	--------	---	----	-----------	--	--	------------

PP

PSC

WV

WV

4 915,800

50	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 915,800			OTSKP 2019
----	---	--------	---	----	-----------	--	--	------------

PP

PSC

WV

WV

4 915,800

47	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	4 915,800			OTSKP 2019
----	---	--------	---	----	-----------	--	--	------------

PP

PSC

WV

WV

4 915,800

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	80,000			OTSKP 2019
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM					
WV			dosyp mezi AC vrstvami a stávající krajnici		80,000			
WV			(400*2)*0,1					OTSKP 2019
D	8		Trubní vedení	KUS	3,000			
24	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI					
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI					
PSC			Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úprav stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).		3,000		66 307,47	
WV			(3)					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	M	1 348,000			
35	K	915111C	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ					
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
WV			- předznačení a reflexní úpravu		1 348,000			
WV			zřízení V0Z (674*2)					
49	K	915236	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM ŠTERKOVÝM DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	13,500			
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
WV			- předznačení a reflexní úpravu		13,500			
WV			zřízení V7 v plastu s balotinou (0,5*3)*9					OTSKP 2019
37	K	91551	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	4,000			
PP			VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu zřízení V0Z "POZOR DĚTI" před autobusovou zastávkou - 2 ks v barevném provedení a v plastu s balotinou					
WV			zřízení V0Z autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou		4,000			
WV			(2+2)					OTSKP 2019
38	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000			
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu		12,000			
WV			písmena "BUS" v plastu s balotinou					
WV			(12)					
D	OST		Ostatní	T	1 179,792			
52	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)					
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (INERTNÍ ODPAD)					
WV			radyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T3, ZAS T4 s limity		1 179,792			
WV			suma PAU nad 1000 mg/kg suš. nebo benzo(a)pyren nad 50 mg/kg suš.					
WV			(491,580*2,4)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Domanice
Objekt: doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO:
Místo: Strakonice-Radomyšl
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ZNAKON, a.s.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.06.2020
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

94 327,20

DPH základní snížená	Základ daně 94 327,20 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 19 808,71 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

114 135,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Domanice

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Strakonice-Radomyšl

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

94 327,20

63 382,20

63 382,20

30 945,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Domanice
Objekt:

doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Strakonice-Radomyšl

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 327,20

D HSV Práce a dodávky HSV

63 382,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

63 382,20

5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	70,000				OTSKP 2019
---	---	--------	--	-----	--------	--	--	--	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

osazení přenosných značek, schválené DIO

(70)

6	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	1 400,000				OTSKP 2019
---	---	--------	---	--------	-----------	--	--	--	------------

PP DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

délka realizace 20 dní

(70*20)

7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	15,000				OTSKP 2019
---	---	--------	---	-----	--------	--	--	--	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

osazení přenosných značek, schválené DIO

(15)

8	K	914429	DOPRAV ZNAC 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	300,000				OTSKP 2019
---	---	--------	--	--------	---------	--	--	--	------------

PP DOPRAV ZNAC 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

délka realizace 20 dní

(15*20)

9	K	916122	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000				OTSKP 2019
---	---	--------	--	-----	-------	--	--	--	------------

PP DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

napájení z baterie včetně záložní baterie

SO101 - 2 ks; SO102 - 2 ks;

(2)

10	K	916129	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSD FN	40,000				OTSKP 2019
----	---	--------	--	--------	--------	--	--	--	------------

PP DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití

délka realizace 20 dní

(2*20)

11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000				OTSKP 2019
----	---	--------	--	-----	-------	--	--	--	------------

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

SO101-2 ks; SO102 - 2 ks

(2)

12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSD FN	40,000				OTSKP 2019
----	---	--------	-------------------------------	--------	--------	--	--	--	------------

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití

délka realizace 20 dní

(2*20)

13	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000				OTSKP 2019
----	---	-------	---	-----	-------	--	--	--	------------

PP ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU

30 945,00

P C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			čerpání pouze se souhlasem investora					
W			Včetně zkoušek na těžké kovy dle zákona o odpadech 158/2001 Sb a vyhlášky č. 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky		1,000			OTSKP 2019
W			(1)					
4	K	02710	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			
PP			POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
W			náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení		1,000			OTSKP 2019
W			(1)					
3	K	02730	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			
PP			POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
W			náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací		1,000			
W			(1)					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/1734-1
Stavba: Modernizace silnice III/1734 Hostišovice, průtah

KSO:
Místo: Hostišovice, průtah

CC-CZ:
Datum: 19.06.2020

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

IČ: 28018055
DIČ: CZ28018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dní.

Cena bez DPH	3 783 681,51
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 783 681,51	794 573,12
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 578 254,63
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST III/1734-1
 Stavba: Modernizace silnice III/1734 Hostišovice, průtah
 Místo: Hostišovice, průtah Datum: 19.06.2020
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: ZNAKON, a.s. Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		3 783 681,51	4 578 254,63	
SO 101	Modernizace silnice III/1734 7,940 -8,145 km	600 488,66	726 591,28	STA
SO 102	Modernizace silnice III/1734 8,145 -8,345km	777 397,16	940 650,56	STA
SO 103	Modernizace silnice III/1734 8,345-8,785 km	1 256 426,32	1 520 275,85	STA
SO 104	Modernizace silnice III/1734 8,785-9,060 km	1 050 486,49	1 271 088,65	STA
doplňující údaje	Doplňující údaje-DIO	98 882,88	119 648,28	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1734 Hostišovice, průtah

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/1734 7,940 -8,145 km

KSO:

Místo: Hostišovice, most

CC-CZ:

Datum: 19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

600 488,66

DPH základní
snížená

Základ daně

600 488,66

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

126 102,62

0,00

Cena s DPH

v CZK

726 591,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1734 Hostišovice, průtah

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/1734 7,940 -8,145 km

Místo: Hostišovice, most

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

600 488,66

Náklady ze soupisu prací

600 488,66

HSV - Práce a dodávky HSV

595 392,36

5 - Komunikace pozemní

5 096,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1734 Hostišovice, průtah

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/1734 7,940 -8,145 km

Místo: Hostišovice, most

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

600 488,66

D HSV Práce a dodávky HSV

600 488,66

D 5 Komunikace pozemní

44	K	567544	VRSTVY PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM. A ASF. EM. TL. DO 200MM	M2	510,000		595 392,36	OTSKP 2019
----	---	--------	--	----	---------	--	------------	------------

PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM. A ASF. EM. TL. DO 200MM

Poznámka k souboru cen:

PSC - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zřizování vrstvy v předepsané tloušťce - zřizování vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřik, náterů recyklaci provést ve dvou krocích

WV most ev.č. 1734-1

WV rozřezování stávajících stmelných vrstev na niveletu cca - 300 mm, ČSN 73 6126

WV předpoklad zachování nivelety, snížení a přesun přebývajících materiálů v rámci stavby v tl. 80 mm, případný odvoz

WV reprofiliace a homogenizace podélného i příčného profilu, zřizování

WV provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.2 tl. 200 mm, včetně

WV případných ITI/průkazných zkoušek dle TP 208 předkalkulace dávkování: 3,0% zbytkového pojiva ve formě asfaltové pány ev. asfaltové emulze; 4%

WV hydraulického pojiva-cementu (100*5,1)

510,000

48	K	572113	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	535,500			OTSKP 2019
----	---	--------	--	----	---------	--	--	------------

PP INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

PSC - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřizování vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

WV infiltrační postřik nebude v místě recyklace za studena

WV (105*5,1)

535,500

45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPR. Z ASF. BETONU ACO. ACL	T	75,276			
----	---	--------	---	---	--------	--	--	--

PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPR. Z ASF. BETONU ACO. ACL

Poznámka k souboru cen:

PSC - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zřizování vrstvy v předepsané tloušťce - zřizování vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřik, náterů - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výspravu výtuků (ta se vykáže položkami 5779** a 5780** vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahnuje náležitosti podkladu na uvažování omrtnosti

Poznámka k položce:

1 M3 = 2,4 T

WV průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121

WV má hmotnost 2,4 t/m3

WV délka opravy 205 m, průměrná šířka 5,1 m

WV (205*5,1)*0,03*2,4

75,276

31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 045,500			OTSKP 2019
----	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

PSC - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřizování vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

WV provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129

WV (205*5,1)

1 045,500

34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 50MM	M2	1 045,500			OTSKP 2019
----	---	--------	---	----	-----------	--	--	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélné obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podélné obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a od. pokládka obrušné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 (205*5,1)					
	W				1 045,500			OTSKP 2019
46	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	117,000			
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách dosypání krajnice (195*2)*0,3					
	W				117,000		5 096,30	
	W							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
35	K	915111C	VODUROVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BAL OTINOU ZŘÍZENÍ	M	410,000			
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VDZ (205*2)		410,000			
	W							
	W							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1734 Hostišovice, průtah

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/1734 8,145 -8,345km

KSO:

Místo:

Hostišovice

CC-CZ:

Datum:

19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON,a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

777 397,16

DPH základní
snížená

Základ daně

777 397,16

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

163 253,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

940 650,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1734 Hostišovice, průtah

Objekt: SO 102 - Modernizace silnice III/1734 8,145 -8,345km

Místo: Hostišovice

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON,a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

777 397,16

777 397,16

772 425,16

4 972,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1734 Hostišovice, průtah

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/1734 8,145 -8,345km

Místo:

Hostišovice

Datum:

19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON,a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

777 397,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

777 397,16

D 5

Komunikace pozemní

44	K	567544	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 140,000		772 425,16	OTSKP 2019
----	---	--------	---	----	-----------	--	------------	------------

PP

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF
EM TL DO 200MM

PSC

Poznámka k souboru cen:

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena -
provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu,
zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřikv. nátěr

WV

recyklaci provést ve dvou krocích

WV

rozfrézování stávajících stmelěných vrstev na

WV

niveletu cca - 300 mm, ČSN 73 6126

WV

předpoklad zachování nivelety, snížení a přesun

WV

přebývajících materiálů v rámci stavby v tl. 80 mm,

WV

případný odvoz

WV

reprofilace a homogenizace podélného i příčného

WV

profilu, zhuštění

WV

provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a

WV

ČSN EN 13 295 ed.2, TKP kap.2 tl. 200 mm, včetně

WV

případných ITT/průkazných zkoušek dle TP 208

WV

predikace dávkování: 3,0% zbytkového pojiva ve

WV

formě asfaltové pěny ev. asfaltové emulze; 4%

WV

hydraulického pojiva-cementu

(200*5,7)

1 140,000

45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACI	T	82,080			
----	---	--------	---	---	--------	--	--	--

PP

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,

ACI

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu -

uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,

zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně

pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélné

obrubičky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřikv.

nátěry - nezahrnuje těsnění podélné obrubičky, dilatačních

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,

šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového

krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na

plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou

obnovu asfaltového krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a

575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykazuje položkami

577***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -

nezahrnuje očištění ovčáků na upevněném nrovnání

Poznámka k položce:

1 M3 = 2,4 T

průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121

měrná hmotnost 2,4 t/m3

délka opravy 200 m, průměrná šířka 5,7 m

(200*5,7)*0,03*2,4

82,080

31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 140,000			
----	---	--------	---	----	-----------	--	--	--

PP

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřikv. v

předepsaném množství - provedení dle předepsaného

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2;

ČSN 73 6129

(200*5,7)

1 140,000

34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	1 140,000			OTSKP 2019
----	---	--------	---	----	-----------	--	--	------------

PP

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+,

11S TL 50MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu -

uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,

zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně

pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélné

obrubičky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřikv.

nátěry - nezahrnuje těsnění podélné obrubičky, dilatačních

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,

šachet a pod.

pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121

(200*5,7)

1 140,000

46	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	40,000			OTSKP 2019
----	---	-------	--	----	--------	--	--	------------

PP

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti -

rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce -

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po

etapách

						Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]			
VV			dosypání krajnice 1/2 úseku		40,000				
VV			(200)*0,2						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
			VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ						
35	K	915111C	BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ	M	400,000				
			ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ						
			Technická specifikace: položka zahrnuje:						
PP			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze						
			natíraná plocha)						
			- předznačení a reflexní úpravu						
VV			zřízení VDZ		400,000				
VV			(200*2)						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1734 Hostišovice, průtah

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/1734 8,345-8,785 km

KSO:

Místo: Hostišovice, průtah 1

CC-CZ:

Datum: 19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 256 426,32

DPH základní
snížená

Základ daně
1 256 426,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
263 849,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 520 275,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1734 Hostišovice, průtah
Objekt: SO 103 - Modernizace silnice III/1734 8,345-8,785 km
Místo: Hostišovice, průtah 1
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Datum: 19.06.2020
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 256 426,32

1 256 426,32

1 245 487,92

10 938,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1734 Hostišovice, průtah

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/1734 8,345-8,785 km

Místo:

Hostišovice, průtah 1

Datum:

19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON,a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 256 426,32	
D	5		Komunikace pozemní				1 256 426,32	
48	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje oostřky, nášary recyklaci provést ve dvou krocích, recyklace v úseku navazující na SO 104 rozfrézování stávajících stmelných vrstev na niveletu cca - 300 mm, ČSN 73 6126 předpoklad zachování nivelety, snížení a přesun přebývajících materiálů v rámci stavby v tl.80 mm, případný odvoz reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, zhuštění provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.2 tl. 200 mm, včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208 predikace dávkování: 3,0% zbytkového pojiva ve formě asfaltové pěny ev. asfaltové emulze; 4% hydraulického pojiva-cementu (110*5,6)	M2	616,000		1 245 487,92	OTSKP 2019
47	K	572113	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PP INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení provedení infiltračního postřiku; ČSN 73 6129 (330*5,6)	M2	1 848,000			OTSKP 2019
45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO, ACL PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO, ACL Poznámka k souboru cen: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélné obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nášary - nezahnuje těsnění podélné obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 1000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 577** a 578** vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahnuje nářezání nerovnosti na vzhledném terénu Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121 měrná hmotnost 2,4 t/m3 délka opravy 440 m, průměrná šířka 5,6 m (440*5,6)*0,03*2,4	T	177,408			
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PP SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 (440*5,6)	M2	2 464,000			OTSKP 2019
46	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách dosypání krajnice (330*2)*0,3	M2	198,000			OTSKP 2019
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 50MM PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 50MM	M2	2 464,000			OTSKP 2019

P C		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC	W	W		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje řešení podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a ood. pokládka obrušné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 (440*5,6)		2 464,000			
35	K	915111C	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání VODUROVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BAL OTINOLI ZŘÍZENÍ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VDZ (440*2)	M	880,000			
PP	W	W				880,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1734 Hostišovice, průtah

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice III/1734 8,785-9,060 km

KSO:

Místo: Hostišovice, průtah 2

CC-CZ:

Datum: 19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 050 486,49

DPH	základní snížená	Základ daně 1 050 486,49 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 220 602,16 0,00
-----	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

1 271 088,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1734 Hostišovice, průtah
Objekt: SO 104 - Modernizace silnice III/1734 8,785-9,060 km
Místo: Hostišovice, průtah 2
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Datum: 19.06.2020
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Cena celkem [CZK]

1 050 486,49

1 050 486,49

1 043 849,99

6 836,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1734 Hostišovice, průtah

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice III/1734 8,785-9,060 km

Místo:

Hostišovice, průtah 2

Datum:

19.08.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON,a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 050 486,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 050 486,49

D 5

Komunikace pozemní

44	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 540,000			1 043 649,99	
----	---	--------	---	----	-----------	--	--	--------------	--

PP

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF
EM TL DO 200MM

TSKP 2019

PSC

Poznámka k souboru cen:

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena -

provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu,

zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje oostřív, nátěr

recyklaci provést ve dvou krocích

rozřezování stávajících stmelových vrstev na

niveletu cca - 300 mm, ČSN 73 6128

předpoklad zachování nivelety, snížení a přesun

přebývajících materiálů v rámci stavby v tl.80 mm,

případný odvoz

reprofilace a homogenizace podélného i příčného

profilu, zhuštění

provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a

ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.2 tl. 200 mm, včetně

případných ITT/průkazných zkoušek dle TP 208

predikace dávkování: 3,0% zbytkového pojiva ve

formě asfaltové pěny ev. asfaltové emulze; 4%

hydraulického pojiva-cementu

(275*5,6)

45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACI	T	110,880				
----	---	--------	---	---	---------	--	--	--	--

PP

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,

ACI

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu -

uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,

zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně

pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélné

obrubičků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,

nátěry - nezahrnuje těsnění podélné obrubičků, dilatačních

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,

šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového

krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na

plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou

obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a

575***) a pro výpravu vřtů (ta se vykáže položkami

577*** a 579***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -

nezahrnuje očištění podkladu na ušlechtlém množství

Poznámka k položce:

1 M3 = 2,4 T

průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121

má hmotnost 2,4 t/m3

délka opravy 275 m, průměrná šířka 5,6 m

(275*5,6)*0,03*2,4

31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 540,000				
----	---	--------	---	----	-----------	--	--	--	--

PP

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

TSKP 2019

PSC

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství - provedení dle předepsaného

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2;

ČSN 73 6129

(275*5,6)

34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	1 540,000				
----	---	--------	---	----	-----------	--	--	--	--

PP

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+,

11S TL 50MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu -

uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,

zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně

pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélné

obrubičků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,

nátěry - nezahrnuje těsnění podélné obrubičků, dilatačních

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,

šachet a pod.

pokládka obrusné vrstvy ACO 11+, ČSN 73 6121

(275*5,6)

46	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	55,000				
----	---	-------	--	----	--------	--	--	--	--

PP

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM

TSKP 2019

PSC

Poznámka k souboru cen:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti -

rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce -

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po

etapách

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W W		dosypání krajnice 1/2 úseku (275)*0,2		55,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání VOZROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ					
35	K	915111C	BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení Voz (275*2)	M	550,000			
	PP W W							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1734 Hostišovice, průtah

Objekt:

doplňující údaje - Doplnující údaje-DIO

KSO:

Místo: Hostišovice, průtah

CC-CZ:

Datum: 19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 882,88

DPH základní
snížená

Základ daně
98 882,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 765,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

119 648,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1734 Hostišovice, průtah

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje-DIO

Místo: Hostišovice, průtah

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON,a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

	98 882,88
Náklady ze soupisu prací	98 882,88
HSV - Práce a dodávky HSV	59 973,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 909,60
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1734 Hostišovice, průtah

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje-DIO

Místo: Hostišovice, průtah

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON,a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cennová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

98 882,88

D HSV Práce a dodávky HSV

98 882,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 973,28

5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek osazení přenosných značek, schválené DIO (50)	KUS	50,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV								
VV						50,000		
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití délka realizace 20 dní (50*20)	KSD EN	1 000,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV								
VV						1 000,000		
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek osazení přenosných značek, schválené DIO (10)	KUS	10,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV								
VV						10,000		
8	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití délka realizace 20 dní (10*20)	KSD EN	200,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV								
VV						200,000		
9	K	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie SO101 - 3 ks; SO102 - 3 ks; SO103 - 3ks; SO 104 - 3 ks (3)	KUS	3,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV								
VV						3,000		
10	K	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. délka realizace 20 dní (3*20)	KSD EN	80,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV								
VV						80,000		
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí SO101 - 3 ks; SO102-3 ks; SO103- 3 ks; SO 104 - 3 ks (3)	KUS	3,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV								
VV						3,000		
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. délka realizace 20 dní (3*20)	KSD EN	80,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV								
VV						80,000		
D	OST		Ostatní					
14	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OB. JÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			OTSKP 2019

38 909,80

P Č		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST OBŽÍDKY A PŘÍSTUP CESTY					
		PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
		W		náklady spojené s vytyčením objízdných tras a povolání		1,000			
		W		(1)					
15	K		02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			OTSKP 2019
		PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
		PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
		W		náklady spojené s vytyčením sítě před recyklací		1,000			
		W		(1)					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/1407-2

Stavba: Modernizace silnice III/1407 Čejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky

KSO:
Místo: Čejetice-Sudoměř, památník Jana Žižky

CC-CZ:
Datum: 19.06.2020

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dní.

Cena bez DPH

10 952 642,73

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	10 952 642,73
snížená	15,00%	0,00

Výše daně
2 300 054,97
0,00

Cena s DPH

v

CZK

13 252 697,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST III/1407-2
 Stavba: Modernizace silnice III/1407 Čejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky
 Datum: 19.06.2020
 Místo: Čejetice-Sudoměř, památník Jana Žižky
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889
 Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
		10 952 642,73	13 252 697,70	
Náklady z rozpočtů				
SO 101	Modernizace silnice III/1407 6,000 - 6,600 km	1 340 329,49	1 621 798,68	STA
SO 102	Modernizace silnice III/1407 6,600 -8,035 km	4 527 802,61	5 478 641,16	STA
SO 103	Modernizace silnice III/1407 8,035-8,650 km	2 864 521,08	3 466 070,51	STA
SO 104	Modernizace silnice III/1407 8,650-8,743 a 8,755-9.602 km	2 092 757,32	2 532 236,36	STA
doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	127 232,23	153 951,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1407 Cejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/1407 6,000 - 6,600 km

KSO:
Místo: Čejetice-Sudoměř

CC-CZ:
Datum: 19.06.2020

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 340 329,49

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 340 329,49	21,00%	281 469,19
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 621 798,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1407 Cejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/1407 6,000 - 6,600 km

Místo: Cejetice-Sudoměř

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

	1 340 329,49
HSV - Práce a dodávky HSV	1 340 329,49
1 - Zemní práce	138 474,49
5 - Komunikace pozemní	1 148 771,80
8 - Trubní vedení	26 093,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 989,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 Cejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/1407 6,000 - 6,600 km

Místo:

Cejetice-Sudoměř

Datum:

19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON,a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

P	Č	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 340 329,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 340 329,49

D 1

Zemní práce

138 474,49

41	K	113721	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFA TOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	253,000				OTSKP 2019
PP			FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM						
WV			odřezování stávajících AC obrusné vrstvy na niveletu cca -50 mm						
WV			recyklat zařazen dle provedení vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1						
WV			délka opravy 600 m od konce rekonstrukce silnice ke kř. III/1409, průměrná šířka 7,6 m						
WV			odvoz na manipulační plochu Cejetice střediska Újezd u Vodňan						
WV			(600*7,6*0,05)+(500*0,05)		253,000				

D 5

Komunikace pozemní

1 148 771,80

31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 060,000				OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2						
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
WV			provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129						
WV			(600*7,6)+500		5 060,000				
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	5 060,000				OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM						
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmujete postřiky, nátery - nezahmujete těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
WV			podkladka obrusné vrstvy ACO 11+, ČSN 73 6121 (600*7,6)+500		5 060,000				

D 8

Trubní vedení

26 093,94

37	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000				OTSKP 2019
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ						
PSC			Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
WV			(1)		1,000				
38	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	10,000				OTSKP 2019
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ						
PSC			Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
WV			(10)		10,000				
36	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000				OTSKP 2019
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ						
PSC			Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
WV			(4)		4,000				

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 989,26

35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 200,000				
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
WV			zřízení VDZ						
WV			(600*2)		1 200,000				
39	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘÍPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	1,000				OTSKP 2019
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘÍPRAVENÉ SYMBOLY						
WV			zřízení VDZ autobusové zastávky - 1x v plastu s balotinou						

P Č		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W		(1)			1,000		
40	K		91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	6,000			TSKP 2019
	PP			VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
	VV			písmena "BUS" v plastu s balotinou		6,000			
	W			(6)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 Cejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/1407 6,600 -8,035 km

KSO:

Místo: Cejetice-Sudoměř

CC-CZ:

Datum: 19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON,a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 527 802,61

DPH základní
snížená

Základ daně
4 527 802,61
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
950 838,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 478 641,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1407 Cejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky

Objekt: SO 102 - Modernizace silnice III/1407 6,600 -8,035 km

Místo: Cejetice-Sudoměř

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON,a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	4 527 802,61
5 - Komunikace pozemní	4 527 802,61
8 - Trubní vedení	4 470 456,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 055,96
	46 290,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1407 Cejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky

Objekt: SO 102 - Modernizace silnice III/1407 6,600 -8,035 km

Místo: Cejetice-Sudoměř

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON,a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 4 527 802,61

D 5 Komunikace pozemní 4 527 802,61

44	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF FM TL DO 200MM	M2	2 264,000		4 470 456,13	
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena -

provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení

vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách -

úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik. nátěry

recyklaci provést ve dvou krocích

rozfrézování stávajících stmelových vrstev na

niveletu cca -300 mm, ČSN 73 6126

předpoklad zachování nivelety, snížení a přesun

přebývajících materiálů v rámci stavby v tl.80 mm,

případný odvoz

reprofilace a homogenizace podélného i příčného

profilu, zhuštění

provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a

ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.2 tl. 200 mm, včetně

případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208

predikace dávkování: 3,0% zbytkového pojiva ve

formě asfaltové pěny ev. asfaltové emulze: 4%

hydraulického pojiva-cementu

rozšíření o prostor kf. III/1409

(315*5,6)+500

2 264,000

48	K	572113	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 272,000			OTSKP 2019
PP			INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v

předepsaném množství - provedení dle předepsaného

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

infiltrační postřik nebude v místě recyklace za

studena

(1120*5,6)

6 272,000

45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO. ACI	T	614,592			
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO. ACI					

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu -

uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu,

zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez

rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně

pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky,

nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních

zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,

šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového

krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na

plochu jednotlivě do 10000m2). Naní určena pro souvislou

obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a

575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami

5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -

nezahrnuje očištění povrchu na vešším množství

Poznámka k položce:

1 M3 = 2,4 T

průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121

má hmotnost 2,4 t/m3

délka opravy 1435 m, průměrná šířka 5,6 m,

rozšíření kf. III/1409 cca 500 m2

((1435*5,6)+(500))*0,03*2,4

614,592

31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 536,000			OTSKP 2019
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v

předepsaném množství - provedení dle předepsaného

technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,

pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2;

ČSN 73 6129

(1435*5,6)+500

8 536,000

34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	8 536,000			OTSKP 2019
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM					

P.Č. Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélné obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. pokládka ohrubné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 8121 (1435*5,6)*500								
	VV					8 536,000		OTSKP 2019
	VV					780,000		
46	K	58932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2				
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM					
Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách dosypání krajnice (1300*2)*0,3								
	VV					780,000		11 055,96
	VV							OTSKP 2019
	D	8	Trubní vedení					
23	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000			
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). (2)								
	VV					2,000		OTSKP 2019
	VV					4,000		
24	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS				
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). (4)								
	VV					4,000		46 290,52
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
35	K	91511C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BAL OTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 870,000			
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VODZ (1435*2)			2 870,000		OTSKP 2019
	VV					1,000		
	VV							
37	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘÍPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	1,000			
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘÍPRAVENÉ SYMBOLY					
Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu zřízení VODZ autobusové zastávky - 1x v plastu s balotinou (1)								
	VV					1,000		OTSKP 2019
	VV					6,000		
38	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS				
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu písmena "BUS" v plastu s balotinou (6)								
	VV					6,000		OTSKP 2019
	VV							
47	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	16,000			
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody zařízení a úprava napojení MK k ZD délka 16 m v šířce cca 1 m (16)								
	VV					16,000		
	VV							
	VV							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 Čejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/1407 8,035-8,650 km

KSO:

Místo: Sudoměř, průtah

CC-CZ:

Datum: 19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

28018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 864 521,08

DPH základní
snížená

Základ daně
2 864 521,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
601 549,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 466 070,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1407 Cejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky

Objekt: SO 103 - Modernizace silnice III/1407 8,035-8,650 km

Místo: Sudoměř, průtah

Datum: 19.06.2020

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zadavatel: Jihočeský kraj

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

2 864 521,08

Náklady ze soupisu prací

2 864 521,08

HSV - Práce a dodávky HSV

2 851 470,78

5 - Komunikace pozemní

13 050,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 Cejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/1407 8,035-8,650 km

Místo:

Sudoměř, průtah

Datum:

19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON,a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 864 521,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 864 521,08

D 5

Komunikace pozemní

2 851 470,78

44	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 136,500				OTSKP 2019
----	---	--------	---	----	-----------	--	--	--	------------

PP

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF
EM TL DO 200MM

Poznámka k souboru cen:

PSC

- dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena -
provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu,
zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách -
úpravu napojení, ukončení - nezahmují postřik. nátěry
recyklaci provést ve dvou krocích

W

rozřezávání stávajících stmelných vrstev na
níveletu cca - 300 mm, ČSN 73 6126

W

předpoklad zachování nívelety, snížení a přesun
přebývajících materiálů v rámci stavby v tl. 80 mm,
případný odvoz

W

reprofilace a homogenizace podélného i příčného
profilu, zhuštění

W

provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a
ČSN EN 13 285 ed. 2, TKP kap. 2 tl. 200 mm, včetně
případných ITT/průkazných zkoušek dle TP 208

W

predikace dávkování: 3,0% zbytkového pojiva ve
formě asfaltové pěny ev. asfaltové emulze; 4%
hydraulického pojiva-cementu

W

(615*5,1)

3 136,500

45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO, ACI	T	225,828				
----	---	--------	---	---	---------	--	--	--	--

PP

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO,
ACL

Poznámka k souboru cen:

PSC

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu -
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,
zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřik,
nátěry - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového
krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na
plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou
obnovu asfaltového krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a
575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykazuje položkami
5779** vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -
nezahmují těsnění obrubníků na veřejném provozu
Poznámka k položce:

P

1 M3 = 2,4 T

W

průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121

W

má hmotnost 2,4 t/m3

W

délka opravy 615 m, průměrná šířka 5,1 m

W

(615*5,1)*0,03*2,4

225,828

31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 136,500				OTSKP 2019
----	---	--------	---	----	-----------	--	--	--	------------

PP

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

PSC

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v
předepsaném množství - provedení dle předepsaného
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

W

provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2;
ČSN 73 6129

W

(615*5,1)

3 136,500

34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	3 136,500				OTSKP 2019
----	---	--------	---	----	-----------	--	--	--	------------

PP

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+,
11S TL 50MM

Poznámka k souboru cen:

PSC

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu -
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,
zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřik,
nátěry - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.

W

pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121

W

(615*5,1)

3 136,500

46	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	160,000				OTSKP 2019
----	---	-------	--	----	---------	--	--	--	------------

PP

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:

PSC

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti -
rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce -
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po
etapách

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		dosypání krajnice		160,000			
	W		(400*2)*0,2					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
			VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ					
35	K	915111C	BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ	M	1 230,000			
			ČÁRA 125 MM S BÍLÝMI OTVORY ZŘÍZENÍ					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze					
			natíraná plocha)					
	W		- předznačení a reflexní úpravu					
	W		zřízení VZD		1 230,000			
			(615*2)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1407 Cejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice III/1407 8,650-8,743 a 8,755-9,602 km

KSO:

Místo: Sudoměř-památník Jana Žižky

CC-CZ:

Datum: 19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON,a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 092 757,32

DPH základní snížená	Základ daně 2 092 757,32 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 439 479,04 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

2 532 236,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1407 Cejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky
Objekt: SO 104 - Modernizace silnice III/1407 8,650-8,743 a 8,755-9,602 km
Místo: Sudoměř-památník Jana Žižky Datum: 19.06.2020
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ZNAKON,a.s. Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 092 757,32
HSV - Práce a dodávky HSV	2 092 757,32
5 - Komunikace pozemní	1 821 781,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	270 975,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1407 Čejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky
 Objekt: SO 104 - Modernizace silnice III/1407 8,650-8,743 a 8,755-9,602 km

Místo: Sudoměř-památník Jana Žižky

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON,a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 092 757,32

D HSV Práce a dodávky HSV

2 092 757,32

D 5 Komunikace pozemní

26	K	572113	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 700,000		1 821 781,66	OTSKP 2019
----	---	--------	--	----	-----------	--	--------------	------------

PP INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
 Poznámka k souboru cen:
 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
 WV provedení infiltračního postřiku, ČSN 73 6129
 WV vynechaný most v délce 12 m;
 WV oprava komunikace včetně železničního přejezdu č. 1407-5 (P 1180); v délce 8 m. Bude informován a přítomen zástupce SŽDC p. Dub Richard (940*5,0)

45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACI	T	338,400			
----	---	--------	---	---	---------	--	--	--

PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACI
 Poznámka k souboru cen:
 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a 575***), a pro výpravu výtluků (ta se vykazuje položkami 5779**), vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu na veřejném ořozu
 Poznámka k položce:
 1 M3 = 2,4 T
 průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121
 měrná hmotnost 2,4 t/m3
 délka opravy 940 m, průměrná šířka 5,0 m
 vynechaný úsek mostu 1407-4 v délce 12m; (940*5,0)*0,03*2,4

338,400

31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 700,000			OTSKP 2019
----	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
 Poznámka k souboru cen:
 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
 WV provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129
 WV (940*5,0)

4 700,000

34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	4 700,000			OTSKP 2019
----	---	--------	---	----	-----------	--	--	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM
 Poznámka k souboru cen:
 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 WV pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121
 WV (940*5,0)

4 700,000

48	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	564,000			OTSKP 2019
----	---	-------	---	----	---------	--	--	------------

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM
 Poznámka k souboru cen:
 - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 WV dosypání krajnice
 WV (940*2)*0,3

564,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

46	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR., ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	80,000		270 975,66	OTSKP 2019
----	---	--------	---	---	--------	--	------------	------------

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie osazení svodidla místo stávajícího zábradlí líc svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnicí, vzdálenost líce svodidla od silničního tělesa nebude většinou dle normy 1 m výška svodidla bude 0,75 m od nivelety vozovky svodidlové sloupky budou osazeny baraněním (58)+(24)		80,000			OTSKP 2019
47	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	12,000			
PP			ODRAZKY NA SVODIDLA <i>Poznámka k souboru cen:</i> - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi odrazky budou osazeny v zářezu svodidla po cca 8 m (8)+(4)		12,000			
35	K	915111C	VOZOVKOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 880,000			
PP			<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení Voz (940*2)		1 880,000			OTSKP 2019
9	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	23,100			
PP			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody zařízení a úprava napojení stávajících AC vrstev napojení vymečkaného úseku mostu ev.č.1407-4; staničení km(8,743-8,755) napojení u železničního přejezdu č.1407-5 (P 1160); staničení km(9,109-9,117) napojení u MK památníku Jana Žižky (4,8+4,5+4,8+4,5+4,5)		23,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1407 Cejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Cejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky	Datum:	19.06.2020
Zadavatel:		IČ:	70890650
Jihočeský kraj		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	26018055
ZNAKON, a.s.		DIČ:	CZ26018055
Projektant:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
Vavřík Robert tel. 724 033 889		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			127 232,23
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	127 232,23	21,00%	26 718,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			153 951,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1407 Cejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Cejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

127 232,23

42 491,85

42 491,85

84 740,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1407 Cejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Cejetice-Sudoměř, průtah-památník Jana Žižky

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				127 232,23	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 491,85	
5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000		42 491,85	OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
VV			osazení přenosných značek, schválené DIO (40)		40,000			
6	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	800,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV			délka realizace 20 dní (40*20)					
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
VV			osazení přenosných značek, schválené DIO (10)		10,000			
8	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	200,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV			délka realizace 20 dní (10*20)					
9	K	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie SO101- 3 ks; SO102 - 3 ks; SO103 - 3 ks; SO 104 - 3 ks (3)					
10	K	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSD FN	60,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet máměných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
VV			délka realizace 20 dní (3*20)					
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí SO101- 3 ks; SO102-3 ks; SO103- 3 ks; SO 104 - 3 ks (3)					
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSD FN	60,000			OTSKP 2019
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet máměných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
VV			délka realizace 20 dní (3*20)					
D	OST		Ostatní				84 740,38	

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními náklady spojené s vytyčením objížděných tras a povolení (1)</i>	KPL	1,000			OTSKP 2019
	PP							
	PSC							
	W				1,000			
	W							OTSKP 2019
3	K	02730	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními náklady spojené s vytyčením sítí před recyklací (1)</i>	KPL	1,000			
	PP							
	PSC							
	W							
	W				1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/1751-1
 Stavba: Modernizace silnice III/1751 Vahlovice - Dvoretice

KSO:
 Místo: Vahlovice-Dvoretice

CC-CZ:
 Datum: 19.09.2020

Zadavatel:
 Jihočeský kraj

IČ: 70890650
 DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
 ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055
 DIČ: CZ26018055

Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
 Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Délka realizace 20 kalendářních dní.

Cena bez DPH			2 827 566,89
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 827 566,89	593 789,05
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 421 355,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST III/1751-1
 Stavba: Modernizace silnice III/1751 Vahlovice - Dvoretice
 Místo: Vahlovice-Dvoretice Datum: 19.09.2020
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: ZNAKON,a.s. Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		2 827 566,89	3 421 355,94	
SO 101	Modernizace silnice III/1751 0,005 -0,075 km	317 315,95	383 952,30	STA
SO 102	Modernizace silnice III/1751 0,075 -0,671 km	958 667,24	1 159 987,36	STA
SO 103	Modernizace silnice III/1751 0,671-0,905 km	569 860,26	689 530,91	STA
SO 104	Modernizace silnice III/1751 0,905-1,432 km	908 110,69	1 098 813,93	STA
doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	73 612,75	89 071,43	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1751 Vahlovice - Dvoretice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/1751 0,005 -0,075 km

KSO:

Místo: Vahlovice, průtah

CC-CZ:

Datum: 19.09.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971841

DIČ: CZ70971841

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

317 315,95

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	317 315,95	21,00%	66 636,35
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

383 952,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1751 Vahlovice - Dvoretice

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/1751 0,005 -0,075 km

Místo: Vahlovice, průtah

Datum: 19.09.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON,a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

317 315,95

Náklady ze soupisu prací

317 315,95

HSV - Práce a dodávky HSV

315 877,95

5 - Komunikace pozemní

1 638,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Náklady soupisu celkem

Strana 3 z 4

P Č		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
		PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
		W		dosypání krajnice cca 1/2 průtahu		14,000				
		W		(70)*0,2						
		D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
				VODUROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ						
				BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ						
				ČÁRA 125 MM S BAL OTINOU ZŘÍZENÍ						
35	K		915111C		M	140,000				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:						
		PP		- dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze						
				natíraná plocha)						
		W		- předznačení a reflexní úpravu						
		W		zřízení VDZ						
				(70*2)						
						140,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1751 Vahlovice - Dvoretice

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/1751 0,075 -0,671 km

KSO:

Místo:

Vahlovice - Dvoretice

CC-CZ:

Datum:

19.09.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

958 667,24

DPH základní
snížená

Základ daně
958 667,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
201 320,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 159 987,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1751 Vahlovice - Dvoretice

Objekt: SO 102 - Modernizace silnice III/1751 0,075 -0,671 km

Místo: Vahlovice - Dvoretice

Datum: 19.09.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON,a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

958 667,24

Náklady ze soupisu prací

958 667,24

HSV - Práce a dodávky HSV

944 720,84

5 - Komunikace pozemní

13 946,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1751 Vahlovice - Dvoretice

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/1751 0,075 -0,671 km

Místo:

Vahlovice - Dvoretice

Datum:

19.09.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON,a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

P	C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

958 667,24

D 5 Komunikace pozemní

958 667,24

48	K	572113	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 145,600			944 720,84	
----	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------	--

PP INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

WV infiltrační postřik; ČSN 73 6129 (596*3,6)

2 145,600

45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACI	T	154,483				
----	---	--------	--	---	---------	--	--	--	--

PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACI

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtuků (ta se vykazuje položkami 5779** a 578**). - vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu do veřejného provozu

Poznámka k položce:

1 M3 = 2,4 T

průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121

má hmotnost 2,4 t/m3

délka opravy 596 m, průměrná šířka 3,6 m

(596*3,6)*0,03*2,4

154,483

31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 145,600				
----	---	--------	--	----	-----------	--	--	--	--

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

WV provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 (596*3,6)

2 145,600

34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	2 145,600				
----	---	--------	--	----	-----------	--	--	--	--

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM

OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

WV pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 (596*3,6)

2 145,600

46	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	357,600				
----	---	-------	---	----	---------	--	--	--	--

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM

OTSKP 2019

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

WV dosypání krajnice

(596*2)*0,3

357,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

35	K	915111C	VOZKOVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 192,000				
----	---	---------	--	---	-----------	--	--	--	--

PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládání nátěrového materiálu (měl se pouze natřít plocha)

WV - odfedzačení a reflexní úpravu

WV zřízení VZ

(596*2)

1 192,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1751 Vahlovice - Dvoretice
Objekt: SO 103 - Modernizace silnice III/1751 0,671-0,905 km

KSO: Dvoretice, průtah
Místo:

CC-CZ: 19.09.2020
Datum:

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Zadavatel: Jihočeský kraj

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:
DIČ:

Poznámka:

			569 860,26
Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	569 860,26 0,00	21,00% 15,00%	119 870,65 0,00
Cena s DPH			689 530,91
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1751 Vahlovice - Dvoretice

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/1751 0,671-0,905 km

Místo:

Dvoretice, průtah

Datum:

19.09.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON,a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	569 860,26
5 - Komunikace pozemní	569 860,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	564 384,66
	5 475,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1751 Vahlovice - Dvoretice

Objekt: SO 103 - Modernizace silnice III/1751 0,671-0,905 km

Místo: Dvoretice, průtah

Datum: 19.09.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

P Č		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								569 860,26	
D HSV Práce a dodávky HSV								569 860,26	
D 5 Komunikace pozemní								564 384,66	
44	K	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry recyklaci provést ve dvou krocích rozfrézování stávajících stmelovaných vrstev na niveletu cca - 300 mm, ČSN 73 6126 předpoklad zachování nivelety, snížení a přesun přebývajících materiálů v rámci stavby v tl. 80 mm, případný odvoz reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, zhuštění provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.2 tl. 200 mm, včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208 predikace dývkování: 3,0% zbytkového pojiva ve formě asfaltové pěny ev. asfaltové emulze; 4% hydraulického pojiva-cementu (234*3,6)	M2	842,400			
PP									
PSC									
W									
W									
W									
W									
W									
W									
W									
W									
45	K	577411		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO, ACL VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO, ACL Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélné obrubičkové dilatační zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélné obrubičkové dilatační zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu na vešlelném nrovnání Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121 měrná hmotnost 2,4 t/m3 délka opravy 234 m, průměrná šířka 3,6 m (234*3,6)*0,03*2,4	T	60,653			
PP									
PSC									
W									
W									
W									
W									
31	K	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 (234*3,6)	M2	842,400			
PP									
PSC									
W									
W									
34	K	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélné obrubičkové dilatační zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélné obrubičkové dilatační zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 (234*3,6)	M2	842,400			
PP									
PSC									
W									
W									
46	K	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	46,800			
PP									
PSC									

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			dosypání krajnice 1/2 průtahu					
WV			(234)*0,2		46,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
35	K	915111C	VOZROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	468,000			
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
WV			zřízení VDZ					
WV			(234*2)		468,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice III/1751 Vahlovice - Dvoretice
Objekt:
SO 104 - Modernizace silnice III/1751 0,905-1,432 km

KSO:
Místo: Dvoretice-kř.Laciná

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
ZNAKON,a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Vavřík Robert tel. 724 033 889

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dní.

CC-CZ:
Datum: 19.09.2020
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

			908 110,69
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	908 110,69	21,00%	190 703,24
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 098 813,93
v CZK			

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1751 Vahlovice - Dvoretice

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice III/1751 0,905-1,432 km

Místo:

Dvoretice-kř.Laciná

Datum:

19.09.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON,a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

908 110,69

HSV - Práce a dodávky HSV

908 110,69

5 - Komunikace pozemní

794 977,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

113 133,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1751 Vahlovice - Dvoretice

Objekt: SO 104 - Modernizace silnice III/1751 0,905-1,432 km

Místo: Dvoretice-kř.Laciná

Datum: 19.09.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON,a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				Náklady soupisu celkem				908 110,69	
								908 110,69	

D	HSV			Práce a dodávky HSV				794 977,47	
D	5			Komunikace pozemní					TSKP 2019
26	K	572113		INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 047,200			
	PP			INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení provedení infiltračního postřiku, ČSN 73 6129 rozšíření křižovatky (527*3,6)+150		2 047,200			
	WV								
	WV								
	WV								
3	K	577411		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T	147,398			
	PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL					
	PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélných, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélných, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779**). Vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu na vešleiném množství Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121 měrná hmotnost 2,4 t/m3 délka opravy 527 m, průměrná šířka 3,6 m rozšíření křižovatky 150m2 (527*3,6*0,03*2,4)+(150*0,03*2,4)		147,398			TSKP 2019
	WV								
	WV								
	WV								
	WV								
	WV								
31	K	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 047,200			
	PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129		2 047,200			TSKP 2019
	WV								
	WV								
34	K	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 50MM	M2	2 047,200			
	PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 50MM					
	PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélných, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélných, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 (527*3,6)+150		2 047,200			113 133,22
	WV								
	WV								
D	9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
35	K	915111C		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODIČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOLÍ ZŘÍZENÍ	M	1 054,000			
	PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měl se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VZD (527*2)		1 054,000			TSKP 2019
	WV								
	WV								
49	K	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM	M	20,000			
	PP			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM					
	PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spořádané vody zařízení a úpravu napojení křižovatky (20)		20,000			TSKP 2019
	WV								
	WV								
48	K	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	316,200			
	PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	WV		dosypání krajnice					
	WV		(527*2)*0,3		316,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1751 Vahlovice - Dvoretice

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO: Vahlovice-Dvoretice
Místo:

CC-CZ: 19.09.2020
Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			73 612,75	
DPH		Základ daně	Výše daně	
	základní	73 612,75	21,00%	15 458,68
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			89 071,43	
v CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1751 Vahlovice - Dvoretice

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Vahlovice-Dvoretice

Datum: 19.09.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON,a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	73 612,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 019,92
OST - Ostatní	37 019,92
	36 592,83

ŠOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1751 Vahlovice - Dvoretice

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Vahlovice-Dvoretice

Datum: 19.09.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON,a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
								73 612,75	
				Náklady soupisu celkem				37 019,92	
				D HSV Práce a dodávky HSV				37 019,92	
				D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K		914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	30,000			OTSKP 2019
		PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
		PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje					
		WV		dodávku značek					
		WV		osazení přenosných značek, schválené DIO		30,000			OTSKP 2019
				(30)					
	K		914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD EN	600,000			
		PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
		PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
		WV		délka realizace 20 dní		600,000			OTSKP 2019
		WV		(30*20)					
7	K		914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000			
		PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
		PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje					
		WV		dodávku značek					
		WV		osazení přenosných značek, schválené DIO		10,000			OTSKP 2019
				(10)					
8	K		914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD EN	200,000			
		PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
		PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
		WV		délka realizace 20 dní		200,000			OTSKP 2019
		WV		(10*20)					
9	K		916122	DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000			
		PP		DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
		PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
		WV		SO101- 2 ks; SO102 - 2 ks; SO103 - 2ks; SO 104 - 2 ks		2,000			OTSKP 2019
		WV		(2)					
10	K		916129	DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSD EN	40,000			
		PP		DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
		PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet mýmých jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
		WV		délka realizace 20 dní		40,000			OTSKP 2019
		WV		(2*20)					
11	K		916312	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000			
		PP		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
		PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
		WV		SO101- 2 ks; SO102-2 ks; SO103- 2 ks; SO 104 - 2 ks		2,000			OTSKP 2019
		WV		(2)					
12	K		916319	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSD EN	40,000			
		PP		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
		PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet mýmých jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
		WV		délka realizace 20 dní		40,000			OTSKP 2019
		WV		(2*20)					
								36 592,83	
				D OST Ostatní					
13	K		02710	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			OTSKP 2019

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
W			náklady spojené s vyřízením objížděných tras a povolání					
VV			(1)		1,000			
14	K	02730	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			OTSKP 2019
PP			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
VV			náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací					
VV			(1)		1,000			

Kód: ST_III/02033-2
Stavba: Modernizace silnice III/02033 Radčice

Kód: ST_III/02033-2
Stavba: Modernizace silnice III/02033 Radčice

KSO:
Místo: Radčice,průtah

CC-CZ:
Datum: 19.06.2020

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
ZNAKON,a.s.

IC: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert tel. 724 033 889

$$\begin{array}{l} \text{I}\bar{\text{C}}: \\ \text{DI}\check{\text{C}}: \end{array}$$

Poznámka:
Délka realizace 12 kalendářních dní.

1 756 542,89

Cena bez DPH

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	1 756 542,89	368 874,01
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 125 416,90
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST III/02033-2

Stavba: Modernizace silnice III/02033 Radčice

Místo: Radčice, průtah

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		1 756 542,89	2 125 416,90	
SO 101	Modernizace silnice III/02033 0,022-0,392 km	1 672 620,89	2 023 871,28	STA
doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	83 922,00	101 545,62	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02033 Radčice

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/02033 0,022-0,392 km

KSO: Radčice, průtah
Místo:

CC-CZ: 19.06.2020
Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:
DIČ:

Poznámka:

			1 672 620,89
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 672 620,89	21,00%	351 250,39
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 023 871,28
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02033 Radčice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/02033 0,022-0,392 km

Místo:

Radčice, průtah

Datum:

19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	1 672 620,89
5 - Komunikace pozemní	1 672 620,89
8 - Trubní vedení	1 657 131,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 771,94
	10 717,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02033 Radčice
 Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/02033 0,022-0,392 km

Místo: Radčice, průtah

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON,a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 672 620,89	
							1 672 620,89	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 657 131,87	
D	5		Komunikace pozemní					OTSKP 2019
44	K	567544	VRSTVY PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM A ASF. EM. TL. DO 200MM	M2	2 239,000			
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM A ASF. EM. TL. DO 200MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik, nátěry recyklaci provést ve dvou krocích rozfrézování stávajících stmelných vrstev na niveletu cca -300 mm, ČSN 73 6126 předpoklad zachování nivelety, snížení a přesun přebývajících materiálů v rámci stavby v tl. 30 mm, případný odvoz reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, zhuštění provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl. 200 mm, včetně případných ITT/průkazních zkoušek predikace dávkování: 3,0% zbytkového pojiva ve formě asfaltové pěny ev. asfaltové emulze; 4% hydraulického pojiva-cementu rozšíření o prostor před kř. MK (370*4,7)+500		2 239,000			
45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPR. Z ASF. BETONU ACO. ACI	T	161,208			
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPR. Z ASF. BETONU ACO. ACI					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátěry - nezahrnuje řešení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 577***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje - příslušenství ověřování rovinnosti Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121 délka opravy 370 m, průměrná šířka 4,7 m, rozšířen kř. MK cca 500 m2 (370*4,7)+(500)*0,03*2,4		161,208			TSKP 2019
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 239,000			
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 (370*4,7)+500		2 239,000			TSKP 2019
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 50MM	M2	2 239,000			
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 50MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátěry - nezahrnuje řešení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 (370*4,7)+500		2 239,000			TSKP 2019
46	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 50MM	M2	120,000			
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM					
VV			dospání krajnice (300*2)*0,2		120,000			
							4 771,94	TSKP 2019
D	8		Trubní vedení					
47	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000			
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
PSC			Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV (1)								
48	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000			
PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ								
Poznámka k souboru cen:								
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).								
VV (1)								
D 9								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
35	K	915111C	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŠÍŘENÍ	M	784,000			
PP Technická specifikace: položka zahrnuje:								
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)								
VV - předznačení a reflexní úpravu								
VV zřízení VZ až do kř. I/20								
(392*2)								
784,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02033 Radčice
Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: Radčice, průtah

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Vavřík Robert tel. 724 033 889

Poznámka:

CC-CZ: 19.06.2020
Datum:
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			83 922,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	83 922,00	21,00%	17 623,62
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			101 545,62
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02033 Radčice

Objekt:

doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Radčice, průtah

Datum:

19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	83 922,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 605,80
OST - Ostatní	45 605,80
	38 316,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02033 Radčice

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Radčice, průtah

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON,a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 922,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 605,80	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					OTSKP 2019
5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek osazení přenosných značek, schválené DIO	KUS	30,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV					30,000			OTSKP 2019
6	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití délka realizace 12 dní	KSD FN	360,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV					360,000			OTSKP 2019
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek osazení přenosných značek, schválené DIO	KUS	8,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV					8,000			OTSKP 2019
8	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití délka realizace 12 dní	KSD FN	96,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV					96,000			OTSKP 2019
9	K	916122	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - nabíjení z baterie včetně záložní baterie SO101- 4 ks	KUS	4,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV					4,000			OTSKP 2019
10	K	916129	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití délka realizace 12 dní	KSD FN	48,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV					48,000			OTSKP 2019
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí SO101- 4 ks	KUS	4,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV					4,000			OTSKP 2019
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití délka realizace 12 dní	KSD FN	48,000			OTSKP 2019
PP								
PSC								
VV					48,000			OTSKP 2019
D	OST		Ostatní				38 316,20	OTSKP 2019
4	K	02710	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			OTSKP 2019
PP								

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními náklady spojené s vyřízení objízdných tras a povolení (1)					
	WV							
	WV							
3	K	02730	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			OTSKP 2019
	PP		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací (1)					
	PSC							
	WV							
	WV							
					1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/17210-2
Stavba: Modernizace silnice III/17210 Kladruby, průtah

KSO: Kladruby, průtah
Místo:

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Vavřík Robert tel. 724 033 889

Poznámka:
Délka realizace 12 kalendářních dní.

CC-CZ:
Datum: 19.06.2020

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 982 584,77
			Výše daně
			626 342,80
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	
	21,00%	2 982 584,77	
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			3 608 927,57
			v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST III/17210-2
 Stavba: Modernizace silnice III/17210 Kladruby, průtah
 Místo: Kladruby, průtah Datum: 19.06.2020
 Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: ZNAKON, a.s. Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		2 982 584,77	3 608 927,57	
SO 101	Modernizace silnice III/17210 0,932-1,600 km	2 899 176,15	3 508 003,14	STA
doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	83 408,62	100 924,43	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/17210 Kladruby, průtah

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/17210 0,932-1,600 km

KSO:

Místo: Kladruby, průtah

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.06.2020

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

			2 899 176,15
Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 899 176,15	21,00%	608 826,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			3 508 003,14
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/17210 Kladruby, průtah

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/17210 0,932-1,600 km

Místo:

Kladruby, průtah

Datum:

19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	2 899 176,15
5 - Komunikace pozemní	2 899 176,15
8 - Trubní vedení	2 733 778,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 878,49
	160 521,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/17210 Kladruby, průtah

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/17210 0,932-1,600 km

Místo: Kladruby, průtah

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 899 176,15	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 733 776,38	
D	5		Komunikace pozemní					OTSKP 2019
20	K	567544	VRSTVY PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM. A ASF. EM. TL. DO 200MM VRSTVY PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM. A ASF. EM. TL. DO 200MM recyklaci provést ve dvou krocích rozřezování stávajících stmelovaných vrstev na niveletu cca - 300 mm, ČSN 73 6126 předpoklad zachování nivelety, snížení a přesun přebývajících materiálů v rámci stavby v tl. 80 mm, případný odvoz reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, zhutnění provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.2 tl. 200 mm, včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208 predikace dávkování: 3,0% zbytkového pojiva ve formě asfaltové pány ev. asfaltové emulze; 4% hydraulického pojiva-cementu rozšíření o prostor před kř. MK a poštovních schránek (668*5,5)+150	M2	3 824,000			
21	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF. BETONU ACO, ACI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF. BETONU ACO, ACI Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121 délka opravy 668 m, průměrná šířka 5,5 m, rozšíření kř. MK a poštovní schránky cca 150 m2 (668*5,5)+(150)*0,03*2,4	T	275,328			TSKP 2019
22	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2 provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 (668*5,5)+150	M2	3 824,000			OTSKP 2019
23	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 (668*5,5)+150	M2	3 824,000			OTSKP 2019
D	8		Trubní vedení				4 878,49	OTSKP 2019
25	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ (1)	KUS	1,000			OTSKP 2019
26	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ (1)	KUS	1,000			OTSKP 2019
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				160 521,28	
11	K	915111C	VODOR. DOPRAV. ZNAC. BARVOU- VOD. STR. ČARA 125 MM S BAL. ZŘÍZENÍ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu (668*2)	M	1 336,000			OTSKP 2019
15	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 50MM Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách (668*0,2)	M2	133,600			OTSKP 2019
27	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ZLÁBY Z BETON. TVARNIC SÍR. DO 600MM DO BETONU TL. 100MM PŘÍKOPOVÉ ZLÁBY Z BETON. TVARNIC SÍR. DO 600MM DO BETONU TL. 100MM Silniční beton odolný proti vodě, mrazu a CHRL CB IIC 30/37 XF4 ČSN EN 736123-1 (100)	M	100,000			OTSKP 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/17210 Kladruby, průtah

Objekt:

doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Kladruby, průtah

CC-CZ:

Datum:

19.06.2020

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

83 408,62

DPH základní
snížená

Základ daně

83 408,62

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

17 515,81

0,00

Cena s DPH

v CZK

100 924,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/17210 Kladruhy, průtah
 Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO
 Místo: Kladruhy, průtah

Datum: 19.08.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

P	C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
								83 408,62	
Náklady soupísu celkem								44 236,98	
D		HSV		Práce a dodávky HSV				44 236,98	
D	9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					OTSKP 2019
2	K		914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	30,000			OTSKP 2019
PP				DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
VV				osazení přenosných značek, schválené DIO		30,000			OTSKP 2019
VV				(30)					
3	K		914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	360,000			OTSKP 2019
PP				DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
VV				délka realizace 12 dní		360,000			OTSKP 2019
VV				(30*12)					
4	K		914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,000			OTSKP 2019
PP				DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
VV				osazení přenosných značek, schválené DIO		8,000			OTSKP 2019
VV				(8)					
5	K		914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD FN	96,000			OTSKP 2019
PP				DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
VV				délka realizace 12 dní		96,000			OTSKP 2019
VV				(8*12)					
6	K		916122	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000			OTSKP 2019
PP				DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
VV				SO101- 4 ks		4,000			OTSKP 2019
VV				(4)					
7	K		916129	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSD FN	48,000			OTSKP 2019
PP				DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
VV				délka realizace 12 dní		48,000			OTSKP 2019
VV				(4*12)					
8	K		916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000			OTSKP 2019
PP				DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
VV				SO101- 4 ks		4,000			OTSKP 2019
VV				(4)					
9	K		916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSD FN	48,000			OTSKP 2019
PP				DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
VV				délka realizace 12 dní		48,000			OTSKP 2019
VV				(4*12)					
D		OST		Ostatní				39 171,64	
10	K		02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			OTSKP 2019
PP				POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
VV				náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení		1,000			OTSKP 2019
VV				(1)					
11	K		02730	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			OTSKP 2019
PP				POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
VV				náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací		1,000			OTSKP 2019
VV				(1)					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/17210 Kladruby, průtah
Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Kladruby, průtah

Datum: 19.06.2020

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	83 408,62
HSV - Práce a dodávky HSV	44 236,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 236,98
OST - Ostatní	39 171,64



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.16/2020

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Pavlu Hirschovi, řediteli úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed, [redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 15.1.2020

[redacted]
Ing. Antonín Daňa

člen představenstva

PORR a.s.

-26-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

[redacted]

člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

[redacted]

Ing. Pavel Hirsch

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **126001208-278022-200127145432**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MICHALA BAUMANOVÁ**

Vystavil: **Muzikář Martin - notář**

Pracoviště: **Muzikář Martin - notář**

V Praze dne 27.01.2020



126001208-278022-200127145432



PORR a.s.

PLNÁ MOC

ev.č.20/2020

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Borku R. [redacted] na úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed [redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 15. 1. 2020.



PORR a.s.

-26-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:



BORR R. R. R.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **126051177-278022-200128163046**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MICHALA BAUMANOVÁ**

Vystavil: **Muzikář Martin - notář**
Pracoviště: **Muzikář Martin - notář**
V Praze dne **28.01.2020**



126051177-278022-200128163046

