



SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele:

DODATEK č.1

99II/03559 PORUBA - PRŮTAH"

uzavřená podle ustanovení § 2586 - §2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████, technický náměstek

██████████, vedoucí SÚ Jih

██████████, vedoucí TSÚ SÚ Jih

██████████ investiční technik TSÚ SÚ Jih

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

číslo účtu: 27 4231420297/0100

Tel: ██████████

DS: ur4kEnn

E-mail: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

kontaktní adresa: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819

Zastoupena: ██████████, místopředseda představenstva a

██████████ člen představenstva

IČO: 24204005

DIČ: CZ24204005

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1

Číslo účtu: 107-82140217/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██████████, místopředseda představenstva a ██████████
██████████ člen představenstva
ve věcech technických oprávněn k jednání:
██████████ vedoucí útvaru
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.
██████████

I. Základní stanovení

Smluvní strany uzavřely dne 23.4.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen 99občanský zákoník") smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu 97III/03559 Poruba - průtah"

II. Předmět dodatku

V souladu s bodem 11. *Závěrečná ujednání* SoD uzavírají obě strany tento dodatek č. ke smlouvě, jehož předmětem je :

- a) změna ustanovení odstavce 3.2. v oddílu 3. Cena díla
- b) změna ustanovení odstavce 4.1. oddílu 4. Termín plnění

Bod 3.2. *se měna' a nově zní' takto :*

Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	14 178 557,66 Kč
Dodatek č.1 – vícepráce	+ 2 662 723,95 Kč
- méněpráce	- 2 628 517,77 Kč
Cena celkem vč. Dod.č.1	14 212 763, 84 Kč
DPH 21 %	2 984 680,41 Kč
Celková cena díla vč. DPH	17 197 444,25 Kč

Bod 4.1. *se měřka nově zní' takto :*

Lhůta k provedení díla: 122 kalendářních dnů od převzetí staveniště


III.

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Přílohy:

č. 1 - Rozpočet vícepráce/méně práce



Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČ 242 04 005
(007)



Firma: Správa silnic Olomouckého kraje

DODATEK Č. 1 - Soupis objektů s DPH

Stavba: 2020 Metro - 111103559 Poruba nad Bečvou - průtah

Varianta: var. 1

Odbytová cena: 34 206,18

OC-I-DPH: 41 389,48

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
1	Méněpráce	-2 628 517,77	-551 988,73	-3 180 508,51
2	Vícepráce	2 662 723,95	559 172,04	3 221 895,99
VCP 01	Vícepráce PAU	1 296 060,99	272 172,81	1 568 233,80
VCP 02	Vícepráce pláň	1 088 092,12	228 499,35	1 316 591,47
VCP 03	Meliorace	82 687,46	17 364,37	100 051,83
VCP 04	uliční vpusti	62 871,99	13 203,12	76 075,11
VCP 05	Kanalizace dešťová	133 011,39	27 932,39	160 943,78

Stavba:
Roznočet

2020 Metro IIIIOSSSS Poruba nad Bečvou - průtah
1 Stavební řešení

1 -2 628 517.77

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			Zemní práce				-1 004 070,83
4	122201102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3	-863.520	95,20	-82 207,10
			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornina tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
			Snížení tloušťky odkopu o 120 mm				
			výpočet dle vč C3				
			boční pás				
			73ú1.6*0.12*-1=-14,016 [AJ				
			87*1.6*0.12'-1=-16,704 [BIF]				
			celá plocha- neptovedený odkop v ploše				
			(197+115)*7.5ú0.7*-1=-1 638,000 [C]				
			Mezisoučet: a+b+c=-1 668,720 [D]				
			Skutečně odkopaná plocha sanace 480 mm a 280 mm				
			100*7.5ú0.48]=360,000 [E]				
			212*7.5ú0.28 =445,200 [F]				
			Mezisoučet: e+f=805,200 [GI]				
			Celkem." d+q=- 863,520 [HI]				
			1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116				
			Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při				
			lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv				
			skutečný objem výkopu, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při				
			jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze				
			použít i pro vykopy odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníčí.				
			Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.				
6	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m 'kopku/s' anny z heminy tř. 1 až 4	M3	-863,520	326.23	-281 706.13
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním				
			prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4				
			na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
			neprovedené práce				
			-863.52 =- 863,520 [AI]				

7	16701109	M3	63	25	219 765,84
---	----------	----	----	----	------------

8	167101101	M3	63	148,20	-171 973,66
---	-----------	----	----	--------	-------------

3. V tomto období je třeba upozornit na to, že vzhledem k tomu, že se jedná o období, kdy se očekává zvýšení cen energií, je třeba dbát na to, aby se tyto náklady neobjevily v ceně konečného produktu. Vzhledem k tomu, že se jedná o období, kdy se očekává zvýšení cen energií, je třeba dbát na to, aby se tyto náklady neobjevily v ceně konečného produktu.	4. Je třeba dbát na to, aby se tyto náklady neobjevily v ceně konečného produktu. Vzhledem k tomu, že se jedná o období, kdy se očekává zvýšení cen energií, je třeba dbát na to, aby se tyto náklady neobjevily v ceně konečného produktu.	5. Je třeba dbát na to, aby se tyto náklady neobjevily v ceně konečného produktu. Vzhledem k tomu, že se jedná o období, kdy se očekává zvýšení cen energií, je třeba dbát na to, aby se tyto náklady neobjevily v ceně konečného produktu.
---	--	--

		1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.				
Q	171201201	Uložení sypaniny na skládky M3 -863.520 23,71 -20 474.06				
		Uložení sypaniny na skládky neprovedené práce -863.52=- 863,520 [A]				
		1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice, v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo Ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky, b) zasypání kom vodotečí a prohlubni v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán. a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu, b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem, c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a), d) na dočasné skládky oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo Ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním, toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.				
10	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T -1 467,984 185.25 -271 944.04				
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 neprovedené práce -863.52'1.7=-1 467,984 [AI]				
		1. Ceny uvedené vsouboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.				

5					Komunikace pozemní				
26	564851113		Podklad ze šterkoditě ŠD tl. 170 mm - fr. 0/32						
			Podklad ze šterkoditě ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 170 mm						
			neprovedené práce						
			boční pás						
			$73*1,4*1 = 102,200 [A]$						
			celá plocha						
			$(197+115)*7*1 = 2 184,000 [B]$						
			$a+b = 2 286,200 [C]$						
28	564871114		Podklad ze šterkoditě ŠD tl. 300 mm - fr. 0/125						
			Podklad ze šterkoditě ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm						
			neprovedené práce						
			a						
			b						
			c						
			d						
			e						
			f						
			g						
			h						
			i						
			j						
			k						
			l						
			m						
			n						
			o						
			p						
			q						
			r						
			s						
			t						
			u						
			v						
			w						
			x						
			y						
			z						
			aa						
			ab						
			ac						
			ad						
			ae						
			af						
			ag						
			ah						
			ai						
			aj						
			ak						
			al						
			am						
			an						
			ao						
			ap						
			aq						
			ar						
			as						
			at						
			au						
			av						
			aw						
			ax						
			ay						
			az						
			ba						
			bb						
			bc						
			bd						
			be						
			bf						
			bg						
			bh						
			bi						
			bj						
			bk						
			bl						
			bm						
			bn						
			bo						
			bp						
			bq						
			br						
			bs						
			bt						
			bu						
			bv						
			bw						
			bx						
			by						
			bz						
			ca						
			cb						
			cc						
			cd						
			ce						
			cf						
			cg						
			ch						
			ci						
			cj						
			ck						
			cl						
			cm						
			cn						
			co						
			cp						
			cq						
			cr						
			cs						
			ct						
			cu						
			cv						
			cw						
			cx						
			cy						
			cz						
			da						
			db						
			dc						
			dd						
			de						
			df						
			dg						
			dh						
			di						
			dj						
			dk						
			dl						
			dm						
			dn						
			do						
			dp						
			dq						
			dr						
			ds						
			dt						
			du						
			dv						
			dw						
			dx						
			dy						
			dz						
			ea						
			eb						
			ec						
			ed						
			ee						
			ef						
			eg						
			eh						
			ei						
			ej						
			ek						
			el						
			em						
			en						
			eo						
			ep						
			eq						
			er						
			es						
			et						
			eu						
			ev						
			ew						
			ex						
			ey						
			ez						
			fa						
			fb						
			fc						
			fd						
			fe						
			ff						
			fg						
			fh						
			fi						
			fj						
			fk						
			fl						
			fm						
			fn						
			fo						
			fp						
			fq						
			fr						
			fs						
			ft						
			fu						
			fv						
			fw						
			fx						
			fy						
			fz						
			ga						
			gb						
			gc						
			gd						
			ge						
			gf						
			gg						
			gh						
			gi						
			gj						
			gk						
			gl						
			gm						
			gn						
			go						
			gp						
			gq						
			gr						
			gs						
			gt						
			gu						
			gv						
			gw						
			gx						
			gy						
			gz						
			ha						
			hb						
			hc						
			hd						
			he						
			hf						
			hg						
			hh						
			hi						
			hj						
			hk						
			hl						
			hm						
			hn						
			ho						
			hp						
			hq						
			hr						
			hs						
			ht						
			hu						
			hv						
			hw						
			hx						
			hy						
			hz						
			ia						
			ib						
			ic						
			id						
			ie						
			if						
			ig						
			ih						
			ii						
			ij						
			ik						
			il						
			im						
			in						
			io						
			ip						
			iq						
			ir						
			is						
			it						
			iu						
			iv						
			iw						
			ix						
			iy						
			iz						
			ja						
			jb						
			jc						
			jd						
			je						
			jf						
			jh						
			ji						
			jj						
			jk						
			jl						
			jm						
			jn						
			jo						
			jp						
			jq						
			jr						
			js						
			jt</						

DODATEK č. 1 - VÍCEPRÁCE

Stavba: 2020 Metro IIU03559 Poruba nad Bečvou , průtah
 objekt: dod č. 1 Vícepráce
 Rozpočet: VCP 01 Vícepráce PAU

VCP 01	1 296 060,99
--------	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			Zemní práce				
1	11162550		emulze asfaltová spoivaci	KG	4 151.000	15.71	65 212.21
2	113154234		Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	2 881,580	188,37	542 799,46
3	181152301		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhutnění	M2	2 596.000	22.23	57 709.08
			5 Komunikace				
4	564811111		Podklad ze štrkodřte D tl 50 mm	M2	2 288.200	55.80	127 569.96
5	567521111		Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 1000 m2	M2	1 257.890	182,08	229 036,61
6	58521113		cement portlandský CEM I 52.5MPa	T	25.160	3490.11	87811.17
			9 Ostatní konstrukce a práce				
7	997221551		Vodorovná doprava suli ze syrkýdw materiál do 1 km	T	1 659,800	53.35	88 550,33
8	997221611		Nakládání suli na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	829'L900	117,33	97 372.17

DODATEK č. 1 - VÍCEPRÁCE

Stavba: 2020 Metro 111103559 Poruba nad Bečvou - průtah
Objekt: dod č. 1 Vícepráce
RoZpočet: VCP 02 Víceoráco Dlát

VCP 02	1 088 092,12
--------	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace	1 061 061,56			
1	564861111		Podklad ze Štérokdrťe D tl 200 mm	M2	750.000	194.51	145 882.50
2	567551121		Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a (eprofilace tl 350 mm plochy do 3000 m2	M2	2 433,800	101,00	245 793.60
8	567583121		Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s cementem, zeolitem, minerály tl 500 mm do 3000 m2	M2	2 433,600	200,00	486 720,00
4	58591002		pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	T	65.707	2 780.00	182 665.46
9			Ostatní konstrukce a práce	27 030,56			
5	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	335,700	80,52	27 030.56

DODATEK Č. 1 VÍCEPRÁCE

Stavba:

2020 Metro 111103559 Poruba nad Bečvou - průtah

VCP 03

82 687,45

Objekt:

dod č. 1 Vícepráce

Rozpočet:

VCP 03 Meliorace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Zemní práce							34 786,71
1	132201101		Hloubení r h š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	17.160	848.44	14 559,23
2	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	17,160	326,23	5 598,11
3	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění vy'kopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	171,600	25,45	4 387,22
4	167101101		Nakládání 'kopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	17.160	148.20	2 543,11
5	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	17.160	23.71	408.88
6	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	27.456	185.25	5 086,22
7	174101101		Zásyp iam. šachet r h nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	\$3	12.960	126.00	1 632,96
8	175151101		Obav'ání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	3000	191.00	573,00
2 záhady							3 70,00
9	28611534		přechod kanalizační plast-plast DN 315	KUS	1.000	3 760.00	3 760,00

5		Komunikace				16 858.63	
10	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 0-16	T	1,380	506.00	698,28	
11	583336800	kamenivo těžené hrubé frakce 22-63	T	29308	469,00	13 979,95	
12	583373100	Štěrkopisek frakce 0-4 třída B	T	6,900	316.00	2 180.40	
8		Potrubí				26 913,55	
13	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	M	9.000	1 171.00	10 539.00	
14	877370430	Montáž spolek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	KUS	1.000	527.00	527.00	
15	894812511	Revizní a Čistící šachta z PP typ DN 800/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	KUS	1 1000	15 148,71	15 148.71	
16	894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	KUS	2.000	349,42	698.84	
9		Ostatní konstrukce a práce				388,57	
17	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s k em dlážděným	T	1.998	194,48	388,57	



Firma: Správa silnic Olomouckého kraje


DODATEK č. 1 - VÍCEPRÁCE

Stavba: 2020 Metro 111103559 Poruba nad Bečvou - průtah
Objekt: dod č. 1 Vícepráce
Roznočet: VCP 04 Uliční vpusti

VCP 04	62 871,99
--------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Zemní práce							823582
1	132201101		Hloubení r h Š do 600 mm v hornina tř. 3 objemu do 100 m3	M3	4.000	848.44	3 393.76
2	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkulsypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	4.000	326.23	1 304.92
3	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	40,000	25,45	1 018,00
4	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	4.000	148.20	592.80
5	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	4.000	23.71	94.84
6	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce skládkovné)	T	6,800	185.25	1 259.70
7	174101101		Zásyp iam, šachet r h nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	0,900	126.00	113.40
8	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	2.400	191,00	458,40
2 Základy							25 000,00
9	28661787		mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro zatížení 40 t čtverec	KUS	4.000	6 250.00	25 000.00

5		Komunikace	18 169,92		
10	56241516	kalový koš dlouhý pro žlaby z PE š 300 mm	KUS	4,000	2 170,00
11	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 0-16	T	4320	2 185.92
12	59223824	vpust' betonová uliční Iskružl 59x50x5 cm	KUS	4.000	3 476.00
13	59223850	dno betonové pro uliční vpust' s 'toko 'm otvorem 45x33x5 cm	KUS	4.000	2 716,00
14	59223864	prstenec betone · pro uliční vpust' rovnávací 39 x 6 x 13 cm	KUS	4.000	1 112.00
8		Potrubí	9 599,24		
15	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	M	4.000	1 750.00
16	877395121	Výřez a montáž tvarovek odbojných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 400	KUS	4,000	2 361,00
17	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonevř dílce typ UV-50 normální	KUS	4.000	5 488.24
9		Ostatní konstrukce a práce	1 887,01		
18	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s k em dlážděným	T	9.600	1 867 01



Firma: Správa silnic Olomouckého kraje

DODATEK Č. 1 - VÍCEPRÁCE

Stavba:

2020 Metro 111103559 Poruba nad Bečvou - průtah

Objekt:

dod č. 1 Vícepráce

Rozpočet:

VCP 05 Kanalizace dešťová

VCP 05

133011.39

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Zemní práce							43 989,23
1	132201101		Hloubení r h š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	21,000	848.44	17817.24
2	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m 'kopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	21,000	328.23	6 85033
3	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	210,000	25,45	5 344,50
4	167101101		Nakládání 'kopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	21,000	148.20	3 112.20
5	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	21,000	23.71	497.91
6	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkový)	T	35.700	185.25	6 613.43
7	174101101		Zásyp iam, šachet r h nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	\$3	4.320	126.00	544.32
8	175151101		Obsypání potrubí stoině sypaninou bez prohození. uloženou do 3 m	M3	16.800	191.00	3 208.80
5 Komunikace							19 656,00
9	58333651		kamenivo těžené hrubé frakce 0-16	T	33.600	506.00	17001.60

10	583373100		šterkopísek frakce 0-4 třída B	T	8,400	316.00	2 654,40
8			Potrubí	Sa 600,75			
11	871355241		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 - včetně montáže	M	105.000	577,15	60 600,75
9			051a±ni konstrukce a práce	8 765,41			
12	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s k em dlážděným	T	45,071	194,48	8 765,41

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **131668171-107511-200903121307**, skládající se z **16** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Městys Hustopeče nad Bečvou**

Pracoviště: **Městys Hustopeče nad Bečvou**

V Hustopečích nad Bečvou dne 03.09.2020



131668171-107511-200903121307