

Dodavatel:




Investor: Město Šternberk, [REDACTED] 785 01 Šternberk

Objekt: Kulturní dům, Dalov

Oprava ploché střechy ze zadní strany budovy				Cena	
Pol.	Popis prací	Jedn.	Výměra	Jedn.	Celkem
	<i>Stávající trapézový plech je již neopravitelný, je popraskaný a zprohýbaný.</i>				
	<i>Návrh na novou pochůzí střechu odolnou i proti větru je modifikovanými pásy elastek včetně podkladních vrstev.</i>				
1	Demontáž poškozené krytiny 110 m2	hod	50,00		
2	Prkna smrková na střešní záklop	m2	120,00		
3	Montáž prken	hod	80,00		
4	Okapový Pz plech r.š. 330mm	m	16,00		
5	Montáž plechu	hod	11,00		
6	Podkladová lepenka V13	m2	120,00		
7	Montáž lepenky	hod	80,00		
8	Krajová závětrná lišta Pz r.š. 250 mm	m	14,00		
9	Montáž lišty	hod	10,00		
10	Krytina Elastek s posypem břidlicí	m2	120,00		
11	Montáž krytiny	hod	120,00		
12	Spojovací a ochranné pomůcky SOP	soubor	1,00		
13	Doprava a likvidace demontovaných konstrukcí	soubor	1,00		
14	Doprava materiálu a přesun hmot	soubor	1,00		
					0,00
	Celkem bez DPH				136 940,00
15	DPH	%	136 940,00	21,00	28 757,40
	Celkem s DPH				165 697,40

Ve Šternberku dne 17.4.2019



Zdeněk Krejčí