

██████████ místopředseda představenstva a ██████████
██████████ člen představenstva
ve věcech technických oprávněn k jednání:
██████████ vedoucí útvaru
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.
██████████

I. Základní stanovení

Smluvní strany uzavřely dne 23.4.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „III/03559 Poruba - průtah“

II. Předmět dodatku

V souladu s bodem 11. *Závěrečná ujednání* SoD uzavírají obě strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je :

- a) změna ustanovení odstavce 3.2. v oddílu 3. Cena díla
- b) změna ustanovení odstavce 4.1. oddílu 4. Termín plnění

Bod 3.2. se mění a nově zní takto :

Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	14 178 557,66 Kč
Dodatek č.1 – vícepráce	+ 2 662 723,95 Kč
- méněpráce	- 2 628 517,77 Kč
Cena celkem vč. Dod.č.1	14 212 763, 84 Kč
DPH 21%	2 984 680,41 Kč
Celková cena díla vč. DPH	17 197 444,25 Kč

Bod 4.1. se mění a nově zní takto :

Lhůta k provedení díla: 122 kalendářních dnů od převzetí staveniště


III.

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Přílohy:

č. 1 – Rozpočet vícenráce/méně práce



Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČ 242 04 005
(007)



Firma: Správa silnic Olomouckého kraje

DODATEK Č. 1 - Soupis objektů s DPH

Stavba: 2020 Metro - III/03559 Poruba nad Bečvou - průtah

Varianta: var. 1

Odbytová cena: 34 206,18

OC+DPH: 41 389,48

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
1	Měněpráce	-2 628 517,77	-551 988,73	-3 180 506,51
2	Vícepráce	2 662 723,95	559 172,04	3 221 895,99
VCP 01	Vícepráce PAU	1 296 060,99	272 172,81	1 568 233,80
VCP 02	Vícepráce pláň	1 088 092,12	228 499,35	1 316 591,47
VCP 03	Meliorace	82 687,46	17 364,37	100 051,83
VCP 04	Uliční vpusti	62 871,99	13 203,12	76 075,11
VCP 05	Kanalizace dešťová	133 011,39	27 932,39	160 943,78



Firma: Správa silnic Olomouckého kraje

DODATEK Č. 1 - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

2020 Metro III/03559 Poruba nad Bečvou - průtah

1

-2 628 517,77

Rozpočet:

1 Stavební řešení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				-1 004 070,83
4	122201102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 Snižování tloušťky odkopu o 120 mm výpočet dle vč C3 boční pás 73*1.6*0.12*-1=-14,016 [A] 87*1.6*0.12*-1=-16,704 [B]F celá plocha- neptovedený odkop v ploše (197+115)*7.5*0.7*-1=-1 638,000 [C] Mezisoučet: a+b+c=-1 668,720 [D] Skutečně odkopaná plocha sanace 480 mm a 280 mm 100*7.5*0.48]=360,000 [E] 212*7.5*0.28 =445,200 [F] Mezisoučet: e+f=805,200 [G] Celkem: d+g=- 863,520 [H]	M3	-863,520	95,20	-82 207,10
6	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m neprovedené práce -863.52 =- 863,520 [A]	M3	-863,520	326,23	-281 706,13

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
7	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>neprovedené práce</i> -863.52*10] =8 635.200 [A]		
8	167101101		1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m³ Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m³, z hornin tř. 1 až 4 <i>neprovedené práce</i> -863.52= -863.520 [A]		
		M3	-863.520	148.20	-127 973.66

		M3	-8 635.200	25.45	-219 765.84
--	--	----	------------	-------	-------------

		1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.				
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky M3 -863,520 23,71 -20 474,06				
		Uložení sypaniny na skládky <i>neprovedené práce</i> -863.52=- 863,520 [A]				
		1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.				
10	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T -1 467,984 185,25 -271 944,04				
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 <i>neprovedené práce</i> -863.52*1.7=-1 467,984 [A]				
		1. Ceny uvedené vsouboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.				

5		Komunikace pozemní			
26	564851113	Podklad ze šterkodrti ŠD tl. 170 mm - fr. 0/32	M2	-2 286,200	-1 104 946,95
		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm			-398 667,56
		neprovedené práce			
		boční pás			
		73*1,8*1-1 = 102,200 [A]			
		celá plocha			
		(197+115)*7*1-1=2 184,000 [B]			
		a+b=-2 286,200 [C]			
28	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD tl. 300 mm - fr. 0/125	M2	-2 433,600	-706 279,39
		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm			
		neprovedené práce			
		boční pás			
		celá plocha			
		(197+115)*7,8*1-1=2 433,600 [A]			
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
49	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	M2	-3 538,080	-463 170,05
		Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m			
		neprovedené práce			
		boční pás			
		73*1,8*1,3*1-1 = 170,820 [A]			
		87*1,8*1,3*1-1 = 203,580 [B]			
		celá plocha			
		(197+115)*7,8*1,3*1-1=3 163,680 [C]			
		součet a+b+c=-3 538,080 [D]			
		1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahu.			
998		Přesun hmot			
54	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	-699,577	-56 329,94
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu			
		neprovedené práce			
		-699,577 = -699,577 [A]			
		1. Ceny lze použít i pro plochy leišť skrytem monolitickým betonovým nebo živичným.			



Firma: Správa silnic Olomouckého kraje

DODATEK Č. 1 - VÍCEPRÁCE

Stavba:

2020 Metro III/03559 Poruba nad Bečvou - průtah

Objekt:

dod č. 1 Vícepráce

Rozpočet:

VCP 01 Vícepráce PAU

VCP 01

1 296 060,99

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				665 720,75
1	11162550		emulze asfaltová spojovací	KG	4 151,000	15,71	65 212,21
2	113154234		Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	2 881,560	188,37	542 799,46
3	181152301		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez zhutnění	M2	2 596,000	22,23	57 709,08
5			Komunikace				444 417,74
4	564811111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	M2	2 286,200	55,80	127 569,96
5	567521111		Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 1000 m2	M2	1 257,890	182,08	229 036,61
6	58521113		cement portlandský CEM I 52,5MPa	T	25,160	3 490,11	87 811,17
9			Ostatní konstrukce a práce				185 922,50
7	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	1 659,800	53,35	88 550,33
8	997221611		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	829,900	117,33	97 372,17



Firma: Správa silnic Olomouckého kraje

DODATEK Č. 1 - VÍCEPRÁCE

Stavba:

2020 Metro III/03559 Poruba nad Bečvou - průtah

VCP 02

1 088 092,12

Objekt:

dod č. 1 Vícepráce

Rozpočet:

VCP 02 Vícepráce pláň

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				1 061 061,56
1	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	750,000	194,51	145 882,50
2	567551121		Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 350 mm plochy do 3000 m2	M2	2 433,600	101,00	245 793,60
3	567583121		Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s cementem, zeolitem, minerály tl 500 mm do 3000 m2	M2	2 433,600	200,00	486 720,00
4	58591002		pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	T	65,707	2 780,00	182 665,46
9			Ostatní konstrukce a práce				27 030,56
5	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	335,700	80,52	27 030,56



Firma: Správa silnic Olomouckého kraje

DODATEK Č. 1 - VÍCEPRÁCE

Stavba:

2020 Metro III/03559 Poruba nad Bečvou - průtah

Objekt:

dod č. 1 Vícepráce

Rozpočet:

VCP 03 Meliorace

VCP 03

82 687,46

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				34 766,71
1	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	17,160	848,44	14 559,23
2	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	17,160	326,23	5 598,11
3	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	171,600	25,45	4 367,22
4	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	17,160	148,20	2 543,11
5	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	17,160	23,71	406,86
6	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	27,456	185,25	5 086,22
7	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	12,960	126,00	1 632,96
8	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	3,000	191,00	573,00
2			Základy				3 760,00
9	28611534		přechod kanalizační plast-plast DN 315	KUS	1,000	3 760,00	3 760,00

5		Komunikace				16 858,63	
10	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 0-16	T	1,380	506,00	698,28	
11	583336800	kamenivo těžené hrubé frakce 22-63	T	29,808	469,00	13 979,95	
12	583373100	štěrkopísek frakce 0-4 třída B	T	6,900	316,00	2 180,40	
8		Potrubí				26 913,55	
13	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	M	9,000	1 171,00	10 539,00	
14	877370430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	KUS	1,000	527,00	527,00	
15	894812511	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 800/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	KUS	1,000	15 148,71	15 148,71	
16	894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	KUS	2,000	349,42	698,84	
9		Ostatní konstrukce a práce				388,57	
17	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	1,998	194,48	388,57	



Firma: Správa silnic Olomouckého kraje

DODATEK Č. 1 - VÍCEPRÁCE

Stavba:

2020 Metro III/03559 Poruba nad Bečvou - průtah

Objekt:

dod č. 1 Vícepráce

Rozpočet:

VCP 04 Uliční vpusti

VCP 04

62 871,99

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				8 235,82
1	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	4,000	848,44	3 393,76
2	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	4,000	326,23	1 304,92
3	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	40,000	25,45	1 018,00
4	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	4,000	148,20	592,80
5	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	4,000	23,71	94,84
6	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	6,800	185,25	1 259,70
7	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	0,900	126,00	113,40
8	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	2,400	191,00	458,40
2			Základy				25 000,00
9	28661787		mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro zatížení 40 t čtverec	KUS	4,000	6 250,00	25 000,00

5		Komunikace				18 169,92
10	56241516	kalový koš dlouhý pro žlaby z PE š 300 mm	KUS	4,000	2 170,00	8 680,00
11	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 0-16	T	4,320	506,00	2 185,92
12	59223824	vpust' betonová uliční /skruž/ 59x50x5 cm	KUS	4,000	869,00	3 476,00
13	59223850	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	KUS	4,000	679,00	2 716,00
14	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	KUS	4,000	278,00	1 112,00
8		Potrubí				9 599,24
15	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	M	4,000	437,50	1 750,00
16	877395121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 400	KUS	4,000	590,25	2 361,00
17	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	4,000	1 372,06	5 488,24
9		Ostatní konstrukce a práce				1 867,01
18	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	9,600	194,48	1 867,01



Firma: Správa silnic Olomouckého kraje

DODATEK Č. 1 - VÍCEPRÁCE

Stavba:

2020 Metro III/03559 Poruba nad Bečvou - průtah

Objekt:

dod č. 1 Vícepráce

Rozpočet:

VCP 05 Kanalizace dešťová

VCP 05

133 011,39

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				43 989,23
1	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	21,000	848,44	17 817,24
2	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	21,000	326,23	6 850,83
3	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	210,000	25,45	5 344,50
4	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	21,000	148,20	3 112,20
5	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	21,000	23,71	497,91
6	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	35,700	185,25	6 613,43
7	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	4,320	126,00	544,32
8	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	16,800	191,00	3 208,80
5			Komunikace				19 656,00
9	58333651		kamenivo těžené hrubé frakce 0-16	T	33,600	506,00	17 001,60

10	583373100		šterkopísek frakce 0-4 třída B	T	8,400	316,00	2 654,40
8			Potrubí				60 600,75
11	871355241		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 - včetně montáže	M	105,000	577,15	60 600,75
9			Ostatní konstrukce a práce				8 765,41
12	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	T	45,071	194,48	8 765,41

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **131668171-107511-200903121307**, skládající se z **16** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Městys Hustopeče nad Bečvou**

Pracoviště: **Městys Hustopeče nad Bečvou**

V Hustopečích nad Bečvou dne 03.09.2020



131668171-107511-200903121307