

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: **HÜCKELOVY VILY V NOVÉM JIČÍNĚ - vila č.1**

Objednatel: **Město Nový Jičín**
Masarykovo náměstí 1,
741 01 Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			153 676,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			153 676,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15%		0,00 CZK
Snížená DPH	15%		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21%		0,00 CZK
Základní DPH	21%		32 272,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

185 948,20 CZK

v **Třinci** _____

dne

28.07.2020

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis rozpočtu: -
Likvidace dřevomorky - vila č. 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
9999	Mikrovlnná sanace	HSV			153 676,20
Cena celkem					153 676,20

Položkový rozpočet

S:	HÜCKELOVY VILY V NOVÉM JIČÍNĚ - vila č.1
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky 9999	Název položky Mikrovlnná sanace	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 153 676,20
2	1	Mikrovlnná sanace, dodávka el.proudu 400V/48A, zdivo a zděné podlahy, od 40 do 80 cm - 1.NP <i>Zdivo od 40 do 80 cm tloušťky, při dodávce 400V/48A V ceně jsou zahrnuty všechny náklady spojené se sanací dřevomorky, kromě dodávky el.energie, kde se předpokládá, že bude hradit objednatel.</i>	m2	104,00000	1 000,00	104 000,00
3	2	Mikrovlnná sanace dodávka 400V/48A, zdivo od 80 do 100 cm - 1.PP <i>Zdivo od 80 do 100 cm tloušťky, při dodávce 400V/48A V ceně jsou zahrnuty všechny náklady spojené se sanací dřevomorky, kromě dodávky el.energie, kde se předpokládá, že bude hradit objednatel.</i>	m2	44,80000	1 000,00	44 800,00
4	8	Postřik fungicidním prostředkem, 1.PP - desinfekce podlah od spórů dřevomorky <i>Postřik fungicidním prostředkem Bochemit, Lignofix nebo jiným na bázi kyseliny borité.</i>	m2	56,70000	86,00	4 876,20

26	153 676,20
-----------	-------------------



Položkový rozpočet

Zakázka: **HÜCKELOVY VILY V NOVÉM JIČÍNĚ - vila č.2**

Objednatel: **Město Nový Jičín**
Masarykovo náměstí 1,
741 01 Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 175 874,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 175 874,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15%		0,00 CZK
Snížená DPH	15%		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21%		0,00 CZK
Základní DPH	21%		246 933,54 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 422 807,54 CZK

v _____

dne _____

28.07.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
Likvidace dřevomorky - vila č. 2

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
9999	Mikrovlnná sanace	HSV			1 175 874,00
Cena celkem					1 175 874,00

Položkový rozpočet

S:	HÜCKELOVY VILY V NOVÉM JIČÍNĚ - vila č.2
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky 9999	Název položky Mikrovlnná sanace	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 1 175 874,00
6	1	Mikrovlnná sanace, dodávka el.proudu 400V/48A, zdivo a zděné podlahy, od 40 do 80 cm - 1.NP <i>Zdivo do 80 cm tloušťky, při dodávce 400V/48A V ceně jsou zahrnuty všechny náklady spojené se sanací dřevomorky, kromě dodávky el.energie, kde se předpokládá, že bude hradit objednatel.</i>	m2	703,10000	1 000,00	703 100,00
7	1	Mikrovlnná sanace dodávka 400V/48A, zdivo od 40 do 80 cm - 2.NP <i>Zdivo od 40 do 80 cm tloušťky, při dodávce 400V/48A V ceně jsou zahrnuty všechny náklady spojené se sanací dřevomorky, kromě dodávky el.energie, kde se předpokládá, že bude hradit objednatel.</i>	m2	95,20000	1 000,00	95 200,00
8	2	Mikrovlnná sanace, dodávka el.proudu 400V/48A, zdivo od 80 do 100 cm - 1.PP <i>Zdivo od 80 do 100 cm tloušťky, při dodávce 400V/48A V ceně jsou zahrnuty všechny náklady spojené se sanací dřevomorky, kromě dodávky el.energie, kde se předpokládá, že bude hradit objednatel.</i>	m2	209,30000	1 000,00	209 300,00
9	1	Mikrovlnná sanace dodávka 400V/48A, zdivo od 40 do 80 cm - 3.NP <i>Zdivo od 40 do 80 cm tloušťky, při dodávce 400V/48A V ceně jsou zahrnuty všechny náklady spojené se sanací dřevomorky, kromě dodávky el.energie, kde se předpokládá, že bude hradit objednatel.</i>	m2	28,80000	1 000,00	28 800,00
10	6	Nizkotlaká injektáž zhlaví trámů <i>Injektáž zhlaví trámů po rozebrání dřevěných podlah ve 2.NP a 3.NP. Vyvrtání otvorů, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar fungicidním prostředkem, dodávka injektážní emulze. Aplikace injektážním zařízením.</i>	m	25,00000	4 000,00	100 000,00
11	8	Postřik fungicidním prostředkem, 1.PP - desinfekce podlah od spórů dřevomorky <i>Postřik fungicidním prostředkem Bochemit, Lignofix nebo jiným na bázi kyseliny borité.</i>	m2	459,00000	86,00	39 474,00

26	1 175 874,00
-----------	---------------------



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Odstranění dřevěných kcí podlah a obkladů	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČ/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:	Vila Augustina Hückela (vila č. 2)	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul. Revoluční, Nový Jičín	Zhotovitel:	Enroll consulting, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka		12,00	1 595 443,16	191 453,18
Celkem DN				191 453,18

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,50	1 595 443,16	7 977,22
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				7 977,22

Celkem VRN	199 430,40
-------------------	-------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

—

—

—

—

1

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Odstranění dřevěných kcí podlah a obkladů	Objednatel: Město Nový Jičín	IČ/DIČ: 00298212/CZ00298212
Druh stavby:	Vila Augustina Hückela (vila č. 2)	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	ul. Revoluční, Nový Jičín	Zhotovitel: Enroll consulting, s.r.o.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 37
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 10.06.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	9 964,63	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	7 977,22
	Montáž	433 197,47	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	353,57	Kulturní památka	191 453,18	Územní vlivy	0,00
	Montáž	447 326,76			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		704 600,74				
ZRN celkem		1 595 443,16	DN celkem	191 453,18	NUS celkem	7 977,22
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00
Základ 0%		0,00				
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 794 873,56
Základ 21%		1 794 873,56	DPH 21%	376 923,45	Celkem včetně DPH	2 171 797,01

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Poznámka pro uchazeče:

Pozn. 1: Vícenáklady spojené s postupem při přesunu vybouraných hmot u dřevěných kcí napadených dřevomorkou popsáním ve zprávě zpracovanéxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxocenění uchazeč v položce č. 900 R01, HZS

Pozn. 2: Vícenáklady spojené s postupem při šetrném snímání nenapadených dřevěných prvků táflování, kazet, apod. popsáním v Technické zprávě zpracované xxxxxxxxxxxx ocenění uchazeč v položce č. 900 R02, HZS

|

|

|

|

stavební rozpočet

Název stavby: Odstranění dřevěných kcí podlah a obkladů	Doba výstavby:	Objednatel: Město Nový Jičín
Druh stavby: Vila Augustina Hückela (vila č. 2)	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: ul. Revoluční, Nový Jičín	Konec výstavby:	Zhotovitel: Enroll consulting, s..r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 10.06.2020	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
63 Podlahy a podlahové konstrukce						0,00	76 111,00	76 111,00	
1	630900040RA0	Vybourání stávající podlahy z půdovek a násypu <i>Poznámka: 34,22 - 2.303 43,06 - 2.304 24,26 - 2.305 15,85 - 2.302 40,16 - 2.310 24,91 - 2.311 21,52 - 2.313 76,19 - 2.306-9 34,01 - 2.312 39,74 - 2.318 30,13 - 2.317 19,43 - 2.316 12,97 - 2.315 18,47 - 2.314</i>	m2	434,92	175,00	0,00	76 111,00	76 111,00	RTS II / 2019
762 Konstrukce tesařské						353,57	204 346,11	204 699,68	
2	762900060RAB	Demontáž dřevěných podlah z prken s polštáři	m2	952,57	115,00	0,00	109 545,55	109 545,55	RTS II / 2019

Poznámka: 36,23 - 2.113
 30,00 - 2.216
 24,26 - 2.305
 43,06 - 2.304
 34,22 - 2.303
 76,19 - 2.306-9
 15,85 - 2.302
 40,16 - 2.310
 24,91 - 2.311
 21,52 - 2.313
 20,98 - 2.109
 40,93 - 2.108
 69,34 - 2.110
 62,62 - 2.111
 26,73 - 2.102
 26,46 - 2.116
 30,00 - 2.115
 21,39 - 2.209
 44,87 - 2.208
 33,22 - 2.207
 21,01 - 2.203
 41,67 - 2.210
 27,71 - 2.211
 28,03 - 2.202
 26,60 - 2.217
 07,65 - 2.218
 19,85 - 2.214
 41,18 - 2.213
 15,93 - 2.212

3	762900065RA0	Demontáž dřevotřískových podlah	m2	34,01	223,00	0,00	7 584,23	7 584,23	RTS II / 2019
		<i>Poznámka:</i> 2.312							
4	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	794,03	95,00	0,00	75 432,85	75 432,85	RTS II / 2019

Poznámka: 34,22 - 2.303
 43,06 - 2.304
 24,26 - 2.305
 15,85 - 2.302
 40,16 - 2.310
 24,91 - 2.311
 21,52 - 2.313
 76,19 - 2.306-9
 34,01 - 2.312
 39,74 - 2.318
 30,13 - 2.317
 19,43 - 2.316
 12,97 - 2.315
 18,47 - 2.314
 30,00 - 2.216
 21,39 - 2.209
 44,87 - 2.208
 33,22 - 2.207
 21,01 - 2.203
 41,67 - 2.210
 27,71 - 2.211
 28,03 - 2.202
 26,60 - 2.217
 07,65 - 2.218
 19,85 - 2.214
 41,18 - 2.213
 15,93 - 2.212

5	762841812R00	Demontáž podbití stropů z prken s omítkou	m2	36,23	335,00	353,57	11 783,48	12 137,05	RTS II / 2019
		<i>Poznámka: 2.113</i>							
	766	Konstrukce truhlářské				0,00	63 000,00	63 000,00	
6	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	21,00	3 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	RTS II / 2019
		<i>Poznámka: 11 - 1.NP 04 - 2.NP 06 - 3.NP</i>							
	775	Podlahy vlysové a parketové				0,00	179 980,65	179 980,65	
7	775531800RT1	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt včetně uložení suti na hromady	m2	220,60	108,00	0,00	23 824,80	23 824,80	RTS II / 2019

Poznámka: 20,98 - 2.109
 40,93 - 2.108
 69,34 - 2.110
 62,62 - 2.111
 26,73 - 2.102

8	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených vč. lišt	m2	385,57	405,00	0,00	156 155,85	156 155,85	RTS II / 2019
---	--------------	--	----	--------	--------	------	------------	------------	---------------

Poznámka: 26,46 - 2.116
 30,00 - 2.115
 21,39 - 2.209
 44,87 - 2.208
 33,22 - 2.207
 21,01 - 2.203
 41,67 - 2.210
 27,71 - 2.211
 28,03 - 2.202
 26,60 - 2.217
 07,65 - 2.218
 19,85 - 2.214
 41,18 - 2.213
 15,93 - 2.212

90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	203 600,00	203 600,00	
----	--------------------------------	--	--	--	--	------	------------	------------	--

9	900	R02	HZS	h	160,00	650,00	0,00	104 000,00	104 000,00	RTS II / 2019
---	-----	-----	-----	---	--------	--------	------	------------	------------	---------------

stavební dělník v tarifní třídě 5

Poznámka: na základě přílohy k zákonu č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce

10	900	R01	HZS	h	96,00	400,00	0,00	38 400,00	38 400,00	RTS II / 2019
----	-----	-----	-----	---	-------	--------	------	-----------	-----------	---------------

stavební dělník v tarifní třídě 4

Poznámka: na základě přílohy k zákonu č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce

11	900	R03	HZS	h	48,00	850,00	0,00	40 800,00	40 800,00	RTS II / 2019
----	-----	-----	-----	---	-------	--------	------	-----------	-----------	---------------

stavební dělník v tarifní třídě 6

Poznámka: Odborné rozebření příborníku a zrcadel m.č. 2.110, ošetření proti škůdcům a plísním včetně dodávky prostředků na ošetření

na základě přílohy k zákonu č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce

12	900	R01	HZS	h	24,00	850,00	0,00	20 400,00	20 400,00	RTS II / 2019
----	-----	-----	-----	---	-------	--------	------	-----------	-----------	---------------

stavební dělník v tarifní třídě 4

Poznámka: šetrné přesunutí krbových kamen

na základě přílohy k zákonu č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce

94	Lešení a stavební výtahy					5 085,95	6 956,55	12 042,50	
----	--------------------------	--	--	--	--	----------	----------	-----------	--

13	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	96,34	125,00	5 085,95	6 956,55	12 042,50	RTS II / 2019
96 Bourání konstrukcí						4 878,68	146 529,92	151 408,59	
14	965200021RA0	Odstranění násypů pod podlahami a na střeších	m3	197,65	205,00	0,00	40 518,25	40 518,25	RTS II / 2019
15	968062991R00	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů	m2	221,10	195,00	0,00	43 114,50	43 114,50	RTS II / 2019
		<i>Poznámka: 066,64 - 1.NP 000,00 - 2.NP 009,94 - 3.NP 015,20 - 2.106 011,31 - 2.101 118,01 - 2.110</i>							
16	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	147,32	232,00	3 614,08	30 564,16	34 178,24	RTS II / 2019
		<i>Poznámka: 69,39 - 1.NP 56,98 - 2.NP 20,95 - 3.NP</i>							
17	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	81,00	105,00	0,00	8 505,00	8 505,00	RTS II / 2019
		<i>Poznámka: 31 - 1.NP 34 - 2.NP 16 - 3.NP</i>							
18	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	7,00	105,00	0,00	735,00	735,00	RTS II / 2019
		<i>Poznámka: 4 - 2.111 3 - 2.107</i>							
19	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	2,76	525,00	229,03	1 219,97	1 449,00	RTS II / 2019
		<i>Poznámka: okna mezi 2.107 a 2.108</i>							
20	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	11,04	525,00	1 030,13	4 765,87	5 796,00	RTS II / 2019
		<i>Poznámka: okna mezi 2.110 a 2.113 nadsvětlíky 2.103</i>							
21	966068150R00	Přemístění dem.materiálu vodorovné za dalších 10 m	m3	30,66	258,00	0,00	7 911,34	7 911,34	RTS II / 2019
22	966068151R00	Přemístění dem. materiálu svislé za dalších 3,5 m	m3	25,90	335,00	0,00	8 676,27	8 676,27	RTS II / 2019
23	961100013RA0	Bourání základů ze zdiva cihelného	m3	0,42	1 250,00	5,43	519,57	525,00	RTS II / 2019
		<i>Poznámka: podezdívka pod krbovými kamny</i>							
S Přesuny sutí						0,00	704 600,74	704 600,74	
24	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	60,83	415,00	0,00	25 244,70	25 244,70	RTS II / 2019
25	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	41,91	223,00	0,00	9 344,90	9 344,90	RTS II / 2019
26	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	60,83	69,00	0,00	4 197,31	4 197,31	RTS II / 2019
27	979087007R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3	98,92	289,00	0,00	28 586,87	28 586,87	RTS II / 2019
28	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	98,92	155,00	0,00	15 332,06	15 332,06	RTS II / 2019
29	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	58,93	1 050,00	0,00	61 880,29	61 880,29	RTS II / 2019
30	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	1,90	1 520,00	0,00	2 883,44	2 883,44	RTS II / 2019

31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	277,47	223,00	0,00	61 875,14	61 875,14	RTS II / 2019
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	85,78	15,00	0,00	1 286,70	1 286,70	RTS II / 2019
33	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	50,38	169,00	0,00	8 514,05	8 514,05	RTS II / 2019
34	979012219R00	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky	t	141,35	45,00	0,00	6 360,71	6 360,71	RTS II / 2019
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	277,47	248,00	0,00	68 811,82	68 811,82	RTS II / 2019
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 497,20	10,00	0,00	24 972,03	24 972,03	RTS II / 2019
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	418,82	920,00	0,00	385 310,72	385 310,72	RTS II / 2019

Celkem: 1 595 443,16

Poznámka:

Poznámka pro uchazeče:

Pozn. 1: Vícenáklady spojené s postupem při přesunu vybouraných hmot u dřevěných kcí napadených dřevomorkou popsáným ve zprávě zpracované xxxxxxxxxxxx ocení uchazeč v položce č. 900 R01, HZS

Pozn. 2: Vícenáklady spojené s postupem při šetrném snímání nenapadených dřevěných prvků táflování, kazet, apod. popsáným v Technické zprávě zpracované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ocení uchazeč v položce č. 900 R02, HZS

1