

# Cenová rozvaha k rekonstrukci Plynu, ÚT a TÚV.

Od: Fi. Prok-In.

František Procházka

Živcových 396 Praha 5.

Mob: 607 081 091 mail. Newprok-gmail.com IČ. 49256327

Pro: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.

Akademie věd České republiky

Národní 18, 116 00 Praha 1. – Nové Město ČR.

Dle požadavků Investora pro samostatný topný a teplovodní okruh v nebytových prostorech Národní 18.

Investor požaduje v nebitových prostorech instalaci nového závěsného plynového kombinovaného kotle pro samostatný okruh topného potrubí a samostatný okruh Teplé vody s cirkulací a nového přívodu Plynového potrubí pro kotel a kuchyňské plotny s výpočty větší dimenze pro dostatečný odběr plynu.

Návrh kotle – Prothrm Panther Condes 25 KKO – A B60ZB ceníková cena ... 62 640,- jeho instalace a kompletace celkem ... 10 750,-

Dále radiátor 2x Radik Corádo 21/3140 ceníková cena ... 4 450 = 8900,-

Topný okruh bude zásobovat v 1.NP. šest radiátorů ( čtyři stávající a dva dokoupené ) okruh bude zhotoven z pájecí Cu. v dimenzích 22,18,15. s příslušnými tvarovkami v celkové materiálové hodnotě ... 26 720,- instalace potrubí pro šest Radiátorů celkem ... 22 200,-

Kompletace a instalace Radiátorů celkem ... 5 000,-

Celková cena bez DPH za ÚT ... **136 210,-**

Teplá voda s cirkulací a studená voda .

Teplá voda s cirkulací bude vedena od a do zásobníku Prothem se stávajícím cirkulačním čerpadlem a propojením na stávající PPr. Potrubí s menšími úpravami a prodloužením v určitých úsecích pro nové zařizovací předměty. Předpokládaná cena za PPr. Potrubí a tvarovky TÚV celkem ... 14 500,- Instalační práce celkem za TÚV ... 15 800,- ( sekací a bourací práce jsou započítané )

Celková částka za TÚV cca bez DPH ... **30 300,-**

Plynový rozvod bude zhotoven v Cu.Press. 28,22.od plynoměru přes knihovný sklad v 1.PP. do kuchyně pro dva hořáky s rozdělením pro třetí hořák v 1.NP.a s rozdělením pro závěsný kotel cca 32m.

Potrubí, tvarovky, plynové ventily, propojovací hadice a příchytky s průchodkami celkem ... 25 500,- práce s press. strojem 15 500,-

Revizní zpráva ... 2 800,-

Celková částka za Plynový rozvod bez DPH ... **43800,-**

Kompletace zařizovacích předmětů celkem bez DPH ... **6 000,-**

Doprava a nákup materiálu celkem bez DPH ... **6 750,-**

Vysekání instalačních rýh pro topné potrubí ...**13 500,-**

Časový předpoklad instalačních prací a kompletace dle připravenosti stavby a včasné zaslání materiálové zálohy cca .14 pracovních dní.

Záruka na provedené instalační práce naší Firmou Prok-In. Je v trvání 60 měsíců od proplacené konečné Fakturace.

Záloha na materiál a dopravu ve výši 70-ti% z celkové Kalkulace a doplatek 30-ti% k celkové Fakturaci na pracovní účet :



Instalační a kompletační práce s dopravou celkem bez DPH ... 98 300,-

Předpokládaná spotřeba materiálů celkem ...138 260,-

**Cenová rozvaha celkem ... 236 560,-**

Sleva na celkovou kalkulaci 10% - 23 650,-

Celková cena bez DPH po slevě ... 212 910,-

Záloha 70% z celkové kalkulace ... 149 037,-

Doplatek 30% z celkové kalkulace ... 63 873,-

Podpis a razítko Investora:

Podpis a razítko prováděcí Firmy :

.....

.....