

SOUPIS PRACÍ
STAVBA

DSP/PDPS - OPRAVA MOSTU D1-235 BRNO - HORNÍ HERŠPICE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: **SO180 - Přechodné dopravní značení na dálnici**
 Zhotovitel: **SUPER-KRETE CZECH s.r.o.**

Celková cena (bez DPH):

Celková cena (s DPH):

IČ: 25692810
 DIČ: CZ25692810

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	Všeobecné konstrukce a práce		
9	Ostatní konstrukce a práce		

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
1	02720	R1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00		1 000 000,00 Kč		
			<i>doplňující popis</i>						
			<i>výměra</i>						
			Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu stavby zahrnující □ - přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, jejich pořízení, kontrolu, údržbu, přemístování, přeznačování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby vč. odstranění po ukončení stavby; □ - další zařízení k zajištění dopravy - výstražné, předzvěstné a informační vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením a další prvky k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy atd. □ - přejezdy SDP - demontáž a zpětná montáž svodidel vč. montáže a demontáže náběhových dílů □ - zajištění inženýrské činnosti pro projednání dopravně inženýrských opatření pro danou stavbu vč. zajištění všech dokumentů potřebných k osazení přechodného dopravního značení dle platných zákonů a předpisů. □ Vše dle PD a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD. z příl.č. 1 □ pro celou stavbu : 1 = 1,000000 => A						
	0		Všeobecné konstrukce a práce						Celkem (bez DPH):
9 - Ostatní konstrukce a práce									
2	9166C9	R2	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	KPL	1,00				
			<i>doplňující popis</i>						
			<i>výměra</i>						
			Zahrnuje dovoz, montáž, přesun, demontáž s odvozem a pronájem na celou dobu stavby vč. požadované rezervy min. 50 m. Vše dle PD. pro celou stavbu : 1 = 1,000000 => A						
	9		Ostatní konstrukce a práce						Celkem (bez DPH):