



# SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 201121617

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1 SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město Náměšť nad Oslavou

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

IČO: 002 89 965

DIČ: CZ002 89 965

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Vladimír Měrka, starosta města

Tel.: 568 619 111

E-mail: [podatelna@mesto-namest.cz](mailto:podatelna@mesto-namest.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37

Jihlava – Region Vysočina

Zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556,

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

## 2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
- 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpoždováno.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

### 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo)

Název stavby	: „Regenerace sídliště Zborovská v Náměšti nad Oslavou, II.etapa“
Územní rozhodnutí	: č.j. MNnO 4697/16/Výst/Ko ze dne 27.10.2016 vydal OVÚR MěÚ Náměšť nad Oslavou
Stavební povolení	: č.j. 5868/16/Dop/Kob ze dne 27.12.2016 vydal ODSH MěÚ Náměšť nad Oslavou
Místo stavby	: Náměšť nad Oslavou, plocha sídliště na ulici Zborovská
Projektová dokumentace	: Regenerace sídliště Zborovská v Náměšti nad Oslavou vypracovaná společností DISprojekt, s.r.o. datum: 10/ 2016
Autorský dozor	: Dis projekt, s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč, IČO: 60715227
Technický dozor stavebníka	:
Stavbyvedoucí Zhotovitele	:

### 4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Zhotovením stavby se rozumí optimalizaci, zkapacitnění a oprava stavu komunikací včetně parkovacích ploch a s tím spojené úpravy NN, výsadba zeleně a rekultivace okolí sídliště, rekonstrukce veřejného osvětlení a míst sloužících pro ukládání komunálního a separovaného odpadu, doplnění dětských herních prvků, úpravu sportovního hřiště a obnovení městského mobiliáře v sídlišti Zborovská v Náměšti nad Oslavou zbudovaných v rozsahu dokumentace uvedené výše.
- 4.1.3 Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:

- 4.1.4.1 zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započítím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytyčení všech křížujících i souběžných inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení
- 4.1.4.2 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 4.1.4.3 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- 4.1.4.4 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 4.1.4.5 projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 4.1.4.6 zajištění objízdných tras včetně dopravního značení k dopravním omezením a objízdným trasám, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
- 4.1.4.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 4.1.4.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- 4.1.4.9 provedení pasportizace trasy a přílehlých nemovitostí před započítím prací,
- 4.1.4.10 provedení zátěžových zkoušek pláně
- 4.1.4.11 zabezpečit ochranu stávající vzrostlé zeleně
- 4.1.4.12 zabezpečit možnost svozu komunálního a dalšího odpadu z lokality
- 4.1.4.13 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 4.1.4.14 odvoz odtěžených materiálů a jejich ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 4.1.4.15 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

#### 4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf.
- 4.2.3 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
  - 4.2.3.1 Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
  - 4.2.3.2 Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
  - 4.2.3.3 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
  - 4.2.3.4 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

#### 4.3 Geometrické zaměření díla

- 4.3.1 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 4.3.2 Součástí tohoto zaměření jsou:
  - 4.3.2.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu \*.dgn.
  - 4.3.2.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného břemene.
  - 4.3.2.3 Doklady o vytyčení stavby.

#### 4.4 Předání příslušné dokumentace

- 4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 listinná vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

### **5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ**

#### 5.1 Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací

- 5.1.1 Termínem předání staveniště se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatелеm a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že předání staveniště proběhne do **28.02.2021**.

#### 5.2 Lhůta pro zahájení a dokončení stavebních prací

- 5.2.1 Termín zahájení stavebních prací je stanoven **01.03.2021**,

Termín dokončení díla a jeho předání investorovi proběhne do **01.07.2021**

- 5.2.2 Zhotovitel je povinen od Termínu zahájení zahájit i fyzické provádění stavebních prací. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezačíná ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 5.2.3 Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.

- 5.2.4 Prodloužení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak **30** kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

- 5.2.5 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

#### 5.3 Harmonogram provádění prací.

- 5.3.1 Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit časový i finanční Harmonogram provádění prací – jako přílohu č.2 SoD v podrobnostech na měsíce. Byl-li tento dokument zpracován v zadávacím řízení v rámci nabídky Zhotovitele, stává se součástí Smlouvy.

- 5.3.2 Zhotovitel je povinen při předání díla předložit časový harmonogram prací v podrobnosti na týden a je povinen jej na žádost Objednatele v rámci kontrolních dnů stavby průběžně aktualizovat.

- 5.3.3 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení.

#### 5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

- 5.4.1 Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru objednatel k projednání.

- 5.4.2 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

- 5.4.3 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.

- 5.4.4 Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty sjednané ceny, nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla.
- 5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

## **6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY**

### 6.1 Výše sjednané ceny

- 6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši
- |         |                 |               |
|---------|-----------------|---------------|
| 6.1.1.1 | Cena bez DPH    | 4.774.000,-Kč |
| 6.1.1.2 | Výše DPH (21%)  | 1.002.540,-Kč |
| 6.1.1.3 | Cena včetně DPH | 5.776.540,-Kč |

Cena včetně DPH slovy pět milionů sedm set sedmdesát šest tisíc pět set čtyřicet korun českých

### 6.2 Obsah ceny

- 6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli.
- 6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.
- 6.2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

### 6.3 Doklady určující cenu za dílo

- 6.3.1 Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané projektové dokumentace.
- 6.3.2 Cena je prokázána Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- 6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Předpokládá se, že případné chyby či nedostatky v Soupisu stavebních prací byla vyřešena ve výběrovém řízení dotazy Zhotovitele.

### 6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- 6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- 6.4.1.2 pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

### 6.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

#### 6.6 Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.
- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem a projednaných na kontrolním dnu stavby.
- 6.6.3 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.
- 6.6.4 Po splnění všech administrativních povinností uzavřou obě strany dodatek ke Smlouvě.

### 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

#### 7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

#### 7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy k poslednímu dni příslušného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém proběhly práce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 7.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.2.5 Objednatel bude faktury Zhotovitele hradit v plné výši.

#### 7.3 Lhůty splatnosti

- 7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury.

#### 7.4 Platby za Vícepráce

- 7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

- 7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
  - 7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
  - 7.5.3 Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou uplatněny souladu s platnou legislativou.
  - 7.5.4 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
    - 7.5.4.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
    - 7.5.4.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
    - 7.5.4.3 nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
- 7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
- 7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

## **8 SMLUVNÍ POKUTY**

- 8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
- 8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
  - 8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 8.2 Smluvní pokuta za neodstranění Vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
  - 8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní Nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 8.3 Smluvní pokuta za neodstranění Reklamovaných vad
- 8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování Reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou Reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
  - 8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní Reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou Reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
  - 8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
- 8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 8.5 Ostatní smluvní pokuty
- 8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.3 Pokud Zhotovitel Objednateli nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě v pracovní dny od 7:00 hod do 17:00 hod, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.6 Úrok z prodlení
- 8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

## **9 STAVENIŠTĚ**

- 9.1 Předání a převzetí Staveniště
- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 28.02.2021. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.2 Stávající podzemní inženýrské sítě
- 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré jemu dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.



- 9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdovým trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Zhotovitel je povinen v každé fázi výstavby zajistit majitelům přístup ke svým nemovitostem a zajistit možnost odvozu domovního odpadu pro nemovitosti v prostoru dotčeném stavbou. O každém jednotlivém omezení, týkající se přístupu (nebo příjezdu) k nemovitostem, bude Zhotovitel písemnou formou informovat majitele nemovitostí, min. 5 dnů před touto okolností.
- 9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet všechny nezbytné opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel.
- 9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).
- 9.5 Vyklizení staveniště
- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

## 10 STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1 Povinnost vést stavební deník
- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5 Povinnost vést Stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 10.1.6 Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 10.1.7 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.8 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

## 10.2 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- 10.2.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

## 10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 10.3.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

# 11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

## 11.1 Kontrola provádění prací

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

## 11.2 Kontrolní dny

- 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- 11.2.3 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.2.4 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 11.2.5 Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.

## 11.3 Četnost kontrolních dnů

- 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti Kontrolních dnů.
- 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějších konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

## 11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo Tech.dozor Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku).
- 11.4.2 Pokud se Objednatel či Tech.dozor Objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

#### 11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

### **12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE**

#### 12.1 Technický dozor

12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.

12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.

12.1.3 Technický dozor bude na stavbě vykonávat Ing. Jiří Němec, ČKAIT 1002606

#### 12.2 Oprávnění Technického dozoru

12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

### **13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE**

#### 13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.

13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude ve smlouvě uvedena před podpisem této smlouvy.

#### 13.2 Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednaní nápravy;

13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

- 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
  - 13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce
- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
  - 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
  - 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
  - 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

## **14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE**

### 14.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2 Součástí projektové dokumentace k výstavbě díla je i stavební objekt SO 04 – přeložka telekomunikačních kabelů. Tento stavební objekt není předmětem plnění této SoD, jelikož na provedení prací s tím spojených má investor uzavřenou smlouvu s jiným dodavatelem. Zhotovitel je povinen koordinovat ijm prováděné práce s pracemi dodavatelské firmy investora pro objekt SO 04.
- 14.1.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.4 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před podpisem této smlouvy a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

### 14.2 Použité materiály a výrobky

- 14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

### 14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů.

- 14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele.
- 14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 14.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.6 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.8 Archeologické nálezy
- 14.8.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

## **15 Poddodavatelé**

- 15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu
- 15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla Poddodavatele uvedené v rámci výběrového řízení.

- 15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých Poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

#### 15.2 Změna Poddodavatele

- 15.2.1 Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Poddodavatel.
- 15.2.2 Objednatel schválí nového Poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

### 16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

#### 16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli vypracovaný plán BOZP
- 16.1.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.4 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

### 17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

#### 17.1 Organizace předání díla

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
- 17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a případně i Autorského dozoru.
- 17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Poddodavatele.

#### 17.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 17.2.1 O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
  - 17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
  - 17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
  - 17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
  - 17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
  - 17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá,
- 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
  - 17.2.3.1 soupis zjištěných Vad a Nedodělků,
  - 17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

- 17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků,
- 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 17.3 Vady a nedodělky
- 17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla.
- 17.3.2 V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
- 17.4.1.1 tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
- 17.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- 17.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření
- 17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- 17.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
- 17.4.1.6 geometrický plán skutečného zaměření díla pro vklad do KN
- 17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi
- 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení územní rozhodnutí, toto bude sloužit ke kontrole, zda jsou splněny podmínky, které obsahuje.
- 17.4.4 Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 17.5 Kontrolní prohlídka
- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel). V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
- 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby
- 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby.

## **18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA**

- 18.1 Odpovědnost za vady díla
- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady díla zjištěné v záruční době.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel

na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.

18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli.

## 18.2 Délka záruční lhůty

18.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítí dílo převzít.

18.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

## 18.3 Způsob uplatnění reklamace

18.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

18.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,

18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,

18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

## 18.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

18.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

## 18.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad



- 18.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 18.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 18.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

## **19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE**

### **19.1 Vlastnictví díla**

- 19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

### **19.2 Nebezpečí škody na díle**

- 19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

## **20 POJIŠTĚNÍ DÍLA**

### **20.1 Pojištění Zhotovitele**

- 20.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.
- 20.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- 20.1.2.1 způsobené provozní činností Zhotovitele,
  - 20.1.2.2 způsobené vadným výrobkem,
  - 20.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
  - 20.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
  - 20.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 20.1.3 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající sjednané ceně bez DPH.

### **20.2 Pojištění díla**

- 20.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
- 20.2.1.1 požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu,
  - 20.2.1.2 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
  - 20.2.1.3 pádem pojištěné věci, nárazem,
  - 20.2.1.4 pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
  - 20.2.1.5 vodou vytékající z vodovodních zařízení,
  - 20.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
  - 20.2.1.7 krádeží.
- 20.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající sjednané ceně bez DPH.

### **20.3 Pojištění Poddodavatelů**

- 20.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

### **20.4 Doklady o pojištění**

- 20.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 20.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
- 20.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
- 20.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 20.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
- 20.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

## 21 VYŠŠÍ MOC

- 21.1 Definice vyšší moci
- 21.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 21.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 21.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## 22 ZMĚNA SMLOUVY

- 22.1 Forma změny Smlouvy
- 22.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 22.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
- 22.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.
- 22.2 Převod práv a povinností ze smlouvy
- 22.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

## 23 Odstoupení od Smlouvy

- 23.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
- 23.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.
- 23.2 Způsob odstoupení od Smlouvy
- 23.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.

- 23.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 23.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 23.3 Den účinnosti odstoupení
- 23.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.
- 23.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy
- 23.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 23.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- 23.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečnou fakturu“
- 23.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 23.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „díličímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“
- 23.4.1.5 Po díličím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
- 23.4.1.6 Strana, která důvodně odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla bez DPH.

## **24 ŘEŠENÍ SPORŮ**

- 24.1 Příslušnost soudu
- 24.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.
- 24.2 Volba práva
- 24.2.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 24.2.2 Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit zadávací dokumentací této veřejné zakázky malého rozsahu, ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

## **25 OSTATNÍ**

Zhotovitel bere na vědomí, že část ceny díla bude financována z dotačních prostředků poskytnutých z Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích v roce 2019 (číslo výzvy: 2/390/2019). Zhotovitel v návaznosti na to prohlašuje, že si je vědom veškerých zákonných povinností, ale i povinností vyplývajících pro objednatel zejména, ale nikoliv výlučně, z pravidel, příruček, metodik a pokynů zveřejňovaných na webových stránkách poskytovatele dotace, a bude se těmito pravidly při plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy řídit.

**Doložka smlouvy:**

Uzavření této smlouvy schválila Rada města na zasedání č.12, které se uskutečnilo dne 3.7.2020

**Přílohy smlouvy:**

Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 - časový harmonogram provádění prací

V <del>Blatné</del> dne <u>4.9.2020</u>	V <del>Jihlavě</del> dne <u>1.9.2020</u>
Za Objednatelē:	Za Zhotovitele:
	Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **150**      **Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**GOLAS CZ, a.s.**

**Rubeska 215/1**

**190 00 Praha**

IČO: **28177005**

DIČ: **CZ28177005**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 866 991,62
PSV			437 647,36
MON			387 941,02
Vedlejší náklady			28 320,00
Ostatní náklady			53 100,00
<b>Celkem</b>			<b>4 774 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 774 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		1 002 540,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**5 776 540,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>SO 00</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>66 080,00</b>	<b>13 876,80</b>	<b>79 956,80</b>	<b>####</b>
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	66 080,00	13 876,80	79 956,80	####
<b>SO 01</b>	<b>Komunikace, chodníky a zpevněné plochy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599 996,34</b>	<b>545 999,23</b>	<b>3 145 995,57</b>	<b>####</b>
1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy	0,00	2 599 996,34	545 999,23	3 145 995,57	####
<b>SO 02</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>0,00</b>	<b>309 794,20</b>	<b>65 056,78</b>	<b>374 850,98</b>	<b>####</b>
1	Veřejné osvětlení	0,00	309 794,20	65 056,78	374 850,98	####
<b>SO 03</b>	<b>Úprava NN</b>	<b>0,00</b>	<b>93 958,82</b>	<b>19 731,35</b>	<b>113 690,17</b>	<b>####</b>
01	Uložení do chrániček NN č.7	0,00	93 958,82	19 731,35	113 690,17	####
<b>SO 05</b>	<b>Objekty pro komunální a separovaný odpad</b>	<b>0,00</b>	<b>280 680,40</b>	<b>58 942,88</b>	<b>339 623,28</b>	<b>####</b>
1	Demolice - boxy na popelnice typ A	0,00	40 610,39	8 528,18	49 138,57	####
2	Kóje na odpad - typ A na 2 kontejnery	0,00	118 280,30	24 838,86	143 119,16	####
3	Kóje na odpad - typ B na 3 kontejnery	0,00	95 086,79	19 968,23	115 055,02	####
4	Demolice - betonová kóje na odpad typ B	0,00	26 702,92	5 607,61	32 310,53	####
<b>SO 06</b>	<b>Sadové úpravy</b>	<b>0,00</b>	<b>465 297,70</b>	<b>97 712,52</b>	<b>563 010,22</b>	<b>####</b>
1	Sadové úpravy	0,00	465 297,70	97 712,52	563 010,22	####
<b>SO 08</b>	<b>Dětské hřiště</b>	<b>0,00</b>	<b>603 964,55</b>	<b>126 832,56</b>	<b>730 797,11</b>	<b>####</b>
1	Dětské hřiště	0,00	348 291,00	73 141,11	421 432,11	####
2	Oplocení	0,00	255 673,55	53 691,45	309 365,00	####
<b>SO 09</b>	<b>Městský mobiliář</b>	<b>0,00</b>	<b>354 227,99</b>	<b>74 387,88</b>	<b>428 615,87</b>	<b>####</b>
1	Městský mobiliář	0,00	334 310,00	70 205,10	404 515,10	####
2	Demolice stojany na sušení prádla F	0,00	19 917,99	4 182,78	24 100,77	####
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>	<b>4 774 000,00</b>	<b>1 002 540,00</b>	<b>5 776 540,00</b>	<b>####</b>

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Dětské hřiště	HSV			348 291,00	7

1	Kácení	HSV			12 577,60	0
1	Lavičky, odpadkové koše	HSV			329 810,00	7
1	Zemní práce	HSV			177 328,65	4
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			178 210,00	4
2	Výsadby dřevin	HSV			331 653,60	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 369,25	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			27 060,00	1
3	Založení trávníků	HSV			20 244,10	0
5	Komunikace	HSV			1 497 403,88	31
5	Rozvojová a udržovací péče	HSV			100 822,40	2
8	Trubní vedení	HSV			18 900,00	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			80 400,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			502 205,90	11
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19 116,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 360,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			50 042,69	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 758,88	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 411,28	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			407 562,08	9
783	Nátěry	PSV			28 674,00	1
_1	Veřejné osvětlení	MON			309 794,20	6

M46	Zemní práce při montážích	MON			78 146,82	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 534 37,67	3
VN	Vedlejší náklady	VN			28 320,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			53 100,00	1
Cena celkem					4 774 000,00	100



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>24 780,00</b>		
1	1	VN - vytyčení stavby 1,0	soubor	1,00000	<del>11 800,00</del>	11 800,00		Vlastní
2	2	VN - vytyčení inženýrských sítí 1,0	soubor	1,00000	<del>5 900,00</del>	5 900,00		Vlastní
3	3	VN - zařízení staveniště 1,0	soubor	1,00000	<del>1 180,00</del>	1 180,00		Vlastní
4	4	VN - koordinační činnost 1,0	soubor	1,00000	<del>5 900,00</del>	5 900,00		Vlastní
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>41 300,00</b>		
5	5	ON - ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 1,0	soubor	1,00000	<del>1 180,00</del>	1 180,00		Vlastní
6	6	ON - dočasné dopravní opatření 1,0	soubor	1,00000	<del>5 900,00</del>	5 900,00		Vlastní
7	7	ON - provedení zátěžových zkoušek pláně 1,0	soubor	1,00000	<del>3 540,00</del>	3 540,00		Vlastní
8	8	ON - ochrana stávající vzrostlé zeleně 1,0	soubor	1,00000	<del>11 800,00</del>	11 800,00		Vlastní
9	9	ON - dokumentace skutečného provedení stavby 1,0	soubor	1,00000	<del>1 180,00</del>	1 180,00		Vlastní
10	10	ON - zkoušky a revize 1,0	soubor	1,00000	<del>1 180,00</del>	1 180,00		Vlastní
11	11	ON - manipulace vedení 1,0	soubor	1,00000	<del>4 720,00</del>	4 720,00		Vlastní
12	12	ON - geodetické práce 1,0	soubor	1,00000	<del>11 800,00</del>	11 800,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>						<b>66 080,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>156 886,80</b>		
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením (25+380+48+96+231)*0,15 : 117	m3	117,00000	<del>100,00</del>	11 700,00	800-1	RTS 20/ I
				117,00000				
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 61.2 : 61,2	m3	61,20000	<del>200,00</del>	12 240,00	800-1	RTS 20/ I
				61,20000				
3	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. drenáž : 123*0,3*0,3 : 11,07	m3	11,07000	<del>280,00</del>	3 099,60	800-1	RTS 20/ I
				11,07000				
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. ornice : 117,0 : násyp : : Položka pořadí 8 : 49.20000 : 166,2	m3	166,20000	<del>110,00</del>	18 282,00	800-1	RTS 20/ I
				166,20000				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dovoz ornice : (792,5+365,5-780)*0,15*1,5 : odvoz přebytečného výkopu : : Položka pořadí 2 : 61.20000 : Položka pořadí 3 : 11.07000 :	m3	108,12000	<del>290,00</del>	31 354,80	800-1	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p>násyp ::                      Položka pořadí 8 : 49.20000*-1 :                      108,12</p> <p style="text-align: right;">108,12000</p>								
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	540,60000	23,00	12 433,80	800-1	RTS 20/ I
<p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                      Položka pořadí 5 : 108.12000*5 :                      540,6</p> <p style="text-align: right;">540,60000</p>								
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	128,70000	53,00	6 821,10	800-1	RTS 20/ I
<p>stávající ornice : 780*0,15 :                      nová ornice : (492,5+365,5-780)*0,15 :                      128,7</p> <p style="text-align: right;">128,70000</p>								
8	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS	m3	49,20000	59,00	2 902,80	800-1	RTS 20/ I
<p>s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,</p>								
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	1 846,50000	13,00	24 004,50	800-1	RTS 20/ I
<p>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.                      636+33+70,5+973,50+133,50 :                      1846,5</p> <p style="text-align: right;">1 846,50000</p>								
10	181301112R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	492,50000	18,00	8 865,00	800-1	RTS 20/ I
<p>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,</p>								
11	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	365,50000	20,00	7 310,00	800-1	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypch,									
12	182301122R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	365,50000	25,00	9 137,50	800-1	RTS 20/ I	
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,									
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	23,07000	10,00	230,70	800-1	RTS 20/ I	
Položka pořadí 2 : 61.20000 :									
Položka pořadí 3 : 11.07000 :									
Položka pořadí 8 : 49.20000*-1 :									
23,07									
23,07000									
14	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	85,05000	100,00	8 505,00	SPCM	RTS 20/ I	
(792,5+365,5-780)*0,15 :									
míra zhutnění +50% : 0,5 :									
85,05									
85,05000									
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>						<b>178 210,00</b>	
15	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	223,00000	20,00	4 460,00	822-1	RTS 20/ I	
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek									
80+129+14 :									
223									
223,00000									
16	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	708,50000	50,00	35 425,00	822-1	RTS 20/ I	
chodník : 80+129+14 :									
chodník : 199+183+49,5+43+11 :									
708,5									
708,50000									
17	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	230,50000	80,00	18 440,00	822-1	RTS 20/ I	
podklad pod živičným krytem : 157+73,5 :									
230,5									
230,50000									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	230,50000	180,00	41 490,00	822-1	RTS 20/ I
		komunikace : 157+73,5 : 230,5		230,50000				
19	113109405R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	485,50000	20,00	9 710,00	822-1	RTS 20/ I
		chodník tl. 3 cm : 199+183+49,5+43+11 : 485,5		485,50000				
20	113151314R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm	m2	948,00000	40,00	37 920,00	822-1	RTS 20/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 2*53+842 : 948		948,00000				
21	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	329,00000	40,00	13 160,00	822-1	RTS 20/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
22	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	503,00000	35,00	17 605,00	822-1	RTS 20/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
<b>Díl: 21</b>		<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>				<b>27 060,00</b>		
23	212750010RAC	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, DN 130 mm	m	123,00000	220,00	27 060,00	AP-HSV	RTS 20/ I
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. 75+48 : 123		123,00000				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>1 497 403,88</b>		
24	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	569,00000	100,00	56 900,00	822-1	RTS 20/ I
		velikost 32 - 63 mm s rozptřením a zhutněním 536+33 :						

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		569		569,00000				
25	564751114R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 180 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	70,50000	110,00	7 755,00	822-1	RTS 20/ I
26	564752111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 150 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním fr. 8/16;16/32 mm : 973,5 : 973,5	m2	973,50000	100,00	97 350,00	822-1	RTS 20/ I
27	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm fr. 0/63 mm : 536+33 : 536+33 fr. 0/32 mm : 133,5+2,9 : 133,5+2,9 stupně z pražců : 8*1,5*0,3 : 8*1,5*0,3 pěšina z plochých kamenů : 9,3	m2	718,30000	85,00	61 055,50	822-1	RTS 20/ I
28	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm fr. 0/63 mm : 70,5 : 70,5	m2	70,50000	110,00	7 755,00	822-1	RTS 20/ I
29	565131111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním 33,0*2	m2	66,00000	290,00	19 140,00	822-1	RTS 20/ I
30	573211112R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2	m2	517,00000	10,00	5 170,00	822-1	RTS 20/ I
31	577142212RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 517+33 : 550	m2	550,00000	325,00	178 750,00	822-1	RTS 20/ I
32	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	133,50000	650,00	86 775,00	822-1	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
33	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	973,50000	250,00	243 375,00	822-1	RTS 20/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	759,50000	250,00	189 875,00	822-1	RTS 20/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 636+70,5+53 : 759,5						
				759,50000				
35	596911111RTX	Kladení šlapáků do lože v rovině, vč. dodávky plochých kamenů š. cca 30 cm, tl. 10 cm	m2	9,30000	1 250,00	11 625,00		Vlastní
		pěšina z plochých kamenů : 9,3						
				9,30000				
36	772506350R00	Kladení dlažby z kamene do malty zvláštní ze zlomků desek bez úpravy jejich tvaru, tloušťky 40 a 50 mm	m2	2,90000	1 180,00	3 422,00	800-782	RTS 20/ I
37	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá	m2	3,00000	1 500,00	4 500,00	SPCM	RTS 20/ I
38	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm	t	33,70875	2 950,00	99 440,81	SPCM	RTS 20/ I
		133,5/4,0 : prořez 1% : 0,01 : 33,70875						
				33,71000				
39	59245040R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodící linií; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	15,45300	420,00	6 490,26	SPCM	RTS 20/ I
		15,3 : prořez 1% : 0,01 : 15,453						
				15,45000				
40	592452620R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	203,01000	280,00	56 842,80	SPCM	RTS 20/ I
		130,5+70,5 : prořez 1% : 0,01 : 203,01						
				203,01000				
41	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	967,78200	236,00	228 396,55	SPCM	RTS 20/ I



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		973,5-15,3 : prořez 1% : 0,01 : 967,782				967,78000		
42	59248130R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 % Začátek provozního součtu : 1/0,235/0,235 : Konec provozního součtu : (505,5+53)*18,10774 : prořez 1% : 0,01 : 10214,30452	kus	10 214,30452	13,00	132 785,96	SPCM	RTS 20/1
						10 214,30000		
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>18 900,00</b>		
43	831350113RAD	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x1500 mm	m	9,00000	<del>2 100,00</del>	18 900,00	AP-HSV	RTS 20/1
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						<b>80 400,00</b>		
44	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze štěrkopisku.	kus	4,00000	<del>10 500,00</del>	42 000,00	827-1	RTS 20/1
45	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	1,00000	<del>2 100,00</del>	2 100,00	822-1	RTS 20/1
46	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	3,00000	<del>2 100,00</del>	6 300,00	822-1	RTS 20/1
47	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	6,00000	<del>2 000,00</del>	12 000,00	822-1	RTS 20/1

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděnění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,								
48	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno,	kus	4,00000	4 500,00	18 000,00	827-1	RTS 20/ I
<b>Díl: 91</b>						<b>502 205,90</b>		
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>								
49	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	5,00000	531,00	2 655,00	822-1	RTS 20/ I
50	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	5,00000	236,00	1 180,00	822-1	RTS 20/ I
51	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	144,20000	30,00	4 326,00	822-1	RTS 20/ I
Položka pořadí 51 : 144.20000 :				144,2		144,20000		
52	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	3,00000	590,00	1 770,00	822-1	RTS 20/ I
Položka pořadí 52 : 3.00000 :				3		3,00000		
53	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot parkovací stání : 15*6,0+11*2,2+6*5,0 :	m	144,20000	12,00	1 730,40	822-1	RTS 20/ I
Položka pořadí 53 : 144.20000 :				144,2		144,20000		
54	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot znak O2 invalidé : 1,0*3 :	m2	3,00000	118,00	354,00	822-1	RTS 20/ I
Položka pořadí 54 : 3.00000 :				3		3,00000		
55	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	632,50000	240,00	151 800,00	822-1	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	412,50000	260,00	107 250,00	822-1	RTS 20/ I
57	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody 11+17+7+7 : 42	m	42,00000	118,00	4 956,00	822-1	RTS 20/ I
58	919459001R00	Dodávka a montáž schodišťového stupně z práčů dl. 1,5 m	kus	8,00000	4 000,00	32 000,00		Vlastní
59	919781110R00	Dodávka a montáž zpomalovací práh 20 km/h; výška 5 cm, koncový díl 2 kus 5,0*3 : 15	m	15,00000	2 300,00	34 500,00		Vlastní
60	919781112R00	Dodávka a montáž zpomalovací polštář 20 km/h; průměr 425 mm, výška 52,5 mm 11*2 : 22	kus	22,00000	1 200,00	26 400,00		Vlastní
61	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let B2 : 1 : 1	kus	1,00000	2 222,44	2 222,44	SPCM	RTS 20/ I
62	40445032.AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let C2b : 1 : 1	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00	SPCM	RTS 20/ I
63	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let IP12 : 2 : 2	kus	2,00000	2 950,00	5 900,00	SPCM	RTS 20/ I
64	40445052.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP14-IP25; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00	SPCM	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		IZ8a : 1 :						
		1		1,00000				
65	404459504R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm	kus	5,00000	590,00	2 950,00	SPCM	RTS 20/ I
66	40450231R	příslušenství k dopr.značení hliníková patka kulatá pro upevnění sloupku dopr.značky o pr.60 mm	kus	5,00000	590,00	2 950,00	SPCM	RTS 20/ I
67	59217337R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	1 277,65000	50,00	63 882,50	SPCM	RTS 20/ I
		632,5*2 :						
		prořez 1% : 0,01 :						
		1277,65		1 277,65000				
68	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	224,22000	118,00	26 457,96	SPCM	RTS 20/ I
		222 :						
		prořez 1% : 0,01 :						
		224,22		224,22000				
69	59217489R	obrubník silniční materiál beton; l = 500,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	1,00000	236,00	236,00	SPCM	RTS 20/ I
		1 :						
		1		1,00000				
70	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	173,72000	106,00	18 240,60	SPCM	RTS 20/ I
		172 :						
		prořez 1% : 0,01 :						
		173,72		173,72000				
71	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	10,10000	250,00	2 525,00	SPCM	RTS 20/ I
		10 :						
		prořez 1% : 0,01 :						
		10,1		10,10000				
72	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	8,08000	250,00	2 020,00	SPCM	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8 : prořez 1% : 0,01 : 8,08		8,08000				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 180,00</b>		
73	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	1,00000	236,00	236,00	822-1	RTS 20/ I
s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním								
74	969209111R00	Vybourání stávající vpusti včetně mříže	kus	4,00000	236,00	944,00		Vlastní
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>8 587,33</b>		
75	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1 717,46538	5,00	8 587,33	822-1	RTS 20/ I
vodorovně do 200 m								
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>129 162,43</b>		
76	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	129,63500	10,00	1 296,35	801-3	RTS 20/ I
PŘÍPLATEK K POPLATKU ZA SKLÁDKU STAVEBNÍ SUTI! :								
Dem.hmotnost položky pořadí 18 : 25.35500 :								
Dem.hmotnost položky pořadí 20 : 104.28000 :								
129,635								
129,63000								
77	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	835,72600	55,00	45 964,93	822-1	RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :								
15,16,17,18,19,20,21,22,71,72, : :								
Součet : : 835,72600 :								
835,726								
835,73000								
78	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15 878,79400	2,00	31 757,59	822-1	RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :								
15,16,17,18,19,20,21,22,71,72, : :								

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 15878,79400 : 15878,794		15 878,79000				
79	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 15,16,17,18,19,20,21,22,71,72, : : Součet: : 835,72600 : 835,726	t	835,72600	10,00	8 357,26	801-3	RTS 20/ I
				835,73000				
80	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutě pro vodorovnou dopravu Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : : 15,16,17,18,19,20,21,22,71,72, : : Součet: : 835,72600 : 835,726	t	835,72600	50,00	41 786,30	822-1	RTS 20/ I
				835,73000				
<b>Celkem</b>						<b>2 599 996,34</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>				<b>309 794,20</b>		
1	Pol_0001	sejmutí ornice (dru)	m2	6,00000	59,00	354,00		Vlastní
2	Pol_0002	výkop jam ručně pro stožáry	ks	4,00000	649,00	2 596,00		Vlastní
3	Pol_0003	stožár HONOR SZ 50/76 žár.zinek A,C	ks	4,00000	8 791,00	35 164,00		Vlastní
4	Pol_0004	jed. výložník HONOR V1C15D76d50 5°	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
5	Pol_0005	jed. výložník HONOR V1C20D76d50 5°	ks	4,00000	3 446,00	13 784,00		Vlastní
6	Pol_0006	stožár HONOR SD 49/89 žár.zinek B	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
7	Pol_0007	dvoj. výložník HONOR V2C15D89d50 5°	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
8	Pol_0008	svítidlo GREENLINE LED 50W	ks	4,00000	7 080,00	28 320,00		Vlastní
9	Pol_0009	stožár.svorkovnice Honor R1	ks	4,00000	1 667,00	6 748,00		Vlastní
10	Pol_0010	stožár.svorkovnice Honor R2	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
11	Pol_0011	trubice smršťovací ZZ	m	3,00000	295,00	885,00		Vlastní
12	Pol_0012	kabel CYKY-4x10	m	85,00000	148,00	12 580,00		Vlastní
13	Pol_0013	kabel CYKY-J3x1,5	m	40,00000	28,00	1 120,00		Vlastní
14	Pol_0014	zemní páska FeZn 30x4mm	m	62,00000	76,00	4 712,00		Vlastní
15	Pol_0015	pěna těsnící	ks	4,00000	177,00	708,00		Vlastní
16	Pol_0016	výkop kabelové rýhy 35x80	m	18,00000	189,00	3 402,00		Vlastní
17	Pol_0017	výkop kabelové rýhy 35x45	m	52,00000	118,00	6 136,00		Vlastní
18	Pol_0018	písek	m3	5,00000	767,00	3 835,00		Vlastní
19	Pol_0019	kabelové lože pískové š.35 bez zakrytí	m	70,00000	77,00	5 390,00		Vlastní
20	Pol_0020	zához kabelové rýhy 35x80	m	70,00000	94,00	6 580,00		Vlastní
21	Pol_0021	hutnění zeminy strojně	m3	5,00000	236,00	1 180,00		Vlastní
22	Pol_0022	folie výstražná PE	m	70,00000	18,00	1 260,00		Vlastní
23	Pol_0023	chránička - copoflex	m	80,00000	65,00	5 200,00		Vlastní
24	Pol_0024	roura betonová 200mm pro stožár	ks	4,00000	708,00	2 832,00		Vlastní
25	Pol_0025	cement	kg	160,00000	71,00	11 360,00		Vlastní
26	Pol_0026	svorka zemní	ks	14,00000	65,00	910,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 02	Veřejné osvětlení
R:	1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
27	Pol__0027	pomocný materiál	kpl	1,00000	5 900,00	5 900,00		Vlastní
28	Pol__0028	štítek z PVC bílý 70x30	ks	10,00000	12,00	120,00		Vlastní
29	Pol__0029	gumoasfalt suspenze SA IV	kg	2,00000	118,00	236,00		Vlastní
30	Pol__0030	zemníčí kulatina d=10 mm	m	10,00000	76,00	760,00		Vlastní
31	Pol__0031	ukončení kabelu CYKY	ks	10,00000	212,00	2 120,00		Vlastní
32	Pol__0032	odvoz zeminy	m3	6,00000	413,00	2 478,00		Vlastní
33	Pol__0033	žlaby v místech křížení	m	11,00000	1 180,00	12 980,00		Vlastní
34	Pol__0034	rozdávěč ERVO 18	ks	1,00000	41 300,00	41 300,00		Vlastní
35	Pol__0035	odstranění krytu z betonu	m2	1,30000	354,00	460,20		Vlastní
36	Pol__0036	odpojení kabelů	ks	10,00000	59,00	590,00		Vlastní
37	Pol__0037	demontáž osvětlovacího tělesa	ks	5,00000	248,00	1 240,00		Vlastní
38	Pol__0038	vytažení stožáru	ks	5,00000	1 121,00	5 605,00		Vlastní
39	Pol__0040	přídavný koeficient	kpl	1,00000	23 600,00	23 600,00		Vlastní
40	Pol__0041	doprava	km	120,00000	118,00	14 160,00		Vlastní
41	Pol__0042	motorový pěch	hod	4,00000	236,00	944,00		Vlastní
42	Pol__0043	autojeřáb	hod	4,00000	1 180,00	4 720,00		Vlastní
43	Pol__0044	montážní plošina	hod	5,00000	661,00	3 305,00		Vlastní
44	Pol__0045	geodetické zaměření	kpl	1,00000	5 900,00	5 900,00		Vlastní
45	Pol__0046	revize	kpl	1,00000	4 720,00	4 720,00		Vlastní
46	Pol__0047	rozpočtová rezerva	kpl	1,00000	23 600,00	23 600,00		Vlastní

<b>Celkem</b>	<b>309 794,20</b>
---------------	-------------------



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 03	Úprava NN
R:	01	Uložení do chrániček NN č.7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>472,00</b>		
1	119001421R00-X	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	0,50000	944,00	472,00		Vlastní
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>78 146,82</b>		
2	460200303RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	11,00000	570,00	6 270,00		RTS 20/ I
3	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	10,00000	787,00	7 870,00		RTS 20/ I
4	460300001R00	Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru	m3	8,82000	249,00	2 196,18		RTS 20/ I
5	460300006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm, hutnění po strojním záhrnu rýh	m3	8,82000	70,00	617,40		RTS 20/ I
6	460650015R00	Podkladová vrstva ze štěrkopisku	m3	2,51000	720,00	1 807,20		RTS 20/ I
Kabelové pískové lože (pro uložení kabelové chráničky)								
7	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	42,00000	14,00	588,00		RTS 20/ I
8	460510203RT1x	Žlab kabelový, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	63,00000	885,00	55 755,00		Vlastní
9	460600001RT7-x	Naložení a odvoz zeminy	m3	3,78000	358,00	1 391,04		Vlastní
10	4600040	Utěsnění kabelu v otvoru chráničky, včetně těsnící pěnou 750 ml	kus	6,00000	177,00	1 062,00		Vlastní
11	4600041	Zřízení a odstranění provizorní lávky	m	1,00000	590,00	590,00		Vlastní
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>3 540,00</b>		
12	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	kč	1,00000	3 540,00	3 540,00	SPCM	RTS 20/ I
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>11 800,00</b>		
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	kč	1,00000	3 540,00	3 540,00		RTS 20/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby.								
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kč	1,00000	4 720,00	4 720,00		RTS 20/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
15	003	Poplatek za skládku	kč	1,00000	3 540,00	3 540,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>93 958,82</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 05	Objekty pro komunální a separovaný odpad
R:	1	Demolice - boxy na popelnice typ A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>1 380,60</b>		
	1174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, rýhy po základech box 1 : 0,3*0,6*(4,5+0,5)*2	m3	1,80000	<del>236,00</del>	424,80	800-1	RTS 20/ I
	259691019.AR	zemina recyklovaná rýhy po základech box 1 : 0,3*0,6*(4,5+0,5)*2*1,8	T	3,24000	<del>295,00</del>	955,80	SPCM	RTS 20/ I
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>25 979,47</b>		
	3961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, box 1 : 0,3*0,6*(4,5+0,5)*2	m3	1,80000	<del>1 770,00</del>	3 186,00	801-3	RTS 20/ I
	4962031132R00	Bourání příček nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), box 1 : 0,95*1,17*4	m2	4,44600	<del>590,00</del>	2 623,14	801-3	RTS 17/ I
	5962031133R00	Bourání příček nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), box - 1 : 1,17*(4,5+0,95)*2	m2	7,48800	<del>590,00</del>	4 417,92	801-3	RTS 17/ I
	6962051115R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), box 1 : 0,95*(0,15+0,3)/2*4	m2	0,85500	<del>1 180,00</del>	1 008,90	801-3	RTS 20/ I
	7962051116R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), box - 1 : 4,5*0,15+0,95*(0,15+0,3)/2*2	m2	1,10250	<del>1 180,00</del>	1 300,95	801-3	RTS 20/ I
	8964051111R00	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,1 m2	m3	0,08440	<del>11 800,00</del>	995,92	801-3	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 05	Objekty pro komunální a separovaný odpad
R:	1	Demolice - boxy na popelnice typ A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), box 1 : 0,15*0,15*0,75*5								
						0,08000		
9	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup>	m3	0,49500	11 800,00	5 841,00	801-3	RTS 20/ I
box 1 : 0,1*4,5*1,1								
						0,50000		
10	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	0,49500	5 500,00	2 920,50	801-3	RTS 20/ I
box 1 : 0,1*4,5*1,1								
						0,50000		
11	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m <sup>2</sup>	kus	5,00000	118,00	590,00	801-3	RTS 20/ I
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, box 1 : 5,0								
						5,00000		
12	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) dveřních zárubní, plochy přes 2 m <sup>2</sup>	m2	5,24600	590,00	3 095,14	801-3	RTS 20/ I
box 1 : 4,3*1,22								
						5,25000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 920,57</b>		
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,25520	590,00	1 920,57	801-4	RTS 20/ I
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>1 411,28</b>		
14	765323830R00	Demontáž azbestocementové krytiny z vlnovek, na dřevěné nebo ocelové konstrukci, do suti	m2	5,98000	236,00	1 411,28	800-765	RTS 20/ I
box 1 : 1,3*4,6								
						5,98000		
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>9 918,47</b>		
15	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,39126	236,00	1 980,34	801-3	RTS 20/ I
16	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	83,91262	12,00	1 006,95	801-3	RTS 20/ I
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,39126	236,00	1 980,34	801-3	RTS 20/ I
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8,39126	590,00	4 950,84	801-3	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 05	Objekty pro komunální a separovaný odpad
R:	1	Demolice - boxy na popelnice typ A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>						<b>40 610,39</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 05	Objekty pro komunální a separovaný odpad
R:	2	Kóje na odpad - typ A na 2 kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>1 416,00</b>		
1	953981203R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plyných materiálů	kus	12,00000	118,00	1 416,00	801-4	RTS 20/I
		kóje 1 : 4,0		4,00000				
		kóje 2 - 3 : 4,0*2		8,00000				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>116 864,30</b>		
2	767-1	Zinkování žárové	kg	530,98140	106,00	56 284,03		Vlastní
		boční díl : $(4,35*(2,0+1,8+1,3*2)+3,08*1,4*(1,85+1,65))/2$ *2		70,77000				
		horní díl : $4,35*3,3+3,06*(3,3+1,3*2)+3,08*3,4*1,4$		47,07000				
		nohy : $3,41*0,15*4$		2,05000				
		patky : $1,96*0,13*4$		1,02000				
		zadní díl - kóje - 1 : $4,35*3,3*2+3,06*1,65*2+3,08*3,4*1,65$		56,09000				
		Mezisoučet		176,99000				
		kóje 2 - 3 : 176,9938*2		353,99000				
3	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	362,72100	59,00	21 400,54	800-767	RTS 20/I
		boční díl : $(4,35*(2,0+1,8+1,3*2)+3,08*1,4*(1,85+1,65))/2$ *2		70,77200				
		horní díl : $4,35*3,3+3,06*(3,3+1,3*2)+3,08*3,4*1,4$		47,06980				
		nohy : $3,41*0,15*4$		2,04600				
		patky : $1,96*0,13*4$		1,01920				
		Mezisoučet		120,90700				
		kóje 2 - 3 : 120,907*2		241,81400				
4	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	168,26040	59,00	9 927,36	800-767	RTS 20/I
		zadní díl - kóje - 1 : $4,35*3,3*2+3,06*1,65*2+3,08*3,4*1,65$		56,08680				
		kóje 2 - 3 : 56,0868*2		112,17360				
5	13227700R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 50,0 mm; b = 5,0 mm	t	0,00330	59 000,00	194,70	SPCM	RTS 20/I
		patky : $0,00196*0,13*4*1,05$		0,00107				
		kóje 2 - 3 : 0,0011*2		0,00220				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 05	Objekty pro komunální a separovaný odpad
R:	2	Kóje na odpad - typ A na 2 kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	13330310R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	0,08880	59 000,00	5 239,20	SPCM	RTS 20/ I
		horní díl : 0,00306*(3,3+1,3*2)		0,01805				
		zadní díl : 0,00306*1,65*2		0,01010				
		Mezisoučet		0,02815				
		ztratné : 0,0282*0,05		0,00141				
		kóje 2 - 3 : 0,0296*2		0,05920				
7	14587254R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,00630	59 000,00	371,70	SPCM	RTS 20/ I
		nohy : 0,00341*0,15*4*1,05		0,00215				
		kóje 2 - 3 : 0,0021*2		0,00420				
8	14587263R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	0,31110	35 400,00	11 012,94	SPCM	RTS 20/ I
		boční díl : 0,00435*(2,0+1,8+1,3*2)*2		0,05568				
		horní díl : 0,00435*3,3		0,01436				
		zadní díl : 0,00435*3,3*2		0,02871				
		Mezisoučet		0,09875				
		ztratné : 0,0987*0,05		0,00494				
		kóje 2 - 3 : 0,1037*2		0,20740				
9	31390009.AR	síť ocelová svařovaná mat. žebírk.dráty tvář. za studena; KD 35; d drátu 5,0/5,0 mm; rozměry oka 100/100 mm; l = 3000,0 mm; š = 2 000 mm	m2	52,68150	236,00	12 432,83	SPCM	RTS 20/ I
		boční díl : 1,4*(1,85+1,65)/2*2		4,90000				
		horní díl : 3,4*1,4		4,76000				
		zadní díl : 3,4*1,65		5,61000				
		Mezisoučet		15,27000				
		ztratné : 15,27*0,15		2,29000				
		kóje 2 - 3 : 17,5605*2		35,12000				
10	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	1,00	1,00	800-767	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 05	Objekty pro komunální a separovaný odpad
R:	2	Kóje na odpad - typ A na 2 kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						

<b>Celkem</b>	<b>118 280,30</b>
---------------	-------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 05	Objekty pro komunální a separovaný odpad
R:	3	Kóje na odpad - typ B na 3 kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>944,00</b>		
1	953981203R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plyných materiálů	kus	8,00000	<del>118,00</del>	944,00	801-4	RTS 20/ I
		kóje 1 : 4,0		4,00000				
		kóje 2 : 4,0		4,00000				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>94 142,79</b>		
2	767-1	Zinkování žárové	kg	426,92900	<del>106,06</del>	45 254,47		Vlastní
		boční díl : (4,35*(2,0+1,8+1,3*2)+3,08*1,4*(1,85+1,65)/2)*2		70,77000				
		horní díl : 4,35*4,73+3,06*(4,73+1,3*2)+3,08*4,83*1,4		63,83000				
		nohy : 3,41*0,15*4		2,05000				
		patky : 1,96*0,13*4		1,02000				
		zadní díl - kóje - 1 : 4,35*4,73*2+3,06*1,65*2+3,08*4,83*1,65		75,80000				
		Mezisoučet		213,46000				
		kóje 2 : 213,4645		213,46000				
3	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	147,67440	<del>59,00</del>	8 712,79	800-767	RTS 20/ I
		boční díl : (4,35*(2,0+1,8+1,3*2)+3,08*1,4*(1,85+1,65)/2)*2		70,77200				
		nohy : 3,41*0,15*4		2,04600				
		patky : 1,96*0,13*4		1,01920				
		Mezisoučet		73,83720				
		kóje 2 : 73,8372		73,83720				
4	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	279,25460	<del>59,00</del>	16 476,02	800-767	RTS 20/ I
		zadní díl - kóje - 1 : 4,35*4,73*2+3,06*1,65*2+3,08*4,83*1,65		75,79506				
		horní díl : 4,35*4,73+3,06*(4,73+1,3*2)+3,08*4,83*1,4		63,83226				
		Mezisoučet		139,62732				
		kóje 2 : 139,6273		139,62730				
5	13227700R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 50,0 mm; b = 5,0 mm	t	0,00220	<del>59 000,00</del>	129,80	SPCM	RTS 20/ I
		patky : 0,00196*0,13*4*1,05		0,00107				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 05	Objekty pro komunální a separovaný odpad
R:	3	Kóje na odpad - typ B na 3 kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kóje 2 : 0,0011		0,00110				
6	13330310R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	0,06670	59 000,00	3 935,30	SPCM	RTS 20/ I
		horní díl : 0,00306*(4,73+1,3*2)		0,02243				
		zadní díl : 0,00306*1,65*2		0,01010				
		Mezisoučet		0,03253				
		ztratné : 0,0325*0,05		0,00163				
		kóje 2 : 0,0325		0,03250				
7	14587254R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,00420	59 000,00	247,80	SPCM	RTS 20/ I
		nohy : 0,00341*0,15*4*1,05		0,00215				
		kóje 2 : 0,0021		0,00210				
8	14587263R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	0,24660	35 000,00	8 729,64	SPCM	RTS 20/ I
		boční díl : 0,00435*(2,0+1,8+1,3*2)*2		0,05568				
		horní díl : 0,00435*4,73		0,02058				
		zadní díl : 0,00435*4,73*2		0,04115				
		Mezisoučet		0,11741				
		ztratné : 0,1174*0,05		0,00587				
		kóje 2 : 0,1233		0,12330				
9	31390009.AR	síť ocelová svařovaná mat. žebírk.dráty tvář. za studena; KD 35; d drátu 5,0/5,0 mm; rozměry oka 100/100 mm; l = 3000,0 mm; š = 2 000 mm	m2	45,15240	235,00	10 655,97	SPCM	RTS 20/ I
		boční díl : 1,4*(1,85+1,65)/2*2		4,90000				
		horní díl : 4,83*1,4		6,76000				
		zadní díl : 4,83*1,65		7,97000				
		Mezisoučet		19,63000				
		ztratné : 19,6315*0,15		2,94000				
		kóje 2 : 22,5762		22,58000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 05	Objekty pro komunální a separovaný odpad
R:	3	Kóje na odpad - typ B na 3 kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
10	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1,00		1,00	800-767 RTS 20/ I

<b>Celkem</b>	<b>95 086,79</b>
---------------	------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 05	Objekty pro komunální a separovaný odpad
R:	4	Demolice - betonová kóje na odpad typ B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>16 662,78</b>		
1	962051116R00	Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), kóje - 1 : 1,5*(3,6*2+1,35*2)	m2	14,85000	<del>590,00</del>	8 761,50	801-3	RTS 20/ I
				14,85000				
2	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 kóje - 1 : 0,15*3,1*3,6	m3	1,67400	<del>2 360,00</del>	3 950,64	801-3	RTS 20/ I
				1,67000				
3	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm kóje - 1 : 0,15*3,1*3,6	m3	1,67400	<del>2 360,00</del>	3 950,64	801-3	RTS 20/ I
				1,67000				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>10 040,14</b>		
4	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,49420	<del>236,00</del>	2 004,63	801-3	RTS 20/ I
5	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	84,94200	<del>12,00</del>	1 019,30	801-3	RTS 20/ I
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	8,49420	<del>236,00</del>	2 004,63	801-3	RTS 20/ I
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8,49420	<del>590,00</del>	5 011,58	801-3	RTS 20/ I
<b>Celkem</b>						<b>26 702,92</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 06	Sadové úpravy
R:	1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Kácení</b>				<b>12 577,60</b>		
	1	111212211	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm (s odklizením vytěžené dřevní hmoty na, vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek výšky a případnou úpravou terénu se zhuštěním) výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5.	m2	17,00000	168,00	2 856,00	Vlastní
	2	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětví (odklizení částí kmene a větví na, vzdálenost 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek) průměru kmene přes 100 do 200 mm.	kus	7,00000	224,00	1 568,00	Vlastní
	3	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo ve svahu do 1:5 (odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhuštění a úprava terénu) o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm.	kus	7,00000	224,00	1 568,00	Vlastní
	4	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m.	t	3,92000	1 689,00	6 585,60	Vlastní
<b>Díl: 2</b>		<b>Výsadby dřevin</b>				<b>331 653,60</b>		
	5	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 50% (s případným, naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na na vzdálenost do 20 km a složení výkopků) objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	14,00000	504,00	7 056,00	Vlastní
	6	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při, průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	14,00000	504,00	7 056,00	Vlastní
	7	184215133	Ukolvení dřeviny třemi kůly (včetně ochrany proti poškození kmene v místě vzepření) délky přes 2 do, 3 m	kus	14,00000	146,00	2 044,00	Vlastní
	8	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5, - 1 m	kus	14,00000	56,00	784,00	Vlastní
	9	184501131	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu, do 1:5	m2	14,00000	56,00	784,00	Vlastní
	10	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 50% (s případným, naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na na vzdálenost do 20 km a složení	kus	636,00000	34,00	21 624,00	Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 06	Sadové úpravy
R:	1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkopků) objemu přes 0,02 do 0,05 m3						
11	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do, 1 m v terénu	kus	636,00000	34,00	21 624,00		Vlastní
12	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	226,00000	67,00	15 142,00		Vlastní
13	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	22,60000	818,00	18 486,80		Vlastní
14	Pol__0014	Hadice flexibilní pro závlivku	kus	14,00000	56,00	784,00		Vlastní
15	25191155	Hnojivo průmyslové Cererit	kg	14,00000	56,00	784,00		Vlastní
16	60591255	Kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	42,00000	224,00	9 408,00		Vlastní
17	Pol__0017	Juta na obalení kmene 7bm x strom	bm	196,00000	11,00	2 156,00		Vlastní
18	Pol__0018	Úvazky ke stromům 2bm x strom	bm	28,00000	6,00	168,00		Vlastní
19	10321100	Zahradní substrát pro výsadbu	m3	18,70000	1 344,00	25 132,80		Vlastní
20	Pol__0020	Abies nordmanniana, v 150 – 200 cm, bal	ks	1,00000	4 704,00	4 704,00		Vlastní
21	Pol__0021	Aesculus x carnea "BRIOTII", vk, ok 14-16, bal	ks	1,00000	5 824,00	5 824,00		Vlastní
22	Pol__0022	Pinus nigra, v 150 – 200 cm, bal	ks	1,00000	3 584,00	3 584,00		Vlastní
23	Pol__0023	Platanus x acerifolia, vk, ok 14-16, bal	ks	1,00000	4 704,00	4 704,00		Vlastní
24	Pol__0024	Prunus serrulata 'KANZAN', vk, ok 14-16, bal	ks	5,00000	4 704,00	23 520,00		Vlastní
25	Pol__0025	Tilia cordata "GREENSPIRE", vk, ok 14-16, bal	ks	5,00000	4 144,00	20 720,00		Vlastní
26	Pol__0026	Buxus sempervirens, v 30 - 40	kus	273,00000	190,00	51 870,00		Vlastní
27	Pol__0027	Carpinus betulus, v 30 - 40	kus	162,00000	67,00	10 854,00		Vlastní
28	Pol__0028	Forsythia intermedia, v 30 - 40	kus	15,00000	101,00	1 515,00		Vlastní
29	Pol__0029	Hedera helix, v 100 - 125	kus	61,00000	616,00	37 576,00		Vlastní
30	Pol__0030	Hibiscus syriacus "MARINA", v 30 - 40	kus	15,00000	246,00	3 690,00		Vlastní
31	Pol__0031	Philadelphus coronarius "VIRGINAL" v 30 - 40	kus	11,00000	122,00	1 353,00		Vlastní
32	Pol__0032	Pinus mugo, v 30 - 40	kus	5,00000	616,00	3 080,00		Vlastní
33	Pol__0033	Prunus laurocerasus, v 40 - 60	kus	40,00000	414,00	16 560,00		Vlastní
34	Pol__0034	Rhododendron "RABATZ", v 30 - 40	kus	1,00000	448,00	448,00		Vlastní
35	Pol__0035	Rhododendron catawbiense GRANDIFLORUM, v 30 - 40	kus	2,00000	448,00	896,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 06	Sadové úpravy
R:	1	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost
36	Pol__0036	Rosa rugosa, v 30 - 40	kus	4,00000	112,00	448,00		Vlastní
37	Pol__0037	Syringa vulgaris, v 30 - 40	kus	15,00000	226,00	3 690,00		Vlastní
38	Pol__0038	Spiraea x vanhouttei, v 30 - 40	kus	11,00000	112,00	1 232,00		Vlastní
39	Pol__0039	Viburnum opulus 'Roseum', v 30 - 40	kus	21,00000	112,00	2 352,00		Vlastní
<b>Díl: 3 Založení trávníků</b>						<b>20 244,10</b>		
40	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě, přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	660,00000	5,50	3 630,00		Vlastní
41	183403131	Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	550,00000	5,50	3 025,00		Vlastní
42	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,01650	6,00	0,10		Vlastní
43	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	550,00000	5,50	3 025,00		Vlastní
44	181411131	Založení parkového trávníku na půdě předem připravené, plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení, v, rovině nebo na svahu do 1:5	m2	550,00000	5,50	3 025,00		Vlastní
45	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5 (pokosení, shrabání, naložení shrabu na, dopravní prostředek, odvezení do 20 km a vyložení shrabu)	m2	550,00000	6,27	3 449,50		Vlastní
46	25234001	Herbicid pro odplevelení půdy	l	1,00000	224,00	224,00		Vlastní
47	Pol__0047	NPK trávníkové hnojivo	kg	16,50000	28,00	462,00		Vlastní
48	00572420	Osivo směs travní parková - okrasná - pro pobytové plochy, special. odolnější směs snášející zátěž	kg	16,50000	112,00	1 848,00		Vlastní
<b>Díl: 5 Rozvojová a udržovací péče</b>						<b>100 822,40</b>		
49	185851121	Dovoz vody pro závlivu na vzdálenost do 1000 m	m3	69,20000	672,00	46 502,40		Vlastní
50	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	69,20000	672,00	46 502,40		Vlastní
51	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem hnízdově	m2	271,20000	28,00	7 593,60		Vlastní
52	25234001	Herbicid pro odplevelení půdy	l	1,00000	224,00	224,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>465 297,70</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 08	Dětské hřiště
R:	1	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Dětské hřiště</b>				<b>348 291,00</b>		
1	PC	Multifunkční sestava, dvouvěžová, skluzavka, obdélníková podesta, pevná lávka, šikmá rampa, lezecká stěna, šplhačí lano, žebřík, tabule, materiál - trnovník akát, rozměr: 9000/2800/3600mm, minimální prostor 12500/5500mm, dopadová plocha - kačírek, kovové díl - nerez ocel	komplet	1,00000	112 371,00	112 371,00		Vlastní
		prostor 12500/5500mm, dopadová plocha - kačírek, kovové díl - nerez ocel						
2	PC	Pružinové houpadlo - KÚN	ks	1,00000	11 965,00	11 965,00		Vlastní
3	PC	Pískoviště 4m 6ti-úhelníkové s plachtou bez písku	komplet	1,00000	26 432,00	26 432,00		Vlastní
4	PC	Prolézačka PYRAMIDA	komplet	1,00000	64 770,00	64 770,00		Vlastní
5	PC	Houpadlo pružinové MAXIPES	KOMPLET	1,00000	11 965,00	11 965,00		Vlastní
6	Pol_6	Dopadová plocha	komplet	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
7	PC	Doprava	komplet	1,00000	24 544,00	24 544,00		Vlastní
8	PC	Montáž	komplet	1,00000	86 244,00	86 244,00		Vlastní
		<b>Celkem dětské hřiště</b>						
<b>Celkem</b>						<b>348 291,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 08	Dětské hřiště
R:	2	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>13 083,84</b>						
1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojně	m <sup>3</sup>	0,79200	8 200,00	6 541,92	800-1	RTS 20/ I	
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
		patky : 0,3*0,3*0,8*(4,0+7,0)						0,79000	
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	0,79200	8 200,00	6 541,92	800-1	RTS 20/ I	
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
		patky : 0,3*0,3*0,8*(4,0+7,0)						0,79000	
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>	<b>3 369,25</b>						
3	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m <sup>3</sup>	0,81580	4 130,00	3 369,25	801-1	RTS 20/ I	
		stěna A : 4,0*0,3*0,3*0,8*1,03						0,30000	
		stěna B : 7,0*0,3*0,3*0,8*1,03						0,52000	
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>	<b>19 116,00</b>						
4	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m <sup>2</sup>	32,40000	590,00	19 116,00	800-3	RTS 20/ I	
		stěna A : 0,6*9,0*2						10,80000	
		stěna B : 0,6*18,0*2						21,60000	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>1 186,45</b>						
5	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	2,01094	590,00	1 186,45	801-5	RTS 20/ I	
		na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo)							
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>190 244,01</b>						
6	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	266,01550	204,00	53 469,12	800-767	RTS 20/ I	
		stěna A : 3,77*(3,65*4+2,95*9)+3,08*3,0*12,0						266,01550	
7	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	462,83050	189,00	87 474,96	800-767	RTS 20/ I	
		stěna B : 3,77*(3,65*7+2,95*18)+3,08*3,0*18,0						462,83050	



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 08	Dětské hřiště
R:	2	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
8	14115364R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 51,0 mm; tloušťka stěny 3,2 mm	m	42,15750	590,00	24 872,93	SPCM	RTS 20/ I
		stěna A : 3,65*4*1,05		15,33000				
		stěna B : 3,65*7*1,05		26,83000				
9	31390009.AR	sít' ocelová svařovaná mat. žebírk.dráty tvář. za studena; KD 35; d drátu 5,0/5,0 mm; rozměry oka 100/100 mm; l = 3000,0 mm; š = 2 000 mm	m2	103,50000	236,00	24 426,00	SPCM	RTS 20/ I
		stěna A : 3,0*12,0*1,15		41,40000				
		stěna B : 3,0*18,0*1,15		62,10000				
10	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1,00	1,00	800-767	RTS 20/ I
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>28 674,00</b>		
11	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	162,00000	118,90	19 116,00	800-783	RTS 20/ I
		stěna A : 3,0*9,0*2		54,00000				
		stěna B : 3,0*18,0*2		108,00000				
12	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	162,00000	59,00	9 558,00	800-783	RTS 20/ I
		stěna A : 3,0*9,0*2		54,00000				
		stěna B : 3,0*18,0*2		108,00000				
<b>Celkem</b>						<b>255 673,55</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 09	Městský mobiliář
R:	1	Městský mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Lavičky, odpadkové koše</b>				<b>329 810,00</b>		
1	PC	Lavička s opěradlem dl.1600mm, bez područky, bočnice- hliníková slitina, vypalovaná prášková barva-RAL7016-antracitově šedá , sedák a opěradlo-tepelně upravená finská borovice ThermoWood s penetračním nátěrem s UV ochranou, sedák vyztužen uprostřed, penetračním nátěrem s UV ochranou, sedák vyztužen uprostřed,	ks	22,00000	11 000,00	242 000,00		Vlastní
2	PC	Montáž laviček chemickými kotvami do základových pasů včetně kotev	kpl	22,00000	800,00	17 600,00		Vlastní
3	PC	Základové pasy pro lavičky včetně zemních prací	kpl	22,00000	800,00	17 600,00		Vlastní
4	PC	Odpadkový koš 45 l, pevně kotvený do základové patky, se stříškou, žárově zinkovaná ocel,, vypalovaná prášková barva-RAL7016-antracitově šedá, opláštění-dřevěné latě finská borovice ThermoWood	ks	5,00000	8 000,00	40 000,00		Vlastní
5	PC	Montáž odpadkového koše do základové patky	ks	5,00000	800,00	4 000,00		Vlastní
6	PC	Základová patka pro odpadkový koš vč. zemních prací	ks	5,00000	1 250,00	6 250,00		Vlastní
7	PC	Doprava laviček a odp. košů	soubor	1,00000	2 360,00	2 360,00		Vlastní
Celkem lavičky a odpadkové koše								
Bourání								
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 500,00</b>		
8	PC	Odstranění stávajících laviček a odpadkových košů	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
celkem Bourání								
<b>Celkem</b>						<b>334 310,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 09	Městský mobiliář
R:	2	Demolice stojany na sušení prádla F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>5 505,41</b>		
	1	174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,97200	5 549,00	3 440,88	800-1	RTS 20/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		jáma po základu : 0,3*0,3*0,6*2		0,11000				
		stojan 2 - 9 : 0,3*0,3*0,6*2*8		0,86000				
	2	59691019.AR zemina recyklovaná	T	1,74960	1 180,00	2 064,53	SPCM	RTS 20/ I
		jáma po základu : 0,3*0,3*0,6*2*1,8		0,19000				
		stojan 2 - 9 : 0,3*0,3*0,6*2*8*1,8		1,56000				
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>1 720,44</b>		
	3	961044111R00 Bourání základů z betonu prostého	m3	0,97200	1 720,00	1 720,44	801-3	RTS 20/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		jáma po základu : 0,3*0,3*0,6*2		0,11000				
		stojan 2 - 9 : 0,3*0,3*0,6*2*8		0,86000				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 064,53</b>		
	4	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	1,74960	1 180,00	2 064,53	801-4	RTS 20/ I
		výšky do 25 m,						
		oborů 801, 803, 811 a 812						
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>6 310,98</b>		
	5	767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	203,58000	31,00	6 310,98	800-767	RTS 20/ I
		stojan 1 : 3,48*(2,0*2+2,5)		22,62000				
		stojan 2 - 9 : 3,48*(2,0*2+2,5)*8		180,96000				
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>4 316,63</b>		
	6	979081111R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,14758	590,00	1 267,07	801-3	RTS 20/ I
	7	979081121R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	21,47580	25,00	515,42	801-3	RTS 20/ I
	8	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,14758	590,00	1 267,07	801-3	RTS 20/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	150	Regenerace sídliště Zborovská, Náměšť nad Oslavou - II. etapa
O:	SO 09	Městský mobiliář
R:	2	Demolice stojany na sušení prádla F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,14758	<del>500,00</del>	1 267,07	801-3	RTS 20/ I

<b>Celkem</b>						<b>19 917,99</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Text		3/2021					4/2021					5/2021					6/2021					7/2021						
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
201121617 - Regenerace sídliště Zborovská v Náměšti nad Oslavou, II.etapa	01.03.2021 01.07.2021	[Redacted]																										
SO 08 - Dětské hřiště	01.03.2021 01.07.2021	[Redacted]																										
SO 06 - Sadové úpravy	01.03.2021 01.07.2021	[Redacted]																										
SO 05 - Objekty pro komunální a separovaný odpad	01.03.2021 01.07.2021	[Redacted]																										
SO 09 - Městský mobiliář	01.03.2021 01.07.2021	[Redacted]																										
SO 09 - Městský mobiliář	01.03.2021 01.07.2021	[Redacted]																										
SO 08 - Dětské hřiště	01.03.2021 01.07.2021	[Redacted]																										
SO 05 - Objekty pro komunální a separovaný odpad	01.03.2021 01.07.2021	[Redacted]																										
SO 02 - Veřejné osvětlení	01.03.2021 01.07.2021	[Redacted]																										
SO 01 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy	01.03.2021 01.07.2021	[Redacted]																										
SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady	01.03.2021 01.07.2021	[Redacted]																										
SO 05 - Objekty pro komunální a separovaný odpad	01.03.2021 01.07.2021	[Redacted]																										
SO 05 - Objekty pro komunální a separovaný odpad	01.03.2021 01.07.2021	[Redacted]																										
SO 03 - Úprava NN	01.03.2021 01.07.2021	[Redacted]																										