

STL PLYNOVOD – řad 1  
PE100RC SDR11 – d90 – 88,0m

STL PLYNOVOD – řad 2  
PE100RC SDR11 – d90 – 66,7m

STL PLYNOVOD – řad 3  
PE100RC SDR11 – d90 – 52,5m

nápojení  
na řad OCEL DN150

nápojení  
na řad OCEL DN150

nápojení  
na řad OCEL DN150

### LEGENDA SÍTÍ STÁVAJÍCÍ IS

- VODOVOD – PŘÍVADEČ – Chevak
- VODOVOD – Chevak
- VODOVOD – cizí
- KANALIZACE JEDNOTNÁ – Chevak
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – cizí
- KANALIZACE PRŮMYSLOVÁ – Chevak
- PLYNOVOD STL – Gasnet
- PLYNOVOD NTL – Gasnet
- ELEKTRO NN podzemní – ČEZ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ podzemní
- SDELOVACÍ KABEL metalický podzemní – CETIN

### NOVÉ IS

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ – STOKA – PP SNI0 DN250
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ – PŘÍPOJKA UV – PP SNI0 DN160
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – STOKA – PP SNI0 DN250
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – PŘÍPOJKA – PP SNI0 DN160
- VODOVOD – ŘÁD – PE100RC SDR11 d90
- VODOVOD – PŘÍPOJKA – PE100RC SDR11 d32
- PLYNOVOD STL – ŘÁD – PE100RC SDR11 d90
- PLYNOVOD STL – PŘÍPOJKA – PE100RC SDR11 d32

ZAKRES STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ INVESTOR ZAJISTI VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH IS JEJICH SPRÁVCI, PŘI PRÁCI V OCHRANNÝCH PÁSMECH IS BUDE POSTUPOVÁNO V SOULADU POKYNY SPRÁVCE, PŘI KRÍŽENÍ A SOUBĚHU BUDOU DODRŽENY MIN. VZD. DLE ČSN 73 6005, ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S PLATNÝMI NORMAMI, PŘEDEVŠÍM S ČSN 73 6133.

Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email: info@dsdva.cz, w.w.w.dsdva.cz	
Zodpovědný projektant:	Ing. Jan Révay
Projektant:	Ing. Jifi Ševčík
MĚU:	AŠ
Stavebník:	Město AŠ, Kamenná 52, 352 01 AŠ
Akce:	
Zodpovědný projektant:	Technická kontrola:
Projektant:	Ing. Jifi Ševčík
MĚU:	AŠ
Stavebník:	Město AŠ, Kamenná 52, 352 01 AŠ
Akce:	
Zhotovitel:	DOPRAVNÍ STAVBY A VENKOVNÍ ARCHITEKTURA s.r.o.
Datum:	09/2019
Číslo zakázky:	38/2019
Úroveň:	Souprava:
D Ů R	
SO:	STL plynovod
Výkres:	Situace
Část:	1 : 400 D.1.5.2

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno