

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zámek Lány	Objednatel:	Správa Pražského hradu
Druh stavby:	malby	Projektant:	
Lokalita:	areál Lány	Zhotovitel:	Ertlandem, s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	37
JKSO:		Zpracoval:	██████████
		IČ/DIČ:	49366076/CZ49366076
		IČ/DIČ:	
		IČ/DIČ:	63986949/CZ63986949
		Položek:	37
		Datum:	30.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 14 448,09	Provozní vlivy	0,00	Zařízení staveniště	1 949,74
	Montáž 96 649,62	Kulturní památka	1 949,74	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 9 125,51		0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 71 306,75			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a suti	3 444,00				
ZRN celkem	194 973,97	DN celkem	1 949,74	NUS celkem	1 949,74
		DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	198 873,45
DPH 15%	0,00
DPH 21%	41 763,42
Celkem bez DPH	198 873,45
Celkem včetně DPH	240 636,87

Projektant		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	
Poznámka:			

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Zámek Lány	Objednatel:	Správa Pražského hradu	IČ/DIČ:	49366076/CZ49366076
Druh stavby:	malby	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	areál Lány	Zhotovitel:	Emtandem, s.r.o.	IČ/DIČ:	63986949/CZ63986949
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	30.6.2016

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplnkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Provozní vlivy	0,00	0,00	194 973,97	0,00
Kulturní památka	0,00	1,00	194 973,97	1 949,74
Celkem DN				1 949,74

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mimostav. doprava	0,00	1,00	194 973,97	1 949,74
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				1 949,74

Celkem VRN

3 899,48

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:		Zámeček Láňy		Objednatel:		Správa Pražského hradu	
Druh stavby:		malby		Projektant:		Emlandem, s.r.o.	
Lokalita:		areál Láňy		Zhotovitel:		Emlandem, s.r.o.	
JKSO:		30.6.2016		Zpracoval:			
Zkrácený popis / Varianta		Množství		Jednot. cena (Kč)		Celkem	
C	Objekt Kód	Rozměry	M.j.	Dodávka	Montáž	Hmotnost (t)	Celkem
1	61	Úprava povrchů vnitřní		5 713,79	44 951,27	50 665,06	2,99
1	61099111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	3 685,49	17 830,41	21 515,90	2,91
2	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	1 718,09	2 600,21	4 318,30	0,00
3	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	852,43	10 405,17	11 257,60	0,01
1	784	Malby		1 114,97	4 825,03	5 940,00	0,87
4	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus 50 %, Promalex Standard 50 %, bílá, 2 x	m2	1 930,07	20 574,09	22 504,16	0,07
5	784402801R00	Odstištění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m včetně oprášení, omýti, obroušení a drobných oprav omítek	m2	1 909,43	15 128,57	17 038,00	0,00
6	784402801R00	Odstištění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m včetně oprášení, omýti, obroušení a drobných oprav omítek	m2	18,38	4 849,62	4 868,00	0,00
1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavebách		2,26	598,90	598,16	0,00
7	95290114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m součástí je zakrytí podlah při malování	m2	98,23	5 706,77	5 805,00	0,01
8	H89	Ostatní přesuny hmot		98,23	5 706,77	5 805,00	0,01
2	61	Úprava povrchů vnitřní		0,00	840,00	840,00	0,00
9	61099111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	l	0,00	840,00	840,00	0,00
10	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	319,34	4 001,31	4 320,65	0,24
2	784	Malby		144,92	1 241,48	1 386,40	0,23
11	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus 50 %, Promalex Standard 50 %, barevná 2 x	m2	48,33	74,67	124,00	0,00
12	784402801R00	Odstištění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m včetně oprášení, omýti, obroušení a drobných oprav omítek	m2	39,45	95,59	1 262,40	0,23
2	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavebách		156,23	1 619,02	1 775,25	0,01
13	95290114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m součástí je zakrytí podlah při malování	m2	154,74	1 226,01	1 380,75	0,01
2	H89	Ostatní přesuny hmot		1,49	393,01	394,50	0,00
3	61	Úprava povrchů vnitřní		18,19	1 056,81	1 075,00	0,00
14	95290114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m součástí je zakrytí podlah při malování	m2	18,19	1 056,81	1 075,00	0,00
3	61	Úprava povrchů vnitřní		0,00	84,00	84,00	0,00
15	61099111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	l	0,00	84,00	84,00	0,00
16	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	4 645,27	41 505,67	46 150,94	2,89
17	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	2 684,01	15 955,93	18 639,94	2,82
3	784	Malby		803,42	1 215,92	2 019,34	0,00
18	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus 50 %, Promalex Standard 50 %, bílá, 2 x	m2	837,89	10 227,71	11 065,60	0,01
19	784402801R00	Odstištění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m včetně oprášení, omýti, obroušení a drobných oprav omítek	m2	1 042,70	4 512,30	5 555,00	0,01
				1 869,40	19 372,85	21 242,25	0,07
				1 851,58	14 670,17	16 521,75	0,07
				17,82	4 702,68	4 720,50	0,00



