

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Oprava kabelů EOv u stavědla č. 5 v žst. Liberec

pro objednávku č.:

OR HKR_SEE HK_29_64018152_2020

| Č.P. | KÓD POLOŽKY | POPIS POLOŽKY | MJ | CENA | počet | Celkem |
|------|--------------|---|-----|-------|--------|----------------------|
| 1 | 460150183 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 3 | m | 0,000 | 339,00 | 0,000 |
| 2 | 460560183 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3 | m | 0,000 | 93,00 | 0,000 |
| 3 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 0,000 | 162,00 | 0,000 |
| 4 | 7492501696-R | Kabel silový, plastová izolace 4x4 Cu | m | 0,000 | 53,00 | 0,000 |
| 5 | 7492501698-R | Kabel silový, plastová izolace 4x10 Cu | m | 0,000 | 114,00 | 0,000 |
| 6 | 7492554010 | Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod. | m | 0,000 | 41,00 | 0,000 |
| 7 | 7492751022 | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopy včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. | kus | 0,000 | 545,00 | 0,000 |
| 8 | 7592700655 | Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034) | m | 0,000 | 6,00 | 0,000 |
| 9 | 210021063 | Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC | m | 0,000 | 9,00 | 0,000 |
| 10 | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 0,000 | 27,00 | 0,000 |
| | ON | | | 0,000 | | |
| 11 | 7498454010 | Zkoušky vodičů a kabelů nn silových do 1 kV průřezu žíly do 300 mm ² - měření kabelu, vodiče včetně vyhotovení protokolu | kus | 0,000 | 620,00 | 0,000 |
| 12 | 7499151010 | Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. | hod | 0,000 | 652,00 | 0,000 |
| | | Celkem | | | | 192 906,00 Kč |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1086479

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a008f2eb-fa48-4728-89e6-b83bca4b5f66

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.09.2020 13:54:00



e2a35c09-fecc-44e5-97f4-95157d8d60cc