

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PM-19-11! Odstranění stavby na parc. č. 2695 a 2696, kat. úz.**

Objednatel: **Statutární město Ostrava** IČ: **00845451**
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: **CZ00845451**
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: **DEMONTSTAV s.r.o.** IČ: **278 12 791**
Zengrova 630/83, Vítkovice DIČ: **CZ27812791**
703 00 Ostrava

Rozpis ceny			Celkem
HSV			346,577.70
PSV			29,406.30
MON			16.00
Vedlejší náklady			2,000.00
Ostatní náklady			1,000.00
Celkem			379,000.00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	379,000.00 CZK
Základní DPH	21 %	79,590.00 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK
Cena celkem s DPH		458,590.00 CZK

v Ostravě dne 03/08/2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Odstranění stavby na parc. c. 2695 a 2696, kat. úz. Poruba	0	379,000	79,590	458,590	100
01	Odstranění stavby	0	304,349	63,913	368,262	80
02	Úprava ponecnané stěny + zatravnění plochy	0	71,651	15,047	86,698	19
03	Ostatní a vedlejší náklady	0	3,000	630	3,630	1
Celkem za stavbu		0	379,000	79,590	458,590	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			35,267.47	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3,116.67	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			27,684.93	7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			237.30	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			58,274.76	15
98	Demolice	HSV			88,833.36	23
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12,420.66	3
712	Povlakové krytiny	PSV			2,937.44	1
713	Izolace tepelné	PSV			225.47	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8.00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			8.00	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			8.00	0
724	Strojní vybavení	PSV			6.00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			15.00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			12.00	0
730	Ústřední vytápění	PSV			16.00	0
731	Kotelny	PSV			1.00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			620.07	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			19,847.03	5
765	Krytiny tvrdé	PSV			5,230.20	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			51.96	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			384.51	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			35.62	0
M21	Elektromontáže	MON			16.00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			120,742.55	32
VN	Vedlejší náklady	VN			2,000.00	1

ON	Ostatní náklady	ON			1,000.00	0
Cena celkem					379,000.00	100

Položkový rozpočet

S:	PM-19-119	Odstranění stavby na parc. č. 2695 a 2696, kat. úz. Poruba
O:	01	
R:	01	Odstranění stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	celkem
Díl: 1		Zemní práce				19,160.47
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Dovoz zeminy na stavbu. zásyp pásu : 1,0*0,8*22,76+3*(1,0*0,8*9,3)+0,5*0,8*(3,63+8,28+3,035)	m3	46.50600	100.00	4,650.60
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Dovoz zeminy na stavbu. zásyp pásu : 1,0*0,8*22,76+3*(1,0*0,8*9,3)+0,5*0,8*(3,63+8,28+3,035)	m3	46.50600	100.00	4,650.60
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zásyp pásu : 1,0*0,8*22,76+3*(1,0*0,8*9,3)+0,5*0,8*(3,63+8,28+3,035)	m3	46.50600	100.00	4,650.60
4	59691019.AR	Recyklovaná zemina zásyp pásu : (1,0*0,8*22,76+3*(1,0*0,8*9,3)+0,5*0,8*(3,63+8,28+3,035))*1,6	t	74.40960	70.00	5,208.67
Díl: 96		Bourání konstrukcí				58,274.76
5	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 1,0*0,8*22,76+3*(1,0*2,2*9,3)+0,5*0,8*(3,63+8,28+3,035) 2,0*(3,6*4,6-1,0*1,0-0,8*3,0)-1,8*(3,0*4,0-1,0*1,0-0,8*3,0)	m3	96.40600 85.56600 10.84000	600.00	57,843.60
6	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tváric tl. 10 1,2*0,6*3	m2	2.16000 2.16000	1.00	2.16
7	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2. sbíječka. dlaždice keramické 1.01 až 1.07 : 15,06+2,98+5,44+128,16+9,36+4,47+0,88 2,01 a 2,04 : 21,94+5,64	m2	193.93000 166.35000	1.00	193.93
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	11.00000	1.00	11.00
9	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2,02*(0,8*10+0,7)	m2	17.57400 17.57400	1.00	17.57
10	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 3,05*2,85+3,25*3,35*2+3,53*2,55+2,4*2,21	m2	44.77300 44.77300	1.00	44.77
11	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2 1,1*0,5	m2	0.55000 0.55000	1.00	0.55
12	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2 0,9*1,2	m2	1.08000 1.08000	1.00	1.08
13	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2 1,5*2,0*5	m2	15.00000 15.00000	1.00	15.00
14	968083033R00	Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2 1,6*1,0*2+8,3	m2	11.50000 11.50000	1.00	11.50
15	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 1,5*5+1,2*3+1,6*2*2+1,1*2+0,9	m	20.60000 20.60000	1.00	20.60
16	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1,04 : 1,5*(14,18*2+9,305*2+0,355*5-3,05-3,25*2-0,9*2) 1,05 : 1,5*(4,9*2+2,95*2-0,9*4) 1,06 : 2,0*(2,435*2+1,825*2-0,9-0,7) 1,07 : 2,0*(0,72*2+1,2*2-0,7) 2,04 : 2,0*(2,0*2+3,11*2-0,9)	m2	113.00250 56.09250 18.15000 13.84000 6.28000 18.64000	1.00	113.00
Díl: 98		Demolice				88,833.36

17	981011313R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 20%.MVC.post.roz Budovy výšky do 35 m. obestavěný prostor : 52,2*22,76+24,1*3,36 Začátek provozního součtu obvodová kce : 0,75*4,2*22,76+0,48*4,2*22,76+0,4*4,2*9,3 05+0,37*4,2*9,305+0,4*7,9+0,38*7,9+0,3*4, 2*1,095+0,335*4,2*(0,78+1,095+0,78)+0,3* 2*7*2,62*0,28*2,95 vnitřní kce : 0,4*2,5*2,45+0,15*2,5*(10,9+1,8+0,9+1,3)+ 0,34*4,2*0,9+0,3*4,2*9,305+0,1*2,5*(3,35+ 1,65+1,825+0,72)+0,3*2,5*4,9+0,3*7,9+0,1* 2*2*2,0*4,45+1,4*0,2*4,1*2,8*1,4*2 podlaha : 0,2*(22,76*10,055+3,63*8,88) stropy : 0,28*(2,45*9,305+4,9*5,78)+0,205*(4,9*2,95 - ponechaná stěna : - (0,4*1,16*(0,5*2)+0,48*1,16*22,76+0,335*1, 16*(0,78+1,095+0,78)) Mezisoučet podíl konstrukcí : Konec provozního součtu	m3	1,269.04800	70.00	88,833.36
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				7,551.90	
18	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	75.51902	100.00	7,551.90
Díl: 712	Povlakové krytiny				2,937.44	
19	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé. z ploch jednotlivě nad 20 m2 3,63*8,88	m2	32.23440	10.00	322.34
20	712400831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé 2*(5,685*23,0)	m2	261.51000	10.00	2,615.10
Díl: 713	Izolace tepelné				225.47	
21	713101222R00	Odstr.tep.izol.stropů,kotvené,minerál tl.100- 200mm 2*(5,2*4,9) 2*(5,2*16,78)	m2	225.47200	1.00	225.47
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				8.00	
22	7210001	Demontáž vnitřní kanalizace 2*4	hod	8.00000	1.00	8.00
Díl: 722	Vnitřní vodovod				8.00	
23	7220001	Demontáž vnitřního vodovodu 2*4	hod	8.00000	1.00	8.00
Díl: 723	Vnitřní plynovod				8.00	
24	7230001	Demontáž vnitřního plynovodu 2*4	hod	8.00000	1.00	8.00
Díl: 724	Strojní vybavení				6.00	
25	7240001	Demontáž rozvodu stlačeného vzduchu 2*3	hod	6.00000	1.00	6.00
Díl: 725	Zařizovací předměty				15.00	
26	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3.00000	1.00	3.00
27	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových	soubor	3.00000	1.00	3.00
28	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200	soubor	1.00000	1.00	1.00
29	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3.00000	1.00	3.00
30	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G	kus	2.00000	1.00	2.00
31	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3.00000	1.00	3.00
Díl: 728	Vzduchotechnika				12.00	
32	7280001	Demontáž vzduchotechniky a ventilátorů 2*4	hod	8.00000	1.00	8.00
33	7280002	Demontáž klimatizační jednotky 2*2	hod	4.00000	1.00	4.00
Díl: 730	Ústřední vytápění				16.00	
34	7300001	Demontáž vytápění, rozvody + otopná tě 2*8	hod	16.00000	1.00	16.00
Díl: 731	Kotelny				1.00	
35	731200823R00	Demontáž kotle ocel./kapal./plyn, do 25 kW	kus	1.00000	1.00	1.00
Díl: 762	Konstrukce tesařské				620.07	

36	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 22*(5,865*2)+4*(8,64+1,07+4,9*2)+22,46	m	358.56000	1.00	358.56
37	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých 2*(5,685*23,0)	m2	261.51000 261.51000	1.00	261.51
Díl: 764		Konstrukce klempířské				210.42
38	764323820R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm 23,0*2+3,63	m	49.63000 49.63000	1.00	49.63
39	764334850R00	Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm 8,88*2	m	17.76000 17.76000	1.00	17.76
40	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm. do 30° 23,0*2+3,63	m	49.63000 49.63000	1.00	49.63
41	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	5.00000	1.00	5.00
42	764361810R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 30°	kus	2.00000	1.00	2.00
43	764391820R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° 5,865*4	m	23.46000 23.46000	1.00	23.46
44	764393830R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 30°	m	23.00000	1.00	23.00
45	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1,2*3+1,5*5+0,9	m	12.00000 12.00000	1.00	12.00
46	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm 3,035	m	3.03500 3.03500	1.00	3.04
47	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm 4,2*2+6,2*2+3,1	m	23.90000 23.90000	1.00	23.90
48	764345841R0X	Demontáž odkouření plynových kotlů D do 200 mm. do 30°. délka do 5 m	kus	1.00000	1.00	1.00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				5,230.20
49	765323812R00	Demontáž vláknocement.vlnovek, na bedně ní. do suti 2*(5,685*23,0)	m2	261.51000 261.51000	20.00	5,230.20
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				51.96
50	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami 2*(5,2*4,9)	m2	50.96000 50.96000	1.00	50.96
51	766812840R0X	Demontáž kuchyňské linky	kus	1.00000	1.00	1.00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				384.51
52	767581803R00	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů 2*(5,2*16,78)	m2	174.51200 174.51200	1.00	174.51
53	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 ka schodiště : 90+120	kg	210.00000 210.00000	1.00	210.00
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				35.62
54	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt 2.02 + 2.03 : 11,34+24,28	m2	35.62000 35.62000	1.00	35.62
Díl: M21		Elektromontáže			1.00	16.00
55	M210001	Demontáž vnitřní a vnější elektroinstalace 2*8	hod	16.00000 16.00000	1.00	16.00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				120,742.55
56	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	23.26754	-3,000.00	-69,802.62
57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	628.40575	100.00	62,840.58
58	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební	t	11.89044	100.00	1,189.04
59	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	7.77356	1,000.00	7,773.56
60	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	1.92328	1,000.00	1,923.28
61	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	10.79581	1.00	10.80
62	979990163R00	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t	1.61510	1,000.00	1,615.10
63	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	685.67148	150.00	102,850.72
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,171.04336	2.00	12,342.09

Celkem

304,348.73

Poznámky uchazeče k zadání


--

Položkový rozpočet

S:	PM-19-119	Odstranění stavby na parc. č. 2695 a 2696, kat. úz. Poruba
O:	01	
R:	02	Oprava ponechané stěny + zatravnění plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	celkem
Díl: 1		Zemní práce				16,107.00
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Dovoz ornice na stavbu. 0,1*(10,5*26,0)	m3	27.30000	100.00	2,730.00
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 10000 m Dovoz ornice na stavbu. 0,1*(10,5*26,0)	m3	27.30000	190.00	5,187.00
3	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 10,5*26,0	m2	273.00000	10.00	2,730.00
4	180400120RA0	Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se 10,5*26,0	m2	273.00000	10.00	2,730.00
5	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy 0,1*(10,5*26,0)	m3	27.30000 27.30000	100.00	2,730.00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3,116.67
6	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 srovnání koruny zdiva : 0,05*(0,48*(22,76)+0,4*(0,5*2)+0,355*(1,06+0,78+1,095+0,78))*1,05	m3	0.66379 0.66379	2,200.00	1,460.34
7	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení srovnání koruny zdiva : 0,05*(22,76*2+1,2*2+0,355*7)	m2	2.52025 2.52025	100.00	252.03
8	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstran	m2	2.52025	10.00	25.20
9	417361921RT5	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí. průměr drátu 6.0. oka 150/150 mm srovnání koruny zdiva : (3,03/1000)*(0,48*(22,76)+0,4*(0,5*2)+0,355*(1,06+0,78+1,095+0,78))*1,2	t	0.04597 0.04597	30,000.00	1,379.10
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				27,684.93
10	622412312R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , Weber, minerální včetně penetrace podkladu 0,15*22,76+1,16*(22,76+0,355*7+0,48*2)+1,8*(22,76+1,2*2)	m2	79.09980 79.09980	50.00	3,954.99
11	622477323R00	Oprava vně.omítky stěn do 30%,II,š tuk.100% pl..SMS 0,15*22,76+1,16*(22,76+0,355*7+0,48*2)+1,8*(22,76+1,2*2)	m2	79.09980 79.09980	300.00	23,729.94
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				237.30
12	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.9 m 79,0998*0,3	m2	23.72994 23.72994	10.00	237.30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4,868.76
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	48.68758	100.00	4,868.76
Díl: 764		Konstrukce klempířské				19,636.61
14	764811201R00	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do K1 : 0,85*20,0 K2 : 1,1*4,0	m2	21.40000 17.00000 4.40000	917.00	19,623.80
15	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0.11171	114.70	12.81
Celkem						71.651.27

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	PM-19-119	Odstranění stavby na parc. č. 2695 a 2696, kat. úz. Poruba
O:	01	
R:	03	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M.	celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				2,000.00
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1.00000	1,000.00	1,000.00
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany				
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1.00000	1,000.00	1,000.00
Díl: ON		Ostatní náklady				1,000.00
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1.00000	1,000.00	1,000.00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného				

Celkem						3.000.00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

--