

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1
--

REKAPITULACE

Stavba: **Oprava mostních objektů na trati Olomouc - Krnov**

Objednatel: SŽ s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

	Cena celkem dle SOD	méněpráce (-)	vícepráce (+)	rekapitulace MNP(-) a VCP (+)	cena dle dodatku č.1 k SOD
Objekt/Soupis	Cena v Kč				
SO 01 Propustek v km 66,258	1 949 670,06	-146 392,50	91 200,00	-55 192,50	1 894 477,56
SO 01.1 oprava železničního svršku	515 240,90	0,00	0,00	0,00	515 240,90
SO 01.2 oprava propustku	832 429,16	-15 142,50	0,00	-15 142,50	817 286,66
SO 01.3 VRN	602 000,00	-131 250,00	91 200,00	-40 050,00	561 950,00
Náklady stavby celkem	1 949 670,06 Kč	-146 392,50 Kč	91 200,00 Kč	-55 192,50 Kč	1 894 477,56 Kč

ceny jsou uvedeny bez DPH

Pozn. přílohou rekapitulace jsou jednotlivě potvrzené zjišťovací protokoly dle SO

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1											
Stavba: Oprava mostních objektů na trati Olomouc -Krnov Objekt: SO 01 Propustek v km 66,258 Soupis: SO 01.1 oprava železničního svršku Místo: traťový úsek Olomouc - Krnov Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc								změnový list č.1			
SOD											
								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce (+), vícepráce (-)	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem							0,00				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00				
	D	5	Komunikace pozemní				0,00				
1	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	12,800		0,00	12,800	0,00	0,000	0,00
2	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	1,792		0,00	1,792	0,00	0,000	0,00
3	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	14,850		0,00	14,850	0,00	0,000	0,00
4	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	25,245		0,00	25,245	0,00	0,000	0,00
5	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	29,700		0,00	29,700	0,00	0,000	0,00
6	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	26,000		0,00	26,000	0,00	0,000	0,00
7	K	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,008		0,00	0,008	0,00	0,000	0,00
8	K	5906140200	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d"	km	0,008		0,00	0,008	0,00	0,000	0,00
9	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	4,000		0,00	4,000	0,00	0,000	0,00
10	K	5908070330	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "d"	km	0,315		0,00	0,315	0,00	0,000	0,00
11	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,950		0,00	0,950	0,00	0,000	0,00
12	K	5909032020	<i>Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové</i>	km	1,900		0,00	1,900	0,00	0,000	0,00
13	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00	4,000	0,00	0,000	0,00
14	K	5910040020	<i>Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"</i>	m	315,000		0,00	315,000	0,00	0,000	0,00
15	K	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	7,000		0,00	7,000	0,00	0,000	0,00
16	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	7,000		0,00	7,000	0,00	0,000	0,00
	D	OST	Ostatní				0,00		0,00	0,000	0,00
17	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek,	t	56,737		0,00	56,737	0,00	0,000	0,00
18	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	27,037		0,00	27,037	0,00	0,000	0,00
19	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00	2,000	0,00	0,000	0,00
20	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		0,00	3,000	0,00	0,000	0,00
21	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	29,700		0,00	29,700	0,00	0,000	0,00

VÍCEPRÁCE 0,00

MĚNĚPRÁCE 0,00

Za objednatele:

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1											
Stavba: Oprava mostních objektů na trati Olomouc -Krnov Objekt: SO 01 Propustek v km 66,258 Soupis: SO 01.2 oprava propustku Místo: traťový úsek Olomouc - Krnov Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc								změnový list č.1			
Skutečné množství prací				Soupis VCP a MNP							
SOD								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce (+), vícepráce (-)	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem								0,00			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00				
D	1		Zemní práce				0,00				
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z	m2	40,000		0,00	40,000	0,00	0,000	0,00
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,400		0,00	0,400	0,00	0,000	0,00
3	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	15,000		0,00	15,000	0,00	0,000	0,00
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000		0,00	48,000	0,00	0,000	0,00
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	67,000		0,00	67,000	0,00	0,000	0,00
6	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	116,250		0,00	116,250	0,00	0,000	0,00
7	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,345		0,00	1,345	0,00	0,000	0,00
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	70,000		0,00	0,000	0,00	-70,000	0,00
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	70,000		0,00	0,000	0,00	-70,000	0,00
10	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	116,250		0,00	116,250	0,00	0,000	0,00
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	116,250		0,00	116,250	0,00	0,000	0,00
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	220,875		0,00	220,875	0,00	0,000	0,00
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	116,250		0,00	116,250	0,00	0,000	0,00
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	57,798		0,00	57,798	0,00	0,000	0,00
15	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	104,036		0,00	104,036	0,00	0,000	0,00
16	K	181101143	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovňáním a přehrnutím do 60 m zeminy tř 4	m3	10,050		0,00	10,050	0,00	0,000	0,00
17	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	67,000		0,00	67,000	0,00	0,000	0,00
18	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	67,000		0,00	67,000	0,00	0,000	0,00
19	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,005		0,00	1,005	0,00	0,000	0,00
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	26,500		0,00	26,500	0,00	0,000	0,00
	D	2	Zakládání				0,00		0,00	0,000	0,00
21	K	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	2,750		0,00	2,750	0,00	0,000	0,00
22	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	6,660		0,00	6,660	0,00	0,000	0,00
23	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	15,980		0,00	15,980	0,00	0,000	0,00
24	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	15,980		0,00	15,980	0,00	0,000	0,00
25	K	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,053		0,00	0,053	0,00	0,000	0,00
26	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,369		0,00	0,369	0,00	0,000	0,00
27	K	274311125	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	1,044		0,00	1,044	0,00	0,000	0,00
28	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	0,945		0,00	0,945	0,00	0,000	0,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		0,00	0,000	0,00
29	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg	m3	5,154		0,00	5,154	0,00	0,000	0,00
30	K	R - položka 1.2		kpl	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00		0,00	0,000	0,00
31	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	1,345		0,00	1,345	0,00	0,000	0,00
32	K	452471101	Podkladní vrstva z modifikované malty cementové tl do 10 mm	m2	8,000		0,00	8,000	0,00	0,000	0,00
33	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl	m2	26,183		0,00	26,183	0,00	0,000	0,00

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1											
Stavba: Oprava mostních objektů na trati Olomouc -Krnov Objekt: SO 01 Propustek v km 66,258 Soupis: SO 01.2 oprava propustku Místo: traťový úsek Olomouc - Krnov Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc								změnový list č.1			
Skutečné množství prací				Soupis VCP a MNP							
SOD								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce (+), vícepráce (-)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00		0,00	0,000	0,00
34	M	R - položka 1	trouba přímá železobet. patková 800/1000	kus	7,000		0,00	7,000	0,00	0,000	0,00
35	M	R - položka 2	trouba šikmá železobet. DN 800 - vtoková	kus	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00
36	M	R - položka 3	touba šikmá železobet. DN 8000 - výtoková	kus	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00
37	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	51,200		0,00	51,200	0,00	0,000	0,00
38	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění	kus	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00
39	K	952904151	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků strojně	m3	1,200		0,00	1,200	0,00	0,000	0,00
40	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	12,267		0,00	12,267	0,00	0,000	0,00
41	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	9,800		0,00	9,800	0,00	0,000	0,00
42	K	R - položka 1.1		m3	6,195		0,00	6,195	0,00	0,000	0,00
	D	997	Přesun sutě				0,00		0,00	0,000	0,00
43	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02	t	3,000		0,00	0,000	0,00	-3,000	0,00
44	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	45,128		0,00	34,628	0,00	-10,500	0,00
45	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	180,512		0,00	138,512	0,00	-42,000	0,00
46	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	45,128		0,00	34,628	0,00	-10,500	0,00
47	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	34,348		0,00	34,348	0,00	0,000	0,00
	D	998	Přesun hmot				0,00		0,00	0,000	0,00
48	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	218,041		0,00	218,041	0,00	0,000	0,00
49	K	998212192	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 2000 m	t	218,041		0,00	218,041	0,00	0,000	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00		0,00	0,000	0,00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00		0,00	0,000	0,00
50	K	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	49,000		0,00	49,000	0,00	0,000	0,00
51	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,017		0,00	0,017	0,00	0,000	0,00
52	K	711511102	Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým lakem	m2	98,000		0,00	98,000	0,00	0,000	0,00
53	M	11163178	lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub	t	0,167		0,00	0,167	0,00	0,000	0,00
54	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,184		0,00	0,184	0,00	0,000	0,00

VÍCEPRÁCE 0,00
MĚNĚPRÁCE 0,00

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Olomouc -Krnov								změnový list č.1					
Objekt: SO 01 Propustek v km 66,258													
Soupis: SO 01.3 VRN								Skutečné množství prací				Soupis VCP a MNP	
Místo: traťový úsek Olomouc - Krnov													
Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava													
Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc													
SOD								Soupis provedených prací					
								dle ZL		méněpráce (+), vícepráce (-)			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena		
Náklady soupisu celkem							0,00						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00						
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00						
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00		
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00		
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00		0,00	0,000	0,00		
5	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Soubor	1,000		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00		
6	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	den/hod	180,000		0,00	180,000	0,00	0,000	0,00		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00		0,00	0,000	0,00		
7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	zkouška	3,000		0,00	3,000	0,00	0,000	0,00		
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00		0,00	0,000	0,00		
8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	700,000		0,00	700,000	0,00	0,000	0,00		
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00		0,00	0,000	0,00		
9	K	101030021100	Kráčivé rypadlo výkon 104 kW	Sh	150,000		0,00	0,000	0,00	-150,000	0,00		
10	K	110030122000	Dvoucestné rypadlo (MHS) s přívěsným vozíkem	Sh	130,000		0,00	170,000	0,00	40,000	0,00		
11	K	301010021200	Nákladní automobil s rukou	Sh	5,000		0,00	5,000	0,00	0,000	0,00		
12	K	R - položka 4	dvoucestné rypadla LIEBHERR A 920	Sh	20,000		0,00	20,000	0,00	0,000	0,00		
13	K	R - položka 1	přeprava kráčivého rypadla výkon 104 kW	km	200,000		0,00	0,000	0,00	-200,000	0,00		
14	K	R - položka 2	přeprava dvoucestného rypadla (MHS)	km	200,000		0,00	200,000	0,00	0,000	0,00		
15	K	R - položka 5	přeprava dvoucestného rypadla LIEBHERR A 920	km	200,000		0,00	200,000	0,00	0,000	0,00		
16	K	R - položka 3	pronájem bádie	den	16,000		0,00	16,000	0,00	0,000	0,00		

VÍCEPRÁCE 0,00

MĚNĚPRÁCE 0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1088178

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 58ef9d90-c0f2-48af-b1a5-5224cf06b0fd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína BAUEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.09.2020 10:53:02



88df09be-388c-45b3-9443-16373529b093