

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	
Jednající	
ve smluvních	
a technických věcech	
za objednatele	

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	Livington Company s.r.o.
Sídlo	Nad Vinným potokem 1148/4, 10100 Praha 10
IČO	07157851
DIČ	CZ07157851
Č.ú.	
Zastoupen	
ve smluvních a	
technických věcech	
za zhotovitele jedná:	

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce s názvem „**Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově**“. – část 2. – SO 02

2.2. Jedná se o stavební úpravy v části stávajícího objektu č. p. 26 – 2. NP

- 2.3. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.4. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.5. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami ÚRS platnými v době realizace.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je parcelní číslo 1480/1 v k.ú. Turnov
- 3.2. Zahájení prací je stanoveno v termínu: **1.11.2020**

Dodavatel se zavazuje dokončit a řádně předat Objednateli ve lhůtě maximálně 6 měsíců ode dne předání staveniště.

- 3.3. Dokončení díla: **do 31.5.2021** (v případě, že by z důvodu na straně zadavatele nebylo možné předat staveniště a zahájit stavbu ke dni 1. 11. 2020 posunul by se termín dokončení a předání díla o stejný počet dní, o který bylo posunuto předání staveniště oproti původnímu plánovanému termínu).
- 3.4. Před podpisem smlouvy zpracuje vybraný dodavatel časový a finanční harmonogram průběhu stavby uvedený v návrhu smlouvy o dílo (nemusí být součástí nabídky).

IV. Cena a platební podmínky


- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne ... podané v rámci veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH: 839 997,83 Kč

Sazba a výše 21% DPH: 176 399,54 Kč

Cena díla včetně DPH: 1 016 397,37 Kč

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady



stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.

4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace (vždy 2 originály faktur)** vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 30 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb a také název akce. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých poddodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.

- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. Zhotovitel je povinen brát zvláštní zřetel na to, aby při realizaci díla nepoškodil okolní prostředí.**
- 5.6. Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s investičním technikem odboru správy majetku.**
- 5.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námítky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.9. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.10. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění tak, aby nebyl umožněn volný přístup na střeche.
- 5.11. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.12. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.13. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.14. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započítáním prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky,

jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.

- 5.15. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištění vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. hrobů, objektu kaple, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob, a to nejméně ve výši pojistného krytí 5 mil. Kč.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou [redacted] uzavřenou u [redacted] ve výši **40 milionů korun českých.**
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.14. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neúčast na kontrolních dnech bez řádné omluvy, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).

- 7.15. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.16. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.

- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem **č. 89/2012 Sb., občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.

- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V .

- 2. 09. 2020
V Turnově dne 2020

Zhotovitel:

Objednatel:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02/02

Stavba: Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA

KSO: CC-CZ:
Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26 Datum: 2. 5. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	839 997,83
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	839 997,83	176 399,54
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 016 397,37
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02/02

Stavba: Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Datum: 2. 5. 2018

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		839 997,83	1 016 397,37
SO01	Uznatelné náklady	0,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00
D.1.1	Architektonicko stavební	0,00	0,00
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace, plyn	0,00	0,00
D.1.4.4	Vytápění	0,00	0,00
D.1.4.7	Elektroinstalace	0,00	0,00
D.1.4.8	Slaboproudé rozvody	0,00	0,00
SO02	Neuznatelné náklady	839 997,83	1 016 397,37
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	18 700,00	22 627,00
D.1.1	Architektonicko stavební	544 356,19	658 670,99
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace, plyn	64 660,82	78 239,59
D.1.4.4	Vytápění	38 409,41	46 475,39
D.1.4.7	Elektroinstalace	149 414,37	180 791,39
D.1.4.8.1	Slaboproudé rozvody	20 562,04	24 880,07
D.1.4.8.2	Připojené rozvaděče RACK	3 895,00	4 712,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA

Objekt:

SO02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2018

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 700,00	21,00%	3 927,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 627,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA

Objekt:

SO02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Náměstí Českého Ráje čp. 26

Datum:

2. 5. 2018

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:



Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 700,00

VRN3 - Zařízení staveniště

12 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA

Objekt:

SO02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Náměstí Českého Ráje čp. 26


Datum:

2. 5. 2018

Zadavatel:


Město Turnov

Projektant:



Uchazeč:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

18 700,00

D VRN3 Zařízení staveniště

12 500,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

D VRN4 Inženýrská činnost

6 200,00

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	6 200,00	6 200,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA

Objekt:

SO02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko stavební

KSO:

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2018

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

544 356,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	544 356,19	21,00%	114 314,80
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

658 670,99


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA
Objekt: SO02 - Neuznatelné náklady
Soupis: **D.1.1 - Architektonicko stavební**
Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč:

Datum: 2. 5. 2018

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	544 356,19
HSV - Práce a dodávky HSV	111 508,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 470,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	41 201,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 230,20
997 - Přesun sutě	23 174,77
998 - Přesun hmot	3 431,33
PSV - Práce a dodávky PSV	432 847,78
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 825,90
762 - Konstrukce tesařské	347,61
763 - Konstrukce suché výstavby	17 140,52
767 - Konstrukce zámečnické	229 058,37
771 - Podlahy z dlaždic	38 893,27
775 - Podlahy skládané	1 929,53
776 - Podlahy povlakové	71 942,36
781 - Dokončovací práce - obklady	43 877,56
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 622,94
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 209,72

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA

Objekt: SO02 - Neuznatelné náklady

Soupis: D.1.1 - Architektonicko stavební

Místo: Náměstí Českého Ráje č.p. 26

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč:

Datum: 2. 5. 2018

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 544 356,19

D		HSV	Práce a dodávky HSV	111 508,41			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	17 470,60			
122	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	3,000	304,47	913,41
9	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	11,666	492,53	5 745,80
	vv		0,6*2			1,200	
	vv		(0,85+2,1+1,8+0,2)*2,68			13,266	
	vv		-2*0,7*2			-2,800	
	vv		Součet			11,666	
176	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	4,428	662,67	2 934,30
	vv		(0,87+0,77)*2,7			4,428	
177	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	2,680	725,36	1 943,95
	vv		1*2,68			2,680	
100	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 200 mm	m2	6,310	940,28	5 933,14
	vv		(1,315+1,14+0,9)*1,2+0,865*2,64			6,310	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	41 201,51			
52	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,976	116,42	1 044,94
	vv		3,4*2,64			8,976	
120	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,721	165,67	2 604,46
	vv		3,355*1,2+3,355*0,2+0,865*2,64			6,981	
	vv		*1.09* 1,95*1,2+2,6*2			7,540	
	vv		0,6*2			1,200	
	vv		Součet			15,721	
56	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,349	241,79	4 194,73
	vv		0,865*0,64			0,554	
	vv		0,6*2			1,200	
	vv		*1.08* 3,6*2,68-0,7*2			8,248	
	vv		*1.09* 1,95*1,48+2*(0,7+2,58)*0,68			7,347	
	vv		Součet			17,349	
119	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	14,000	425,36	5 955,08
98	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	127,500	214,92	27 402,30
	vv		*1.08,1.09* 10,6+3,4			14,000	
	vv		16+6+30,2+28,3+16+1,5+2,2+5,1+8,2			113,500	
	vv		Součet			127,500	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 230,20			
2	K	962031136	Bourání příček z tvárníc nebo příčkovek tl do 150 mm	m2	32,772	77,91	2 553,22
	vv		*2NP* (0,915+1+1,65+1,14+0,6+1,72+0,57+0,96+1,53+0,96+0,74+1,4)*2,64-0,7*2-3*0,6*2-0,8*2+0,27*0,19*2,64			28,344	
	vv		(0,87+0,77)*2,7			4,428	
	vv		Součet			32,772	
27	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	113,500	127,16	14 432,77
	vv		16+6+30,2+28,3+16+1,5+2,2+5,1+8,2			113,500	
19	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	46,580	82,39	3 837,54
	vv		*2.01* 8,1			8,100	
	vv		*2.02* 6			6,000	
	vv		*2.06* 9,8			9,800	
	vv		*2.07* 8,2			8,200	
	vv		*1.08* 14,48			14,480	
	vv		Součet			46,580	
22	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	38,270	26,87	1 028,12
	vv		*2.01* 1,41+10,76+0,89+3,62			16,680	
	vv		*2.02* 9,68			9,680	
	vv		*2.07* 11,91			11,910	
	vv		Součet			38,270	
4	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	11,800	264,17	3 117,24
	vv		0,7*2			1,400	
	vv		6*0,6*2			7,200	
	vv		2*0,8*2			3,200	
	vv		Součet			11,800	
7	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,260	201,49	1 261,31
	vv		(1,56+1,57)*2			6,260	
D		997	Přesun sutě	23 174,77			
160	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	9,663	1 119,38	10 816,52
161	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,663	188,06	1 817,18
162	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	231,912	8,51	1 972,93
	vv		9,663*24 *Přepočtené koeficientem množství			231,912	
165	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	8,320	1 029,83	8 568,14
D		998	Přesun hmot	3 431,33			
152	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	5,109	671,63	3 431,33
D		PSV	Práce a dodávky PSV	432 847,78			
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 825,90			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	711113117	izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnící stěrkou nepružnou	m2	12,200	232,83	2 840,53
	VV		"1.09" 3,4		3,400		
	VV		1,5+2,2+5,1		8,800		
	VV		Součet		12,200		
102	K	711113127	izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnící stěrkou nepružnou	m2	14,748	250,74	3 697,91
	VV		"1.09" 2,6*2,68		6,968		
	VV		3,89*2		7,780		
	VV		Součet		14,748		
153	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	100,000	2,87	287,46
D 762 Konstrukce tesařské							347,61
8	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	4,540	76,57	347,61
	VV		"podium" 4,54		4,540		
D 763 Konstrukce suché výstavby							17 140,52
189	K	763121427	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 Tl 40 mm EI 30	m2	7,028	550,73	3 870,55
	VV		0,8*1,2+0,8*0,2+2,04*1,2+2,04*0,2+2,18*1,2+2,18*0,2		7,028		
121	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	12,200	617,90	7 538,32
	VV		"1.09" 3,4		3,400		
	VV		1,5+2,2+5,1		8,800		
	VV		Součet		12,200		
173	K	763164511	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	4,450	367,16	1 633,84
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		obklad potrubí				
	VV		1,62+2,83		4,450		
174	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm	kus	2,000	179,10	358,20
175	M	59030160	klapka revizní protipožární pro stěny, 12,5 mm 40x40 cm	kus	2,000	1 495,49	2 990,97
154	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	550,000	1,36	748,64
D 767 Konstrukce zámečnické							229 058,37
184	K	767610126	Montáž oken kovových jednoduchých otevíracích do zdíva plochy do 1,5 m2	m2	1,350	604,46	816,02
	VV		1,35		1,350		
185	M	H	Okno Al otevíravé a sklápěcí 900/1500; H	ks	1,000	14 507,10	14 507,10
59	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	5,000	858,78	4 293,92
60	M	D01	Ocelové dveře jednokřídle 700/1970 včetně zárubně; D01	ks	4,000	13 583,84	54 335,36
61	M	D02	Ocelové dveře jednokřídle 800/1970 včetně zárubně; D02	ks	1,000	15 524,39	15 524,39
186	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	3,000	858,78	2 576,35
187	M	D01.1	Ocelové dveře jednokřídle 700/1970 včetně zárubně; D01 - 1.08	ks	2,000	13 583,84	27 167,68
188	M	D08	Ocelové dveře jednokřídle požární EW30DP3-C 800/1970 včetně zárubně; D08 - 1.08	ks	1,000	26 865,00	26 865,00
63	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových	kus	2,000	1 298,48	2 596,95
64	M	D04	Ocelové dveře dvoukřídle 1500/2100 včetně zárubně; D04	ks	1,000	33 849,90	33 849,90
65	M	D05	Ocelové dveře dvoukřídle 1600/2100 včetně zárubně; D05	ks	1,000	36 106,56	36 106,56
156	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	6 500,000	1,60	10 419,14
D 771 Podlahy z dlaždic							38 893,27
103	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	17,585	107,46	1 889,68
	VV		23,71-3*0,7-0,8-1,67-1,555		17,585		
104	M	59761009	sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	19,344	125,37	2 425,16
	VV		17,585*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,344		
105	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	34,020	452,23	15 384,78
	VV		"2.01" 16		16,000		
	VV		"2.02" 6		6,000		
	VV		"2.06" 1,5		1,500		
	VV		"2.07" 2,2		2,200		
	VV		"2.08" 5,1		5,100		
	VV		"1.09" 3,22		3,220		
	VV		Součet		34,020		
106	M	59761155	dlaždice keramické koupelínové(barevné) přes 19 do 25 ks/m2	m2	37,422	465,66	17 425,93
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		přírodní (běžová)				
	VV		povrch hladký, matný				
	VV		otěruvzdornost PEI4				
	VV		34,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		37,422		
157	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	300,000	5,89	1 767,72
D 775 Podlahy skládané							1 929,53
25	K	775541821	Demontáž podlah plovoucích laminátových zaklapávacích do suti	m2	74,300	25,97	1 929,53
	VV		"2.03" 30,2		30,200		
	VV		"2.04" 28,3		28,300		
	VV		"2.05" 15,8		15,800		
	VV		Součet		74,300		
D 776 Podlahy povlakové							71 942,36
107	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	85,110	161,19	13 718,88
	VV		"2.03" 30,2		30,200		
	VV		"2.04" 28,3		28,300		
	VV		"2.05" 16		16,000		
	VV		"1.08" 10,61		10,610		
	VV		Součet		85,110		
108	M	60756110	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2 mm	m2	93,621	456,71	42 757,18
	VV		85,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		93,621		
109	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	68,570	121,79	8 351,00
	VV		"2.03" 20,44		20,440		
	VV		"2.04" 19,39		19,390		
	VV		"2.05" 16,1		16,100		
	VV		"1.08" 12,64		12,640		
	VV		Součet		68,570		
110	M	28411009	lišta soklová PVC 18 x 80 mm	m	75,427	53,73	4 052,69
	VV		68,57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		75,427		
158	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	9 000,000	0,34	3 062,61
D 781 Dokončovací práce - obklady							43 877,56
111	K	781443810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných lepených	m2	36,592	94,03	3 440,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"2.06" 13,44*2,64		35,482		
	VV		"2.07" 2,51-0,7*2		1,110		
	VV		Součet		36,592		
112	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	31,088	492,53	15 311,62
	P		Poznámka k položce: P5				
	VV		"2.06" (0,72+2,52)*1,2		3,888		
	VV		"2.07" (1,76+0,39+0,72)*1,2		3,444		
	VV		"2.08" (0,8+0,73+0,76+2,315)*1,2+(2,565+1,06)*2		12,776		
	VV		"2.05" 2,4*0,6		1,440		
	VV		"1.09" (2,5+0,6+0,35)*1,2+2,6*2+0,2*1		9,540		
	VV		Součet		31,088		
113	M	59761039	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	34,197	349,25	11 943,13
	VV		31,088*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		34,197		
114	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	12,020	546,26	6 565,99
	P		Poznámka k položce: P4				
	VV		"2.08" (1,315+0,9)*1,2+1,315*0,2+0,865*0,2+0,865*2		4,824		
	VV		"2.06.2.07" (1,14+0,9)*1,2+1,14*0,2+0,9*0,2		2,856		
	VV		"1.09" (1,35+0,8)*1,2+0,8*2+0,8*0,2		4,340		
	VV		Součet		12,020		
115	M	59761999.R	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) do 50 ks/m2	m2	13,222	376,11	4 972,93
	VV		12,02*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,222		
159	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	500,000	3,29	1 643,24
D	783		Dokončovací práce - nátěry				7 622,94
116	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	113,500	67,16	7 622,94
	P		Poznámka k položce: penetrace pod nivelační stěrku				
	VV		16+6+30,2+28,3+16+1,5+2,2+5,1+8,2		113,500		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				15 209,72
117	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	47,016	56,42	2 652,48
	P		Poznámka k položce: interierová disperzní omyvatelná barva popis viz PD; P3				
	VV		"2.06" 4,18*1,26+0,7*0,46		5,589		
	VV		"2.07" (3,75+0,69)*1,26+2*0,7*0,46		6,238		
	VV		"2.08" (2,415+4,505)*1,26+(0,7+4,49)*0,46		11,107		
	VV		"stropy" 1,5+2,2+5,1+3,4		12,200		
	VV		"1.09" (1,9+3,95+0,35)*1,48+(2*0,7+2,58)*0,68		11,882		
	VV		Součet		47,016		
118	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	384,181	32,69	12 557,24
	P		Poznámka k položce: interierová disperzní bílá barva popis viz PD; P2				
	VV		"2.01" 23,69*2,64		62,542		
	VV		"2.02" 10,28*2,64		27,139		
	VV		"2.03" 22*2,64		58,080		
	VV		"2.04" 21,06*2,64		55,598		
	VV		"2.05" 16,98*2,64		44,827		
	VV		"stropy" 16+30,2+28,3+16+10,6		101,100		
	VV		"1.08" 14,14*2,68-0,8*2-0,7*2		34,895		
	VV		Součet		384,181		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA

Objekt:

SO02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace, plyn

KSO:

Místo:

Náměstí Českého Ráje čp. 26

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

64 660,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 660,82	21,00%	13 578,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 239,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA
Objekt: SO02 - Neuznatelné náklady
Soupis: **D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace, plyn**
Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč:

Datum: 2. 5. 2018

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

64 660,82

725 - Zařizovací předměty

64 660,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA

Objekt:

SO02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace, plyn

Místo:

Náměstí Českého Ráje čp. 26

Datum:

2. 5. 2018

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 660,82

D		725	Zařizovací předměty				64 660,82
99	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,000	828,14	2 484,41
100	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,000	607,27	1 214,53
101	K	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,000	1 499,13	1 499,13
103	K	725716129R00	Montáž výlevky se zadní stěnou	soubor	1,000	2 161,10	2 161,10
107	K	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,000	167,56	335,11
108	K	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	2,000	317,81	635,62
111	K	IC 726 11 01	Systém předstěnové instalace pro závěsné WC – v. 1,12m, zabudovaná nádržka 9,0l s předním ovládáním (dvoumnožstevní tlačítko), pro zazdění, podpěry na podlahu	kus	3,000	5 935,37	17 806,11
113	M	642 0001	WC závěsné 530x360x350mm, odpad zadní, bílé, sedátko s antibakter. úpravou bílé	kus	3,000	2 760,46	8 281,38
117	M	642 0005	Výlevka závěsná 435x510x407mm, s mřížkou, odpad rovný, bílá	kus	1,000	8 576,72	8 576,72
121	M	642 0009	Umyvadlo na desku 650x480x160, s otvorem pro baterii uprostřed, zvýšené okraje, instalace na desku, bílé	kus	2,000	2 024,22	4 048,45
122	M	642 0010	Vanička sprchová 100x80 obdélníková	soubor	1,000	4 678,90	4 678,90
124	M	642 0012	Sprchový žlab z nerezové oceli (1.4301), montáž ke stěně, délka 600-1300 0,7l/s, odtok DN50 otočný	kus	1,000	5 996,51	5 996,51
125	K	642 0013	Zápachová uzávěrka DN40/DN50 pro sprchové mísy, s kloubem, krytka nerez, materiál PP/PE 0,60 l/s	kus	1,000	543,80	543,80
126	M	551 0001	Výtoková armatura se zpětnou klapkou, chromovaná s atestem na pitnou vodu G 1/2"	kus	1,000	286,88	286,88
131	M	551 0006	Baterie umyvadlová stojánková s výpustí, chromovaná 1/2"	kus	2,000	418,89	837,79
133	M	551 0008	Baterie sprchová nástěnná s příslušenstvím, chromovaná G1/2"x150	kus	2,000	908,02	1 816,05
143	K	725980113R00	Dvířka vanová 30/30 (přivzduš. ventily)	kus	2,000	177,71	355,42
145	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,210	14 775,75	3 102,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA

Objekt:

SO02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

D.1.4.4 - Vytápění

KSO:

Místo: Náměstí Českého Ráje č.p. 26

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

38 409,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 409,41	21,00%	8 065,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 475,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA
Objekt: SO02 - Neuznatelné náklady
Soupis: **D.1.4.4 - Vytápění**

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč:

Datum: 2. 5. 2018

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 409,41

735 - Otopná tělesa

38 409,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA
Objekt: SO02 - Neuznatelné náklady
Soupis: D.1.4.4 - Vytápění

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Datum: 2. 5. 2018

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 409,41

D	735	Otopná tělesa					38 409,41
57	K	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140mm	kus	4,000	891,40	3 565,61
58	K	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980mm	kus	2,000	1 190,87	2 381,75
60	K	IC 735 01	Tlaková zkouška otopných těles 2řadých + konvektorů	kus	6,000	211,56	1 269,37
62	K	IC 484-02	Těleso deskové ocelové (EN 10130, 10131) 21-060080, spodní středové připojení, t max 110 C, PN10, Q=1035W při 75/65/20	kus	2,000	4 132,23	8 264,45
63	K	IC 484-03	Těleso deskové ocelové (EN 10130, 10131) 21-090070, středové střední připojení, t max 110 C, PN10, Q=1261 W při 75/65/20	kus	1,000	4 444,49	4 444,49
64	K	IC 484-04	Těleso deskové ocelové (EN 10130, 10131) 22-060090, středové střední připojení, t max 110 C, PN10, Q=1512 W při 75/65/20	kus	1,000	4 815,15	4 815,15
65	K	IC 484-05	Těleso deskové ocelové (EN 10130, 10131) 22-060160, středové střední připojení, t max 110 C, PN10, Q=2688 W při 75/65/20	kus	2,000	6 615,96	13 231,93
69	K	IC 484-09	Držáky pro uchycení deskových těles	sada	6,000	72,78	436,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA

Objekt:

SO02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

D.1.4.7 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Zdeněk Mareš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

149 414,37

DPH základní
snižená

Základ daně
149 414,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
31 377,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

180 791,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA

Objekt: SO02 - Neuznatelné náklady

Soupis: **D.1.4.7 - Elektroinstalace**

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč:

Datum: 2. 5. 2018

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	149 414,37
M00 - Investiční zařízení	53 411,57
M01 - Nosný materiál	26 317,73
M21 - Elektromontáže	33 899,48
M702 - Rozvaděč "R2"	14 159,26
M99 - Ostatní práce "M"	21 626,33

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA

Objekt: SO02 - Neuznatelné náklady

Soupis: D.1.4.7 - Elektroinstalace

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Datum: 2. 5. 2018

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: [redacted]

Uchazeč: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 149 414,37

D M00		Investiční zařízení						53 411,57
1	K	348-Cora-101	LED panel přisazený 18W, 30x30cm, vč.mont. rámu	kus	2,000	562,28		1 124,57
2	K	348-Cora-102	LED panel přisazený 26W, 60x30cm, vč.mont. rámu	kus	8,000	974,91		7 799,32
3	K	348-Cora-104	LED panel přisazený 54W, 120x60cm, vč.mont. rámu	kus	14,000	2 542,39		35 593,47
4	K	348-Cora-113	LED svítidlo přisazené 29W, *50cm, opál sklo	kus	3,000	1 845,16		5 535,47
5	K	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	776,540	4,33		3 358,74

D M01		Nosný materiál						26 317,73
6	K	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2	m	30,000	9,60		288,06
7	K	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	235,000	9,60		2 256,49
8	K	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	195,000	16,35		3 188,15
9	K	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2	m	22,000	16,35		359,69
10	K	34140965	Vodič silový CY zelenožlutý 4,00 mm2 - drát	m	15,000	14,71		220,59
11	K	34140966	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	15,000	16,44		246,54
12	K	34531740VL12	Časový spínač CS3-16	kus	3,000	281,14		843,43
13	K	34534901v101	Spínač 10A/230V řaz.01 - TANGO - kompletní	kus	3,000	128,89		386,68
14	K	34534901v102	Spínač 10A/230V řaz.05 - TANGO - kompletní	kus	4,000	196,37		785,47
15	K	34535001AB1113	Automat.spínač pohybu TANGO 3299A-A22180, 180°	kus	3,000	632,35		1 897,06
16	K	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	11,000	18,17		199,83
17	K	34551000AB5235H	Zásuvka jednod.TANGO 5518A-A2359-hnědá-kompletní	kus	29,000	96,02		2 784,61
18	K	34551000AB5445	Zás.jednod. TANGO 5598A-A2349 +přep.ochr.-komplet.	kus	7,000	705,88		4 941,18
19	K	34570000UN1878	Trubka PH ohebná FXP 20 IEC	m	30,000	8,22		246,54
20	K	34570000UN1879	Trubka PH ohebná FXP 25 IEC	m	85,000	10,81		919,12
21	K	345715106A	Podlahová krabice kompletní bez přístrojů 6mod.	kus	1,000	1 427,34		1 427,34
22	K	34571510KP1004	Krabice univerzální z PH KU 68 1903	kus	12,000	44,12		529,41
23	K	34571510KP1005	Krabice přístrojová z PH KP 67/2 rozteč 71mm	kus	38,000	11,68		443,77
24	K	34571510KP1014	Krabice odbočná PH KO 97/5	kus	3,000	26,82		80,45
25	K	34571510KP1019	Krabice odbočná PH KO 125 E	kus	2,000	82,18		164,36
26	K	34572100KP1340	Parapetní kanál PK 110x70 - kompletní	m	2,000	286,33		572,67
27	K	34572100KP1379	Krabice přístrojová PK ...x70	kus	13,000	51,04		663,50
28	K	34572100KP1380	Podložka přístrojová 8450-13	kus	5,000	51,47		257,35
29	K	34572300M2111	Kabelový žlab MERKUR2 50/50/195, GZ	m	2,000	128,89		257,79
30	K	34572300MK31	Spojka žlabu MERKUR SZ1	kus	2,000	11,68		23,36
31	K	34572300MK51	Nosník žlabu MERKUR NZ 50	kus	2,000	38,06		76,12
32	K	35442071	Páska Cu uzemňovací ZS16 20 x 500 x 0,5 mm	kus	1,000	10,81		10,81
33	K	35442150	Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm	kus	2,000	10,38		20,76
34	K	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	321,744	3,46		1 113,30
35	K	142 T00	Odbytová přirážka	%	321,744	3,46		1 113,30

D M21		Elektromontáže						33 899,48
36	K	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm	m	30,000	21,63		648,79
37	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	85,000	22,49		1 911,77
38	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	38,000	30,28		1 150,52
39	K	210010312R00	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	56,23		168,69
40	K	210010313R00	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová	kus	2,000	38,93		77,85
41	K	210010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	12,000	30,28		363,32
42	K	210010325T00	Mříž podlahové krabice vč.výzbroje	kus	1,000	389,27		389,27
43	K	210020302R00	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm bez víka	m	2,000	134,95		269,90
44	K	210020352R00	Žlab kabelový 100x100 mm včetně víka	m	2,000	134,95		269,90
45	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	51,000	13,84		705,88
46	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	19,03		95,16
47	K	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	12,000	77,85		934,26
48	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	3,000	87,37		262,11
49	K	210100259R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	1,000	108,13		108,13
50	K	210110000T01	Spínač speciální pohybový	kus	3,000	84,78		254,33
51	K	210110000T9	Spínač speciální časový spínač	kus	3,000	84,78		254,33
52	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	3,000	38,93		116,78
53	K	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	4,000	43,25		173,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž zapojení	kus	36,000	77,85	2 802,77
55	K	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,000	242,21	242,21
56	K	21020002 T03	Montáž LED svítidla - kulaté přisazené svítidlo do *50cm	kus	3,000	129,76	389,27
57	K	210200020T01	Montáž LED panelu - přisazený do rámu panel do 30x30cm	kus	2,000	129,76	259,52
58	K	210200020T02	Montáž LED panelu - přisazený do rámu panel do 60x30cm	kus	8,000	129,76	1 038,06
59	K	210200020T04	Montáž LED panelu - přisazený do rámu panel do 120x30cm	kus	14,000	147,06	2 058,83
60	K	210220321R00	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	2,000	69,20	138,41
61	K	210220451R00	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 volně	m	30,000	17,21	516,44
62	K	210300302T00	Montáž ventilátoru do potrubí	kus	3,000	77,85	233,56
63	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	265,000	17,21	4 561,86
64	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	195,000	17,21	3 356,84
65	K	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	22,000	17,21	378,72
66	K	460680451U00	Kapsa zeď cihla krabice 7x7x5cm	kus	32,000	38,93	1 245,68
67	K	460680452U00	Kapsa zeď cihla krabice 10x10x8cm	kus	5,000	69,20	346,02
68	K	460680581U00	Rýha hl -3cm š -3cm zeď cihla	m	105,000	44,12	4 632,36
69	K	460680592U00	Rýha hl -5cm š -5cm zeď cihla	m	33,000	59,69	1 969,73
70	K	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	606,978	2,60	1 575,20

D		M702	Rozvaděč "R2"	14 159,26			
71	K	A-9231-0 00	OZNC.NPS RTE NA PANTOGR.1 PISM	KUS	85,000	1,73	147,06
72	K	B-9001-1 00	PRPJN POMOCNYCH OBVODU/1 SKRIN	KUS	1,000	1 124,57	1 124,57
73	K	B-9101-1 00	ROZBOC.MUSTEK PE7,N7 +	KUS	2,000	82,18	164,36
74	K	C-3503-1 00	SPINAC NA LISTU ASN 32/3,32A +	KUS	1,000	103,81	103,81
75	K	E-1925-0 00	PREP.OCHRANA DO 100A-1.JEDNOTKA +	KUS	4,000	74,39	297,58
76	K	E-2000-1 00	JSTICE 1POL. DO 25A IJ,IJV,LSN	KUS	10,000	37,20	371,97
77	K	E-2016-1 00	CHRICNIC 2POL. DO 25A FI,SIF,FL7 +	KUS	2,000	74,39	148,79
78	K	E-2019-1 00	CHRICNIC 4POL. DO 63A FI,SIF +	KUS	2,000	129,76	259,52
79	K	F-0220-1 00	STYKAC DO 25A S20-20,2.POL,20A +	KUS	1,000	129,76	129,76
80	K	P-0195-1 00	SVRK ZPOJ.DO 10A RV2,5,6035-00	KUS	10,000	14,71	147,06
81	K	34562120	Svomice řadová RSA 2,5	kus	10,000	8,22	82,18
82	K	34562135	Přepážka koncová RSA 2,5	kus	2,000	3,46	6,92
83	K	34562265	Svěrka koncová RSAL 35	kus	4,000	6,06	24,22
84	K	35711059MO114	Rozvaděč pod.omítku U-4/56-F, 56j., IP30	kus	1,000	1 294,12	1 294,12
85	K	35711100HE1649	Krycí pásky 12 modulů	kus	2,000	22,49	44,98
86	K	35821101EK10001	Stykač 1.pólový - VS120-10, 20A, 230V	kus	1,000	288,93	288,93
87	K	35821700ST2011	Svodič přepětí II.stupeň - SLP-275V/4, SALTEK	kus	1,000	1 975,78	1 975,78
88	K	35821800LT103	Vypínač na lištu ASN 32/3, 32A	kus	1,000	558,82	558,82
89	K	35822001LT207	Propojovací lišta 3.pólová - G-3L-1000/10C, 10mm2	m	0,400	242,21	96,89
90	K	35822001LT214	Koncová krytka EK-C-3 pro - G-3L-1000/10C	kus	8,000	6,49	51,90
91	K	35822002LT302	Rozbočovací můstek N7 - modrý	kus	2,000	21,63	43,25
92	K	35822010LT102	Proudový chránič s nadpr.ochr. LFI 10B/1N/0.03	kus	1,000	1 391,87	1 391,87
93	K	35822010LT103	Proudový chránič s nadpr.ochr. LFI 16B/1N/0.03	kus	1,000	1 188,58	1 188,58
94	K	35822010LT304	Proudový chránič 4.pólový FI 40-4p/0.03	kus	2,000	1 125,43	2 250,87
95	K	35822107	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-6B-1	kus	2,000	122,84	245,68
96	K	35822109	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	2,000	100,35	200,69
97	K	35822111	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	6,000	87,37	524,22
98	K	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	115,007	4,33	497,44
99	K	142 T00	Odbytová přirážka	%	115,007	4,33	497,44

D		M99	Ostatní práce "M"	21 626,33			
100	K	9091 T00	Vícepráce nad rámec ceníkových položek	hod	6,000	302,77	1 816,61
101	K	9096 T00	Zabezpečení pracoviště	hod	2,000	302,77	605,54
102	K	9097 T00	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,000	302,77	1 211,07
103	K	9098 T00	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,000	302,77	605,54
104	K	9101 T00	Montáž a demontáž lešení	hod	1,000	302,77	302,77
105	K	9111 T00	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	12,000	302,77	3 633,22
106	K	9161 T00	Vysekání průrazů do zdiva	hod	2,000	302,77	605,54
107	K	9172 T00	Zazdění rozvaděčů	hod	6,000	302,77	1 816,61
108	K	9972 T00	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	5,000	735,30	3 676,48
109	K	9991 T00	Výchozí revize	hod	10,000	735,30	7 352,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA

Objekt:

SO02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

D.1.4.8.1 - Slaboproudé rozvody

KSO:

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2018

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 562,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 562,04	21,00%	4 318,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 880,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA

Objekt: SO02 - Neuznatelné náklady

Soupis: **D.1.4.8.1 - Slaboproudé rozvody**

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč:

Datum: 2. 5. 2018

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 562,04
M01 - Nosný materiál	5 569,38
M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky	9 888,85
M99 - Ostatní práce "M"	5 103,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA
Objekt: SO02 - Neuznatelné náklady

Soupis: **D.1.4.8.1 - Slaboproudé rozvody**

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Datum: 2. 5. 2018

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 562,04

D		M01	Nosný materiál					5 569,38
1	K	34119104	Kabel datový UTP Cat 6	m	450,000	7,10		3 196,33
2	K	34551000AB5043	Kryt zásuvky komunikační 5014A-A100 B	kus	11,000	48,47		533,14
3	K	34551000AB5049	Zásuvka komunikační T568 A/B, CAT 5e UTP 110	kus	22,000	50,14		1 103,05
4	K	34551000AB5069	Nosná maska 2 násobná - 5014A - B1018	kus	11,000	20,89		229,80
5	K	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	60,680	4,18		253,53
6	K	142 T00	Odbytová přirážka	%	60,680	4,18		253,53

D		M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					9 888,85
7	K	210111001T04	Zásuvka domovní vestavná datová dvojité - zapojení + měření 2 porty	kus	11,000	207,61		2 283,74
8	K	210111006T00	Zapojení v rozvaděči RACK - 1.port	kus	22,000	76,12		1 674,74
9	K	210860181T00	Kabel speciální UTP Cat 5e, Cat 6 volně uložený	m	450,000	12,02		5 410,91
10	K	207 R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c	%	120,100	4,33		519,46

D		M99	Ostatní práce "M"					5 103,81
11	K	9097 T00	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,000	302,77		1 211,07
12	K	9981 T00	Seřízení a uvedení do provozu	hod	10,000	389,27		3 892,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA

Objekt:

SO02 - Neuznatelné náklady

Soupis:

D.1.4.8.2 - Připojené rozvaděče RACK

KSO:

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 895,00

DPH základní
snižená

Základ daně
3 895,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
817,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 712,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA

Objekt: SO02 - Neuznatelné náklady

Soupis: **D.1.4.8.2 - Připojené rozvaděče RACK**

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč:

Datum: 2. 5. 2018

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací



3 895,00

M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky

3 895,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově - STAVBA
Objekt: SO02 - Neuznatelné náklady
Soupis: D.1.4.8.2 - Připojené rozvaděče RACK

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26 Datum: 2. 5. 2018
Zadavatel: Město Turnov Projektant: 
Uchazeč: Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 895,00
D M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky							3 895,00
1	K	210000031T00	Připojení rozvaděče RACK na optickou síť	ks	1,000	3 895,00	3 895,00

HARMONOGRAM STAVBY:

Modernizace regionálního turistického informačního centra v Turnově

Zhotovitel:

Realizace 1.11.2020 - 31.5.2021

	Realizace 1.11.2020 - 31.5.2021													
	2020							2021						
	11		12		1		2		3		4		5	
Část 2 - neuznatelné náklady														
3 - Svislé a kompletní konstrukce														
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání														
997 - Přesun sutě														
998 - Přesun hmot														
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům														
762 - Konstrukce tesařské														
763 - Konstrukce suché výstavby														
767 - Konstrukce zámečnické														
771 - Podlahy z dlaždic														
775 - Podlahy skládané														
776 - Podlahy povlakové														
781 - Dokončovací práce - obklady														
783 - Dokončovací práce - nátěry														
784 - Dokončovací práce - malby a tapety														
Zdravotně technické instalace, plyn														
Vytápění														
Elektroinstalace														
Slaboproudé rozvody														
Připojené rozvaděče RACK														
VRN														
	28 050,00		56 100,00		71 060,00		115 940,00		135 575,00		201 960,00		230 928,82	
	839 997,83													