



POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU Č. 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 08PU-002422

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 126 0004

Název související veřejné zakázky: D7 – kontroly, revize, prohlídky SO 400 – 2019

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupeno:	[REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail, tel.:	[REDACTED]
kontaktní osoba věcech technických:	[REDACTED]
e-mail, tel:	[REDACTED]
Doručovací adresa:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov Kochova 3975, 430 01 Chomutov

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

SCHLIKE-DOMI, spol. s r.o.

se sídlem:	Průjezdná 1958, 434 01 Most
IČO:	44569564
DIČ:	CZ44569564
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupen:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že:
mezi nimi byla dne 12. 7. 2019 uzavřena Smlouva o poskytování služeb, č. smlouvy objednatele: **08PU-002422**, v rámci stavby „**D7 – kontroly, revize, prohlídky SO 400 – 2019**“ (dále jen „Smlouva“);
- 2/ Smluvní strany dále potvrzují, že na jednání dne 1. 7. 2020 uzavřely mezi sebou ústně Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 1), jehož předmětem byl:

Článek III. odst. 1 v původním znění:

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV odst. 1 Smlouvy“

Nové znění dle Dodatku č. 1:

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2020.“

Odůvodnění: Z hlediska zajištění kontinuity kontrol telematických systémů na D7 je nutné prodloužit dobu trvání předmětné zakázky do doby uzavření smlouvy na zajištění těchto kontrol. Nezajištěním kontroly hrozí nebezpečí nefunkčních systémů na D7.

Článek IV. Odst. 1 v původním znění:

„Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu měsíčně zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „**Cena**“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:

Cena bez DPH:	1 717 052,00 Kč
DPH:	360 580,92 Kč
Cena včetně DPH:	2 077 623,92 Kč

Nové znění dle dodatku č. 1:

„Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu měsíčně zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „**Cena**“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:

Cena bez DPH:	1 925 313,00 Kč
DPH:	404 315,73 Kč
Cena včetně DPH:	2 329 628,73 Kč

Navýšení dle dodatku č. 1 :208 261,00 Kč bez DPH

Odůvodnění: Z hlediska zajištění kontinuity kontrol telematických systému na D7 je nutné navýšit cenu zakázky do doby uzavření smlouvy na zajištění těchto kontrol. Nezajištěním kontroly hrozí nebezpečí nefunkčních systému na D7.

- 3/ Smluvní strany potvrzují, že Smlouva k dnešnímu dni trvá a je také Smluvními stranami plněna.
- 4/ Protože Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si Smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

II. OBSAH DODATKU SMLOUVY

- 1/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku č. 1 ve znění, jak vyplývá z článku I. odst. 2 tohoto Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1/ Toto Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy je vyhotoveno na třech stranách textu a ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.
- 2/ Na důkaz souhlasu s celým obsahem Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

Přílohy:

1. Zápis z jednání s prezenční listinou ze dne 1. 7. 2020

V Chomutově, dne 10 -09- 2020

V Mostě, dne - 8 -09- 2020

Evidenční číslo (naše zn.): /35220/2020/JM

Vyřizuje: [REDACTED]

Počet stran 1

Počet výtisků 1

Výtisk číslo 1

F.07.02.04

Klasifikace PI

Zápis z jednání

D7 – kontroly, revize, prohlídky SO 400 - 2019

Úvodem jednání Poskytovatel seznámil účastníky jednání s postupem realizace služby. Poskytovatel uvedl, že v průběhu července 2020 dojde k vyčerpání finančních prostředků předmětné smlouvy.

Objednatel a Poskytovatel se dohodli na uzavření časového dodatku, který poměrově souvisí s navýšením ceny. Dodatek připraví Objednatel, následně bude podepsán oběma smluvními stranami.

Prezenční listina tvoří přílohu tohoto zápisu.

V Chomutově dne 1. 7. 2020

[REDACTED]

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z JEDNÁNÍ	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU /35220/2020/JM	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.02.04
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/1

D7 - kontroly, revize, prohlídky SO 400

Poř. č.	Název činnosti při prohlídkách, údržbě a revizích	Četnost činnosti						Počet činností v roce v rámci zakázky	Jednotková cena	Celková cena	Dodatek			Smlouva celkem		
		řádně	měsíčně	čtvrtletně	pololetně	ročně	1x za 2 roky				1x za 3 roky	1x za 4 roky	Počet činností v roce v rámci zakázky	Jednotková cena	Celková cena	Počet činností v roce v rámci zakázky
	Celková cena bez DPH									1 717 052,00		208 261,00			1 925 313,00	
	DPH									360 580,92						
	Cena celkem včetně DPH									2 077 632,92						

D7 Sulec

DIS SOS systém - kabelové vedení										Dodatek			Smlouva celkem					
38,6 km - 39,4 km																		
01	Kontrola funkčnosti přejezdových skříní			X														
02	Revizní zpráva přejezdových skříní vč. vedení						X											
03	Měření NN vedení - izolační stav					X												
04	Měření sdělovacích vedení vč. protokolu kompletní měření								X									
05	Měření sdělovacích vedení - izolační stav					X												
06	Kontrola napájecího bodu RM3, 39,4 Km vč. přípojky NN					X												
Celkem za oddíl																		
DIS SOS systém - SOS hlásky																		
SOS 38,6 km H+V; BK DDU 39,4 km																		
07	Fonická kontrola obousměrného spojení a jeho srozumitelnost		X															
08	Kontrola podsvícení a funkce tlačítek			X														
09	Kontrola binárních vstupů,výstupů a jejich vyhodnocování			X														
10	Očištění plochy displeje			X														
11	Kontrola těsnosti hlásky					X												
12	Kontrola utáženosti kabelů ve svorkách a jejich ošetření					X												
13	Kontrola přírodního napětí na silových vodičích					X												
14	Výměna silikagelu v hlásce					X												
15	Namazání těsnění a zámků hlásky silikonovým olejem					X												
16	Vnější mytí skeletu hlásky						X											
17	Vyčištění vnitřku skeletu hlásky						X											
18	Kontrola stavu reflexních folií na skeletu hlásky						X											
19	Revize elektro části						X											
20	Výměna baterií v SOS hláskách						X											
21	Kontrola Komunikační rozvaděč BK DDU 39,4 Km					X												
22	Výměna akumulátorů v BK DDU 39,4 Km						X											
Cena celkem za oddíl																		
DIS SOS systém - meteostanice																		
38,6 km																		
23	Kontrola zpracování dat na DIS SOS serveru			X														
24	Kontrola přenosové trasy od meteostanice na server			X														
25	Revize elektropřípojky meteostanice						X											
Cena celkem za oddíl																		
DIS SOS systém - Meteostanice (kamerový systém)																		
Kamery 38,6 km (2x);																		
26	Čištění kamerového krytu vně vč. skla		X															
27	Kontrola vytápění krytu					X												
28	Kontrola přepětových ochranných videosignálů					X												
29	Kontrola přenosové trasy po OK					X												
30	Revize kamerového systému, kamery, infrapřívít						X											

Poř. č.	Název činnosti při prohlídkách, údržbě a revizích	Četnost činnosti						Počet činností v roce v rámci zakázky	Jednotková cena	Celková cena	Počet činností v roce v rámci zakázky	Jednotková cena	Celková cena
		tydenně	měsíčně	čtvrtletně	pololetně	ročně	1x za 2 roky						
D7 Bitozeves - Vysočany													
DIS SOS systém - Kabelové vedení													
59,6 km - 65,9 km													
01	Kontrola funkčnosti přejezdových skříní			X									
02	Revizní zpráva přejezdových skříní vč. vedení					X							
03	Měření NN vedení - izolační stav				X								
04	Měření sdělovacích vedení vč. protokolu kompletní měření						X						
05	Měření sdělovacích vedení - izolační stav				X								
06	Kontrola napájecího bodu RM3, 64,2 Km vč. přípojky NN				X								
Cena celkem za oddíl													
DIS SOS systém - hlásky													
SOS 60,9 km H+V; 62,8 km H+V+BK-DDU; 64,8 km H+V													
07	Fonická kontrola obousměrného spojení a jeho srozumitelnost		X										
08	Kontrola podsvícení a funkce tlačítek			X									
09	Kontrola binárních vstupů, výstupů a jejich vyhodnocování			X									
10	Očištění plochy displeje			X									
11	Kontrola těsnosti hlásky				X								
12	Kontrola utaženosti kabelů ve svorkách a jejich ošetření				X								
13	Kontrola přívodního napětí na silových vodičích				X								
14	Výměna silikonu v hlásce				X			1					
15	Namazání těsnění a zámků hlásky silikonovým olejem				X			1					
16	Vnější mytí skeletu hlásky						X						
17	Vyčištění vnitřku skeletu hlásky						X						
18	Kontrola stavu reflexních fólií na skeletu hlásky						X						
19	Revize elektro částí					X							
20	Výměna baterií v SOS hláskách					X							
21	Kontrola Komunikační rozvaděč BK DDU 62,8 Km				X			1					
22	Výměna akumulátorů v BK DDU 62,8 Km					X							
Cena celkem za oddíl													
DIS SOS systém - meteostanice													
64,8 km													
23	Kontrola zpracování dat na DIS SOS serveru			X									
24	Kontrola přenosové trasy od meteostanice na server			X									
25	Revize elektro přípojky meteostanice					X							
Cena celkem za oddíl													
DIS SOS systém - kamerový systém													
Kamery 64,8 km (2x):													
26	Čištění kamerového krytu vně vč. skla			X									
27	Kontrola vytápění krytu				X			1					
28	Kontrola přepětových ochran videosignálu				X			1					
29	Kontrola přenosové trasy po OK				X								
30	Revize kamerového systému, kamery, infrapřisvit					X							
Cena celkem za oddíl													
DIS SOS systém - sčítače dopravy													
ASD 64,8 km													
31	Kontrola zpracování dat na DIS SOS serveru			X									
32	Kontrola přenosové trasy od ASD na server			X									
33	Ďálkový dohled nad ukládáním dat a jeho přenosem do nadřazeného systému	X											
34	Měření indukčních smyček				X								
Cena celkem za oddíl													

Poř. č.	Název činností při prohlídkách, údržbě a revizích	Četnost činnosti						Počet činností v roce v rámci zakázky	Jednotková cena	Celková cena	Počet činností v roce v rámci zakázky	Jednotková cena	Celková cena
		tydne	měsíčně	čtvrtletně	pololetně	ročně	1x za 2 roky						
D7 Vysočany - Droužkovice													
DIS SOS systém - Kabelové vedení													
65,9 km - 75,3 km													
01	Kontrola funkčnosti přejezdových skříní,			X									
02	Revizní zpráva přejezdových skříní vč vedení						X						
03	Měření NN vedení - izolační stav				X								
04	Měření sdělovacích vedení vč. protokolu kompletní měření							X					
05	Měření sdělovacích vedení - izolační stav				X								
06	Kontrola napájecího bodu RM3, 69,3 Km vč. přípojky NN				X								
Cena celkem za oddíl													
DIS SOS systém - hlásky													
SOS 66,8 km H+V; 68,8 km H+V; 70,9 km H+V; 72,9 km H+V; 74,4km H+V;													
07	Fónická kontrola obousměrného spojení a jeho srozumitelnost		X										
08	Kontrola podsvícení a funkce tlačítek			X									
09	Kontrola binárních vstupů,výstupů a jejich vyhodnocování			X									
10	Očištění plochy displeje			X									
11	Kontrola těsnosti hlásky					X							
12	Kontrola utaženosti kabelů ve svorkách a jejich ošetření					X							
13	Kontrola přívodního napětí na silových vodičích					X							
14	Výměna silikonu v hlásce					X							
15	Namazání těsnění a zámků hlásky silikonovým olejem					X							
16	Vnější mytí skeletu hlásky						X						
17	Vyčištění vnitřku skeletu hlásky						X						
18	Kontrola slavu reflexních folií na skeletu hlásky						X						
19	Revize elektro částí					X							
20	Výměna baterií					X							
Cena celkem za oddíl													
DIS SOS systém - kamerový systém													
Kamery 68,8 km (2x); 74,9 km (2x);													
21	Čištění kamerového krytu vně vč. skla			X									
22	Kontrola vytápění krytu					X							
23	Kontrola přepětových ochran videosignálu					X							
24	Kontrola přenosové trasy po OK					X							
25	Kontrola MX KAM (74,9 km)					X							
26	Revize kamerového systému, kamery, infrapřisvit						X						

Poř. č.	Název činnosti při prohlídkách, údržbě a revizích	Četnost činnosti						Počet činností v roce v rámci zakázky	Jednotková cena	Celková cena	Počet činností v roce v rámci zakázky	Jednotková cena	Celková cena
		týdně	měsíčně	čtvrtletně	pololetně	ročně	1x za 2 roky						
ZPI													
68,9 km;													
27	Kontrola stavu vnitřní klimatizace skříně a odzkoušení funkčnosti												
28	Kontrola stavu funkčnosti jednotlivých komponentů skříně MX a RS												
29	Kontrola elektrorozvodů od napojného bodu až po koncová zařízení												
30	Kontrola stavu čelní zobrazovací plochy a její čištění												
31	Funkční zkouška PDZ - Dual; IP2												
32	Kontrola těsnosti skříně ZPI, stav gumových profilů skříní												
33	Vizuální kontrola ZPI, portálu, rozvaděče a svárů												
34	Vizuální kontrola upevnění kabeláže v kabel. Trase												
35	Vizuální kontrola stavu přepěťových ochran (zelené pole)				X								
36	Kontrola stavu funkčnosti jednotlivých napájecích zdrojů a jejich přidavných ventilátorů												
37	Kontrola řídicích desek ZPI a stavu jednotlivých desek PS s LED												
38	Kontrola stavu jednotlivých kabelových propojů PS												
39	Kontrola funkčnosti jednotlivých světelných bodů - vizuální												
40	Kontrola funkčnosti zobrazování textů a symbolů												
41	Kontrola PC serveru a komunikací s NDIC												
42	Celková kontrola systémové funkčnosti												
43	Zpráva o periodické revizi elektrických zařízení						X						
44	Kontrola Bezdrátového propoje (přenos dat na správu ŘSD Chomutov)				X								
Cena celkem za oddíl													
DIS SOS systém - sčítače dopravy													
ASD 66,8 km													
45	Kontrola zpracování dat na DIS SOS serveru			X									
46	Kontrola přenosové trasy od ASD na server			X									
47	Dálkový dohled nad ukládáním dat a jeho přenosem do nadřazeného systému	X											
48	Měření indukčních smyček					X							
Cena celkem za oddíl													
D7 MUK Droužkovice - MUK Spořice													
DIS SOS systém - kabelové vedení													
75,3 km - 82,1 km													
01	Kontrola funkčnosti přejezdových skříní,			X									
02	Revizní zpráva přejezdových skříní vč vedení					X							
03	Měření NN vedení - izolační stav				X								
04	Měření sdělovacích vedení vč. protokolu kompletní měření						X						
05	Měření sdělovacích vedení - izolační stav				X								
06	Kontrola napájecího bodu RM3, 76,2Km a 79,1 Km vč. přípojky NN				X								
Cena celkem za oddíl													

Poř. č.	Název činnosti při prohlídkách, údržbě a revizích	Četnost činnosti						Počet činností v roce v rámci zakázky	Jednotková cena	Celková cena	Počet činností v roce v rámci zakázky	Jednotková cena	Celková cena
		týdně	měsíčně	čtvrtletně	pololetně	ročně	1x za 2 roky						
DIS SOS systém - hlásky													
SOS 76,4 km H+V; 77,8 km H+V; 79,8 km H+V; 81,2 km H+V													
07	Fónická kontrola obousměrného spojení a jeho srozumitelnost		X										
08	Kontrola podsvícení a funkce tlačítek			X									
09	Kontrola binárních vstupů, výstupů a jejich vyhodnocování			X									
10	Očištění plochy displeje			X									
11	Kontrola těsnosti hlásky					X							
12	Kontrola utaženosti kabelů ve svorkách a jejich ošetření					X							
13	Kontrola přírodního napětí na sílových vodičích					X							
14	Výměna silikagelu v hlásce					X							
15	Namazání těsnění a zámku hlásky silikonovým olejem					X							
16	Vnější mytí skeletu hlásky						X						
17	Vyčištění vnitřku skeletu hlásky						X						
18	Kontrola stavu reflexních folií na skeletu hlásky						X	1					
19	Revize elektro částí						X						
20	Výměna baterií						X						
Cena celkem za oddíl													
DIS SOS systém - kamerový systém													
Kamery 80,9 km (2x); 81,7 km větev A (2x); 81,7 km větev C (2x); 82,1 km (2x)													
21	Čištění kamerového krytu vně vč. skla			X									
22	Kontrola vytápění krytu					X							
23	Kontrola přepětových ochran videosignálu					X							
24	Kontrola přenosové trasy po OK					X							
25	Kontrola MX KAM (80,9; 81,7 větev A; 81,7 větev C; 82,1km)					X							
26	Revize kamerového systému, kamery, infrapřisvit						X						
Cena celkem za oddíl													
IT vybavení Správa RSD Chomutov													
Kochova 3975, Chomutov													
27	Kontrola DIS SOS serveru, záloha, defragmentace, databáze, vyčištění				X								
28	Kontrola videoseveru, záloha, databáze, vyčištění				X								
29	Kontrola vizualizačního serveru, databáze, záloha, čištění				X								
30	Kontrola záložních zdrojů UPS na správě KV pro technologii DIS SOS					X							
31	Kontrola unknosti a nastavení síťových komponent, SWITCH, Optické převodníky				X								
32	Kontrola klientských PC stanic a monitorů				X								
33	Výměn akumulátorů v UPS, čištění UPS, výměna ventilátorů v UPS							X					
34	Revize elektrického připojení rozvaděče DIS SOS							X					

Poř. č.	Název činnosti při prohlídkách, údržbě a revizích	Četnost činnosti						Počet činnosti v roce v rámci zakázky	Jednotková cena	Celková cena	Počet činnosti v roce v rámci zakázky	Jednotková cena	Celková cena
		týdně	měsíčně	čtvrtletně	pololetně	ročně	1x za 2 roky						
ZPI													
76,1 km													
35	Kontrola stavu vnitřní klimatizace skříně a odzkoušení funkčnosti												
36	Kontrola stavu funkčnosti jednotlivých komponentů skříně MX a RS												
37	Kontrola elektrorozvodů od nápojného bodu až po koncová zařízení												
38	Kontrola stavu čelní zobrazovací plochy a její čištění												
39	Funkční zkouška PDZ - Dual; IP2												
40	Kontrola těsnosti skříně ZPI, stav gumových profilů skříní												
41	Vizuální kontrola ZPI, portálu, rozvaděče a svárů												
42	Vizuální kontrola upevnění kabeláže v kabel. Trase				X								
43	Vizuální kontrola stavu přepětových ochran (zelené pole)				X								
44	Kontrola stavu funkčnosti jednotlivých napájecích zdrojů a jejich přídavných ventilátorů												
45	Kontrola řídicích desek ZPI a stavu jednotlivých desek PS s LED												
46	Kontrola stavu jednotlivých kabelových propojů PS												
47	Kontrola funkčnosti jednotlivých světelných bodů - vizuální												
48	Kontrola funkčnosti zobrazování textů a symbolů												
49	Kontrola PC serveru a komunikací s NDIC												
50	Celková kontrola systémové funkčnosti												
51	Zpráva o periodické revizi elektrických zařízení					X							
Cena celkem za oddíl													
Proměnné značení (PDZ-M)													
80,4 km a 81,0 km													
52	Kontrola stavu vnitřní klimatizace skříně a odzkoušení funkčnosti												
53	Kontrola stavu funkčnosti jednotlivých komponentů skříně MX a RS												
54	Kontrola elektrorozvodů od nápojného bodu až po koncová zařízení				X			2					
55	Kontrola stavu čelní zobrazovací plochy a její čištění												
56	Funkční zkouška PDZ - M;												
57	Celková kontrola systémové funkčnosti												
58	Zpráva o periodické revizi elektrických zařízení					X							
59	Kontrola MX rozvaděčů				X								
Cena celkem za oddíl													
DIS SOS systém - meteostanice													
Meteostanice 80,9 km													
60	Kontrola zpracování dat na DIS SOS serveru			X									
61	Kontrola přenosové trasy od meteostanice na server			X									
62	Revize elektrořpojky meteostanice					X							
Cena celkem za oddíl													
DIS SOS systém - sčítače dopravy													
ASD R7 81,2; 82,1; km a I/13 km 49,4													
63	Kontrola zpracování dat na DIS SOS serveru			X									
64	Kontrola přenosové trasy od ASD na server			X									
65	Dálkový dohled nad ukládáním dat a jeho přenosem do nadřazeného systému	X											
66	Měření indukčních smyček				X								
Cena celkem za oddíl													

Poř. č.	Název činnosti při prohlídkách, údržbě a revizích	Četnost činnosti						Počet činností v roce v rámci zakázky	Jednotková cena	Celková cena	Počet činností v roce v rámci zakázky	Jednotková cena	Celková cena
		tydne	měsíčně	čtvrtletně	pololetně	ročně	1x za 2 roky						
D7 Chomutov - Křimov													
DIS SOS systém - kabelové vedení													
82,1 km - 85,7 km													
01	Kontrola funkčnosti přejezdových skříní, 81,9km;82,1km; 82,7km; 82,8km; 83,4km, 83,5km, 83,8 k	X											
02	Revizní zpráva přejezdových skříní vč. vedení					X							
03	Měření NN vedení - izolační stav			X									
04	Měření sdělovacích vedení vč. protokolu komletní měření						X						
05	Měření sdělovacích vedení - izolační stav			X									
06	Kontrola napájecího bodu RM3, 81,9 Km vč. přípojky NN				X								
Cena celkem za oddíl													
DIS SOS systém - kamerový systém													
Kamery 83,4 km (2x); 84,7 km (2x)													
07	Čištění kamerového krytu vně vč. skla		X										
08	Kontrola vytápění krytu				X								
09	Kontrola přepětových ochran videosignálu				X								
10	Kontrola přenosové trasy po OK				X								
11	Revize kamerového systému, kamery, infrapřisvit					X							
Cena celkem za oddíl													
Varovný meteorologický systém													
82,1 km a 84,7 km													
12	Kontrola stavu vnitřní klimatizace skříně a odzkoušení funkčnosti												
13	Kontrola stavu funkčnosti jednotlivých komponentů skříně MX a RS												
14	Kontrola elektroizolace od napájecího bodu až po koncová zařízení				X								
15	Kontrola stavu čelní zobrazovací plochy a její čištění												
16	Funkční zkouška PDZ - M; ZPI - T												
17	Celková kontrola systémové funkčnosti												
18	Zpráva o periodické revizi elektrických zařízení					X							
19	Kontrola MX rozvaděčů				X								
Cena celkem za oddíl													
DIS SOS systém - meteostanice													
Meteostanice 83,4 km													
20	Kontrola zpracování dat na DIS SOS serveru		X										
21	Kontrola přenosové trasy od meteostanice na server		X										
22	Dálkový dohled nad ukládáním dat a jeho přenosem do nadřazeného systému (Vaisala)	X											
23	Revize elektropřipojky meteostanice					X							
Cena celkem za oddíl													
Elektronické zabezpečení vstupu do mostu													
Most Chmelda 83,4 km a most Hačka 84,7													
24	Zkouška funkce ústředny, kontrola vazeb na DIS SOS, zkouška poplachem		X										
Cena celkem za oddíl													