


Zdůvodnění změn

Ad 2) Zařízení silnoproudé elektrotechniky (SIL)

Při demontáži podhledu v 6. NP bylo zjištěno nevyhovující nouzové osvětlení. Z důvodu kompatibility bylo nutné stávající nouzová svítidla demontovat a nahradit novými včetně souvisejících elektroinstalací.



V rámci etapy bylo dále nutné vyměnit přívodní elektroinstalace pro osvětlení chodeb. Jedná se o chodby vedoucí k únikovému schodišti a chodby u výtahů. Osvětlení těchto prostor bylo původně napojeno na patrové rozvody. Při rekonstrukci bylo přívodní vedení pro osvětlení odpojeno a nebylo možné jej opětovně připojit bez výměny kabelů sítě TNC/TNS.



Ad 3) Zdravotechnika – patrové rozvody (ZTIp)

Viz bod ad 4)

Ad 4) Zdravotechnika – stoupačka (ZTIš)

Před zahájením prací na zdravotnických instalacích byl proveden stavební průzkum, který odhalil kolizní umístění stoupačky. Poloha stoupacího potrubí by neumožnila zachování provozu několika oddělení nemocnice. Konkrétně by se nutné omezení provozu v průběhu rekonstrukce týkalo deseti pater JIP, dialýzy a dvou pater standardního oddělení.

Stoupačka byla přemístěna do prostor výukových místností. Změnou umístění svislého potrubí došlo k navýšení výkazu výměr rozvodů ZTI patrových i stoupačky. Posunem stoupacího potrubí byl zajištěn standardní provoz všech oddělení.



Soupis prací IMOS PSV

Stavba: **FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO**
Rekonstr.havarijních rozvodů vody v obj. L - 3. - 6.etapa
5.etapa- vícepráce

Rekapitulace dílů dle rozpočtu - 5.etapa

Číslo	Název	Typ dílu	SOD	vícepráce	Celkem
1	Zařízení silnoproudé elektrotechniky (SIL)	HSV	2 455 228	306 071	2 761 299
2	Zdravotechnika - patrové rozvody (ZTIp)	HSV	1 225 761	14 573	1 240 334
3	Zdravotechnika - stoupačka (ZTIs)	HSV	785 268	312 955	1 098 223
Soupis víceprací celkem			4 466 257	633 598	5 099 855

Soupis prací

S:	0002	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
O:	22	Rekonstr.havarijních rozvodů vody v obj. L - 3. - 6.etapa
R:	03	SO 05 - Rekonstr. rozvodů vody VTP - 5.etapa Vícepráce silnoprúd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	vícepráce	množství vč. víceprací	cena / MJ	celkem
Díl:	0	Poznámka						
	0 00	Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS., Položky, které nejsou v cenové soustavě RTS jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době a v dané lokalitě.	kus		0,00		0,00	0,00
	C-21M	Elektromontáže silnoprúd						
	1 210 010301R00	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení Ovládání osvětlení u výtahů č.17-18 Elektroinstalace 15.NP JIP montáž	ks	72,00	21,00 13,00 8,00	93,00	6,20	576,60
	2 R01	KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí Ovládání osvětlení u výtahů č.17-18 Elektroinstalace 15.NP JIP montáž	ks	72,00	21,00	93,00	54,00	5 022,00
	3 R02	KRABICE INSTALAČNÍ, 8135 PO, IP54 se svorkovnicí Ovládání osvětlení u výtahů č.17-18 Elektroinstalace 15.NP JIP montáž	ks	148,00	33,00 13,00 20,00	181,00	156,00	28 236,00
		SPÍNAČE POD OMÍTKU (TANGO)						
	4 34535440R	Přístroj spínače, řazení 1 Ovládání osvětlení u výtahů č.17-18 Elektroinstalace 15.NP JIP montáž	ks	0,00	21,00 13,00 8,00	21,00	111,50	2341,50
	5	Doutnavka orientační Ovládání osvětlení u výtahů č.17-18 Elektroinstalace 15.NP JIP montáž	ks	0,00	21,00	21,00	79,20	1663,20
		KRYT SPÍNAČE						
	6 R02	Jednoduchý Ovládání osvětlení u výtahů č.17-18 Elektroinstalace 15.NP JIP montáž	ks	64,00	21,00 13,00 8,00	85,00	22,00	1870,00
		RÁMEČEK PRO SPÍNAČE						
	7 R04	Dvojnásobný, bílý Elektroinstalace 15.NP JIP montáž	ks	37,00	1,00 1,00	38,00	30,00	1 140,00
	8 R05	Jednonásobný, bílý Ovládání osvětlení u výtahů č.17-18 Elektroinstalace 15.NP JIP montáž	ks	37,00	1,00 13,00 1,00	38,00	12,70	482,60
		KABEL STANDARDNÍ						
	9 210810045R00	CYKY-J 3x1,5 mm2, pevně Ovládání osvětlení u výtahů č.17-18 Elektroinstalace 15.NP JIP montáž	m	2650,00	480,00 130,00 350,00	3130,00	11,30	35 369,00
	10 210810045.R00	CYKY-O 3x1,5 mm2, pevně Elektroinstalace 15.NP JIP montáž	m	2650,00	480,00	3130,00	13,80	43 194,00
		KABEL požárně odolný						
	11 R09	CXKH-V-J 3x1,5 mm2, P60, pevně Instalace NO 6NP hemodializa Elektroinstalace 15.NP JIP montáž	m	2820,00	200,00 200,00	3020,00	11,30	34 126,00
		SVÍTIDLA (DLE LEGENDY SVÍTIDEL)						
	12 R010	Svítilidlo LED, ozn. A Elektroinstalace 15.NP JIP montáž	ks	1050,00	300,00 150,00 150,00	1350,00	39,00	52 650,00
		Svítilidlo nouzové, vč.zdroje ozn. NP1 Elektroinstalace 15.NP JIP montáž	m	1050,00	300,00	1350,00	13,80	18 630,00
		Svítilidlo nouzové, vč.zdroje ozn. NP2 Instalace NO 6NP hemodializa montáž	ks	161,00	16,00 16,00	177,00	3 629,00	642 333,00
	13 R011	Svítilidlo nouzové, vč.zdroje ozn. NB1 Instalace NO 6NP hemodializa Elektroinstalace 15.NP JIP montáž	ks	20,00	6,00 6,00	26,00	5 054,20	131 409,20
		Svítilidlo nouzové, vč.zdroje ozn. NB1 Instalace NO 6NP hemodializa montáž	ks	20,00	6,00	26,00	300,00	7 800,00
	14 R012	Recyklační poplatek za svítidlo NOSNÉ PRVKY	ks	18,00	2,00	20,00	5 320,00	106 400,00
			ks	58,00	8,00	66,00	5 949,00	392 634,00
			ks	58,00	8,00	66,00	230,00	15 180,00
			ks	257,00	32,00	289,00	8,40	2 427,60

15	R013	Žlab drátový 100/50 bez víka Elektroinstalace 15.NP JIP	m	520,00	50,00	570,00	74,00	42 180,00
		montáž	m	520,00	50,00	570,00	163,00	92 910,00
16	R014	Nosník 100 Elektroinstalace 15.NP JIP	ks	355,00	10,00	365,00	41,00	14 965,00
		montáž	ks	355,00	10,00	365,00	46,00	16 790,00
17	R015	Držák krabic Elektroinstalace 15.NP JIP	ks	148,00	25,00	173,00	28,00	4 844,00
		montáž	ks	148,00	25,00	173,00	35,00	6 055,00
18	R16	Spojka žlabů Elektroinstalace 15.NP JIP	ks	520,00	50,00	570,00	11,70	6 669,00
		montáž	ks	520,00	50,00	570,00	17,00	9 690,00
19	R17	Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník) Elektroinstalace 15.NP JIP	ks	930,00	75,00	1005,00	15,00	15 075,00
		montáž	ks	930,00	75,00	1005,00	13,80	13 869,00
NOSNÉ PRVKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ								
20	R18	Svazkový držák kabelů GRIP 15 (protipožár) Instalace NO 6NP hemodializa Elektroinstalace 15.NP JIP	ks	2100,00	200,00	2300,00	16,00	36 800,00
		montáž	ks	2100,00	200,00	2300,00	6,00	13 800,00
21	R19	Protipožární hmoždinka FNA 6x30M (pro Grip M) Instalace NO 6NP hemodializa Elektroinstalace 15.NP JIP	ks	2100,00	200,00	2300,00	1,60	3 680,00
		montáž	ks	2100,00	200,00	2300,00	15,00	34 500,00
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY								
22	210020921R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15 Instalace NO 6NP hemodializa Elektroinstalace 15.NP JIP	m2	1,00	3,00	4,00	9 971,00	39 884,00
		montáž		1,00	3,00	4,00	2 070,00	8 280,00
STAVEBNÍ PRÁCE								
ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍCH								
23	612423621R00	Omítka rýh stěn MV, o šířce do 30cm, hladká Elektroinstalace 15.NP JIP	m2	13,00	1,00	14,00	586,00	8 204,00
PRORÁŽENÍ OTVORŮ								
24	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3x3cm Ovládání osvětlení u výtahů č.17-18 Elektroinstalace 15.NP JIP	m	26,00	28,00	54,00	57,00	3 078,00
25	978059511.R00	Osekání vnitřních obkladů stěn do 1m2 Ovládání osvětlení u výtahů č.17-18 Elektroinstalace 15.NP JIP	m2	13,00	5,00	18,00	185,00	3 330,00
OBKLADY KERAMICKÉ								
26	R020	Montáž obkladů stěn do tmele dle stávajícího Ovládání osvětlení u výtahů č.17-18	m2	0,00	2,00	2,00	1 208,00	2 416,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
27	R021	Demontáž původního osvětlení Instalace NO 6NP hemodializa Elektroinstalace 15.NP JIP	hod	260,00	36,00	296,00	288,00	85 248,00
		Přepojení napájení stávajícího osvětlení chodby Elektroinstalace 15.NP JIP	hod	0,00	8,00	8,00	288,00	2 304,00
		Přepojení elektroinstalace přerušené při demontážích Instalace NO 6NP hemodializa Elektroinstalace 15.NP JIP	hod	90,00	17,00	107,00	288,00	30 816,00
		Úprava kabelů v 6. NP. Uvolnění kabelového roštu Instalace NO 6NP hemodializa	hod	60,00	12,00	72,00	288,00	20 736,00
		Zjištění napojení kabelů v rozvodně, odpojení a přesun Instalace NO 6NP hemodializa	hod	1860,00	10,00	1870,00	288,00	538 560,00
28	R22	Zajištění pracovního osvětlení chdby Elektroinstalace 15.NP JIP	hod	80,00	6,00	86,00	288,00	24 768,00
29	R24	Uvolnění trasy kabelů nad podhledy pro rozvody ZTI Elektroinstalace 15.NP JIP	hod	0,00	25,00	25,00	288,00	7 200,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK								
30	R26	Revizní technik Elektroinstalace 15.NP JIP	hod	80,00	6,00	86,00	518,00	44 548,00
31	R27	Spolupráce s reviz.technikem Elektroinstalace 15.NP JIP	hod	10,00	1,00	11,00	403,00	4 433,00

cena SOD

2 455 228,10

cena vícepráce

306 070,65

cena celkem

2 761 298,75

Soupis prací

S:	0002	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
O:	22	Rekonstr.havarijních rozvodů vody v obj. L - 3. - 6.etapa
R:	03	SO 05 - Rekonstr. rozvodů vody VTP - 5.etapa Vícepráce ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	vícepráce	množství vč. víceprací	cena / MJ	celkem
Díl:	0	Poznámka						
	0 00	Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS., Položky, které nejsou v cenové soustavě RTS jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době a v dané lokalitě.	kus		0,00		0,00	0,00
	722	Vnitřní vodovod - patrové rozvody Horizontálně						
	1 722176213R00	Potrubí vícevrstvé PE-RT II / AI / PE-RT II - pro rozvody pitné vody Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras Přesun V4	m	1100,00	20,00	1120,00	406,00	454 720,00
	2 722 18-0050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d26/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 Položka obsahuje i připěvňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepící pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min Přesun V4	m	1100,00	20,00	1120,00	122,00	136 640,00
	3 722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod,potrubí do DN 200 Přesun V4	m	2880,00	20,00	2900,00	11,50	33 350,00
	4 722290229R00	Zkouška tlaku potrubí vodovodního do DN 100 Přesun V4	m	2880,00	20,00	2900,00	16,00	46 400,00
	5 998722106R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 60 m Přesun V4	t	83,00	0,50	83,50	650,00	54 275,00
	6 722290826R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H nad 48 m Přesun V4	t	80,00	0,50	80,50	850,00	68 425,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						
	7 767995101R00	Systémové uložení potrubí a zařízení - objímky s pryžovou vložkou, táhla, nosné žlábky, kotevní materiál Přesun V4	kg	3100,00	20,00	3120,00	125,00	390 000,00
	8 998764106R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 60 m Přesun V4	t	0,19	0,10	0,29	400,00	116,00
	H722	Vnitřní vodovod						
	9 998722193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m Přesun V4	t	163,00	0,50	163,50	345,00	56 407,50

cena SOD	cena vícepráce	cena celkem
1 225 761,00	14 572,50	1 240 333,50

Soupis prací

S:	0002	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
O:	22	Rekonstr.havarijních rozvodů vody v obj. L - 3. - 6.etapa
R:	03	SO 05 - Rekonstr. rozvodů vody VTP - 5.etapa Vícepráce ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	vícepráce	množství vč. víceprací	cena / MJ	celkem
Díl:	0	Poznámka						
	0 00	Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS., Položky, které nejsou v cenové soustavě RTS jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době a v dané lokalitě.	kus		0,00		0,00	0,00
	722	Vnitřní vodovod Vertikálně						
	1 722176212R00	Potrubí vícevrstvé PE-RT II / AI / PE-RT II - pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj D 20 x 2,5 mm Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras Přesun V4	m	15,00	36,00	51,00	285,00	14535,00
	2 722176213R00	Potrubí vícevrstvé PE-RT II / AI / PE-RT II - pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj D 26 x 3,0 mm Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras Přesun V4	m	20,00	18,00	38,00	406,00	15428,00
	3 722176214R00	Potrubí vícevrstvé PE-RT II / AI / PE-RT II - pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj D 32 x 3,0 mm Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras Přesun V4	m	5,00	12,00	17,00	569,00	9673,00
	4 722176215R00	Potrubí vícevrstvé PE-RT II / AI / PE-RT II - pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj D 40 x 3,5 mm Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras Přesun V4	m	40,00	96,00	136,00	1041,00	141576,00
	5 722151116R00	Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 35 x 1,5 mm Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras Přesun V4	m	10,00	6,00	16,00	1 194,00	19104,00
	6 722151118R00	Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 54 x 1,5 mm Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras Položka zahrnuje i 1ks axiálního kompenzátoru s koncovkou pro lisovaný spoj ze sortimentu výrobce potrubí Přesun V4	m	55,00	6,00	61,00	1 795,00	109495,00
	7 722151119R00	Potrubí nerez pro rozvody pitné vody, lisovaný spoj 1.4401 - D 76 x 2,0 mm Montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění a kompenzátorů. V položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras Položka zahrnuje i 4ks axiálních kompenzátorů s koncovkou pro lisovaný spoj ze sortimentu výrobce potrubí Přesun V4	m	120,00	24,00	144,00	4 051,00	583344,00
	8 722 18-0049VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d22/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 Položka obsahuje i připevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepící pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min Přesun V4	m	20,00	36,00	56,00	121,00	6776,00
	9 722 18-0050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 Položka obsahuje i připevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepící pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min Přesun V4	m	25,00	18,00	43,00	122,00	5246,00
	10 722 18-0051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d35/30mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska Přesun V4	m	30,00	18,00	48,00	128,00	6144,00

		Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 Položka obsahuje i připevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepicí pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min Přesun V4			18,00				
11	722 18-0052VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d42/40mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	50,00	96,00	146,00	155,00	22630,00	
		Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 Položka obsahuje i připevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepicí pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min Přesun V4			96,00				
12	722 18-0053VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d54/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	65,00	6,00	71,00	190,00	13490,00	
		Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 Položka obsahuje i připevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepicí pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min Přesun V4			6,00				
13	722 18-0055VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d76/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	120,00	24,00	144,00	206,00	29664,00	
		Třída reakce na oheň A2L-s1, d0 Položka obsahuje i připevňovací nehořlavý drát v množství 3ks/1m a nehořlavou lepicí pásku. Celková odolnost včetně spojů a přichytů nin. 30min Přesun V4			24,00				
14	722 00-30067VD	Protipožární ucpávky pro vodovodní potrubí V poloze je zahrnut i identifikační štítek s popisem Přesun V4	soub	0,00	3,00	3,00	1 490,00	4470,00	
		Přesun V4			3,00				
15	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod,potrubí do DN 200 Přesun V4	m	315,00	198,00	513,00	11,50	5899,50	
		Přesun V4			198,00				
16	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí vodovodního do DN 100 Přesun V4	m	315,00	198,00	513,00	16,00	8208,00	
		Přesun V4			198,00				
17	998722106R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 60 m Přesun V4	t	5,00	3,00	8,00	650,00	5200,00	
		Přesun V4			3,00				
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							
18	767995101R00	Systémové uložení potrubí a zařízení - objímky s pryžovou vložkou, táhla, nosné žlábky, kotevní materiál Položka zahrnuje i náklady vytvoření pevných a kluzných bodů dle montážních předpisů výrobce potrubí Přesun V4	kg	350,00	198,00	548,00	125,00	68 500,00	
		Přesun V4			198,00				
19	998764106R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 60 m Přesun V4	t	1,00	1,00	2,00	400,00	800,00	
		Přesun V4			1,00				
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
20	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm Přesun V4	m	5,00	1,50	6,50	3 040,00	19 760,00	
		Přesun V4			1,50				
H722		Vnitřní vodovod							
21	998722193R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m Přesun V4	t	18,00	6,00	24,00	345,00	8 280,00	
		Přesun V4			6,00				
				cena SOD	cena vícepráce	cena celkem			
				785 267,50	312 955,00	1 098 222,50			

Soupis prací IMOS PSV

Stavba: **FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO**
Rekonstr.havarijních rozvodů vody v obj. L - 3. - 6.etapa
5.etapa- méněpráce

Rekapitulace dílů dle rozpočtu - 5.etapa

Číslo	Název	Typ dílu	SOD	méněpráce	Celkem
1	Architektonicko-stavební část (ARS)	HSV	107 639	-38 378	69 261
2	Zdravotechnika- patrové rozvody (ZTIp)	HSV	59 010	-59 010	0
Soupis víceprací celkem			166 649	-97 388	69 261

Soupis prací

S:	0002	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
O:	22	Rekonstr.havarijních rozvodů vody v obj. L - 3. - 6.etapa
R:	03	SO 05 - Rekonstr. rozvodů vody VTP - 5.etapa- méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	méněpráce množství	méněpráce cena	celkem včetně méněpráce
Díl:	0	Poznámka				0,00	0,00		0,00
1	00	Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS., Položky, které nejsou v cenové soustavě RTS jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době a v dané lokalitě.	kus	0,00	0,00	0,00			
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				44 211,95		-15 719,00	28 492,95
2	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace včetně všech koncových elementů čela a odsoky podhledů : 5.NP : 2,2*0,1*2+8,0*0,3 6.NP : 2,2*0,1*2+8,0*0,3 7.NP : 2,2*0,1+2,7*0,1+8,0*0,3 8.NP : 2,2*2*0,1+8,0*0,3 9.NP : 2,2*2*0,1+8,0*0,3 10.NP : 2,2*2*0,1+8,0*0,3 11.NP : 2,2*2*0,1+8,0*0,3 12.NP : 2,7*0,1*2+8,0*0,3 13.NP : 2,2*0,1+2,7*0,1+8,0*0,3 14.NP : 2,2*2*0,1+6,0*0,3 15.NP : 2,2*2*0,1 16.NP : 2,7*0,1*2+8,0*0,3 17.NP : 2,7*0,1*2+8,0*0,3 ostatní : 1*4,5	m2	38,82	833,80	32 368,12	-13,75	-11 464,75	20 903,37
3	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	38,28	101,20	3 873,94	-13,75	-1 391,50	2 482,44
4	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	38,28	208,20	7 969,90	-13,75	-2 862,75	5 107,15
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				63 426,80		-22 659,20	40 767,60
5	767585114R00	Montáž doplňků podhledů - řezání lamel 4.NP : 1*15,0 5.NP : 8,0 6.NP : 9,0 8.NP : 8,0 9.NP : 8,0 10.NP : 8,0 11.NP : 8,0 12.NP : 8,0 13.NP : 8,0 14.NP : 6,0	m	86,00	102,40	8 806,40	-38,00	-3 891,20	4 915,20
6	767585113RG1	Montáž doplňků podhledů - lemovací lišta, včetně dod lišty v místech řezání stáv.podhledů 4.NP : 1*15,0 5.NP : 8,0 6.NP : 9,0 8.NP : 8,0 9.NP : 8,0 10.NP : 8,0 11.NP : 8,0 12.NP : 8,0 13.NP : 8,0 14.NP : 6,0 ostatní : 1*55,0 přechod SDK na kazety : 5.NP - 17.NP : (2,2*2*2+2,7*2*2)*13	m	395,80	138,00	54 620,40	-136	-18 768,00	35 852,40

Celkem	cena SOD 107 638,75	cena méněpráce -38 378,20	celkem 69 260,55
---------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Soupis prací

S:	0002	FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
O:	22	Rekonstr.havarijních rozvodů vody v obj. L - 3. - 6.etapa
R:	03	SO 05 - Rekonstr. rozvodů vody VTP - 5.etapa- méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	méněpráce množství	méněpráce cena	celkem včetně méněpráce
Díl:	0	Poznámka				0,00			0,00
	1 00	Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS., Položky, které nejsou v cenové soustavě RTS jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době a v dané lokalitě.	kus	0,00	0,00	0,00			
Díl:	722	Vnitřní vodovod				59 010,00		59 010,00	0,00
	20 72200-30067VD	Protipožární ucpávky pro vodovodní potrubí V položce je zahrnut i identifikační štítek s popisem	soub	105,00	562,00	59 010,00	105,00	59 010,00	0,00

Celkem	cena SOD	cena méněpráce	celkem
	59 010,00	59 010,00	0,00