

**Název akce: Oprava střechy**

**Rekapitulace cenové nabídky**

Č.stav. části	Název části stavby	Číslo CE	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1	Oprava střechy - SO 003	02-10-05-003	1 515 000,00 Kč	318 150,00 Kč	1 833 150,00 Kč
<b>Cena celkem:</b>			<b>1 515 000,00 Kč</b>	<b>318 150,00 Kč</b>	<b>1 833 150,00 Kč</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Opravy střechy CE 02-10-05-003**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 515 000,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				548 298,65
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				102 400,00
1	K	621335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30% (omítky římsy, atiky)	m2	256,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	3 360,000		
3	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	67 200,000		
4	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	3 360,000		
D	997		Přesun sutě				
5	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	9,385		
6	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	9,385		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,925		
8	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	9,313		
D	998		Přesun hmot				
9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,293		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
10	K	721241103R01	Košík do lapače střešních splavenin z litiny DN 125 (demontáž, dodávka a montáž nového litina/nerez)	kus	10,000		
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
11	K	741420902	Výměna držáků nebo svorek hromosvodů (demontáž stávajících a montáž dodaných)	kus	16,000		
12	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	16,000		
D	762		Konstrukce tesařské				
13	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	178,400		
14	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	4,500		
15	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken (demontáž bednění pod nástř. dešť. žlabem, šíře 0,8m)	m2	178,400		
16	K	762342314	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm (montáž 3 řad střešních latí, a 1,2 bm kontralatí na krokách vč. kontralatě pod bednění, latí v úžlabích 8x a nárožích 10 x)	m2	267,600		
17	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	4,000		
18	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m (demontáž 3 řad střešních latí, odříznutí a dem. 1,2 bm kontralatí na krokách vč. kontralatě pod bednění, latí v úžlabích 8x a nárožích 10 x)	m2	267,600		
19	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	4,675		
D	764		Konstrukce klempířské				
20	K	764001114	Montáž podkladního plechu rš do 400 mm (podkladní pás pod nástřešní žlab r.š. 250 mm, materiál v pol. 13824111)	m	226,000		
21	M	15483510R01	plech Pz s povrchovou úpravou tl 0,6mm (lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nástřikem, barva dle zadání objednatele, např. Lindab, Ruuki)	m2	178,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	764001117	Montáž podkladního plechu rš přes 400 mm (plechový kraj nástřeš. žlabu r.š. 500 mm, materiál v pol. 13824111)	m	226,000		
23	K	764001801A	Demontáž podkladního plechu do suti (podkladní pás pod nástř. žlab)	m	226,000		
24	K	764001801B	Demontáž podkladního plechu do suti (plechový kraj nástřeš. žlabu)	m	226,000		
25	K	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti (demontáž odstříženého pásu 120 cm střešní krytiny - plechové tašky včetně sněhových rozražečů)	m2	267,600		
26	K	764001834R01	Rozstřížení plechové tabulové krytiny ručně(odstřížení stávající skládané plechové střešní krytiny ručně ve vzdálenosti 120 cm od krajní okapové hrany krytiny - plechové tašky včetně překryvů, vč. oplechování úžlabí a nároží)	m	219,000		
27	K	764001871	Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti	m	20,000		
28	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	16,000		
29	K	764002812A	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané (oplechování-okapnice krytiny)	m	226,000		
30	K	764002812B	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané (okapnice na krokách pod hydroizolační folii)	m	226,000		
31	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti (lokální opravy oplechování říms a nadezdívek)	m	37,800		
32	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	226,000		
33	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	165,000		
34	K	764101143	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 60° (plechové tašky)	m2	267,600		
35	M	55350183	<i>krytina střešní profilovaný Pz plech tl 0,5mm do š 1,1m s povrchovou úpravou (lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nástřikem, barva dle zadání objednatele, např. Lindab, Ruuki)</i>	m2	281,000		
36	K	764201167	Montáž oplechování úžlabí rš do 700 mm (materiál pol. č. 15483510R02)	m	16,000		
37	K	764201176	Příplatek k montáži za provedení úžlabí v plechové krytině	m	16,000		
38	M	15483510R02	<i>plech Pz s povrchovou úpravou tl 0,6mm (lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nástřikem, barva dle zadání objednatele, např. Lindab, Ruuki)</i>	m2	16,800		
39	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany (oplechování-okapnice krytiny r.š. 250 mm, materiál pol. č. 15483510R03)	m	226,000		
40	M	15483510R03	<i>plech Pz s povrchovou úpravou tl 0,6mm (lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nástřikem, barva dle zadání objednatele, např. Lindab, Ruuki)</i>	m2	59,300		
41	K	764211656	Oplechování větraného nároží s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm (lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nástřikem, barva dle zadání objednatele, např. Lindab, Ruuki)	m	20,000		
42	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm (okapnice na krokách pod hydroizolační folii, lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nástřikem, barva dle zadání objednatele, např. Lindab, Ruuki)	m	226,000		
43	K	764212676	Oplechování oblé okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm (lokální opravy oplechování říms a nadezdívek, lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nástřikem, barva dle zadání objednatele, např. Lindab, Ruuki)	m	37,800		
44	K	764213657	Sněhový rozražeč krytiny z Pz s povrchovou úpravou (lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nástřikem, barva dle zadání objednatele, např. Lindab, Ruuki)	kus	669,000		
45	K	764513407R01	Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků s výztuhami, čel a hrdel z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm (v systémovém řešení výrobce, lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nástřikem, barva dle zadání objednatele, např. Lindab,Ruuki)	m	226,000		
46	K	764513427	Příplatek k cenám nadokapního žlabu za provedení rohu nebo koutu z Pz plechu rš 670 mm	kus	18,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm (lakovaný pozinkovaný plech s polyesterovým nástřikem, barva dle zadání objednatele, např. Lindab, Ruuki)	m	165,000		
48	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	5,815		
D		765	Krytina skládaná				
49	K	765111201	Montáž krytiny okapní větrací pás (včetně demontáže stávajícího)	m	226,000		
50	M	59660022	pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm	m	226,000		
51	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	267,600		
52	M	28329268	fólie nekontaktní nízkodifuzně propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu tříplášťových střeš (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	267,600		
53	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	267,000		
54	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	267,000		
55	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,228		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
56	K	783223011	Napouštění jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce (veškeré dřev. prvky - latě a bednění)	m2	590,000		
57	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	57,500		
58	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	57,500		
59	K	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	57,500		
60	K	783414203	Základní antikorozi jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	57,500		
61	K	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	57,500		
62	K	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem	m	57,500		
63	K	783491001	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 30°	m2	57,500		
64	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek (vnější omítky podhledů)	m2	256,000		
65	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 (vnější omítky podhledů, odstín dle zadání objednatele)	m2	256,000		
D		M	Práce a dodávky M				
D		23-M	Montáže potrubí				
66	K	230120046	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 (tlakové pročištění kanalizačního dešťového potrubí)	m	80,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
67	K	030001000	Zařízení staveniště	soub.	1,000		
68	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub.	1,000		
69	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště (včetně úklidu)	soub.	1,000		