

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: MTČDV_ MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 441 761,70
PSV			502 375,74
MON			140 501,82
Vedlejší náklady			463 500,00
Ostatní náklady			223 750,00
Celkem			4 771 889,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 771 889,26 CZK
Základní DPH	21 %	1 002 096,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

5 773 986,00 CZK

v _____



Za zhotovitele

dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	687 250,00	144 322,50	831 572,50	14
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	687 250,00	144 322,50	831 572,50	14
	Stavební objekt			0,00		
SO 201	OPRAVA MOSTU	0,00	4 084 639,26	857 774,24	4 942 413,50	86
1	OPRAVA MOSTU	0,00	4 084 639,26	857 774,24	4 942 413,50	86
Celkem za stavbu		0,00	4 771 889,26	1 002 096,74	5 773 986,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			365 301,69	8
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			742 000,00	16
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			147 649,35	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			180 086,25	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			286 732,48	6
5	Komunikace	HSV			508 882,06	11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			540 940,23	11
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			153 348,45	3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			93 098,18	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			318 490,55	7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 480,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			55 500,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			46 252,46	1
711	Izolace proti vodě	PSV			179 369,86	4

763	Dřevostavby	PSV			140 823,14	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			54 140,10	1
783	Nátěry	PSV			128 042,64	3
999	Poplatky za skládky	MON			64 431,90	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON			76 069,92	2
VN	Vedlejší náklady	VN			463 500,00	10
ON	Ostatní náklady	ON			223 750,00	5
Cena celkem					4 771 889,26	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MTČDV_	MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: VN Vedlejší náklady						463 500,00		560 835,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	22 500,00	22 500,00	21,00	27 225,00
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	157 500,00	157 500,00	21,00	190 575,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
6	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	240 000,00	240 000,00	21,00	290 400,00
Položka zahrnuje náklady spojené s traťovou výlukou včetně zajištění náhradní autobusové dopravy. Všichni dodavatelé ocení tuto položku částkou 240 000,- Kč bez DPH.								
7	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Koordinace prací jednotlivých dodavatelů a stavební činnosti se stavbyvedoucím a d dozorem stavby : 1								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MTČDV_	MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: ON Ostatní náklady						223 750,00		270 737,50
8	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00
<p style="color: green; font-size: small;">Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.</p>								
9	005124020R	Autorský dozor	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00
<p style="color: green; font-size: small;">Autorský dozor projektanta.</p>								
10	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	750,00	750,00	21,00	907,50
<p style="color: green; font-size: small;">Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</p>								
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00
<p style="color: green; font-size: small;">Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</p>								
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00	21,00	121 000,00
<p style="color: green; font-size: small;">Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p>								
				1	1,00000			
13	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
<p style="color: green; font-size: small;">Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.</p>								
				SO 201 : 1	1,00000			
14	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00
<p style="color: green; font-size: small;">Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</p>								
				Včetně předání všech dokladů požadovaných ke kolaudaci stavby : 1	1,00000			

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MTČDV_	MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
		1		1,00000				
16	R00001T	Zajištění povodňového a havarijního plánu pokud to bude stavba vyžadovat	ks	1,00000	750,00	750,00	21,00	907,50
		1		1,00000				
17	R00002T	Podrobný geologický průzkum	soubor	1,00000	37 500,00	37 500,00	21,00	45 375,00
18	R00003	Zajištění první hlavní prohlídky	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	21,00	21 780,00
		1		1,00000				
19	R00004	Zajištění mostního listu (evidenční list propustku)	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00
		1		1,00000				
20	R00005	Zajištění fotodokumentace průběhu stavby	soubor	1,00000	750,00	750,00	21,00	907,50
		1		1,00000				
Celkem						687 250,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MTČDV_	MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN
O:	SO 201	OPRAVA MOSTU
R:	1	OPRAVA MOSTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1 Zemní práce						365 301,69		442 015,04
1	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 90,45	m2	90,45000	105,00	9 497,25	21,00	11 491,67
2	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm 90,45	m2	90,45000	201,00	18 180,45	21,00	21 998,34
3	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm od MEZU : (3,25+3,6)*0,5*2+(3,6+4,25)*0,5*10 druhá strana : (3,25+3,6)*0,5*2+(3,6+3,9)*0,5*10	m2	90,45000	675,00	61 053,75	21,00	73 875,04
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 sanace spodku sloupů : 3*0,8*0,5*5	m3	6,00000	1 800,00	10 800,00	21,00	13 068,00
5	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 4 přechodové oblasti : ((0,9+3)*0,5*1,4*3,5+3*0,3*0,5*3,5)*2 pod mostem MEZ,druhá strana : (0,6+2)*0,5*1*(5+0,6*2)+2*1*0,5*(5+0,6*2) odvodnění za rubem VS : 1,5*0,9*10 druhá strana : 1,5*0,9*5	m3	56,77000	780,00	44 280,60	21,00	53 579,53
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m odvodnění za rubem : 1,5*2*(5+10)	m2	45,00000	225,00	10 125,00	21,00	12 251,25
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 45	m2	45,00000	82,50	3 712,50	21,00	4 492,13
8	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční 56,77	m3	56,77000	1 230,00	69 827,10	21,00	84 490,79

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MTČDV_	MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN
O:	SO 201	OPRAVA MOSTU
R:	1	OPRAVA MOSTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m na meziskládku : 56,77 na zásypy : 60,91-6	m3	111,68000	180,00	20 102,40	21,00	24 323,90
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 56,77-60,91+6	m3	1,86000	204,00	379,44	21,00	459,12
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 1,86*5	m3	9,30000	21,00	195,30	21,00	236,31
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 56,77	m3	56,77000	120,00	6 812,40	21,00	8 243,00
13	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění po sanaci sloupů : 3*0,8*0,5*5 pod mostem : 14,26 za rubem odvodnění : 13,5+6,75 po přech.desku : 3*2*0,5*(3,2+3,6)*0,5*2	m3	60,91000	1 800,00	109 638,00	21,00	132 661,98
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 1,86	m3	1,86000	375,00	697,50	21,00	843,98
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				742 000,00		897 820,00
15	1	Noční osvětlení montáž 10	den	10,00000	4 500,00	45 000,00	21,00	54 450,00
16	2	Noční osvětlení demontáž	den	10,00000	3 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MTČDV_	MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN
O:	SO 201	OPRAVA MOSTU
R:	1	OPRAVA MOSTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		10		10,00000				
17	3	Elektrocentrála montáž,demontáž,nájem	kompl	2,00000	150 000,00	300 000,00	21,00	363 000,00
		2		2,00000				
18	4	Elektrocentrála provoz spotřeba 15l/hod	hod	160,00000	787,50	126 000,00	21,00	152 460,00
		10*8*2		160,00000				
19	5	Montážní kolejová souprava (železniční plošina) - nájem, Včetně příjezdu a odjezdu	kompl	1,00000	226 000,00	226 000,00	21,00	273 460,00
		Položka zahrnuje pronájem potřebné mechanizace od SŽDC. Všichni dodavatelé ocení tuto položku částkou 226 000,-Kč bez DPH.						
		1		1,00000				
20	6	Ochrana kolejové soupravy (železniční plošiny) před poškozením	kompl	1,00000	7 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00
		1		1,00000				
21	7	Ochranná zábrana při práci v kolejišti - mezi etapami za provozu	kompl	1,00000	7 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00
		1		1,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				147 649,35		178 655,71
22	212312111R00	Lože trativodu z betonu prostého	m3	0,78400	4 500,00	3 528,00	21,00	4 268,88
		pod dren PE : 0,35*(0,3+0,4)*0,5*3,2*2		0,78000				
23	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	23,00000	1 125,00	25 875,00	21,00	31 308,75
		na straně VS : 4+10		14,00000				
		druhá strana : 4+5		9,00000				
24	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	103,97500	300,00	31 192,50	21,00	37 742,93
		napojení zhutnění pláňě ŠD 0/63 : 103,975		103,97000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MTČDV_	MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN
O:	SO 201	OPRAVA MOSTU
R:	1	OPRAVA MOSTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
25	273311116R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 16/20 <i>podklad bednění, výztuž záv.zídka : 0,6*5*0,1*2 přech.desky : 2,7*0,1*(3,2+3,6)*0,5*2</i>	m3	2,43600	5 250,00	12 789,00	21,00	15 474,69
				0,60000				
				1,84000				
26	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení <i>lože drejn PE : 3,2*(0,3+0,4)*0,5*2</i>	m2	2,24000	840,00	1 881,60	21,00	2 276,74
				2,24000				
27	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění <i>2,24</i>	m2	2,24000	225,00	504,00	21,00	609,84
				2,24000				
28	277361214R00	Výztuž základ. pilířů do 12 mm z oceli 10 505 (R) <i>spřah.trny spodek sloupy oR12 : 0,3*96*0,000888 trny oR12 obruby : 0,25*31*2*2*0,000888</i>	t	0,05310	39 000,00	2 070,90	21,00	2 505,79
				0,03000				
				0,03000				
29	277361411R00	Výztuž základových pilířů ze svařovaných sítí <i>spodek sloupů KY49-8/100/100 : 2*3*0,0079</i>	t	0,04740	42 000,00	1 990,80	21,00	2 408,87
				0,05000				
30	213410A0	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) <i>odvodnění most.izolace : 0,2*0,04*(31,8+2,1*2)*2</i>	M3	0,57600	97 500,00	56 160,00	21,00	67 953,60
				0,58000				
31	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm <i>23*1,09</i>	m	25,07000	465,00	11 657,55	21,00	14 105,64
				25,07000				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						180 086,25		217 904,36
32	334323218R00	Stěny z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl. do 45 cm <i>záv.zídky : 4,4*0,25*1,75*2</i>	m3	3,85000	14 250,00	54 862,50	21,00	66 383,63
				3,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MTČDV_	MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN
O:	SO 201	OPRAVA MOSTU
R:	1	OPRAVA MOSTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
33	334351111R00	Bednění opěr,pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení <i>záv.zídky : (1,75*3,2+(3,2-0,3*3)*1+1,75*(0,6+0,25)*2)*2</i>	m2	21,75000	1 800,00	39 150,00	21,00	47 371,50
					21,75000			
34	334351211R00	Bednění opěr,pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění <i>21,75</i>	m2	21,75000	225,00	4 893,75	21,00	5 921,44
					21,75000			
35	334361114R00	Výztuž mostních opěr do 12 mm, z oceli 10 505(R) <i>3,85*0,08</i>	t	0,30800	39 000,00	12 012,00	21,00	14 534,52
					0,31000			
36	334361314R00	Výztuž mostních opěr nad 12 mm z oceli 10 505(R) <i>3,85*0,12</i>	t	0,46200	39 000,00	18 018,00	21,00	21 801,78
					0,46000			
37	380931114R00	Vložení trnu prům.12 mm do betonu na 2slož.lapidlo <i>spřah.trny spodek sloupů : 96</i> <i>trny pod obruby : 31*2*2</i>	kus	220,00000	232,50	51 150,00	21,00	61 891,50
					96,00000			
					124,00000			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						286 732,48		346 946,30
38	421321118R00	Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37 <i>spřažená deska : 3,25*30,8*(0,1+0,13)*0,5</i> <i>přechodové desky : 2,4*0,25*(3,2+3,6)*0,5*2</i>	m3	15,59150	7 125,00	111 089,44	21,00	134 418,22
					11,51000			
					4,08000			
39	421361114R00	Výztuž mostních desek ŽB,PřB do 12mm,ocel 10505(R) <i>trny oR12 : 3,25*30,8*4*0,3*0,000888</i> <i>kozlíky oR12 : 16*4*1*0,000888</i>	t	0,16350	127 500,00	20 846,25	21,00	25 223,96
					0,11000			
					0,06000			
40	421361114R00	Výztuž mostních desek ŽB,PřB do 12mm,ocel 10505(R) <i>přech.desky : 4,08*0,15</i>	t	0,61200	39 000,00	23 868,00	21,00	28 880,28
					0,61000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MTČDV_	MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN
O:	SO 201	OPRAVA MOSTU
R:	1	OPRAVA MOSTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
41	421361411R00	Výztuž mostních desek, ŽB, PřB ze svařovaných sítí <i>oboustranná KY49-8/100/100 : 3,25*30,8*1,5*2*0,0079</i>	t	2,37237	42 000,00	99 639,54	21,00	120 563,84
					2,37000			
42	423352111R00	Bednění konstrukcí postranních stěn - zřízení <i>spř.deska : 0,15*3,25*2</i> <i>přech.deska : 0,25*3,6*2</i>	m2	2,77500	750,00	2 081,25	21,00	2 518,31
					0,98000			
					1,80000			
43	423352211R00	Bednění konstrukcí postranních stěn - odstranění <i>2,775</i>	m2	2,77500	120,00	333,00	21,00	402,93
					2,77000			
44	451476111R00	Podkladní vrstva z CHS Epoxy 531, 1.vrstva 1cm <i>pod obruby na mostě : 0,25*30,8*2</i>	m2	15,40000	1 875,00	28 875,00	21,00	34 938,75
					15,40000			
Díl: 5 Komunikace						508 882,06		615 747,29
45	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm <i>pod fólii HDPE přech.oblast : 2,5*(3,2+3,6)*0,5*2</i>	m2	17,00000	157,50	2 677,50	21,00	3 239,78
					17,00000			
46	564851111RT2	Podklad ze štěrkoru po zhuštění tloušťky 15 cm, štěrkoru frakce 0-32 mm <i>93,175+0,3*12*2</i>	m2	100,37500	162,00	16 260,75	21,00	19 675,51
					100,38000			
47	564851111RT4	Podklad ze štěrkoru po zhuštění tloušťky 15 cm, štěrkoru frakce 0-63 mm <i>93,175+0,45*12*2</i>	m2	103,97500	165,00	17 155,88	21,00	20 758,61
					103,97000			
48	565151211RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm, plochy 101-200 m2 <i>192,925+0,15*12*2</i> <i>odpočet most : -3,25*31,8</i>	m2	93,17500	1 149,00	107 058,08	21,00	129 540,28
					196,53000			
					-103,35000			
49	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	100,37500	31,50	3 161,81	21,00	3 825,79

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MTČDV_	MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN
O:	SO 201	OPRAVA MOSTU
R:	1	OPRAVA MOSTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		100,375		100,38000				
50	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	286,30000	22,50	6 441,75	21,00	7 794,52
		93,175+193,125		286,30000				
51	577132111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š.nad 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	191,92500	882,00	169 277,85	21,00	204 826,20
		most : 31,3*3,25		101,72000				
		přech.oblasti : (3,25+3,6)*0,5*2*2		13,70000				
		nápojení : (4,2+3,6)*0,5*10+(3,9+3,6)*0,5*10		76,50000				
52	577142122RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2	m2	193,12500	967,50	186 848,44	21,00	226 086,61
		191,925+0,05*12*2		193,13000				
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						540 940,23		654 537,68
53	6261110A0	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	63,14900	705,00	44 520,05	21,00	53 869,26
		otryskání-řimsa vrch-pojezd : (458,965-(0,1+0,6)*30,8*2-30,8*3,25)*0,2		63,15000				
54	6261130A0	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	63,14900	870,00	54 939,63	21,00	66 476,95
		otryskání-řimsa vrch-pojezd : (458,965-(0,1+0,6)*30,8*2-30,8*3,25)*0,2		63,15000				
55	6261220A0	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	31,57450	2 775,00	87 619,24	21,00	106 019,28
		otryskání-řimsa vrch-pojezd : (458,965-(0,1+0,6)*30,8*2-3,25*30,8)*0,1		31,57000				
56	6261330A0	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM	M2	9,60000	6 870,00	65 952,00	21,00	79 801,92
		sloupy spodek : 9,6		9,60000				
57	6262110A0	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	8,62400	705,00	6 079,92	21,00	7 356,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MTČDV_	MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN
O:	SO 201	OPRAVA MOSTU
R:	1	OPRAVA MOSTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		řimsy vrch : (0,1+0,6)*30,8*2*0,2		8,62000				
58	626213OA0	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	8,62400	870,00	7 502,88	21,00	9 078,48
		řimsy vrch : (0,1+0,6)*30,8*2*0,2		8,62000				
59	626222OA0	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM	M2	4,31200	2 775,00	11 965,80	21,00	14 478,62
		řimsy vrch : (0,1+0,6)*30,8*2*0,1		4,31000				
60	62631OA0	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	289,13250	465,00	134 446,61	21,00	162 680,40
		reprofilace : 63,149*2+31,5745+9,6+8,624*2+4,312		189,03000				
		spřažená deska : 3,25*30,8		100,10000				
61	62641OA0	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	263,74500	435,00	114 729,08	21,00	138 822,19
		otryskání : 458,965+9,6		468,56000				
		odpočet pojezd : -3,25*30,8		-100,10000				
		odpočet řimsa : -(0,1+0,6+0,4+0,6)*30,8*2		-104,72000				
62	62652OA0	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	28,35488	465,00	13 185,02	21,00	15 953,87
		(63,149*2+31,5745+9,6+8,624*2+4,312)*0,15		28,35000				
Díl: 91						153 348,45		185 551,62
63	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	14,00000	15,00	210,00	21,00	254,10
		objížďka : 10		10,00000				
		uzávěrka : 4		4,00000				
64	914991003R00	Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců	kus	2,00000	225,00	450,00	21,00	544,50
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MTČDV_	MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN
O:	SO 201	OPRAVA MOSTU
R:	1	OPRAVA MOSTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
65	914991007R00	Montáž výstražných světel do 3 ks vč.baterie 1+1	sada	2,00000	3 750,00	7 500,00	21,00	9 075,00
				2,00000				
66	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den 14*60	kus	840,00000	7,50	6 300,00	21,00	7 623,00
				840,00000				
67	914992003R00	Nájem zábrany včetně podstavců - den 2*60	kus	120,00000	4,50	540,00	21,00	653,40
				120,00000				
68	914992007R00	Nájem dočas.výstraž.světel. do 3 ks,vč.baterie-den 2*60	sada	120,00000	300,00	36 000,00	21,00	43 560,00
				120,00000				
69	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu 14	kus	14,00000	75,00	1 050,00	21,00	1 270,50
				14,00000				
70	914993003R00	Demontáž dočasné zábrany vč.sloupků a podstavců 2	kus	2,00000	75,00	150,00	21,00	181,50
				2,00000				
71	914993007R00	Demontáž dočas. výstraž. světel do 3ks vč. baterií 2	sada	2,00000	3 750,00	7 500,00	21,00	9 075,00
				2,00000				
72	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 30,8*2	m	61,60000	525,00	32 340,00	21,00	39 131,40
				61,60000				
73	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 30,8*2*0,3*0,15	m3	2,77200	4 350,00	12 058,20	21,00	14 590,42
				2,77000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MTČDV_	MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN
O:	SO 201	OPRAVA MOSTU
R:	1	OPRAVA MOSTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
74	919726213R00	Těsnění spár krytu letišť zálivkou za tepla obruby : 30,8*2*2 konce : 4+4,3 nájezd na most : 3,25*2	m	138,00000	127,50	17 595,00	21,00	21 289,95
				123,20000				
				8,30000				
				6,50000				
75	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm pro zálivku : 138	m	138,00000	67,50	9 315,00	21,00	11 271,15
				138,00000				
76	919735114R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm přech.oblast výkopy : 4+3,6 ZÚ,KÚ kufr : 4,25+3,95	m	15,80000	225,00	3 555,00	21,00	4 301,55
				7,60000				
				8,20000				
77	11163630R	Zálivka asfaltová Mozal TS bubny 0,015*0,05*1,1*2*138	t	0,22770	82 500,00	18 785,25	21,00	22 730,15
				0,23000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				93 098,18		112 648,80
78	9385430A0	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ pojízdná izolace most : 3,25*30,8 řimsy vrch,čelo,podhled : (0,1+0,6)*30,8*2+0,4*30,8*2+0,6*30,8*2 podhled deska : 1,2*(30,8-(0,5*4+0,3*3))*2 příčnky : ((0,6+0,5)*2+(0,6*2*0,5)*2+0,3*3*3)*1,2*2 trámy spodek : (8,7+10,5+8,7)*0,3*3 boky : 0,45*(5+6,8+5)*2*3-0,3*0,3*3*2*2 náběhy : (0,45+1)*0,5*1,85*6*2*3 nad sloupy : (0,75*1*2+0,65*1*2)*6-0,5*0,6*4*2*2 sloupy boky : (5,2-1)*0,3*2*2*3 sloupy čela : ((3,5-1)*0,5+(0,5+0,75)*0,5*1,7)*2*2*3	M2	458,96500	195,00	89 498,18	21,00	108 292,80
				100,10000				
				104,72000				
				66,96000				
				14,64000				
				25,11000				
				44,28000				
				48,28000				
				12,00000				
				15,12000				
				27,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MTČDV_	MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN
O:	SO 201	OPRAVA MOSTU
R:	1	OPRAVA MOSTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
79	9385440A0	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	9,60000	375,00	3 600,00	21,00	4 356,00
		spodek sloupů : 1*(0,3+0,5)*2*3*2		9,60000				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					318 490,55		385 373,57
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

80	943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 300 kg	m3	531,26550	187,50	99 612,28	21,00	120 530,86
		10,6*5,9*0,5*(4,5+1,2*2)+(7,5+8)*0,5*5,9*(4,5+1,2*2)		531,27000				

81	943944291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4121	m3	531,26550	225,00	119 534,74	21,00	144 637,04
		531,2655		531,27000				

82	943944821R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 300 kg	m3	531,26550	60,00	31 875,93	21,00	38 569,88
		531,2655		531,27000				

83	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnický a podél.,H 10 m	m2	249,88000	67,50	16 866,90	21,00	20 408,95
		sloupy : (0,5+1,2*2)*(3,2+1,2*2)*2*2		64,96000				
		podhled : 26,8*(4,5+1,2*2)		184,92000				

84	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	249,88000	135,00	33 733,80	21,00	40 817,90
		249,88		249,88000				

85	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	249,88000	67,50	16 866,90	21,00	20 408,95
		249,88		249,88000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					3 480,00		4 210,80
----------------	---	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------

86	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	16,00000	217,50	3 480,00	21,00	4 210,80
		zábradlí pat.plechý : 4*4		16,00000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí					55 500,00		67 155,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MTČDV_	MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN
O:	SO 201	OPRAVA MOSTU
R:	1	OPRAVA MOSTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
87	966075141R00	Odstranění mostního kovového zábradlí vcelku	m	6,00000	525,00	3 150,00	21,00	3 811,50
		6		6,00000				
88	970041200R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm přes křídla pro dren PE : 0,6*2	m	1,20000	3 750,00	4 500,00	21,00	5 445,00
				1,20000				
89	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm spřah.trny spodek sloupů : 96*0,1 trny pod obruby : 31*2*2*0,1	m	22,00000	2 175,00	47 850,00	21,00	57 898,50
				9,60000				
				12,40000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						46 252,46		55 965,48
90	998212112R00	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 45 m	t	246,67978	187,50	46 252,46	21,00	55 965,48
Díl: 711 Izolace proti vodě						179 369,86		217 037,53
91	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně, včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm přech.oblasti : (2,5+0,3)*(3,2+3,6)*0,5*2	m2	19,04000	525,00	9 996,00	21,00	12 095,16
				19,04000				
92	711491171RZ2	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie geoNETEX pod fólii HDPE : 19,04	m2	19,04000	90,00	1 713,60	21,00	2 073,46
				19,04000				
93	711491172RZ2	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie geoNETEX na fólii HDPE : 19,04 na izolaci přech.desek : (3,25+3,6)*0,5*2,1*2	m2	33,42500	525,00	17 548,13	21,00	21 233,24
				19,04000				
				14,38000				
94	7114420A0	Izolace mostovek celoplošná asfaltovými pásy s pečetíci vrstvou most : 3,25*31,8 přech.desky : (3,25+3,6)*0,5*2,1*2	M2	117,73500	1 275,00	150 112,13	21,00	181 635,68
				103,35000				
				14,38000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MTČDV_	MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN
O:	SO 201	OPRAVA MOSTU
R:	1	OPRAVA MOSTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 763 Dřevostavby						140 823,14		170 396,00
95	763611232R00	M.bednění střech z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubo. řimsa vrch : 0,4*30,8*2	m2	24,64000	1 875,00	46 200,00	21,00	55 902,00
					24,64000			
96	763612232R00	M.obložení stěn z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubo. čela řimsy : 0,5*30,8*2	m2	30,80000	150,00	4 620,00	21,00	5 590,20
					30,80000			
97	763615232R00	M.obložení podhledů, desky nad tl.18mm,P+D,šroubov podhled řims : 0,5*30,8*2	m2	30,80000	1 125,00	34 650,00	21,00	41 926,50
					30,80000			
98	595907482R	Deska cementotřísková Cetris PD tl. 20 mm (24,64+30,8+30,8)*1,1	m2	94,86400	583,50	55 353,14	21,00	66 977,30
					94,86000			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						54 140,10		65 509,52
99	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg zábradlí madla,sloupky Jackl 100/40/3 : (6*2+1+1,1*4)*6,24 výplň 40/8 : 0,9*13*3*2,51 pat.plech 200/10 : 0,2*4*15,7	kg	209,23700	217,50	45 509,05	21,00	55 065,95
					108,58000			
					88,10000			
					12,56000			
100	132202650000R	Tyč ocelová plochá jakost S235 40x8 mm, 11375 výplň : 0,9*13*3*2,51*1,1	kg	96,91110	37,50	3 634,17	21,00	4 397,35
					96,91000			
101	13515120R	Ocel široká jakost S235 JRG2 200x 10 mm pat.plech 0,2*4*0,0157*1,1	t	0,01382	37 500,00	518,25	21,00	627,08
					0,01000			
102	14587792R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 100x40x3 mm madla : (6*2+1)*0,00624*1,1 sloupky : 1,1*4*0,00624*1,1	t	0,11943	37 500,00	4 478,63	21,00	5 419,14
					0,09000			
					0,03000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MTČDV_	MOST Vs-01-Tem TRAŤ ČD VSETÍN
O:	SO 201	OPRAVA MOSTU
R:	1	OPRAVA MOSTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 783 Nátěry						128 042,64		154 931,59
103	7831210A0	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	83,68800	1 530,00	128 042,64	21,00	154 931,59
		zábradlí madla : (0,1+0,04)*2*(30,8+1)*2*2			35,62000			
		sloupky : (0,1+0,04)*2*1,1*17*2			10,47000			
		výplň : (0,04+0,01)*2*0,9*13*16*2			37,44000			
		pat.plech : 0,2*0,2*4			0,16000			
Díl: 999 Poplatky za skládky						64 431,90		77 962,60
104	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	40,01051	510,00	20 405,36	21,00	24 690,49
105	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	49,74750	885,00	44 026,54	21,00	53 272,11
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						76 069,92		92 044,60
106	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	89,75801	202,50	18 176,00	21,00	21 992,96
107	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1 256,61217	37,50	47 122,96	21,00	57 018,78
108	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty	t	89,75801	120,00	10 770,96	21,00	13 032,86
Celkem						4 084 639,26		

JKSO:

821.12	mosty pozemních komunikací pro zatížení třídy B
m2	vodorovná nosná konstrukce monolitická betonová nepředpjatá rekonstrukce a modernizace objektu s opravou