

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„MŠ U Vys. pivovaru – revitalizace zahrady – 2. část“

číslo smlouvy objednatele: 2020/OSM/0170/DDIL

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

**Městská část Praha 9,**

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49

IČ: 000 63 894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Stanislavem Gollerem, pověřený vedením odboru správy majetku (dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

**Z&D stavební společnost, spol. s r. o.**

se sídlem: Praha 9, K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

IČ: 452 44 618

DIČ: CZ45244618, registrována dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 6441

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti (dále jen "zhotovitel")

*Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem rozdělení rozsahu předmětu díla na dvě následující části:*

**Smluvní strany se dohodly na rozdělení předmětu díla na níže uvedené části A a B:**

Část A tvoří tyto objekty:

01: Základy přístavby sociálního zařízení (část)

02: Kompletní provedení hřiště

03: Herní plocha mezi hřištěm a stávajícím pavilonem

Část B tvoří tyto objekty:

01: Základy přístavby sociálního zařízení (zbylá část)

04: Provedení dvou vstupů do pavilonů školky

05: Provedení jednoho pískoviště

06: Mlhoviště

07: Část zahradních úprav bez sadových úprav – pouze zatravnění

## I.

### PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany rozdělují tímto Dodatkem č. 1 celkovou cenu díla, a to tak, že čl. IV, odst. 1 SoD **se mění takto:**

Cena části A bez DPH	2 849 689,- Kč
Cena části B bez DPH	3 093 037,- Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>5 942 726,- Kč</b>
DPH 21%	1 247 973,- Kč
<b>Celková cena díla vč.DPH</b>	<b>7 190 699,- Kč</b>

*Podrobně rozdělený rozsah a specifikace ceny díla včetně jednotkových cen je uveden v rozděleném oceněném výkazu výměr část A a B, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.*

2. Smluvní strany mění tímto dodatkem č. 1 dobu plnění a to tak, že čl. III. odst. 2 SoD **se mění takto:**

**Část A** bude dokončena a předána objednateli do 90 dnů od předání staveniště.

**Část B** bude realizována pouze v případě uvolnění finančních prostředků objednatelem a pak bude dokončena a předána objednateli od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště do 90 dnů, a to nejpozději do 30. 11. 2022. V opačném případě nebude část B realizována.

3. Ostatní ujednání SoD nejsou tímto Dodatkem dotčena.

## II.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, a že tento dodatek je uzavřen na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

### III.

## PŘÍLOHY

č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr) – část A

č. 2 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr) – část B



V Praze dne ..... ..

V Praze dne .....



objednatel

Ing. Jan Jarolím



zhotovitel

Ing. Jaroslav Mikan

jednatel



## Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Komentář	<b>MŠ U Vysočanského pivovaru - venkovní úpravy bez rozšíření zahrady - 2. etapa - část A</b>		
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2020	Datum ukončení	
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Vyznam úpravy	Jméno		
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální)		

### REKAPITULACE

Kód stavěbního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
01	Základy přístavby sociálního zařízení	801	
02	Kompletní provedení hřiště	823	
03	Herní plocha mezi hřištěm a stávajícím pavilonem	823	
04	Provedení dvou vstupů do pavilonů školky	823	
05	Provedení jednoho pískoviště	823	
06	Milhoviště	823	
07	Část zahradních úprav bez sadových úprav - pouze zatravnění	823	

Celkem (bez DPH)	2 849 689
DPH	598 434
DPH 21 % ze základny: 2 849 689	598 434

<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 448 123</b>
Za zhotovitele	
Jméno :	
Datum :	
Podpis :	

Za zhotovitele Z&D stavební společnost, spol. s r. o.	
Jméno : Ing. Jaroslav Milkan	
Datum : 11.8.2020	
Podpis :	
Poznámka :	

Zakázka:

**MŠ U Vysočanského pivovaru - venkovní úpravy bez rozšíření zahrady - 2. etapa - část A**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>01: Základy přístavby sociálního zařízení</b>	<b>507 519</b>	<b>106 579</b>	<b>614 098</b>
001: Zemní práce	178 026	37 385	215 412
002: Základy	81 571	17 130	98 701
0063: Podlahové konstrukce	40 565	8 519	49 083
096: Odvoz vybouraných hmot na skládku	28 910	6 071	34 981
099: Přesun hmot HSV	136 899	28 749	165 648
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	41 548	8 725	50 273
<b>02: Kompletní provedení hřiště</b>	<b>2 063 187</b>	<b>433 269</b>	<b>2 496 456</b>
001: Zemní práce	87 830	18 444	106 274
002: Základy	27 675	5 812	33 486
009: Doplňující stavební práce pro herní plochu	441 906	92 800	534 706
096: Odvoz vybouraných hmot na skládku	59 355	12 465	71 820
099: Přesun hmot HSV	61 036	12 818	73 854
505: Herní plocha s povrchem SmartSoft	1 239 658	260 328	1 499 986
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	145 727	30 603	176 330
<b>03: Herní plocha mezi hřištěm a stávajícím pavilonem</b>	<b>278 983</b>	<b>58 586</b>	<b>337 569</b>
504: Herní plocha (s povrchem SmartSoft)	259 259	54 444	313 704
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	19 723	4 142	23 865

**Celkem (bez DPH)**

**2 849 689**

**DPH**

**598 434**

DPH 21 % ze základny: 2 849 689

**598 434**

**Celkem (včetně DPH)**

**3 448 123**

## Zakázka:

## MŠ U Vysočanského pivovaru - venkovní úpravy bez rozšíření zahrady - 2. etapa - část A

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>01: Základy přístavby sociálního zařízení</b>							
<b>001: Zemní práce</b>							
1.	SP	119001411					507 519
		Plný popis: Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 200 mm	m	6,0	327,00	1 962	178 026
		Výkaz výměr: 1,5*4					
2.	SP	129911121					30 656
		Plný popis: Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suší na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	5,9	5 196,00		10 641
		Výkaz výměr: 1,2*0,5*(4,8+5,3)*2					
3.	SP	132212112					48 894
		Plný popis: Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	40,308	1 213,00		10 399
		Výkaz výměr: 1,2*0,5*(4,8+5,3)*2					
		Plný popis: Hloubení rýh š do 800 mm ručně zapořezných, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 nesoudržných					
4.	SP	167111101					10 641
		Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	40,308	264,00		44 331
		Výkaz výměr: 40,308*1,8					
5.	SP	162751117					10 399
		Plný popis: Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	40,308	258,00		1 433
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
6.	SP	171201221					44 331
		Plný popis: Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	72,554	611,00		
		Výkaz výměr: 72,554					
7.	SP	181101102					1 433
		Plný popis: Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	95,5	15,00		
		Výkaz výměr: 5*5,5					
8.	SP	174112101					5 919
		Plný popis: Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	28,188	210,00		23 791
		Výkaz výměr: 28,188					
		Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstevách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
9.	H	58333651					23 791
		Plný popis: rozšíření výkopku; (0,5+2,2)/2*1,2*(4,8+5,3)*2+1*2) kamenivě těžené	t	56,376	422,00		
		Výkaz výměr: 28,188*2					
<b>002: Základy</b>							
1.	SP	274321511					81 571
		Plný popis: Základové pasy ze žb	m3	9,256	2 896,00		26 805
		Výkaz výměr: 1,3*0,4*(4,6+4,3)*2					
2.	SP	274351111					13 807
		Plný popis: Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	30,08	459,00		8 332
		Výkaz výměr: 0,15*2*(3,8+4,3)*2 + 1,3*(4,6+5,1)*2					
3.	SP	274351121					8 332
		Plný popis: Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	30,08	277,00		36 252,00
		Výkaz výměr: 30,08					
4.	SP	274361116					36 252,00
		Plný popis: Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,9	36 252,00		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1.	SP 631311126	0063: Podlahové konstrukce Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	13,507	2 820,00	40 565 38 090	
		Výkaz výměr: 4,8*5,2*0,12 m,1,06: (13,4*8,4+8*5,2)*0,12		2,995 10,512			
2.	SP 63131173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením vyzruče 2 x Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením vyzruče nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	2,995	125,00	374	
6.	SP 631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	6,0	280,00	1 680	
		Výkaz výměr: (4,8+5,2)*2*0,12 m,1,06: (8,2+13,4+8,4)*0,12		2,4 3,6			
7.	SP 631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	6,0	70,00	420	
1.	SP 997013153	096: Odvoz vybouraných hmot na skládku Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace Plný popis: Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy s halí výšky přes 9 do 12 m	t	11,8	940,00	28 910 11 092	
2.	SP 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,8	230,00	2 714	
3.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	106,2	15,00	1 593	
		Výkaz výměr: 11,8*9		106,2			
4.	SP 997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kád odpadu 17 01 01 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	11,8	640,00	7 552	
5.	SP 997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	11,8	505,00	5 959	
1.	SP 998018001	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	142,604	960,00	136 899 136 899	
1.	ON 030001000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%	1,2	5 466,82	41 548 6 560	
2.	ON 045002000	Kompletační a koordináční činnost Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordináční činnost	%	1,4	5 466,82	7 654	
3.	ON 071002000	Průvoz investora, třetích osob Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průvozní vlivy průvoz investora, třetích osob	%	1,0	5 466,82	5 467	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
4.	ON 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů Plyný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní výhy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	1,8	5 466,82	9 840	
5.	ON 090001000	Ostatní náklady	%	2,2	5 466,82	12 027	
<b>02: Kompletní provedení hřiště</b>							
001: Zemní práce							
1.	SP 132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně Plyný popis: Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	25,2	1 145,00	28 854	
Výkaz výměr: dreny: 0,4*1*24*2							
vsaky: 1*2*1,5 *2							
2.	SP 131212501	Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně Plyný popis: Hloubení jamek pro spadní stavbu železnice ručně pro sloupky zábradlí, značky, opod. objemu do 0,5 m3 s ochazením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,6	810,00	7 776	
Výkaz výměr: sloupky pro ochran. síť: 0,5*18							
patky pro branky: 0,3*2							
3.	SP 212750101	Trativod z drenážních trubek PVC včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy	m	48,0	240,00	11 520	
Výkaz výměr: dreny: 24*2							
4.	SP 175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m Plyný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu	m3	5,76	510,00	2 938	
Výkaz výměr: 24*0,4*0,3 *2							
5.	H 58333651	kamenivo těžené	t	11,52	490,00	5 645	
6.	SP 174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně - potrubí vytýčenou zeminou Plyný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,84	190,00	730	
Výkaz výměr: 19,2-5,76-9,6							
7.	SP 243571112	Výplň vsaků z kameniva hrubého těžného 16-32 mm	m3	6,0	1 180,00	7 080	
8.	SP 162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Plyný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ovšem se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	30,96	256,00	7 926	
Výkaz výměr: 25,2-3,84							
9,6							
9.	SP 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kódu odpadu 17 05 04 Plyný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	55,728	241,00	13 430	
Výkaz výměr: 30,96*1,8							
10.	SP 211971121	Zřízení opláštění žebor nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m - vsaky Plyný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnaní svahy/žebor sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	22,0	41,00	902	
Výkaz výměr: vsaky: ( 2*1)*1,5*2 *2 + 2*1*2							
11.	H 67352046	Geotextilie Plyný popis: Geotextilie	m2	26,4	39,00	1 030	
Výkaz výměr: 22*1,2							
002: Zálkady							
						27 675	



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
25.	SP 275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 <i>Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25</i>	m3	9,576	2 890,00	27 675	
		Výkaz výměr: patky branek, 1,2*0,6*0,4 *2 patky pro sloupky, 0,5*18		0,576 9,0			
1.	SP 631311128	009: Doplňující stavební práce pro herní plochu Mazanina tl 150 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí	m3	51,0	3 820,00	441 906	
		Výkaz výměr: 340*0,15		51,0		194 820	
2.	SP 631319012	Příplatek k mazanině tl 150 mm za přehlazení povrchu	m3	51,0	435,00	22 185	
3.	SP 631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 2 x	m3	102,0	122,00	12 444	
4.	SP 631319183	Příplatek k mazanině tl 150 mm za sklon do 35°	m3	51,0	75,00	3 825	
5.	SP 631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách <i>Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran zřízení</i>	m2	11,31	278,00	3 144	
		Výkaz výměr: (22,7+15)*2*0,15		11,31			
6.	SP 631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách <i>Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran odstranění</i>	m2	11,31	66,00	746	
7.	SP 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari <i>Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI</i>	t	4,145	36 252,00	150 250	
		Výkaz výměr: 340*5,3*2*1,15/1000		4,145			
8.	SP 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou <i>Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tl. C 12/15</i>	m	75,4	155,00	11 687	
		Výkaz výměr: (22,7+15)*2		75,4			
9.	H 59217012	obrubník betonový zahradní	m	77,0	149,00	11 473	
10.	SP 965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 <i>Plný popis: Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2</i>	m3	11,25	1 960,00	22 050	
		Výkaz výměr: 3*15*0,25		11,25			
11.	SP 965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm <i>Plný popis: Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm</i>	m3	11,25	825,00	9 281	
		Výkaz výměr: 3*15*0,25		11,25			
1.	SP 997013153	096: Odvoz vybouraných hmot na skládku Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a hlíny výšky přes 9 do 12 m</i>	t	25,076	840,00	59 355	
2.	SP 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	25,076	235,00	5 893	
3.	SP 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další: započítá 1 km přes 1 km</i>	t	225,684	10,00	2 257	
		Výkaz výměr: 25,076*9		225,684			
4.	SP 997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01</i>	t	25,076	658,00	16 500	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
5.	SP 99721612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot</i>	t	25,076	544,00	13 641	
1.	SP 998312021	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh <i>Plný popis: Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravou vzdálenost do 1 000 m</i>	t	33,372	597,00	61 036 19 923	
2.	SP 998152121	Přesun hmot pro oplacení nebo objekty pozemní různé z betonu monolitického v do 3 m <i>Plný popis: X Přesun hmot na novostavbách a změnách objektů pro oplacení (8.15.2), objekty zvláštní pro chov živočichů (8.15.3), objekty pozemní různé (8.15.9) - se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou</i>	t	165,114	249,00	41 113	
1.	SP 0001.	505: Herní plocha s povrchem SmartSoft Výroba sloupků pr. 76 x 3 mm, pro ochranné síť v. 3,8m vč. nátěru a víčka <i>Plný popis:</i>	ks	18,0	1 830,00	1 239 658 32 940	
2.	SP 0002.	Osazení sloupků do betonu, vč. betonu (sloupky 3,8m) <i>Plný popis:</i>	ks	18,0	559,00	10 062	
3.	SP 0003.	Vodící tyč pro uchycení síti pr. 40 mm, výroba a montáž vč. lešení a nátěru - (po celé délce oplacení) <i>Plný popis:</i>	m	114,0	328,00	37 392	
4.	SP 0004.	nákup a montáž sítě PP 4 mm s oky 45x45 mm v barvě zelené vč. spojovacího materiálu a lešení <i>Plný popis:</i>	m2	171,0	347,00	59 337	
5.	SP 0005;	Bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35 mm (25mm SBR + 10 mm EPDM) - - HIC 1,6m v dané barevnosti <i>Plný popis:</i>	m2	288,0	1 960,00	564 480	
6.	SP 0006;	Rozměření grafických motivů na ploše <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	8 600,00	8 600	
7.	SP 0007;	Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu - (zahrnuje - i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů) <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	12 850,00	12 850	
8.	SP 0008;	Kids Tramp "Playground" velikost rámu 150 x 150 cm, výška 30 cm <i>Plný popis:</i>	ks	3,0	63 700,00	191 100	
9.	SP 0009;	Příprava základu 150x150x65 cm (současně při stavbě hřiště) - pro osazení trampoliny <i>Plný popis:</i>	ks	3,0	21 250,00	63 750	
10.	SP 00010;	Příplatek - grafika lem trampoliny <i>Plný popis:</i>	ks	3,0	2 630,00	7 890	
11.	SP 00011	A01-014 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - kruh různé pr. <i>Plný popis:</i>	ks	12,0	628,00	7 536	
12.	SP 00012	F01-002 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Kytka 5 - 100 x 100 cm <i>Plný popis:</i>	ks	2,0	2 325,00	4 650	
13.	SP 00013	F01-022 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Kytka 5 - 55 x 55 cm <i>Plný popis:</i>	ks	2,0	1 652,00	3 304	
14.	SP 00014	D01-004 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Motýl 95 x 100 cm <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	2 745,00	2 745	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Plný popis:					
15.	SP 0015.	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - elipsy a tvary realizované na místě	ks	1,0	19 250,00	19 250	
		Plný popis:					
16.	SP 0016.	H01-013 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - skákací panák malý - kluk - 250 x 85 cm	ks	1,0	4 830,00	4 830	
		Plný popis:					
17.	SP 0017.	H01-033_CZ2 + Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - zrcadlo 2 - pr. koleček 18 cm	ks	1,0	5 225,00	5 225	
		Plný popis:					
18.	SP 0018.	H01-012 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - krokodýl s čísly - 400 x 160 cm	ks	1,0	7 980,00	7 980	
		Plný popis:					
19.	SP 0019.	T01-012 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - lajna středová 80 x 8 cm	ks	6,0	255,00	1 530	
		Plný popis:					
20.	SP 0020.	3D Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík) - stupně vítězů 3 ks, herní prvek - certifikováno dle ČSN EN 1176-1	ks	1,0	13 890,00	13 890	
		Plný popis:					
21.	SP 0021.	Ocelová kotva PZ na přírubu pro uchycení sedáku, kostky, koule do betonu	ks	3,0	1 480,00	4 440	
		Plný popis:					
22.	SP 0022.	branka 1,9x1,2x0,7 m FeZn s basketbalovou deskou vč. kotvení do připraveného terénu	ks	2,0	33 900,00	67 800	
		Plný popis:					
23.	SP 0023.	betonová základová patka pro osazení branek - hloubení jámy, nakládka odvoz výkopku, vyliť betonem - zajištění spodní stavba	pár	2,0	2 860,00	5 720	
		Plný popis:					
24.	SP 0040	Přesun hmot	%	9,0	11 373,01	102 357	
		Plný popis:					
1.	ON 030001000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%	1,2	19 174,60	145 727 23 010	
2.	ON 045002000	Kompletační a koordinační činnost Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	%	1,4	19 174,60	26 844	
3.	ON 071002000	Provoz investora, třetích osob Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	%	1,0	19 174,60	19 175	
4.	ON 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	1,8	19 174,60	34 514	
5.	ON 090001000	Ostatní náklady	%	2,2	19 174,60	42 184	

03: Herní plocha mezi hřištěm a stávajícím pavilonem

278 983

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cén. soustava
1.	SP 00005	504: Herní plocha (s povrchem SmartSoft) Betónář a tvarování 3D valů do požadovaného tvaru vč. betonu <i>Plný popis:</i>	m3	4,0	5 090,00	259 259 20 360	
2.	SP 00006	Bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35 mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 1,6m v dané barevnosti <i>Plný popis:</i>	m2	93,0	1 960,00	182 280	
3.	SP 00007	Rozměření grafických motivů na ploše <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	2 681,00	2 681	
4.	SP 00008	Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu - (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů) <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	3 020,00	3 020	
5.	SP 00010	Příplatek za pokládku povrchu na 3D valy, zvýšená pracnost a časová náročnost <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	6 200,00	6 200	
6.	SP 00016	A01-014 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - kruh různé pr. <i>Plný popis:</i>	ks	5,0	495,00	2 475	
7.	SP 00017	H01-013 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák malý - kluk - 250 x 85 cm <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	4 980,00	4 980	
8.	SP 00018	H01-012 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - krokodýl s čísly - atyp <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	6 760,00	6 760	
9.	SP 00019	H01-040 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skok z místa se zvířátky - 245 x 80 cm <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	4 550,00	4 550	
10.	SP 00011	A01-002 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - půlkruhy <i>Plný popis:</i>	ks	4,0	1 090,00	4 360	
11.	SP 00040	Přesun hmot <i>Plný popis: 11</i>	%	9,0	2 399,25	21 593	
1.	ON 030001000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště <i>Plný popis: Základní rozdělení prováděcích činností a nákladů zařízení staveniště</i>	%	1,2	2 595,18	19 723 3 114	
2.	ON 045002000	Kompletační a koordinační činnost <i>Plný popis: Hlavní tituly prováděcích činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost</i>	%	1,4	2 595,18	3 633	
3.	ON 071002000	Provoz investora, třetích osob <i>Plný popis: Hlavní tituly prováděcích činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob</i>	%	1,0	2 595,18	2 595	
4.	ON 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů <i>Plný popis: Hlavní tituly prováděcích činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků</i>	%	1,8	2 595,18	4 671	
5.	ON 090001000	Ostatní náklady	%	2,2	2 595,18	5 709	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

## Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Komentář	<b>MŠ U Vysočanského pívovaru - venkovní úpravy bez rozšíření zahrady - 2. etapa - část B</b>		
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa	Datum zahájení		
Rok	Datum dokončení		
Typ Filmy	Fontiční osoba		
Vznam /umice	Jméno		
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální)		

### REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
01	Základy a přístavby sociálního zařízení	801	
02	Kompletní provedení hřiště	823	
03	Herní plocha mezi hřištěm a stávajícím pavilonem	823	
04	Provedení dvou vstupů do pavilonů školky	823	
05	Provedení jednoho pískoviště	823	
06	Mlhoviště	823	
07	Část zahradních úprav bez sadových úprav pouze zatravnění	823	

Celkem (bez DPH)	3 093 037
DPH	649 539
DPH 21 % ze základny: 3 093 038	649 539

<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 742 576</b>
----------------------------	------------------

Za zhotovitele Z&D stavební společnost, spol. s r. o.	
Jméno : Ing. Jaroslav Milkan	Iměno :
Datum : 11.8.2020	Datum :
Podpis:	Podpis :
Poznámka :	

Zakázka:

**MŠ U Vysočanského pivovaru - venkovní úpravy bez rozšíření zahrady - 2. etapa - část B**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>01: Základy přístavby sociálního zařízení</b>	<b>80 711</b>	<b>16 949</b>	<b>97 660</b>
0063: Podlahové konstrukce	80 711	16 949	97 660
<b>04: Provedení dvou vstupů do pavilonů školky</b>	<b>233 053</b>	<b>48 941</b>	<b>281 994</b>
501: Vstup 2 ( s povrchem SmartSoft )	108 296	22 742	131 038
503: Vstup 3 (s povrchem SmartSoft)	108 296	22 742	131 038
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	16 461	3 457	19 918
<b>05: Provedení jednoho pískoviště</b>	<b>412 231</b>	<b>86 569</b>	<b>498 799</b>
502: Pískoviště 5 (s povrchem SmartSoft)	383 114	80 454	463 568
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	29 117	6 114	35 231
<b>06: Mlhoviště</b>	<b>313 818</b>	<b>65 902</b>	<b>379 720</b>
509: Mlhoviště ( s povrchem SmartSoft)	291 653	61 247	352 900
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	22 166	4 655	26 820
<b>07: Část zahradních úprav bez sadových úprav - pouze zatravnění</b>	<b>2 053 224</b>	<b>431 177</b>	<b>2 484 402</b>
001: Zemní práce	567 961	119 272	687 233
0018: Sadové úpravy - trávnik a záhony	714 729	150 093	864 823
099: Přesun hmot HSV	625 511	131 357	756 868
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	145 023	30 455	175 478
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>3 093 037</b>		
<b>DPH</b>	<b>649 539</b>		
DPH 21 % ze základny: 3 093 038	649 539		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 742 576</b>		

Zakázka:

**MŠ U Vysočanského pivovaru - venkovní úpravy bez rozšíření zahrady - 2. etapa - část B**

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>01: Základy přístavby sociálního zařízení</b>							
<b>0063: Podlahové konstrukce</b>							
<i>Plný popis: Bednění v podlahách ryh a hran odstranění</i>							
8.	SP	631362021		1,841	36 252,00	66 757	80 711
<i>Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KAR1</i>							
<i>Výkaz výměr: 4,8*5,2*8*1,15/1000</i>							
<i>87,6*8*2*1,15/1000</i>							
11.	SP	635111241	m3	12,134	1 150,00	13 954	
<i>Plný popis: Násyp pod podlahy z hrubého kamenu se zhutněním</i>							
<i>Plný popis: Násyp ze štěrku/písku, písku nebo kameniva pod podlahy</i>							
<i>Výkaz výměr: 0,1*3,8*4,3</i>							
<i>terasa; 0,15*70</i>							
<b>04: Provedení dvou vstupů do pavilonů školky</b>							
<b>501: Vstup 2 (s povrchem SmartSoft )</b>							
1.	SP	0001	m2	17,0	255,00	4 335	233 053
<i>Plný popis: Ruční stržení dřvu a odkopávky v požadovaném tvaru, přerovnání a úprava pláně</i>							
2.	SP	0002	m3	4,5	1 196,00	5 382	
<i>Plný popis: Nakládku dřvu a výkopku na kontejner + odvoz vč. skládkovného</i>							
3.	SP	0003	m2	17,0	308,00	5 236	
<i>Plný popis: Štěrková podkladní vrstva pod betonovou desku - 15 cm, vč. rovnání a hutnění</i>							
4.	SP	0004	m3	4,9	5 590,00	27 391	
<i>Plný popis: Betonáž a tvarování schodů a plochy okolo</i>							
5.	SP	0005	kpl	1,0	2 640,00	2 640	
<i>Plný popis: Hrubé terénní úpravy, uhrabání a osetí travním semenem</i>							
6.	SP	0006	m2	20,0	1 960,00	39 200	
<i>Plný popis: Bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35 mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 1,6m v dané barevnosti</i>							
7.	SP	0007	kpl	1,0	2 300,00	2 300	
<i>Plný popis: Rozměření grafických motivů na ploše</i>							
8.	SP	0008	kpl	1,0	2 250,00	2 250	
<i>Plný popis: Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu - (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)</i>							
9.	SP	0009	kpl	1,0	5 810,00	5 810	
<i>Plný popis: Příplatek za pokládku povrchu na schody, zvýšená pracnost a časová náročnost</i>							
10.	SP	0010	pár	2,0	305,00	610	
<i>Plný popis: B01-01B - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - lidské stopy 30 cm 1 pár</i>							



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedh. cena	Cena	Cen. soustava
		<i>Plný popis:</i>					
11.	SP 0011	A01-002 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik - půlkruhy)	ks	4,0	1 050,00	4 200	
		<i>Plný popis:</i>					
12.	SP 0012	Přesun hmot	%	9,0	993,54	8 942	
		<i>Plný popis:</i>					
1.	SP 0001	503: Vstup 3 (s povrchem SmartSoft) Ruční stržení dřvu a odkopávky v požadovaném tvaru, přerovnání a úprava pláně	m2	17,0	255,00	108 296 4 335	
		<i>Plný popis:</i>					
2.	SP 0002	Nakládku dřvu a výkopku na kontejner + odvoz vč. skládkovného	m3	4,5	1 196,00	5 382	
		<i>Plný popis:</i>					
3.	SP 0003	Štěrková podkladní vrstva pod betonovou deskou - 15 cm, vč. rovnání a hutnění	m2	17,0	308,00	5 236	
		<i>Plný popis:</i>					
4.	SP 0004	Betonáž a tvarování schodů a plochy okolo	m3	4,9	5 590,00	27 391	
		<i>Plný popis:</i>					
5.	SP 0005	Hrubé terénní úpravy, uhrabání a osetí travním semenem	kpl	1,0	2 640,00	2 640	
		<i>Plný popis:</i>					
6.	SP 0006	Bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35 mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 1,6m v dané barevnosti	m2	20,0	1 960,00	39 200	
		<i>Plný popis:</i>					
7.	SP 0007	Rozměření grafických motivů na ploše	kpl	1,0	2 300,00	2 300	
		<i>Plný popis:</i>					
8.	SP 0008	Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu - (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)	kpl	1,0	2 250,00	2 250	
		<i>Plný popis:</i>					
9.	SP 0009	Příplatek za pokládku povrchu na schody, zvýšená pracnost a časová náročnost	kpl	1,0	5 810,00	5 810	
		<i>Plný popis:</i>					
10.	SP 0010	801-018 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - lidské stopy 30 cm 1 pár	pár	2,0	305,00	610	
		<i>Plný popis:</i>					
11.	SP 0011	A01-002 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik - půlkruhy)	ks	4,0	1 050,00	4 200	
		<i>Plný popis:</i>					
12.	SP 0012	Přesun hmot	%	9,0	993,54	8 942	
		<i>Plný popis:</i>					
1.	ON 045002000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Kompletační a koordinační činnost	%	1,2	2 165,91	16 461 2 599	
		<i>Plný popis:</i> Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
2.	ON 071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,4	2 165,91	3 032	
		<i>Plný popis:</i> Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní výhy provoz investora, třetích osob					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
3.	ON 065002000	Mimostavěništní doprava materiálu <i>Plný popis: Hlavní třídy průvodních činností a nákladů územní vývy mimostavěništní doprava materiálu a výrobků</i>	%	1,0	2 165,91	2 166	
4.	ON 090001000	Ostatní náklady	%	1,8	2 165,91	3 899	
5.	ON 030001000	Zařizení staveniště <i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště</i>	%	2,2	2 165,91	4 765	
1.	SP 00001	<b>OS: Provedení jednoho pískoviště</b> 502: Pískoviště 5 (s povrchem SmartSoft) <i>Plný popis: Přemístění stávajících herních prvků (demontáž prvku vč. beton. patek, výkop nových základ.patek, - betonáž a montáž)</i>	ks	2,0	4 850,00	9 700	412 231
2.	SP 00002	<i>Plný popis:</i> Strojní stržení drnu a odkopávky v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně	m2	90,0	180,00	16 200	
3.	SP 00002	<i>Plný popis:</i> Nakládka drnu a výkopy na kontejner + odvoz vč. skládkovného	m3	30,0	1 196,00	35 880	
4.	SP 00004	<i>Plný popis:</i> Štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21 cm, vč. rovnání a hutnění	m2	90,0	308,00	27 720	
5.	SP 00005	<i>Plný popis:</i> Betonáž a tvarování 3D valu do požadovaného tvaru vč. betonu	m3	5,5	5 590,00	30 745	
6.	SP 00005.	<i>Plný popis:</i> Hrubé terénní úpravy, uhrabání a osetí travními semeny	kpl	1,0	6 800,00	6 800	
7.	SP 00006	<i>Plný popis:</i> Bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35 mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 1,6m v dané barevnosti	m2	88,0	1 960,00	172 480	
8.	SP 00007	<i>Plný popis:</i> Rozměření grafických motivů na ploše	kpl	1,0	4 200,00	4 200	
9.	SP 00008	<i>Plný popis:</i> Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu - (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)	kpl	1,0	6 850,00	6 850	
10.	SP 00009	<i>Plný popis:</i> Příplatek za pokládku povrchu na 3D valy, zvýšená pracnost a časová náročnost	kpl	1,0	7 600,00	7 600	
11.	SP 00011	<i>Plný popis:</i> A01-002 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik - půlkruhy	ks	7,0	710,00	4 970	
12.	SP 00015	<i>Plný popis:</i> D01-009 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - beruška 115 x 120 cm	ks	2,0	2 450,00	4 900	
13.	SP 00013	<i>Plný popis:</i> A01-0025 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - hvězda 17 cm	ks	4,0	300,00	1 200	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čen. soustava
14.	SP 0014	A01-0011 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o náštrik) - hvězda 50 cm <i>Plný popis:</i>	ks	5,0	520,00	2 600	
15.	SP 0030	Geotextilie - nákup a pokládka <i>Plný popis:</i>	m2	22,0	38,00	836	
16.	SP 0031	Písek do pískovišť <i>Plný popis:</i>	t	20,0	940,00	18 800	
17.	SP 0040	Přesun hmot <i>Plný popis:</i>	%	9,0	3 514,81	31 633	
1.	ON 030001000	VRN: Vedejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště <i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště</i>	%	1,2	3 831,14	29 117 4 597	
2.	ON 045002000	Kompletační a koordinační činnost <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost</i>	%	1,4	3 831,14	5 364	
3.	ON 071002000	Provoz investora, třetích osob <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob</i>	%	1,0	3 831,14	3 831	
4.	ON 065002000	Mimoto-staveništní doprava materiálů <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků</i>	%	1,8	3 831,14	6 896	
5.	ON 090001000	Ostatní náklady	%	2,2	3 831,14	8 429	
<b>06: Mlhoviště</b>							
1.	SP 00001	509: Mlhoviště ( s povrchem SmartSoft) Přemístění stávajících herních prvků (demontáž prvků vč. beton. patek, výkop nových základ.patek, - betonáž a montáž) <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	4 620,00	313 818 291 653 4 620	
2.	SP 00002	Strojní stržení drnu a odkopávky v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně <i>Plný popis:</i>	m2	63,0	180,00	11 340	
3.	SP 00002	Nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz vč. skládkovného <i>Plný popis:</i>	m3	16,4	1 196,00	19 614	
4.	SP 00004	Štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21 cm, vč. rovnání a hutnění <i>Plný popis:</i>	m2	63,0	308,00	19 404	
5.	SP 00005	Betonáž a tvarování 3D valu do požadovaného tvaru vč. betonu <i>Plný popis:</i>	m3	1,7	5 590,00	9 503	
6.	SP 00051	Hrubé terénní úpravy, uhrabání a osetí travními semeny <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	5 900,00	5 900	
7.	SP 00006	Bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35 mm (25mm SBR + 10mm EPDM) - HIC 1,6m v dané - barevnosti <i>Plný popis:</i>	m2	61,0	1 960,00	119 560	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		<i>Plný popis:</i>					
8.	SP 0007.	Rozměření grafických motivů na ploše	kpl	1,0	4 600,00	4 600	
		<i>Plný popis:</i>					
9.	SP 0008.	Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu - (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)	kpl	1,0	5 150,00	5 150	
		<i>Plný popis:</i>					
10.	SP 0009.	Příplatek za pokládku povrchu na 3D valy, zvýšená pracnost a časová náročnost	kpl	1,0	7 600,00	7 600	
		<i>Plný popis:</i>					
11.	SP 0011	A01-002 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik - půlkruhy	ks	6,0	780,00	4 680	
		<i>Plný popis:</i>					
12.	SP 0037	H01-004 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik - bubliny s čísly - různé pr. - č.1, 4, 7, 9, 10- realizovány na místě	ks	1,0	9 500,00	9 500	
		<i>Plný popis:</i>					
13.	SP 0038	A01-003 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik - kruh	ks	1,0	1 500,00	1 500	
		<i>Plný popis:</i>					
14.	SP 00016	S01-038 - Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik - veľnyba s fontánkou - 2 díly 130x90x42 cm, 135x80x58 cm, certifikováno dle ČSN EN 1176-1	ks	1,0	29 200,00	29 200	
		<i>Plný popis:</i>					
15.	SP 00017	Zřízení napojení vody mezi šachtou a 3D fontánkou - zahrnuje dodávku a instalaci vč. výkopu, - plastové šachty 55x55 cm, ventil s vypouštěním, armatury pro propojení s vodovodní přípojkou - (nezahrnuje vodovodní přípojkou k místu šachty)	ks	1,0	10 800,00	10 800	
		<i>Plný popis:</i>					
16.	SP 00018	Propojení fontánky na přívodní vodovodní PE trubku vč. instalace 3D prvku	ks	1,0	4 600,00	4 600	
		<i>Plný popis:</i>					
17.	SP 0050	Přesun hmot	%	9,0	2 675,71	24 081	
		<i>Plný popis:</i>					
1.	ON 030001000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště	%	1,2	2 916,53	22 166 3 500	
		<i>Plný popis:</i> Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
2.	ON 045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,4	2 916,53	4 083	
		<i>Plný popis:</i> Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
3.	ON 071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	2 916,53	2 917	
		<i>Plný popis:</i> Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob					
4.	ON 065002000	Mimotoaveništní doprava materiálů	%	1,8	2 916,53	5 250	
		<i>Plný popis:</i> Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimotoaveništní doprava materiálů a výrobků					
5.	ON 090001000	Ostatní náklady	%	2,2	2 916,53	6 416	

Poř. Typ	Kód	Popis	MU	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
<b>07: Část zahradních úprav bez sadových úprav - pouze zatravnění</b>							
		001: Zemní práce				2 053 224	
1.	SP	121150100 Sejmутí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně - malou mechanizací Plný popis: Sejmутí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	1 370,0	98,00	567 961	
2.	SP	167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně Plný popis: Nakládání, skládání a překládání nevelikého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	411,0	279,00	114 669	
		Výkaz výměr: 1370*0,3		411,0			
3.	SP	162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálen	m3	411,0	276,00	113 436	
4.	SP	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - ornice Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy o kamení zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	698,7	257,00	179 566	
		Výkaz výměr: ornice: 1370*0,3*1,7		698,7			
5.	SP	181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 370,0	19,00	26 030	
1.	SP	162751117 0018: Sadové úpravy - trávnik a záhony Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 - dovoz ornice	m3	411,0	286,00	714 729	
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálen				117 546	
2.	SP	181301115 Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Plný popis: Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	1 370,0	24,00	32 880	
3.	H	10364101 Zemina pro terénní úpravy - ornice Plný popis: zemina pro terénní úpravy - ornice	t	698,7	615,00	429 701	
		Výkaz výměr: 1370*0,3*1,7		698,7			
4.	SP	180404111 Založení hřiškového trávniku výsevem na vrstvě ornice Plný popis: Založení hřiškového trávniku výsevem na vrstvě ornice	m2	1 370,0	84,00	115 080	
5.	H	00572440 osivo směs travní hřištní Plný popis: osivo směs travní hřištní	kg	41,1	109,00	4 480	
		Výkaz výměr: 1370*0,03		41,1			
6.	SP	184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m Plný popis: Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem. zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	12,0	580,00	6 960	
7.	SP	184802615 Chemické odplevelení po založení kultury granulátem na široko v rovině a svahu do 1:5 Plný popis: Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 granulátem na široko	m2	1 370,0	4,50	6 165	
8.	SP	185803211 Uválcování trávniku v rovině a svahu do 1:5 Plný popis: Uválcování trávniku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 370,0	1,40	1 918	
1.	SP	998231310 099: Přesur hmot HSV Přesur hmot pro sadovnícké a krajinařské úpravy vodorovně do 3000 m	t	698,895	895,00	625 511	
						625 511	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1.	ON 030001000	<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b> <b>Zařízení staveniště</b> <i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště</i>	%	1,2	19 082,01	22 898	145 023
2.	ON 045002000	<b>Kompletační a koordinační činnost</b> <i>Plný popis:</i>	%	1,4	19 082,01	26 715	
3.	ON 071002000	<b>Provoz investora, třetích osob</b> <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob</i>	%	1,0	19 082,01	19 082	
4.	ON 065002000	<b>Mimostaveništní doprava materiálů</b> <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků</i>	%	1,8	19 082,01	34 348	
5.	ON 090001000	<b>Ostatní náklady</b>	%	2,2	19 082,01	41 980	