

Objednatel:

Dodavatel:

<p>Fakturační adresa: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p>Adresa pro doručení faktury: Divize Lipník n. Bečvou Na Zelince 1147 751 31 Lipník nad Bečvou</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>Stavatelství Šindler, s.r.o. Lipník nad Bečvou 111 75131 Lipník nad Bečvou</p> <p>IČO: 25842013 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
Stavební práce na opravě objektu Velký Újezd 90, dle položkového rozpočtu zhotovitele ze dne 7. 9. 2020.	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	174 241,03,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 15. 11. 2020
Příjemce, místo určení: [REDACTED], RD - Velký Újezd 90
Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Další podmínky:
Způsob platby: bezhotovostně, na základě vystavené faktury
Splatnost: Splatnost faktury 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli. Faktura bude vystavena na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu a dle položkového rozpočtu zhotovitele ze dne 7. 9. 2020.
Způsob dodání: osobně

14.09.2020 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

14.09.2020

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce podlah a výmalba - Velký Újezd 90	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Velký Újezd
		IČO	DIČ
Objednatel	Vojenké lesy a statky ČR, s.p.	00000205	CZ00000205
Projektant			
Zhotovitel	Stavatelství Šindler, s.r.o.	25842013	CZ25842013
Zpracoval	XXXXXXXXXX		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input type="text"/>	07.09.2020	
			CZ-CPA
			<input type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby																												
1	HSV	Dodávky	4 396,55	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,10%	3 552,49																								
2		Montáž	11 920,60	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00																								
3	PSV	Dodávky	96 936,56	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00																								
4		Montáž	55 912,34	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,90%	1 522,49																								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00																								
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00																								
7	ZRN (ř.		169 166,05	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		5 074,98																								
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00																								
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D Celkem bez DPH 174 241,03																											
							<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: right;">15,0</td> <td style="text-align: right;">174 241,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: right;">21,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td colspan="1" style="text-align: right;">174 241,03</td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0	174 241,03		základní	21,0	0,00		Daň odvede zákazník.				Cena s DPH			174 241,03
							DPH	%	Základ daně	DPH celkem																								
							Režim přenesení daňové povinnosti:																											
							snížená	15,0	174 241,03																									
základní	21,0	0,00																																
Daň odvede zákazník.																																		
Cena s DPH			174 241,03																															
E Přípočty a odpočty																																		
Dodá zadavatel							0,00																											
Klouzavá doložka							0,00																											
Zvýhodnění							0,00																											

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce podlah a výmalba - Velký Újezd 90
 Objekt:

Objednatel: Vojenké lesy a statky ČR, s.p.
 Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.
 Místo: Velký Újezd

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 7. 9. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	4 396,55	11 920,60	16 317,15	0,532	0,110
3	Svislé a kompletní konstrukce	799,94	802,17	1 602,11	0,100	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 791,82	8 034,88	9 826,70	0,414	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	798,65	984,49	1 783,14	0,018	0,110
997	Přesun sutě	1 006,14	1 690,48	2 696,62	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	408,58	408,58	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	96 936,56	55 912,34	152 848,90	1,481	0,708
725	Zdravotechnika - zařízovací předměty	7 750,38	935,11	8 685,49	0,026	0,000
762	Konstrukce tesařské	11 261,08	6 028,26	17 289,34	0,587	0,401
766	Konstrukce truhlářské	23 875,00	4 864,71	28 739,71	0,057	0,194
771	Podlahy z dlaždic	12 557,11	8 015,76	20 572,87	0,493	0,000
775	Podlahy skládané	98,25	2 715,19	2 813,44	0,001	0,049
776	Podlahy povlakové	30 333,83	12 429,11	42 762,94	0,237	0,061
783	Dokončovací práce - nátěry	5 243,44	8 508,53	13 751,97	0,006	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	5 817,47	12 415,67	18 233,14	0,074	0,002
	Celkem	101 333,11	67 832,94	169 166,05	2,013	0,818

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce podlah a výmalba - Velký Újezd 90

Objekt:

Objednatel: Vojenké lesy a statky ČR, s.p.

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Velký Újezd

Zpracoval: ██████████

Datum: 7. 9. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							4 396,55	11 920,60	16 317,15	0,532
3 Svislé a kompletní konstrukce							799,94	802,17	1 602,11	0,100
1	011	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	0,600	61,60	11,93	25,03	36,96	0,000
2	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,340	108,00	204,90	371,82	576,72	0,001
3	011	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	1,602	617,00	583,11	405,32	988,43	0,099
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 791,82	8 034,88	9 826,70	0,414
4	014	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	49,413	121,00	885,98	5 092,99	5 978,97	0,282
5	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,950	710,00	570,34	2 234,16	2 804,50	0,133
6	011	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,954	40,70	167,50	359,73	527,23	0,000
7	011	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	100,000	5,16	168,00	348,00	516,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							798,65	984,49	1 783,14	0,018
8	014	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	151,216	3,13	0,00	473,31	473,31	0,000
9	011	953941209	Osazování kovových komínových dvířek	kus	1,000	129,00	13,65	115,35	129,00	0,015
10	598	59882561	<i>dvířka komínová litinová</i>	kus	1,000	785,00	785,00	0,00	785,00	0,002
11	013	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	3,426	101,00	0,00	346,03	346,03	0,000
12	013	976042231	Vybourání komínových dvířek betonových nebo ŽB pl do 0,1 m2 ze zdiva betonového	kus	1,000	49,80	0,00	49,80	49,80	0,000
997 Přesun sutě							1 006,14	1 690,48	2 696,62	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
13	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,818	1 700,00	0,00	1 390,60	1 390,60	0,000
14	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,818	234,00	0,00	191,41	191,41	0,000
15	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,818	132,60	0,00	108,47	108,47	0,000
16	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,818	1 230,00	1 006,14	0,00	1 006,14	0,000
998 Přesun hmot							0,00	408,58	408,58	0,000
17	011	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,532	768,00	0,00	408,58	408,58	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							96 936,56	55 912,34	152 848,90	1,481
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							7 750,38	935,11	8 685,49	0,026
18	721	725114921	Odmontování a zpětná montáž sedátka	kus	1,000	62,40	6,53	55,87	62,40	0,000
19	551	55167381	sedátko klozetové soft-close	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,002
20	721	725226143.SSW	Zástěna vanová skleněná	soubor	1,000	7 404,89	6 543,85	861,04	7 404,89	0,024
21	721	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	86,673	0,21	0,00	18,20	18,20	0,000
762 Konstrukce tesařské							11 261,08	6 028,26	17 289,34	0,587
22	762	762511234	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	51,983	308,00	11 261,08	4 749,68	16 010,76	0,587
23	762	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	13,382	32,50	0,00	434,92	434,92	0,000
24	762	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	164,457	5,13	0,00	843,66	843,66	0,000
766 Konstrukce truhlářské							23 875,00	4 864,71	28 739,71	0,057
25	R	766 - 001	Doprava plastových dveří na zakázku	kpl.	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
26	766	76666038R	Montáž 2-dílných vchodových dveří	kpl.	1,000	2 240,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,000
27	611	6117319R	Vstupní dveře WINDEK PVC TREND STAR, 1060 mm/2400 mm, Venkovní barva: dub zlatý, Vnitřní barva: bílá 9016	kus	1,000	23 875,00	23 875,00	0,00	23 875,00	0,057
28	766	76666391R	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva seřiznutí křídla	kus	3,000	400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,000
29	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	8,000	26,70	0,00	213,60	213,60	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
30	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	285,286	0,74	0,00	211,11	211,11	0,000
771 Podlahy z dlaždic							12 557,11	8 015,76	20 572,87	0,493
31	771	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	11,098	48,10	288,55	245,26	533,81	0,003
32	771	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	11,098	408,00	2 580,29	1 947,69	4 527,98	0,166
33	771	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	12,920	105,00	120,16	1 236,44	1 356,60	0,006
34	597	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru	kus	14,212	203,00	2 885,04	0,00	2 885,04	0,013
35	771	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	11,098	454,00	1 519,09	3 519,40	5 038,49	0,070
36	597	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	12,208	423,00	5 163,98	0,00	5 163,98	0,234
37	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	195,059	5,47	0,00	1 066,97	1 066,97	0,000
775 Podlahy skládané							98,25	2 715,19	2 813,44	0,001
38	775	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	49,280	3,61	0,00	177,90	177,90	0,000
39	775	775591912	Broušení střední OSB desek	m2	51,983	50,70	98,25	2 537,29	2 635,54	0,001
776 Podlahy povlakové							30 333,83	12 429,11	42 762,94	0,237
40	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	24,480	52,80	0,00	1 292,54	1 292,54	0,000
41	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	51,983	138,00	1 102,56	6 071,09	7 173,65	0,016
42	284	28411021	PVC comfort, šíře 4m - 4,25bm 2x 5,05bm	m2	57,181	448,00	25 617,09	0,00	25 617,09	0,203
43	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	7,200	66,50	55,44	423,36	478,80	0,000
44	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	49,280	96,20	256,26	4 484,48	4 740,74	0,000
45	284	28411009	lišta soklová MDF KP-40	m	50,266	65,70	3 302,48	0,00	3 302,48	0,018
46	776	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	426,053	0,37	0,00	157,64	157,64	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry							5 243,44	8 508,53	13 751,97	0,006
47	783	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	14,212	264,00	2 135,64	1 616,33	3 751,97	0,006
48	784	78432103R	Vyložkování vany akrylátovou vložkou	kpl.	1,000	10 000,00	3 107,80	6 892,20	10 000,00	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety							5 817,47	12 415,67	18 233,14	0,074
49	784	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	49,413	4,83	0,00	238,66	238,66	0,000
50	784	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,212	14,30	2,42	200,81	203,23	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
51	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	286,033	62,20	5 815,05	11 976,20	17 791,25	0,074
Celkem							101 333,11	67 832,94	169 166,05	2,013