


Objedávající

Dodavatel:

**Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**

Na Tobolce 428
 50601 Jičín - Holínské Předměstí
 IČO 60109149
 DIČ CZ60109149
 www.vosjicin.cz
 vosjicin@vosjicin.cz

Michal Pour
 Podhorní Újezd 113
 50754 Podhorní Újezd a Vojice - Podhorní Újezd
 IČO: 01393529
 DIČ: CZ8707073529

Adresa doručení nebo plnění

Na Tobolce 428
50601 Jičín - Holínské Předměstí

Datum vystavení: **15.07.2020**
 Termín dodání **18-12-2020**
 Vystavil: **Herbrych Petr**
 Měna: **CZK**

Objednáváme u Vás:

kód položky	název	množství	mj.	cena/mj	celkem
	Oprava budovy VDJ Krsmol – středisko Nová Paka			72 830,00	72 830,00
	Požadavek na technické provedení:		
	• Ošetření vnějších betonových stěn vodojemem prostředkem, který zničí stávající mechy a plísň				
	• Kompletní očištění betonových stěn - vysokotlakým zařízením WAP (dle potřeby)				
	• Penetrační nátěr stěn (na dokonale očištěný a odmaštěný podklad se nanese pojivová mezivrstva)				
	• Nátěr vnějších stěn - ve dvou vrstvách (první a následně finální) - kombinace barvy dle dohody s vedoucím				
	• Vnitřní opravy - oškrábání stěn a stropu, penetrace, štuk a výmalba				
	• Bourací práce - vybourány budou vchodové dveře a větrací mřížka nad dveřmi				
	• repase (replika) původních vchodových dveří (70 x 185cm) se zateplením, včetně rámu				
	• Nová větrací mřížka - mřížka (TiZn) 800x300 + nový venkovní parapet (šíře cca 0,3m)				
	• Sloupek ke čtyřhrannému pletivu koncový výška sloupků 2600 mm (sloupky u vodojemem)				
	• Sloupek ke čtyřhrannému pletivu rohový (včetně vzpěr) výška sloupků 2600 mm				
	• Drátěné pletivo výška 1800 mm				
	• Očištění, nátěr stávajících sloupků (příp. vyrovnání)				
	• Branka šíře 90cm se zámkem a nosným sloupkem				
	• Kompletní montáž (zabetonování sloupků, natažení napínacích drátů a natažení drátěného plotu)				
	• Přesun hmot, odvoz sutí a likvidace				
	• Ostatní konstrukce a práce (lešení, úklid) zařízení staveniště				
	Rezerva investora			50 000,00	50 000,00
	Záruka na provedené dílo: 60 měsíců		
	Fakturovány budou pouze vzájemně odsouhlasené práce				
	Termín realizace : do 18.12.2020				

Celkem 122 830,00
 Uvedené ceny neobsahují DPH