


Krycí list rozpočtu

Název stavby: **HZS Šumavská**
 Druh stavby: oprava myčky obkladů - údržba
 Lokalita: Liberec
 Začátek výstavby: 13.08.2020
 JKSO:
 Objednatel: HZSLK Barvířská 29/10 Liberec 3 IČ/DIČ: 70888744
 Projektant: IČ/DIČ:
 Zhotovitel: META-therm Rynoltická 1, 46033 Liberec 33 IČ/DIČ: 12045080
 Konec výstavby: Položek: 12
 Zpracoval:  Datum: 13.08.2020

Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	5 877,06	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	17 713,11	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 314,37	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	16 161,39			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		10 579,60			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		51 645,54	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	51 645,54	Celkem bez DPH	51 645,54
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	10 845,56	Celk. včet. DPH	62 491,10

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
		 tel. 463 320 750

Poznámka: Cenová nabídka obsahuje dosekání a dořez obkladů v myčce, osekání omítky, stávající přepenetrovaná a nenasákavá, při prvotním obkládání a použití nevhodného lepidla nepřilnul obklad stěn. Oprava podkladu, obložení, oprava obkladů jednotlivě, prořez dilatačních spár, vyplnění tmelem, zaspárování, úklid a likvidaci obklada uložením na skládku.

Stavební rozpočet

Název stavby: **HZS Šumavská** Doba výstavby: Objednatel: **HZSLK Barviřská 29/10 Liberec 3**
 Druh stavby: **oprava myčky obkladů - údržba** Začátek výstavby: **13.08.2020** Projektant:
 Lokalita: **Liberec** Konec výstavby: Zhotovitel: **META-therm Rynoltická 1, 46033 Liberec 33**
 JKSO: Datum zpracování: **13.08.2020** Zpracoval: 

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní				12 022,50	23 %		0,6362
1		612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	0,9	445,00	400,50	1 %	0,0680	0,0612
2		610991111R00	Zakrývání folií vnitřní vybavení	m2	35	41,20	1 442,00	3 %	0,0000	0,0014
3		612474611RT4	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vyrovnání pod obklad ručně	m2	20	509,00	10 180,00	20 %	0,0287	0,5736
<i>RTS komentář: Položka obsahuje podkladní spojovací můstek, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm. Ruční provedení.</i>										
		781	Obklady (keramické)				17 475,76	34 %		0,0678
4		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 5 mm	m2	20	164,50	3 290,00	6 %	0,0000	0,0000
<i>RTS komentář: Položka obsahuje očištěný podkladu od nepřidrých částic, rozmíchání suché směsi s vodou, nanesení na stěnu a vyhlazení, uklizení odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.</i>										
5		781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	13,5	93,80	1 266,30	2 %	0,0000	0,0000
<i>RTS komentář: Položka obsahuje : - rozměření a vyznačení řezu, - řezání obkladaček.</i>										
6		781111121R00	Provedení dilatační spáry vyplněné silikonem	m	6	64,91	389,46	1 %	0,0000	0,0000
7		781415015RT5	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm	m2	20	616,00	12 320,00	24 %	0,0031	0,0618
<i>RTS komentář: Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 6 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 5, výšky 6 mm.</i>										
8		781419705RT3	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad	m2	20	10,50	210,00	0 %	0,0003	0,0060
		94	Lešení a stavební výtahy				5 670,30	11 %		0,1905
9		941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	30	189,01	5 670,30	11 %	0,0064	0,1905
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				5 897,38	11 %		2,0700
10		978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	12,5	110,99	1 387,38	3 %	0,0680	0,8500
<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se stří, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>										
11		978021191R00	Odlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	20	225,50	4 510,00	9 %	0,0610	1,2200
<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se stří, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>										
			Ostatní materiál				10 579,60	20 %		0,0000
12		59761001	RAKO serie extra - obkladačka 20 x 20 cm	m2	20	528,98	10 579,60	20 %	0,0000	0,0000
<i>RTS komentář: šedá 9,2 mm</i>										

Celkové náklady: **51 645,54 Kč**

Poznámka:

Cenová nabídka obsahuje dosekání a dořez obkladů v myčce, osekání omítky, stávající přepenetrovaná a nenasákavá, při prvotním obkládání a použití nevhodného lepidla nepřilnul obklad stěn. Oprava podkladu, oblo
 přež dilatačních spár, vyplnění tmelem, zaspárování, úklid a likvidaci obklada uložením na skl

me

