

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 11b_2018 I/39 Soumarský most - Lenora**Objekt:** 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY**Rozpočet:** 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:** 2 228 747,67 Kč**Cena celková:** 2 228 747,67 Kč**DPH:** 468 037,01 Kč**Cena s daní:** 2 696 784,68 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 2 228 747,67 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11b_2018 I/39 Soumarský most - Lenora
 Objekt: 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY
 Rozpočet: 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KČ			
2	02510R		ZKOUŠENÍ PŘÍTOMNOSTI PAU	KČ			
3	02620		ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ			
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ			
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KČ			
6	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ			
7	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS	KČ			
8	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ (4 vyhotvení)	KČ			
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ			
10	03710C		PASPORTIZACE/REKOGNOSKACE OBJÍZDNÝCH TRAS	KČ			
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 11b_2018 I/39 Soumarský most - Lenora**Objekt:** 101+020 Silnice I/39**Rozpočet:** 101+020 Silnice I/39**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:** 42 743 470,81 Kč**Cena celková:** 42 743 470,81 Kč**DPH:** 8 976 128,87 Kč**Cena s daní:** 51 719 599,68 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 23 784,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 797,15 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11b_2018 I/39 Soumarský most - Lenora
 Objekt: 101+020 Silnice I/39
 Rozpočet: 101+020 Silnice I/39

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA	M3			
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T			
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2			
5	11130 R		SEJMUTÍ DRNU, ODVOZ do 20 km	M2			
6	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3			
7	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3			
8	113728 R		FRÉZOVÁNÍ V MÍSTĚ TRHLIN S MEBRÁNOU	M3			
9	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M			
10	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M			
11	122938R		VÝKOP, ODVOZ DO 20KM	M3			
12	125738 R		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11b_2018 I/39 Soumarský most - Lenora
Objekt: 101+020 Silnice I/39
Rozpočet: 101+020 Silnice I/39

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	125738R1		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3			
14	125938		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK S ODVOZEM DO 20KM , ORNICE	M3			
15	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2			
16	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3			
17	12970		ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET	KUS			
18	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M			
19	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M			
20	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M			
21	171102		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 97% PS	M3			
22	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3			
23	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, SE ZHUTNĚNÍM 100% PS	M3			
24	17180 R		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ONICE	M3			
25	17610		VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT	M3			
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11b_2018 I/39 Soumarský most - Lenora
Objekt: 101+020 Silnice I/39
Rozpočet: 101+020 Silnice I/39

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2			
28	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2			
29	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2			
30	18481 R		OCHRANA STROMŮ	KUS			
1		Zemní práce					
2		Základy					
31	21264 R		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB HDPE DN 200, SN4	M			
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
32	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3			
33	451522R		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÁ VRSTVA Z KAMENE	M3			
34	45152R		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY	M3			
35	46511		DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3			
36	465114		DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)	M3			
37	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3			
38	46591		DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11b_2018 I/39 Soumarský most - Lenora
Objekt: 101+020 Silnice I/39
Rozpočet: 101+020 Silnice I/39

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
39	56105 R		ÚPRAVA ZEMIN HYDRAULICKÝM POJIVEM, OBSAH POJIVA NA ZÁKLADĚ LABOR. ZKOUŠEK	M2			
40	56320J1		HDK frakce 8/11 v min. 6,0kg/m2	M2			
41	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2			
42	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2			
43	572211J		MEMBRÁNA (POSTŘIK) Z VYSOCE MODIF. ASFALTU 2,5-3,0 kg/m2	M2			
44	572212		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2			
45	572212	R2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2			
46	572212	R	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2			
47	572212	R1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2			
48	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2			
49	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22S, PMB 25/55-60, TL. 70MM	M2			
50	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16S, B50/70, TL. 50MM	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11b_2018 I/39 Soumarský most - Lenora
 Objekt: 101+020 Silnice I/39
 Rozpočet: 101+020 Silnice I/39

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22S, PMB 25/55-60, TL. 80MM	M2			
52	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA , 11S TL. 40MM	M2			
53	58221 R		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE PÍSKOVÉHO TL. 60MM	M2			
5		Komunikace					
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
54	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2			
55	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2			
56	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2			
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
7		Přidružená stavební výroba					
57	711211		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2			
58	711221R		IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2			
59	78311R		PROTIKOROZ OCHRANA	M2			
7		Přidružená stavební výroba					

8 Potrubí



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11b_2018 I/39 Soumarský most - Lenora
Objekt: 101+020 Silnice I/39
Rozpočet: 101+020 Silnice I/39

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	89946		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS			
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
61	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
62	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M			
63	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS			
64	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS			
65	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS			
66	912453		SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS			
67	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			
68	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS			
69	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			
70	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11b_2018 I/39 Soumarský most - Lenora
Objekt: 101+020 Silnice I/39
Rozpočet: 101+020 Silnice I/39

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
71	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			
72	915212		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2			
73	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2			
74	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM, OCELOVÉ	M			
75	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M			
76	931314		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M			
77	931316		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M			
78	93532		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY MONOLITICKÉ BETONOVÉ ŠÍŘE DO 600 MM DO BETONU TL. 100 MM	M			
79	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3			
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: