

SMLOUVA O DÍLO Č. OMI-VZMR-2020-76

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem statutárního města
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy
Tel: 466 859 449, 604 418 788, e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz
, technikem odd. investic a tech. správy
Tel: 466 859 495, 731 632 215, e-mail:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.

Se sídlem: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Zastoupen: _____, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: _____ předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech technických: _____ členem představenstva

Odpovědný stavbyvedoucí: _____

Tel:

IČO: 25284959 DIČ: CZ 25284959

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2631

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení

„ZŠ Prodloužená – havarijní oprava střešního pláště“

Předmětem DÍLA je havarijní oprava střešního pláště na budově ZŠ Prodloužená v Pardubicích (dále jen „DÍLO“).

Specifikace prací:

- Demontáž hydroizolačního souvrství
- Sanace konstrukce střechy
- Demontáž klempířských prvků
- Demontáž hromosvodu
- Dodávka a montáž nových klempířských prvků
- Dodávka a montáž hromosvodového vedení na rekonstruované části
- Dodávka a montáž nového souvrství střechy
- Odvoz a likvidace suti ze stavební činnosti, úklid staveniště

Práce budou probíhat dle dohody se zástupci školy

Specifikace materiálové základny

Běžný standard používaný na českém trhu. Materiál a jeho použití bude před zahájením prací odsouhlasen objednatelem.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle:
 - výkazu výměr
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 31.7.2020
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, předpisy vztahující se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším znění, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů), a dalších souvisejících předpisů a norem.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě.. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. proškolení obsluhy, provozní zkoušky, revize, ekologická likvidace odpadu apod.).

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD a předání staveniště (Předání staveniště se uskuteční nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak)

Dokončení stavebních prací: do 12 týdnů ode dne předání staveniště

2. Místo plnění předmětu smlouvy: areál ZŠ Prodloužená č.p. 283, Pardubice
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadne, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH	5 563 405,54 Kč
DPH 21%	1 168 315,16 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH	6 731 720,70 Kč

Slovy: šest milionů sedm set třicet jedna tisíc sedm set dvacet korun českých sedmdesát haléřů vč. DPH

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:

a) víceprací a méně prací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě

b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známe ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.

K ceně za provedení Díla bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel (zadavatel) nebude poskytovat dodavateli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována na základě faktur (daňových dokladů), které budou vystavovány zhotovitelem jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II., čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů od data jejich prokazatelného doručení objednateli (zadavateli).
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělků, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
4. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad se soupisem prací dle jednotlivých objektů s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
5. Dodavatel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Faktury lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
7. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele
8. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely.Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.

10. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 9, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
12. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel I nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcem v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcem, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II. **Realizace DÍLA**

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a

předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na

- stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u příslušného ÚMO v Pardubicích.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA . V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
 4. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen IS) a musí být řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.
 5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
 6. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
 7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
 9. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
 10. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 11. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převzetí řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
 12. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 14. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze

objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

15. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

16. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele a výkon autorského dozoru projektanta.
17. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zmocněncem zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
18. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště po dokončení DÍLA do 5 dní a protokolárně je předat objednateli. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
20. Změny prováděných prací jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran.
21. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
22. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
23. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů

- a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
24. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
25. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
26. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
27. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, o provedení příslušných revizí a zkoušek (s kladným výsledkem), dokumentaci skutečného provedení stavby, apod.).
28. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích.
29. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. Příloha č. 2), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem. V případě nedodržování tohoto harmonogramu prací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíše obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl

- ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
 4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
 5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
 6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
 7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
 8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
 9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
 10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 11. Objednatel k přijímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru Objednatele.
 12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přijímacího řízení zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele pro

předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : – technik odd. investic a techn. správy MmP
za zhotovitele : – člen představenstva

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem),
 - originál stavebního deníku,
 - dokumentaci skutečného provedení
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění stanovenou objednatelem.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v objednatel stanovených termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatel oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatel, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 pracovních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatel u zhotovitel nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 pracovních dnů, ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatel uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.

11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě o dílo.
12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli.
13. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a oddílu III. čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenásobky vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
11. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
12. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 17.8.2020 č. usnesení R/4084/2020

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.2: harmonogram provádění prací

V Pardubicích dne ~~11-09-2020~~

za objednatele

V ~~.....~~ ^{Hruškov} dne ~~.....~~ ^{1.9.2020}

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor města

/
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ROP200746

Stavba: Sanace střešního pláště pavilonu B ZŠ Prodloužená 283, Pardubice

KSO:
Místo: Pardubice - Polabiny

CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INSTAV Hlinsko a.s.

IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959

Projektant:
HMP top s.r.o.

IČ: 27502180
DIČ: CZ27502180

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 563 405,54
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 563 405,54	1 168 315,16
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	6 731 720,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ROP200746

Stavba: Sanace střešního pláště pavilonu B ZŠ Prodloužená 283, Pardubice

Místo: Pardubice - Polabiny

Datum: 27. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 563 405,54	6 731 720,70
0001	Stavební část	5 563 405,54	6 731 720,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace střešního pláště pavilonu B ZŠ Prodloužená 283, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice - Polabiny

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

HMP top s.r.o.

IČ:

27502180

DIČ:

CZ27502180

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 563 405,54
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 563 405,54	21,00%	1 168 315,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 731 720,70
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace střešního pláště pavilonu B ZŠ Prodloužená 283, Pardubice

Objekt: 0001 - Stavební část

Místo: Pardubice - Polabiny

Datum: 27. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant: HMP top s.r.o.

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 563 405,54
HSV - Práce a dodávky HSV	2 020 185,89
1 - Zemní práce	44,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 971,00
5 - Komunikace pozemní	933,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	603 829,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 432,32
997 - Přesun sutě	1 303 369,26
998 - Přesun hmot	30 605,98
PSV - Práce a dodávky PSV	2 936 519,65
712 - Povlakové krytiny	1 026 684,48
713 - Izolace tepelné	858 682,43
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	80 726,18
741 - Elektroinstalace - silnoproud	299 000,00
762 - Konstrukce tesafské	124 812,37
764 - Konstrukce klempířské	96 448,14
767 - Konstrukce zámečnické	448 108,93
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 057,12
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	606 700,00
VRN1 - Projektové práce	161 700,00
VRN2 - Průzkumné a geodetické práce	111 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	24 900,00
VRN4 - Inženýrská činnost	29 000,00
VRN5 - Finanční náklady	260 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace střešního pláště pavilonu B ZŠ Prodloužená 283, Pardubice
 Objekt: 0001 - Stavební část
 Místo: Pardubice - Polabiny
 Zadavatel:
 Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s.

Datum: 27. 7. 2020
 Projektant: HMP top s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 563 405,54

D HSV Práce a dodávky HSV

2 020 185,89

D 1 Zemní práce

44,55

1	K	113106121	Rozebření dlažeb komunikací pro pesť s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	0,750	59,40	44,55	CS ÚRS 2020 01
	W		dlaždice pod stožárem					
	W		0,5*0,5*3		0,750			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

10 971,00

2	K	340238211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky do 100 mm	m2	23,000	477,00	10 971,00	CS ÚRS 2020 01
	W		pod vpusť					
	W		2,0*0,5*6		6,000			
	W		pod odvětráním kanalizace					
	W		2,0*0,5*17		17,000			
	W		Součet		23,000			

D 5 Komunikace pozemní

933,60

3	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1,500	300,00	450,00	CS ÚRS 2020 01
	W		dlaždice pod stožáry					
	W		0,5*0,5*3*2		1,500			
4	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	1,500	322,40	483,60	CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

603 829,18

5	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch šluková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	23,000	1 570,00	36 110,00	CS ÚRS 2020 01
	W		pod vpusť					
	W		6,0		6,000			
	W		pod odvětráním kanalizace					
	W		17,0		17,000			
	W		Součet		23,000			
6	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	1 007,130	508,00	511 622,04	CS ÚRS 2020 01
	W		úprava SP01					
	W		56,9*17,7		1 007,130			
7	K	R pol 63245	Adhezní můstek podkladu	m2	1 007,130	55,70	56 097,14	cena obvyklá
	W		úprava SP01					
	W		56,9*17,7		1 007,130			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 432,32

8	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	1 007,130	3,00	3 021,39	CS ÚRS 2020 01
	W		úprava SP01N					
	W		56,9*17,7		1 007,130			
9	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	1 007,130	11,70	11 783,42	CS ÚRS 2020 01
	W		úprava SP01N					
	W		56,9*17,7		1 007,130			
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,300	2 900,00	870,00	CS ÚRS 2020 01
	W		betonové kvádry pod stožárem					
	W		0,5*0,5*0,4*3		0,300			
11	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	23,000	108,00	2 484,00	CS ÚRS 2020 01
	W		pod vpusť					
	W		2,0*0,5*6		6,000			
	W		pod odvětráním kanalizace					
	W		2,0*0,5*17		17,000			
	W		Součet		23,000			
12	K	965082923	Odstánění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	100,713	493,00	49 651,51	CS ÚRS 2020 01
	W		úprava SP01					
	W		kačirek					
	W		(56,9*17,7)*0,10		100,713			
13	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	23,000	114,00	2 622,00	CS ÚRS 2020 01
	W		pod vpusť					
	W		2,0*0,5*6		6,000			
	W		pod odvětráním kanalizace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		2,0*0,5*17		17,000			
	ww		Součet		23,000			
D 997			Přesun sutě				1 303 369,26	
14	K	997013214	Vnířlostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výškv přes 12 do 15 m	t	194,377	2 000,00	388 754,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	194,377	225,00	43 734,83	CS ÚRS 2020 01
16	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 915,655	9,79	28 544,26	CS ÚRS 2020 01
	vv		194,377*15 Přepočtené koeficientem množství		2 915,655			
17	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	149,998	1 150,00	172 497,70	CS ÚRS 2020 01
	vv		194,377		194,377			
	ww		-40,753		-40,753			
	ww		-3,626		-3,626			
	ww		Součet		149,998			
18	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	3,626	1 900,00	6 889,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		3,626		3,626			
19	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového s obsahem dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	40,753	9 590,00	390 821,27	CS ÚRS 2020 01
	vv		40,753		40,753			
20	K	997241621	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a sutí naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	194,377	1 400,00	272 127,80	CS ÚRS 2020 01
D 998			Přesun hmot				30 605,98	
21	K	998012023	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výškv přes 12 do 24 m	t	112,522	272,00	30 605,98	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 936 519,65	
D 712			Povlakové krytiny				1 026 684,48	
22	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	3 185,510	15,90	50 649,61	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01					
	ww		geotextilie pod mPVC					
	ww		56,9*17,7		1 007,130			
	ww		(56,9+17,7+56,9+17,7)*(0,4+0,1)		74,600			
	ww		geotextilie pod kačirkem					
	ww		56,9*17,7		1 007,130			
	ww		(56,9+17,7+56,9+17,7)*0,1		14,920			
	ww		folie mPVC					
	ww		56,9*17,7		1 007,130			
	ww		(56,9+17,7+56,9+17,7)*(0,4+0,1)		74,600			
	ww		Součet		3 185,510			
23	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	1 081,730	19,80	21 418,25	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01					
	ww		původní souvrství asfaltových pásů					
	ww		56,9*17,7		1 007,130			
	ww		(56,9+17,7+56,9+17,7)*(0,4+0,1)		74,600			
	ww		Součet		1 081,730			
24	K	712300834	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Připlatek k ceně - 0833 za každou další	m2	1 081,730	2,08	2 250,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01					
	ww		původní souvrství asfaltových pásů					
	ww		56,9*17,7		1 007,130			
	ww		(56,9+17,7+56,9+17,7)*(0,4+0,1)		74,600			
	ww		Součet		1 081,730			
25	K	712300845	Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice	kus	17,000	73,60	1 251,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		4,0+3,0+1,0+1,0+1,0+7,0		17,000			
26	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° nátěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 133,950	11,20	12 700,24	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01N					
	ww		56,9*17,7		1 007,130			
	ww		(56,9+17,7+56,9+17,7)*(0,4+0,45)		126,820			
	ww		Součet		1 133,950			
27	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,397	48 262,00	19 160,01	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01N					
	ww		1133,95*0,35/1000		0,397			
28	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	1 133,950	97,90	111 013,71	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01N					
	ww		56,9*17,7		1 007,130			
	ww		(56,9+17,7+56,9+17,7)*(0,4+0,45)		126,820			
	ww		Součet		1 133,950			
29	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 133,950	156,40	177 349,78	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01N					
	ww		56,9*17,7		1 007,130			
	ww		(56,9+17,7+56,9+17,7)*(0,4+0,45)		126,820			
	ww		Součet		1 133,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	1 076,940	44,40	47 816,14	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01N					
	vv		18,6*57,9		1 076,940			
31	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	106,420	21,30	2 266,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01N					
	vv		(56,9+17,7+56,9+17,7+0,3*2)*0,15		22,470			
	vv		(56,9+17,7+56,9+17,7+0,3*2)*(0,15+0,40)		82,390			
	vv		vystupující objekty					
	vv		(0,95+1,15+0,95+1,15)*0,2		0,840			
	vv		(0,60+1,20+0,60+1,20)*0,2		0,720			
	vv		Součet		106,420			
32	M	62852011	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS II 3mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	1 360,864	121,90	165 889,32	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01N					
	vv		1076,94		1 076,940			
	vv		106,42		106,420			
	vv		Součet		1 183,360			
	vv		1183,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 360,864			
33	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	1 094,940	97,90	107 194,63	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01N					
	vv		18,6*57,9		1 076,940			
	vv		přidaný pás pod stožary					
	vv		9,0*2		18,000			
	vv		Součet		1 094,940			
34	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	24,030	130,00	3 123,90	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01N					
	vv		(56,9+17,7+56,9+17,7+0,3*2)*0,15		22,470			
	vv		vystupující objekty					
	vv		(0,95+1,15+0,95+1,15)*0,2		0,840			
	vv		(0,60+1,20+0,60+1,20)*0,2		0,720			
	vv		Součet		24,030			
35	M	62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 5,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrným bídlíčným posypem na horním povrchu	m2	1 286,816	206,30	265 470,14	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01N					
	vv		1094,94		1 094,940			
	vv		24,03		24,030			
	vv		Součet		1 118,970			
	vv		1118,97*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 286,816			
36	K	712931910	Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy na sucho AIP nebo tkaninou vpustí, ventilací nebo komínů	kus	23,000	74,20	1 706,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01N					
	vv		6,0		6,000			
	vv		17,0		17,000			
	vv		Součet		23,000			
37	K	712941963	Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy přitavením NAIP vpustí, ventilací nebo komínů	kus	23,000	143,00	3 289,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01N					
	vv		6,0		6,000			
	vv		17,0		17,000			
	vv		Součet		23,000			
38	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	10 344,000	3,30	34 135,20	CS ÚRS 2020 01
D 713 Izolace tepelné							858 682,43	
39	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení	m2	65,393	35,30	2 308,37	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01N					
	vv		(56,9+17,7+56,9+17,7)*0,40		59,680			
	vv		vystupující objekty					
	vv		(1,15+0,95+1,15+0,95)*0,5		2,100			
	vv		1,15*0,95		1,093			
	vv		(0,6+1,2+0,6+1,2)*0,5		1,800			
	vv		1,2*0,6		0,720			
	vv		Součet		65,393			
40	M	63151518	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ II 40mm	m2	68,663	177,50	12 187,68	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01N					
	vv		(56,9+17,7+56,9+17,7)*0,40		59,680			
	vv		vystupující objekty					
	vv		(1,15+0,95+1,15+0,95)*0,5		2,100			
	vv		1,15*0,95		1,093			
	vv		(0,6+1,2+0,6+1,2)*0,5		1,800			
	vv		1,2*0,6		0,720			
	vv		Součet		65,393			
	vv		65,393*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,663			
41	K	713140842	Odsíranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných šrouby z polystyrenu nasáklého vodou, tloušťka izolace do 100 mm	m2	2 014,260	26,70	53 780,74	CS ÚRS 2020 01
	vv		úprava SP01					
	vv		EPS II 90mm ve dvou vrstvách					
	vv		(56,9*17,7)*2		2 014,260			
42	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zolna, lednovrstvá	m2	1 989,787	109,00	216 886,78	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
W			úprava SP01N						
W			EPS 150 S tl. 100mm						
W			1.vrstva						
W			(56,9-0,07*2)*(17,7-0,07*2)		996,706				
W			2.vrstva						
W			(56,9-0,07*2)*(17,7-0,07*2)		996,706				
W			Mezisoučet		1 993,412				
W			odpočet za EPS 200S v místě stožárů						
W			-9,0*2*2		-36,000				
W			odpočet za vystupující objekty						
W			-1,15*0,95*2		-2,185				
W			-0,60*1,20*2		-1,440				
W			Mezisoučet		-39,625				
W			EPS 200 S tl. 100mm						
W			9,0*2*2		36,000				
W			Mezisoučet		36,000				
W			Součet		1 989,787				
43	M	28375914	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	1 992,863	214,00	426 472,68	CS ÚRS 2020 01	
W			úprava SP01N						
W			1.vrstva						
W			(56,9-0,07*2)*(17,7-0,07*2)		996,706				
W			2.vrstva						
W			(56,9-0,07*2)*(17,7-0,07*2)		996,706				
W			Mezisoučet		1 993,412				
W			odpočet za EPS 200S v místě stožárů						
W			-9,0*2*2		-36,000				
W			odpočet za vystupující objekty						
W			-1,15*0,95*2		-2,185				
W			-0,60*1,20*2		-1,440				
W			Mezisoučet		-39,625				
W			Součet		1 953,787				
W			1953,787*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 992,863				
44	M	28375926	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	36,720	239,90	8 809,13	CS ÚRS 2020 01	
W			EPS 200 S tl. 100mm v místě stožárů						
W			9,0*2*2		36,000				
W			36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		36,720				
45	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpandní (PUR) pěnou	m	447,600	19,90	8 907,24	CS ÚRS 2020 01	
W			úprava SP01N						
W			(56,9+17,7+56,9+17,7)*3		447,600				
46	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	456,552	24,90	11 368,14	CS ÚRS 2020 01	
W			úprava SP01N						
W			(56,9+17,7+56,9+17,7)*3		447,600				
W			447,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		456,552				
47	K	713141243	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu	m2	996,706	99,80	99 471,26	CS ÚRS 2020 01	
W			úprava SP01N						
W			(56,9-0,07*2)*(17,7-0,07*2)		996,706				
48	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	8 763,228	2,11	18 490,41	CS ÚRS 2020 01	
D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					80 726,18		
49	K	721160806	Demontáž potrubí z vláknocementových trub odpadních nebo ventilačních přes 100 do DN 200	m	34,000	92,90	3 158,60	CS ÚRS 2020 01	
W			odvětrání kanalizace						
W			17*2,0		34,000				
50	K	721171809	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160	m	12,000	39,50	474,00	CS ÚRS 2020 01	
W			pod vpustí						
W			6*2,0		12,000				
51	K	721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	12,000	470,00	5 640,00	CS ÚRS 2020 01	
W			pod vpustí						
W			6*2,0		12,000				
52	K	721173747	Potrubí z trub polyetylenových svařované vetrací DN 125	m	34,000	592,00	20 128,00	CS ÚRS 2020 01	
W			odvětrání kanalizace						
W			17*2,0		34,000				
53	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	17,000	764,00	12 988,00	CS ÚRS 2020 01	
W			17,0		17,000				
54	K	R pol 72101	Odstranění střešní vpustí vč. napojení potrubí	kpl	6,000	576,00	3 456,00	cena obvyklá	
W			6,0		6,000				
55	K	R pol 72102	Dodávka a montáž dvouúrovňové sanační střešní vpustí DN 125mm s bitumenovou manžetou s prodlouženým potrubím, tepelná izolace, ochranný koš	kus	6,000	5 570,00	33 420,00	cena obvyklá	
W			úprava N02						
W			6,0		6,000				
56	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	825,750	1,77	1 461,58	CS ÚRS 2020 01	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					299 000,00		
57	K	R pol 74101	Hromosvod - demontáž, montáž, revize	kpl	1,000	299 000,00	299 000,00	cena obvyklá	
D	762	Konstrukce tesařské					124 812,37		
58	K	762083122	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,681	969,00	659,89	CS ÚRS 2020 01	
W			úprava SP01N						
W			(56,9+17,7+56,9+17,7)/0,5*(0,40+0,50)*0,06*0,04		0,645				
W			vystupující objekty						
W			(1,15+0,95+1,15+0,95)/0,5*0,5*0,06*0,04		0,010				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,15*3*0,06*0,04		0,008			
	VV		(0,6+1,2+0,6+1,2)*0,5*0,5*0,06*0,04		0,009			
	VV		1,2*3*0,06*0,04		0,009			
	VV		Součet		0,681			
59	K	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	283,410	56,60	16 041,01	CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava SP01N					
	VV		atika - střeška					
	VV		(56,9+17,7+56,9+17,7)/0,5*(0,40+0,50)		268,560			
	VV		vystupující objekty					
	VV		(1,15+0,95+1,15+0,95)/0,5*0,5		4,200			
	VV		1,15*3		3,450			
	VV		(0,6+1,2+0,6+1,2)/0,5*0,5		3,600			
	VV		1,2*3		3,600			
	VV		Součet		283,410			
60	M	60514106	Řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,695	6 198,00	4 307,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava SP01N					
	VV		(56,9+17,7+56,9+17,7)/0,5*(0,40+0,50)*0,06*0,04		0,645			
	VV		vystupující objekty					
	VV		(1,15+0,95+1,15+0,95)/0,5*0,5*0,06*0,04		0,010			
	VV		1,15*3*0,06*0,04		0,008			
	VV		(0,6+1,2+0,6+1,2)/0,5*0,5*0,06*0,04		0,009			
	VV		1,2*3*0,06*0,04		0,009			
	VV		Součet		0,681			
	VV		0,681*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,695			
61	K	R pol 76243	Obložení stěn z mikroštěpkových desek přibíjených na pero a drážku nebroušených	m2	139,993	364,00	50 957,45	cena obvyklá
	VV		úprava SP01N					
	VV		(56,9+17,7+56,9+17,7)*(0,40+0,50)		134,280			
	VV		vystupující objekty					
	VV		(1,15+0,95+1,15+0,95)*0,5		2,100			
	VV		1,15*0,95		1,093			
	VV		(0,6+1,2+0,6+1,2)*0,5		1,800			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		Součet		139,993			
62	M	R pol 60726	deska mikroštěpková tl 22mm	m2	146,993	240,00	35 278,32	cena obvyklá
	VV		úprava SP01N					
	VV		(56,9+17,7+56,9+17,7)*(0,40+0,50)		134,280			
	VV		vystupující objekty					
	VV		(1,15+0,95+1,15+0,95)*0,5		2,100			
	VV		1,15*0,95		1,093			
	VV		(0,6+1,2+0,6+1,2)*0,5		1,800			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		Součet		139,993			
	VV		139,993*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		146,993			
63	K	762495000	Spojovací prostředky olišťování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	139,993	39,80	5 571,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava SP01N					
	VV		(56,9+17,7+56,9+17,7)*(0,40+0,50)		134,280			
	VV		vystupující objekty					
	VV		(1,15+0,95+1,15+0,95)*0,5		2,100			
	VV		1,15*0,95		1,093			
	VV		(0,6+1,2+0,6+1,2)*0,5		1,800			
	VV		1,2*0,6		0,720			
	VV		Součet		139,993			
64	K	R pol 76250	Dodávka a montáž nenasákové tuhé podložky pro vytvoření spádu nebo rektifikaci nerovnosti podkladu	m	153,600	33,60	5 160,96	cena obvyklá
	VV		úprava SP01N					
	VV		57,9+18,6+57,9+18,6+0,3*2		153,600			
65	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	1 229,390	5,56	6 835,41	CS ÚRS 2020 01
	D	764	Konstrukce klempířské				96 448,14	
66	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	153,600	178,00	27 340,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava SP01					
	VV		57,9+18,6+57,9+18,6+0,3*2		153,600			
67	K	764011424R	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hranv tl. 1.0 mm rš 275 mm	m	153,600	183,00	28 108,80	cena obvyklá
	VV		úprava N03					
	VV		57,9+18,6+57,9+18,6+0,3*2		153,600			
68	K	764212632	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 200 mm	m	153,600	257,00	39 475,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava N03					
	VV		57,9+18,6+57,9+18,6+0,3*2		153,600			
69	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 12 do 24 m	%	989,184	1,54	1 523,34	CS ÚRS 2020 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				448 108,93	
70	K	767832122	Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu	m	6,000	2 480,00	14 880,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava N01					
	VV		6,0		6,000			
71	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	6,000	4 049,00	24 294,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		úprava N01					
	VV		6,0		6,000			
72	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	6,000	819,00	4 914,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,0		6,000			
73	K	R pol 76701	Ódborná demontáž stávajícího ocelového stozáru sírny, uschování, repase, žárové zinkování a zpětná montáž	kpl	1,000	7 920,00	7 920,00	cena obvyklá
	VV		úprava N05					
	VV		1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	R pol 76702	Odborná demontáž stávajícího ocelového stozáru STA, uschování, repase, žárové zinkování a zožtná montáž	kpl	1,000	9 120,00	9 120,00	cena obvyklá
	W		úprava N05					
	W		1,0		1,000			
75	K	998767203	Presun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky ořes 12 do 24 m	%	4 586,740	1,74	7 980,93	CS ÚRS 2020 01
76	K	R pol 76706	Dodávka a montáž záchytného systému vč. doplňků	kpl	1,000	379 000,00	379 000,00	cena obvyklá
D 784							2 057,12	
77	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3.80 m	m2	29,900	19,20	574,08	CS ÚRS 2020 01
	W		pod vpusť					
	W		2,0*0,5*6*1,3		7,800			
	W		pod odvětráním kanalizace					
	W		2,0*0,5*17*1,3		22,100			
	W		Součet		29,900			
78	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3.80 m	m2	29,900	49,60	1 483,04	CS ÚRS 2020 01
	W		pod vpusť					
	W		2,0*0,5*6*1,3		7,800			
	W		pod odvětráním kanalizace					
	W		2,0*0,5*17*1,3		22,100			
	W		Součet		29,900			
D VRN							606 700,00	
D VRN1							161 700,00	
79	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	108 000,00	108 000,00	CS ÚRS 2020 01
80	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	53 700,00	53 700,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN2							111 100,00	
81	K	R pol 023002	Dodatečný stavebně technický průzkum po rozkrytí konstrukcí	kpl	1,000	13 400,00	13 400,00	cena obvyklá
82	K	R pol 023003	Dodatečný stavebně konstrukční průzkum po rozkrytí konstrukcí	kpl	1,000	15 400,00	15 400,00	cena obvyklá
83	K	R pol 032903	Náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště včetně nákladů na energie pro zařízení	kpl	1,000	82 300,00	82 300,00	cena obvyklá
D VRN3							24 900,00	
84	K	R pol 034103	Zajištění ochrany proti pádu osob z výšky a do hloubky po celou dobu realizace díla	kpl	1,000	24 900,00	24 900,00	cena obvyklá
D VRN4							29 000,00	
85	K	045303000	Koordináční činnost	hod	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
	W		koordinace při dmtž a mtž poplachového systému					
	W		2,0+2,0		4,000			
	W		koordinace při dmtž a mtž stozáru STA - internet					
	W		2,0+2,0		4,000			
	W		Součet		8,000			
86	K	R pol 042503	Zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace po celou dobu výstavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	cena obvyklá
87	K	R pol 043134	Provedení zkoušek výtaznosti kotev a odtrhových zkoušek	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	cena obvyklá
88	K	R pol 043194	Zpracování kotevního plánu na základě provedených zkoušek	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	cena obvyklá
D VRN5							260 000,00	
89	K	R pol 052103	Rezerva investora - pozadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 250.000,- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odklady konstrukcí	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	cena obvyklá
90	K	R pol 056002	Pojištění díla po dobu jeho realizace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	cena obvyklá
D VRN7							20 000,00	
91	K	R pol 071103	Realizace díla za provozu objektu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	cena obvyklá



2020/7/29 - Sanace střešního pláště pavilonu B ZŠ Prodloužená 283,Pardubice

1.10.2020 - 30.11.2020

Popis	Začátek	Konec	21
Sanace střešního pláště pavilonu B ZŠ Prodloužená 283,Pardubice	01.10.2020	30.11.2020	
0001 - Stavební část	01.10.2020	30.11.2020	
Práce a dodávky HSV	01.10.2020	30.11.2020	
Zemní práce	01.10.2020	02.10.2020	
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku ...	01.10.2020	02.10.2020	
Svislé a kompletní konstrukce	01.10.2020	12.11.2020	
Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými ploch...	01.10.2020	12.11.2020	
Komunikace pozemní	26.11.2020	27.11.2020	
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pr...	26.11.2020	27.11.2020	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	05.10.2020	12.11.2020	
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnáč...	05.10.2020	12.11.2020	
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (...)	05.10.2020	12.11.2020	
Adhezni můstek podkladu	05.10.2020	12.11.2020	
Ostatní konstrukce a práce, bourání	05.10.2020	12.11.2020	
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkýc...	05.10.2020	12.11.2020	
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu...	05.10.2020	12.11.2020	
Bourání základů z betonu prostého	05.10.2020	12.11.2020	
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných ...	05.10.2020	12.11.2020	
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechá...	05.10.2020	12.11.2020	
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva...	05.10.2020	12.11.2020	
Přesun sutě	01.10.2020	13.11.2020	
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m...	01.10.2020	13.11.2020	
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se slože...	01.10.2020	13.11.2020	
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se slože...	01.10.2020	13.11.2020	
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsn...	01.10.2020	13.11.2020	
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izola...	01.10.2020	13.11.2020	
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfalto...	01.10.2020	13.11.2020	
Doprava vybouraných hmot, konstrukci a suti naložení a složení vybou...	01.10.2020	13.11.2020	
Přesun hmot	01.10.2020	30.11.2020	
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ...	01.10.2020	30.11.2020	
Práce a dodávky PSV	01.10.2020	27.11.2020	
Povlakové krytiny	01.10.2020	27.11.2020	

28.8.2020

Rujan		Listopad					Prosinec			
T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 5			
28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7



1.10.2020 - 30.11.2020

Popis	Začátek	Konec	21
Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	01.10.2020	13.11.2020	
Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	01.10.2020	13.11.2020	
Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ce...	01.10.2020	13.11.2020	
Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice	01.10.2020	13.11.2020	
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely z...	01.10.2020	13.11.2020	
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením N...	01.10.2020	13.11.2020	
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho po...	16.11.2020	27.11.2020	
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního ...	16.11.2020	27.11.2020	
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením N...	16.11.2020	27.11.2020	
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního ...	16.11.2020	27.11.2020	
Provedení údržby průníků povlakové krytiny střech pásy na sucho AIP n...	16.11.2020	27.11.2020	
Provedení údržby průníků povlakové krytiny střech pásy přitavením NAI...	16.11.2020	27.11.2020	
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z c...	01.10.2020	27.11.2020	
Izolace tepelné	16.11.2020	27.11.2020	
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolač...	16.11.2020	27.11.2020	
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, ...	16.11.2020	27.11.2020	
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za st...	16.11.2020	27.11.2020	
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby v...	16.11.2020	27.11.2020	
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z cen...	16.11.2020	27.11.2020	
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	01.10.2020	27.11.2020	
Demontáž potrubí z vláknocementových trub odpadních nebo ventilačn...	01.10.2020	13.11.2020	
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích ...	01.10.2020	13.11.2020	
Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	01.10.2020	13.11.2020	
Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 125	01.10.2020	13.11.2020	
Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	01.10.2020	27.11.2020	
Odstranění střešní vpusti vč. napojení potrubí	01.10.2020	13.11.2020	
Dodávka a montáž dvouúrovňové sanační střešní vpusti DN 125mm s ...	01.10.2020	27.11.2020	
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ...	01.10.2020	27.11.2020	
Elektroinstalace - silnoproud	01.10.2020	27.11.2020	
Hromosvod - demontáž, montáž, revize	01.10.2020	27.11.2020	
Konstrukce tesařské	01.10.2020	08.10.2020	
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace žeziva máčením ...	01.10.2020	01.10.2020	

28.8.2020

Rijen		Listopad				Prosinec				
T 40	T 41	T 43	T 44	T 46	T 47	T 49	T 5			
28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

1.10.2020 - 30.11.2020

Popis	Začátek	Konec	21
Obložení stěn montáž roštu podkladového	01.10.2020	02.10.2020	
Obložení stěn z mikroštěpkových desek přibíjených na pero a drážku n...	01.10.2020	08.10.2020	
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhle...	01.10.2020	01.10.2020	
Dodávka a montáž nenasákavé tuhé podložky pro vytvoření spádu neb...	01.10.2020	01.10.2020	
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%...	01.10.2020	01.10.2020	
Konstrukce klempířské	05.10.2020	27.11.2020	
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a na...	05.10.2020	13.11.2020	
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové h...	09.11.2020	16.11.2020	
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úp...	16.11.2020	27.11.2020	
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (...)	05.10.2020	27.11.2020	
Konstrukce zámečnické	01.10.2020	27.11.2020	
Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu	01.10.2020	05.10.2020	
Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	02.11.2020	04.11.2020	
Odborná demontáž stávajícího ocelového stožáru STA, uschování, rep...	01.10.2020	27.11.2020	
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou ...	01.10.2020	01.10.2020	
Dodávka a montáž záchytného systému vč. doplňků	16.11.2020	27.11.2020	
Dokončovací práce - malby a tapety	16.11.2020	20.11.2020	
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do ...	16.11.2020	20.11.2020	
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé ...	16.11.2020	20.11.2020	
Vedlejší rozpočtové náklady	01.10.2020	30.11.2020	
Projektové práce	01.10.2020	01.10.2020	
Průzkumné a geodetické práce	01.10.2020	30.11.2020	
Náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště včetně náklad...	01.10.2020	30.11.2020	
Zařízení staveniště	01.10.2020	30.11.2020	
Zajištění ochrany proti pádu osob z výšky a do hloubky po celou dobu r...	01.10.2020	30.11.2020	
Inženýrská činnost	01.10.2020	30.11.2020	
Zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace po celou dobu výstavby	01.10.2020	30.11.2020	
Finanční náklady	01.10.2020	30.11.2020	
Pojištění díla po dobu jeho realizace	01.10.2020	30.11.2020	
Provozní vlivy	01.10.2020	30.11.2020	
Realizace díla za provozu objektu	01.10.2020	30.11.2020	

