

## ZMĚNOVÝ LIST

**Název zakázky (akce):** „Oprava traťového úseku Přerov - Chropyně“

**Číslo veřejné zakázky\*:** E633-S-449/2020

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

Změna projednána s kým\*\* : .....

### **Zdůvodnění a popis změny:**

V rámci výše uvedené stavby došlo po zahájení prací k upřesnění a úpravě rozsahu provedených prací. Změna je níže řešena.

#### **SO 01 – Chropyně - Věžky**

Při realizaci opravných prací došlo k dodání kratších délek lepených izolovaných styků. Díky aktuální teplotní situaci došlo k změně počtu odtavovacích stykových svarů a termitových svarů, nebylo nutno používat napínací zařízení.

#### **SO 02 – Věžky - Přerov**

Při realizaci opravných prací došlo k dodání kratších délek lepených izolovaných styků. Díky aktuální teplotní situaci došlo k změně počtu odtavovacích stykových svarů a termitových svarů, nebylo nutno používat napínací zařízení. Při směrové a výškové úpravě navazujícího úseku do žst Přerov došlo k větším směrovým posunům, tudíž bylo nutné provést úpravu upínací teploty v tomto úseku. Koleje č. 4 v žst Věžky byla opravena v délce 140m (předpoklad byl 150m).

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

\*\* vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

### **Finanční vyjádření změny v Kč:**

<b>Rekapitulace soupisu prací</b>	<b>Vícepráce [Kč]</b>	<b>Méněpráce [Kč]</b>
SO 01 Chropyně - Věžky, Vícepráce a méněpráce HSV, PSV – dle příloženého soupisu		
SO 02 Věžky - Přerov, Vícepráce a méněpráce HSV, PSV – dle příloženého soupisu		
<b>Celkem</b>		
Celkem finanční nárůst po rozdílu více a méněprací		
Cena dle SOD		
Cena díla včetně předchozích Dodatků		

<b>Cena díla po změně dle Dodatku</b>	<b>68 851 856,71 Kč</b>	
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD ( ods. 4§ 222 ZZVZ)	0 %	
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD ( ods. 5§ 222 ZZVZ)	0 %	
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD		

**1/ Návrh změny vypracoval\*:**

Ing. Daniel Motl, Tomi – Remont a.s.

V Olomouci

Datum: 14.7.2020

Podpis: .....

TOMI-REMONT a.s.  
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY  
Přemyslovka 23144  
STŘEDV  
IČ: CZ25588571

Ing. Zdeněk Oulehla ml., Správa železnic, státní organizace, OŘ Olomouc, ST Olomouc

V Olomouci

Datum: 14.7.2020

Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Josef Novobilský

Datum: 14.7.2020

Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty ST:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jiří Pospíšil

Datum: 20.7.2020

Podpis: .....

**4/ Stanovisko NPI:**

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Weiss Jan

Datum: 20.7.2020

Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav  
Ředitel OŘ Olomouc

Datum: 20.7.2020

Podpis: .....

(razítko) železnice  
státní organizace  
Oblastní ředitelství  
Nerudova 1, 7  
IČ: 70994234 / DIC: CZ70994234  
[111]

Příloha změnového listu: krycí list rozpočtu, rozpočet

\* jméno, funkce, organizace/firma

**Soupis prací - rekapitulace ZL1**  
**Oprava traťového úseku Přerov - Chropyně**

číslo PS,SO	Název PS,SO	Vícepráce	Méněpráce	Změna celkem
SO 01	Chropyně - Věžky (ST)			
SO 02	Věžky - Přerov (ST)			
CELKEM				

Zpracováno dne: 14. 7. 2020

Souhlasí :

Za objednatele: Ing. Zdenek Oulehla ml.

 Správa železnic  
státní  
Obilá  
Nerušovický  
IČ: 7  
[iii]

234

TOMI-REMONT a.s.  
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY  
Přemyslovka 25144  
796 01 PROSTĚJOV  
IČ: 255 08 571, DIČ: CZ25508571

Za zhotovitele: Ing. Daniel Motl

Návrh změnového listu 1

Název stavby :  
Název PS,SO


**Oprava traťového úseku Přerov - Chropyně**  
**SO 01 Chropyně - Věžky (ST)**

Poř. číslo	Položka technické	Měrná jednotka	Množství dle SOD	ZL Celkem	ZL Vícepráce	ZL Méněpráce	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena celkem bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	Položka je o oceněná podle:
6	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "u"	m										
13	Odtavovací stykové svařování mobilní svařečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar										
14	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar										
15	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar										
35	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus										
35a	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	kus										
<b>Celková cena CZK</b>												

Zpracováno dne: 14. 7. 2020

Souhlasí :

Za objednatele: Ing. Zdenek Oulehla ml.

 SCSN Olomouc  
Olomouc  
IČ: CZ70994234

Za zhotovitele: Ing. Daniel Motl

**TOMI-REMONT a.s.**  
DOPRAVNÍ A MĚŘÍTELSKÉ STAVBY  
Přerovská 23144  
796 01 PROSTĚKOV  
IČ 255 08 571, DIČ: CZ25508571

Návrh změnového listu 1


Název stavby :  
Název PS,SO

Oprava traťového úseku Přerov - Chropyně  
SO 02 Věžky - Přerov (ST)

Poř. číslo	Položka technické	Měrná jednotka	Množství dle SOD	ZL Celkem	ZL Vícepráce	ZL Méněpráce	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena celkem bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	Položka je o oceněná podle:
1	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové, rozdělení "d"	km										
7	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "c"	km										
8	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "u"	m										
14	Odtavovací stykové svařování mobilní svařečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar										
15	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar										
15a	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R 65	svar										
16	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar										
17	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m										
18	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m										
29	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t										
35	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus										
35a	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	kus										
<b>Celková cena CZK</b>												

Zpracováno dne: 14. 7. 2020

Souhlasí :

 Správa železnic  
státní org  
Oblastní úřad  
Nerudova  
IČ: 7099  
[111]

Za objednatele: Ing. Zdenek Oulehla ml.

**TOMI-REMONT a.s.**  
OPRAVNÍ A DRÁŽEVÝSKÉ STAVBY  
Přerovská 25144  
796 81 PROSTĚJOV  
255 88 571, DIČ: CZ25508571

Za zhotovitele: Ing. Daniel Motl

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1097726

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b850d534-4811-4651-b0b1-8435433c7b69

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.09.2020 09:50:02



4632068d-4660-45d8-a014-0a8d43d33ca2