

Příloha č.2 - cenová nabídka

Úsek: Trať [REDAKCE]

Celkový počet pražců: 198 ks ( 194 ks MO4U a 4 páru MO5U )

Výluka: souvislá

Výkaz výměr je vztažen na výměnu 1 ks pražce.

Název položky	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celková cena
<b>Materiál</b>				
Pražec M04U, M05U	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	3 100,00
Pryžová podložka PPD 2,5 - M1	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	194,20
Pryžová podložka S49 - M1	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	208,40
Pryžová podložka PP 15Z	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	530,40
Kotevní šroub ø 30 mm, M24, dl. 220 mm	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	1 014,40
Ocelová podložka 48/25/5	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	157,60
Samojistná matice M24/38	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	676,80
Svrka Skl AEKP	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	580,40
Svrka Skl 24	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	480,80
Svrkový šroub RS1, M24	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	240,00
Podkladní deska	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	5 579,20
Podkladnice S4 kl.305	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	1 327,20
Izolační vložka	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	81,60
Distanční vložka 8 mm	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	91,60
Zálivková hmota SIKA ICOSIT KC 340/45	kg	[REDAKCE]	[REDAKCE]	5 695,50
Penetrace SIKA ICOSIT KC PRIMER 330	kg	[REDAKCE]	[REDAKCE]	174,54
Zálivka kotevních šroubů	kg	[REDAKCE]	[REDAKCE]	197,75
PLB směs na výplně	kpl	[REDAKCE]	[REDAKCE]	827,80
Montážní pěna	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	147,85
Vodivá propojka průřez 120 mm <sup>2</sup> , dl. 1200 mm	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	151,11
Přívodní kolejnice - ( 3 x vrtule R1, 3 x pružný kroužek Fe6, 2 v ocelová podložka )	kpl	[REDAKCE]	[REDAKCE]	34,88
Drobné nářadí - sekáče, řezné kotouče apod.	kpl	[REDAKCE]	[REDAKCE]	801,50
Náklady na uložení odpadu - řízená skládka	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	659,60
<b>Materiál CELKEM</b>				<b>22 953,13</b>
<b>Výkony</b>				
Příprava pražce na základně zhotovitele	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	2 151,70
Výměna dřevěného pražce za betonový v souvislé výluce	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	13 268,70
Přepravy materiálů	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	762,10
Přeprava zaměstnanců	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	861,30
Svařování kolejnic včetně defektoskopické kontroly	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	1 471,70
Průkazní zkoušky materiálů pro PLB	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	91,70
Geodetické práce včetně protokolu skutečného provedení	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	395,50
Úprava rozchodu koleje	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	377,80
Úprava přívodní kolejnice - přemístění konzol PK	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	482,00
Řezání kolejnic	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	67,90
Vrtání otvorů v kolejnicích pro stykování a vodivé propojky	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	67,90
Ostatní náklady - souhrn položek	ks	[REDAKCE]	[REDAKCE]	328,50
<b>Výkony CELKEM</b>				<b>20 326,80</b>
<b>CELKEM ZA VÝMĚNU 1 KS PRAŽCE</b>				<b>43 279,93 Kč</b>

Celkem za 198 x 43 279,93kč = 8 569 426,14kč

