



VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň,

vedoucí provozu kanalizace

OBJEDNÁVKA

objednáváme u Vás opravu kanalizace v ulici Polní , Jetelová – Plzeň.
Provedení opravy je nutné z důvodu zatečení betonové zálivky kotev ze
stavby BD Jetelová.

Děkuji, s pozdravem

Jednatel

ROZPOČET

Stavba: OPRAVY - KANALIZACE

Objekt: Oprava kanalizace KT DN 250 Jetelová x Polní

Objednatel: APB-Plzeň a.s.

Zhotovitel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Místo: Plzeň

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 6. 9. 2020

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

666 268,61

Zemní práce

1	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopec	m2	17,600		
2	Odstranění podkladu živichných tl 100 mm při překopec	m2	17,600		
3	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3	m3	52,500		
4	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,200		
5	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	1,000		
6	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	20,000		
7	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	20,000		
8	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	52,500		
9	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	52,500		
10	Poplatek za skládku zeminy	t	26,000		
11	Poplatek za skládku živíc AZS	t	4,250		
12	Poplatek za skládku betonu AZS	m3	1,000		
13	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,500		
14	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	1,500		
15	kamenivo těžené hrubé frakce 0/22	t	68,000		

Komunikace pozemní

16	Vyspravení podkladu po překopec kamenivem hrubým drceným	t	1,350		
17	Dopravní značení a zajištění výkopu	ks	1,000		

Trubní vedení

18	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových DN 150	m	1,000		
19	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m	m	1,015		
20	koleno kameninové glazované DN 150 45°	kus	1,015		
21	Demontáž potrubí z trub kameninových hrdlových DN 250	m	6,000		
22	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových DN 250	m	6,000		
23	trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m Třída 240	m	6,000		
24	Montáž kameninových tvarovek odbočných DN 250	kus	1,000		
25	odbočka kameninová šikmá DN 250/150 dl 500mm	kus	1,000		
26	Montáž opravného třmenu na kam. potrubí DN 250	kus	2,000		
27	Opravný třmen DN 250	kus	2,000		
28	Výřez na kameninovém potrubí DN 250	kus	2,000		
29	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C12/15 otevřený výkop	m3	2,000		

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
30	Inženýrská činnost	kpl	1,000		
31	Čištění kanalizace	kpl	1,000		
32	Inspekce kanalizace	kpl	1,000		
33	Práce kanalizačním robotem	kpl	1,000		
34	Konečné povrchové úpravy	kpl	1,000		

Ostatní konstrukce a práce-bourání

35	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	9,152		
36	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,152		
37	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	91,520		

Přesun hmot

38	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	72,533		
----	--	---	--------	--	--

Celkem

666 268,61

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Zhotovitel: Vodárna Plzeň a.s.
Malostranská 2
317 68 Plzeň
IČO:25205625

Objednatel: Drobil - stavitelství s.r.o.
V Šípce 9
301 00 Plzeň
IČO: 00872861

Datum převjímacího řízení: 06.09.2020

Předmět převjímacího řízení: Opravakanalizační stoky KT DN 250 Jetelová x Polní

Rozsah prací: viz položkový rozpočet

Vady, nedodělky:

Termín odstranění:

Poznámka: zak.č. E82000143

Cena díla: 666 268,61 bez DPH

Za zhotovitele: 

Zaobjednatele: 

