

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: [redacted] – generálním ředitelem společnosti
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
tel. [redacted], [redacted]
Zástupce ve věcech administrativních: [redacted]
vedoucí odboru investic a obnovy majetku
tel. [redacted], [redacted], [redacted]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: KOMPLEX DC s.r.o.
Sídlo: Teplická 8, Děčín IX-Bynov, 405 05 Děčín
Zastoupený: [redacted], jednatelem společnosti
IČO: 28687108
DIČ: CZ28687108
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted], jednatel společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 26910.
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů, Krajská zdravotní, a.s, Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce**“, ze dne 05. 03. 2020 (dále jen „smlouva“).

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy tak, že nově zní:
„1. Cena za dílo dle čl. III této smlouvy o dílo činí 5 866 411,59 Kč bez DPH.“

2. Změna byla vyvolána na základě víceprací a méněprací , které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.


IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Odsouhlasené změnové listy č.1-22 včetně zdůvodnění změn ze dne 22. 06. 2020

Za Zhotovitele


V Děčíně, dne20.7.2020.....



.....
jednatel společnosti

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne....1.7.-07-2020....



.....
generální ředitel

Seznam evidovaných změn stavby: Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů v pavilonu B, Nemocnice Děčín

Pořadové číslo	Datum změny	Popis změny	Jméno osoby/firmy kdo změnu vyvolal	Datum odsouhlasení změny	Cílková výše / měnící částka		Poznámka
					Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)	
1.	24.04.2020	ZL1_Úprava povrchu vstupního bloku			3 100,78 Kč	3 761,94 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.1							
2.	24.04.2020	ZL02_Bourání přístav m.č. 1.08			3 100,78 Kč	3 761,94 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.2							
3.	24.04.2020	ZL03_Bourání zdíva m.č. 1.07			3 810,96 Kč	4 611,26 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.3							
4.	24.04.2020	ZL04_Zdění nové příčky m.č. 1.07			2 690,09 Kč	3 255,01 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.4							
6.	24.04.2020	ZL05_Podchycení potrubí			9 877,11 Kč	11 951,30 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.6							
6.	24.04.2020	ZL06_Úprava soklu			6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.6							
7.	24.04.2020	ZL07_Úprava vodovodního řadu (BYPASS)			6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.7							
8.	24.04.2020	ZL08_Přístavka zděná WC			3 214,26 Kč	3 889,24 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.8							
9.	24.04.2020	ZL09_Bourání podlahy m.č. 1.06			10 672,00 Kč	12 792,12 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.9							
10.	24.04.2020	ZL10_Zazdívká otvorů m.č. 1.12			10 672,00 Kč	12 792,12 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.10							
11.	24.04.2020	ZL11_Přístavka rohu dveří m.č. 1.02			2 623,10 Kč	3 179,96 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.11							
12.	24.04.2020	ZL12_Vybourání krytu topného kanálu_1.08+1.08			1 346,76 Kč	1 629,69 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.12							
13.	24.04.2020	ZL13_Plynotěsný poklop			3 830,14 Kč	4 634,47 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.13							
14.	24.04.2020	ZL14_Úprava osvětlení			-8 642,76 Kč	-10 457,74 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.14							
					3 489,40 Kč	4 196,87 Kč	

CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.14				3 469,40 Kč	4 186,87 Kč
16.	24.04.2020	ZL15_Bourání bloku vstupu a zpětná výstavba		62 925,09 Kč	76 139,36 Kč
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.16				62 925,09 Kč	76 139,36 Kč
16	24.04.2020	ZL16_Listy k obkladům koupelen		8 632,60 Kč	10 324,33 Kč
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.16				8 632,60 Kč	10 324,33 Kč
17.	24.04.2020	ZL17_Výkop jámy (sonda)		33 683,60 Kč	40 638,16 Kč
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.17				33 683,60 Kč	40 638,16 Kč
18.	24.04.2020	ZL18_Bourání sloupů a úprava vstupu		48 295,27 Kč	68 437,28 Kč
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.18				48 295,27 Kč	68 437,28 Kč
19	24.04.2020	ZL19_Ubourání patek v prostoru schodiště		6 174,72 Kč	7 471,41 Kč
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.19				6 174,72 Kč	7 471,41 Kč
20.	24.04.2020	ZL20_Odpočet injekcí		-12 030,00 Kč	-14 566,30 Kč
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.20				-12 030,00 Kč	-14 566,30 Kč
21.	24.04.2020	ZL21_Uprava sítěch		-5 312,33 Kč	-6 427,92 Kč
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.21				-5 312,33 Kč	-6 427,92 Kč
22.	24.04.2020	ZL22_Bourání v rámci výstavby pater pro rampu		48 629,04 Kč	68 720,14 Kč
CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.22				48 629,04 Kč	68 720,14 Kč
Celkem Změnové listy bez DPH / s DPH				280 789,92 Kč	339 756,80 Kč

Dne 22.06.2020

Za KOMPLEX DC s.r.o. (zhotovitel)
jednatel společnosti

Za Krajskou zdravotní a.s. (objednatel)

Za HORTECH estate s.r.o. (technický dozor stavebníka)

Legenda:

☒ doobjednané změnové listy
☒ změnové listy v řešení
☐ neodobjednané změnové listy
☐ nepřeložené změnové listy

Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů v pavilonu B, Nemocnice Děčín

Rekapitulace

Vícepráce		3 100,78 Kč
Méněpráce		- Kč
CELKEM		3 100,78 Kč

VCP01_Úprava povrchu vstupního bloku

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem	
622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	5,4	43,70 Kč	235,98 Kč	
622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,4	197,00 Kč	1 063,80 Kč	
622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	5,4	330,00 Kč	1 782,00 Kč	
998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,045792	250,00 Kč	11,45 Kč	SoD
998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,045792	165,00 Kč	7,56 Kč	SoD
CELKEM					3 100,78 Kč	
Pozn. Při vybudování nového vstupního bloku došlo k jeho barevné úpravě.						

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TDS

Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů v pavilonu B, Nemocnice Děčín

Rekapitulace

Vícepráce		2 690,09 Kč
Méněpráce		- Kč
CELKEM		2 690,09 Kč


VCP03_Bourání zdiva m.č.1.07

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem	
962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	12	85,00 Kč	1 020,00 Kč	SoD
997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,572	510,00 Kč	801,72 Kč	SoD
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,572	240,00 Kč	377,28 Kč	SoD
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 13x	t	20,436	9,80 Kč	200,27 Kč	SoD
997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	1,572	185,00 Kč	290,82 Kč	SoD
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
CELKEM					2 690,09 Kč	
Pozn. Důvodem bourání příčky byla její nevhodná stávající konstrukce.						

Za zhotovitele



Za objednatele



Za TDS



Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů v pavilonu B, Nemocnice Děčín

Rekapitulace

Vícepráce		3 214,25 Kč
Méněpráce		- Kč
CELKEM		3 214,25 Kč

VCP06_Úprava soklu

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem	
967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	3,9	462,00 Kč	1 801,80 Kč	
622635041R	Oprava a vyčištění spárování kamenného zdiva stěn MC v rozsahu do 50 %	m2	3,9	168,00 Kč	655,20 Kč	
997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,35	510,00 Kč	179,01 Kč	SoD
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,35	240,00 Kč	84,24 Kč	SoD
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 13x	t	4,56	9,80 Kč	44,72 Kč	SoD
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	0,35	1 280,00 Kč	449,28 Kč	SoD
CELKEM					3 214,25 Kč	
Pozn. K montáži nové rampy a schodiště bylo nutné upravit vystupující sokl.						

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TDS

Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů v pavilonu B, Nemocnice Děčín

Rekapitulace

Vícepráce		10 572,00 Kč
Méněpráce		- Kč
CELKEM		10 572,00 Kč

VCP07_Úprava vodovodního řadu (BYPASS)

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
001	Ventil kulový Ø 50	kus	2	920,00 Kč	1 840,00 Kč
002	Ventil kulový Ø 32	kus	1	390,00 Kč	390,00 Kč
003	Tkus 50/32	kus	2	215,00 Kč	430,00 Kč
004	Tkus 32/25	kus	1	120,00 Kč	120,00 Kč
005	Koleno Ø 32	kus	6	38,00 Kč	228,00 Kč
006	Koleno Ø 50	kus	6	120,00 Kč	720,00 Kč
007	Potrubí Ø 50	m	8	200,00 Kč	1 600,00 Kč
008	Potrubí Ø 32	m	4	80,00 Kč	320,00 Kč
009	Nátrubek Ø 50	kus	4	56,00 Kč	224,00 Kč
010	Nátrubek Ø 32	kus	4	45,00 Kč	180,00 Kč
011	Montážní práce	h	12	310,00 Kč	3 720,00 Kč
012	Doprava	kpl	2	400,00 Kč	800,00 Kč
CELKEM					10 572,00 Kč
Pozn. Nebylo řešeno v PD.					

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TDS

Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů v pavilonu B, Nemocnice Děčín

Rekapitulace

Vícepráce		24 549,08 Kč
Méněpráce		- Kč
CELKEM		24 549,08 Kč

VCP08_Příčka zděná WC

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem	
342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	11,4	628,50 Kč	7 164,90 Kč	SoD
342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	5,7	865,80 Kč	4 935,06 Kč	SoD
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	34,2	53,00 Kč	1 812,60 Kč	
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	34,2	206,00 Kč	7 045,20 Kč	
317142422.XLA	Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl 1250 mm	kus	2	532,45 Kč	1 064,90 Kč	
317142442.XLA	Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 150-1250 dl 1250 mm	kus	1	781,55 Kč	781,55 Kč	
998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,457	250,00 Kč	364,25 Kč	SoD
998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,457	165,00 Kč	240,41 Kč	SoD
000141111R	Doprava materiálu a hmot	%	5%	22 804,21 Kč	1 140,21 Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
CELKEM					24 549,08 Kč	
Pozn. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajících příček došlo k vyždění nových příček.						

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TDS

Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů v pavilonu B, Nemocnice Děčín

Rekapitulace

Vícepráce		23 661,12 Kč
Méněpráce		- Kč
CELKEM		23 661,12 Kč

VCP09_Bourání podlahy m.č. 1.06

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem	
965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,28	3 750,00 Kč	4 800,00 Kč	SoD
711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	20,64	12,00 Kč	247,69 Kč	SoD
997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,26	510,00 Kč	1 660,56 Kč	SoD
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,26	240,00 Kč	781,44 Kč	SoD
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 13x	t	42,33	9,80 Kč	414,81 Kč	SoD
997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,26	142,00 Kč	462,35 Kč	SoD
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	20,64	12,00 Kč	247,69 Kč	SoD
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	3,41	22,00 Kč	74,98 Kč	SoD
11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,010	51 400,00 Kč	494,45 Kč	SoD
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	20,64	118,00 Kč	2 435,65 Kč	SoD
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	3,41	118,00 Kč	402,14 Kč	SoD
62836109	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou mineralní posyp	m2	28,86	138,80 Kč	4 005,62 Kč	SoD
998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,15	700,00 Kč	101,50 Kč	SoD
998711193	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,15	150,00 Kč	21,75 Kč	SoD
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,45	2 810,00 Kč	4 065,53 Kč	SoD
631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	1,45	242,00 Kč	350,13 Kč	SoD
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,03	32 120,00 Kč	948,02 Kč	SoD
998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,589	250,00 Kč	897,25 Kč	SoD
998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	3,589	165,00 Kč	592,19 Kč	SoD
000141111R	Doprava materiálu a hmot	%	5%	13 147,46 Kč	657,37 Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
CELKEM					23 661,12 Kč	

Pozn.

Vybourání stávající podlahy z důvodu montáže nové hydroizolace včetně vybudování podlahy nové. Místnost č. 1.06 - nedostatečně řešeno v PD.

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TDS

1

Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů v pavilonu B, Nemocnice Děčín

Rekapitulace

Vícepráce		2 623,10 Kč
Méněpráce		- Kč
CELKEM		2 623,10 Kč

VCP10_Zazdívka otvorů m.č.1.12

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem	
340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	2,2	587,00 Kč	1 291,40 Kč	
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	4,4	53,00 Kč	233,20 Kč	
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,4	206,00 Kč	906,40 Kč	
998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,17	250,00 Kč	42,50 Kč	SoD
998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,17	165,00 Kč	28,05 Kč	SoD
000141111R	Doprava materiálu a hmot	%	5%	2 431,00 Kč	121,55 Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
CELKEM					2 623,10 Kč	
Pozn. Zazdívka otvorů v místnosti č. 1.12 - neřešeno v PD.						

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TDS

Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů v pavilonu B, Nemocnice Děčín

Rekapitulace

Vícepráce		4 981,60 Kč
Méněpráce	-	1 522,20 Kč
CELKEM		3 459,40 Kč

MP14_Úprava ostění

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
319202321	Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdáním, tl. přes 30 do 80 mm	m2	-5,90	258,00 Kč -	1 522,20 Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
CELKEM				-	1 522,20 Kč

Pozn.

Pro vyrovnaní ostění došlo k přizdění jednotlivých špalet.

Za zhotovitele

Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů v pavilonu B, Nemocnice Děčín

Rekapitulace

Vícepráce		62 925,09 Kč
Méněpráce		- Kč
CELKEM		62 925,09 Kč

VCP15_Bourání bloku vstupu a zpětná výstavba

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem	
965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	0,675	2 190,00 Kč	1 478,25 Kč	
962022491	Bourání zdva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	1,824	2 200,00 Kč	4 012,80 Kč	
965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	3,6	328,00 Kč	1 180,80 Kč	
961021311	Bourání základů ze zdva kamenného	m3	0,9	830,00 Kč	747,00 Kč	
997013151	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	13,335	510,00 Kč	6 800,85 Kč	SoD
997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,335	240,00 Kč	3 200,40 Kč	SoD
997013509	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - tj. 13x	t	173,355	9,80 Kč	1 698,88 Kč	SoD
997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	11,85	150,00 Kč	1 777,50 Kč	SoD
997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,485	142,00 Kč	210,87 Kč	SoD
132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 do 100 m3	m3	1,075	650,00 Kč	698,75 Kč	SoD
132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	1,075	185,00 Kč	198,88 Kč	SoD
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,075	258,50 Kč	277,89 Kč	SoD
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 000 m - tj. 4x	m3	4,3	21,40 Kč	92,02 Kč	SoD
167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1,075	185,00 Kč	198,88 Kč	SoD
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,075	16,80 Kč	18,06 Kč	SoD
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,8275	153,00 Kč	279,61 Kč	SoD
274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,075	2 880,00 Kč	3 096,00 Kč	
274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 Ø	t	0,086	40 600,00 Kč	3 491,60 Kč	
271572211	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrku	m3	0,215	845,00 Kč	181,68 Kč	
311113145	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	7,74	1 670,00 Kč	12 925,80 Kč	
311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,18576	40 600,00 Kč	7 541,86 Kč	
174201101R	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuštění ručně	m3	1,911	402,00 Kč	768,22 Kč	
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	3,0576	226,00 Kč	691,02 Kč	
171111111R	Hutnění zeminy tl vrstvy do 20 cm	m2	11,76	35,10 Kč	412,78 Kč	
273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,675	2 780,00 Kč	1 876,50 Kč	
273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,915	361,00 Kč	330,32 Kč	
273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	0,915	103,00 Kč	94,25 Kč	
273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,0182	32 200,00 Kč	586,04 Kč	
998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	15,561	250,00 Kč	3 890,25 Kč	SoD
998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	15,561	165,00 Kč	2 567,57 Kč	SoD
000141111R	Doprava materiálu a hmot	%	5%	31 996,05 Kč	1 599,80 Kč	
					- Kč	
CELKEM					62 925,09 Kč	
Pozn.						
Zbourání vstupního zděného bloku a vybudování nového pro lepší napojení rampy a srovnání výškového rozdílu. Nefčeno v PD.						

Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů v pavilonu B, Nemocnice Děčín

Rekapitulace

Vícepráce		8 532,50 Kč
Méněpráce		- Kč
CELKEM		8 532,50 Kč

VCP16_Lišty k obkladům koupelen

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
781494511R	Profily ukončovaci lepené flexibilním lepidlem	m	32,5	101,00 Kč	3 282,50 Kč
00000r	Lišta ukončovací 250cm, 8 mm matný eloxovaný hliník	m	32,5	100,00 Kč	3 250,00 Kč
00007r	Ukončovací styčné rohy, eloxovaný hliník matný	kus	8,00	250,00 Kč	2 000,00 Kč
CELKEM					8 532,50 Kč

Pozn.

Neřešeno v PD ani v rozpočtu dle SoD.

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TDS

Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů v pavilonu B, Nemocnice Děčín

Rekapitulace

Vícepráce		33 583,60 Kč
Méněpráce		- Kč
CELKEM		33 583,60 Kč

VCP17_Výkop jámy

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem	
965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,33	3 750,00 Kč	1 237,50 Kč	SoD
997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,726	510,00 Kč	370,26 Kč	SoD
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,726	240,00 Kč	174,24 Kč	SoD
997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 13x	t	9,438	9,80 Kč	92,49 Kč	SoD
997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,726	142,00 Kč	103,09 Kč	SoD
139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	7,08	2 130,00 Kč	15 088,92 Kč	
133202019	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	7,08	180,00 Kč	1 275,12 Kč	SoD
161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	7,08	979,00 Kč	6 935,24 Kč	
167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	7,08	185,00 Kč	1 310,54 Kč	SoD
162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,08	223,00 Kč	1 579,73 Kč	
174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	7,08	327,00 Kč	2 316,47 Kč	
635111421R	Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny recyklátem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě přes 2 m2	m3	1,32	1 250,00 Kč	1 650,00 Kč	
631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,33	3 560,00 Kč	1 174,80 Kč	
631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,33	135,00 Kč	44,55 Kč	
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,01	32 120,00 Kč	230,65 Kč	SoD
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
					- Kč	
CELKEM					33 583,60 Kč	
Pozn. Výkop jámy - sonda stávající kanalizace						

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TDS

Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů v pavilonu B, Nemocnice Děčín

Rekapitulace

Vícepráce		50 089,92 Kč
Méněpráce	-	1 794,66 Kč
CELKEM		48 295,27 Kč

VCP18_Bourání sloupu a úprava vstupu

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem	
974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	9,0	217,00 Kč	1 953,00 Kč	
973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	4	230,00 Kč	920,00 Kč	
964052111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	0,54	4 230,00 Kč	2 284,20 Kč	
317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	l	0,2133	39 900,00 Kč	8 510,67 Kč	
13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	l	0,2133	26 450,00 Kč	5 641,79 Kč	SoD
346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,8	615,00 Kč	1 107,00 Kč	
612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách	m2	1,8	358,00 Kč	644,40 Kč	SoD
615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu rabicovým provizorním přchycením nosníků	m2	1,8	152,00 Kč	273,60 Kč	SoD
317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,324	5 300,00 Kč	1 717,20 Kč	SoD
962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	1,287	644,00 Kč	828,83 Kč	SoD
331231116	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10	m3	0,3645	4 480,00 Kč	1 632,96 Kč	
311272111.PFX	Zdivo z tvárníc hladkých Porfix P2-440 tl zdiva 250 mm	m2	2	1 166,00 Kč	2 332,00 Kč	
997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,30	510,00 Kč	2 190,60 Kč	SoD
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,30	240,00 Kč	1 030,87 Kč	SoD
997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 13x	t	55,84	9,80 Kč	547,22 Kč	SoD
997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,35	142,00 Kč	191,70 Kč	SoD
997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	2,95	185,00 Kč	544,88 Kč	SoD
975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	4,5	358,00 Kč	1 611,00 Kč	
975048111	Příplatek k jednořadovému podchycení stropů pro zatížení do 750 kg/m ZKD 1 m v podchycení	m	13,5	18,60 Kč	251,10 Kč	
998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,06145	250,00 Kč	515,36 Kč	SoD
998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	2,06145	165,00 Kč	340,14 Kč	SoD
622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	8,925	198,00 Kč	1 767,15 Kč	
622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2	197,00 Kč	394,00 Kč	
622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,925	112,00 Kč	1 223,60 Kč	
629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2 jednotlivě	m2	10,925	19,80 Kč	216,32 Kč	
629999032	Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů přes 65 do 95 %	m2	10,925	103,00 Kč	1 125,28 Kč	
622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	10,925	43,70 Kč	477,42 Kč	
622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	3	419,00 Kč	1 257,00 Kč	
783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	60,8	61,20 Kč	3 720,96 Kč	
783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	60,8	79,60 Kč	4 839,68 Kč	
CELKEM					50 089,92 Kč	
Pozn. Z hlediska nepřesného měření v rámci tvorby projektové dokumentace došlo k posunu sloupu mezi vstupními dveřmi a oknem pro dodržení požadavků na okna a dveře.						

Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů v pavilonu B, Nemocnice Děčín

Rekapitulace

Vícepráce		6 174,72 Kč
Méněpráce		- Kč
CELKEM		6 174,72 Kč

VCP19_Ubourání patek v prostoru schodiště

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
120901122	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,16	4 420,00 Kč	707,20 Kč
120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně	m3	0,896	2 890,00 Kč	2 589,44 Kč
997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,9328	510,00 Kč	985,73 Kč
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,9328	240,00 Kč	463,87 Kč
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 13x	t	25,1264	9,80 Kč	246,24 Kč
997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,9328	150,00 Kč	289,92 Kč
271572211R	Doplnění rýh jamek po bouraných základech šterkem	m3	1,056	845,00 Kč	892,32 Kč
CELKEM					6 174,72 Kč

SoD

SoD

SoD

SoD

Pozn.

Při úpravě prostoru patek schodiště byly nalezeny původní kamenné a betonové patky které bylo nutno odstranit.

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TDS

Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů v pavilonu B, Nemocnice Děčín

Rekapitulace

Vícepráce		- Kč
Méněpráce	-	12 030,00 Kč
CELKEM	-	12 030,00 Kč

MP20_Odpočet injektáže

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
319202113	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	-6,00	2 005,00 Kč	- 12 030,00 Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
CELKEM					- 12 030,00 Kč
Pozn. Z důvodu doždění stěn v místnosti č. 1.03 nebyla nutná jejich injektáž					

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TDS

Zřízení pokladen a centrálního příjmu pacientů v pavilonu B, Nemocnice Děčín

Rekapitulace

Vícepráce		13 215,67 Kč
Méněpráce	-	18 528,00 Kč
CELKEM	-	5 312,33 Kč

MP21_Úprava střechy

kod	položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
764541346	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	-3	451,00 Kč	- 1 353,00 Kč
764541405	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	-7	865,00 Kč	- 6 055,00 Kč
764541425	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	-3	570,00 Kč	- 1 710,00 Kč
764548423	Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	-10	941,00 Kč	- 9 410,00 Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
CELKEM					- 18 528,00 Kč

Pozn.

Vzhledem k vyhovujícímu stavu současných žlabů a svodů bylo rozhodnuto o jejich ponechání.

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TDS

