

Položkový rozpočet

Zakázka: **Sobín hřbitov-nová část, stavební a sadové úpravy**

Místo: **MČ Praha - Zličín**

Rozpočet:

Objednatel: **Městská část Praha-Zličín** IČ: **00241881**
Tylovická 207/2 DIČ: **CZ00241881**
15521 Praha-Zličín

Projektant: **ASKdesign s.r.o.** IČ: **06826784**
Ostrovského 253/3 DIČ: **CZ06826784**
15000 Praha-Smíchov

Zhotovitel: **Pěkný s.r.o.** IČ: **28919742**
Plzeňská 2470/146, DIČ: **CZ28919742**
155 00 Praha Smíchov

Vypracoval: **Michal Pěkný**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			557 968,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			43 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			600 968,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	600 968,03 CZK
Základní DPH	21 %	126 203,29 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **727 171,32 CZK**

v Praze dne 01.09.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			166 020,89
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			146 825,00
5	Komunikace	HSV			92 403,35
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			139 790,02
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 928,77
VN	Vedlejší náklady	VN			43 000,00
Cena celkem					600 968,03


Položkový rozpočet

S:	Sobín hřbitov-nová část, stavební a sadové úpravy
O:	MČ Praha - Zličín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				166 020,89		0,00
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	62,10000	188,70	11 718,27	0,00	0,00
2	122201109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m3	31,05000	37,30	1 158,17	0,00	0,00
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	62,10000	259,00	16 083,90	0,00	0,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	62,10000	267,60	16 617,96	0,00	0,00
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	621,00000	21,50	13 351,50	0,00	0,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	62,10000	16,50	1 024,38	0,00	0,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	62,10000	290,00	18 009,00	0,00	0,00
8	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	196,00000	46,80	9 172,80	0,00	0,00
9	sad01	Sadové úpravy viz. samostatný list rozpočtu	kpl	1,00000	78 884,91	78 884,91	0,00	0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				146 825,00		0,73
10	349121000R00	Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t	kus	9,00000	285,00	2 565,00	0,01	0,13
11	M1	Lavička kruhová okolo stromu, materiál teak nebo akát	kus	1,00000	29 900,00	29 900,00	0,06	0,06
12	M2	Lavička dlouhá dl. 2,4 m, materiál teak nebo akát	kus	2,00000	22 680,00	45 360,00	0,08	0,15
13	M3	Lavička krátká dl. 1,5 m, materiál teak nebo akát	kus	2,00000	14 670,00	29 340,00	0,08	0,15
14	M4	Koš odpadkov průměr 0,4 m, materiál korespondující s lavičkami	kus	2,00000	13 580,00	27 160,00	0,06	0,12
15	M5	Kontejner 1100 l plastový, druh: 1x směs, 1x bioodpad	kus	2,00000	6 250,00	12 500,00	0,06	0,12
Díl: 5		Komunikace				92 403,35		145,97
16		Skladba P1						
17	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	130,00000	38,10	4 953,00	0,00	0,00
18	69366199R	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	149,50000	63,00	9 418,50	0,00	0,07
19	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	130,00000	250,00	32 500,00	0,55	71,66
20	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	130,00000	69,50	9 035,00	0,13	16,38
21	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsvivkami do 35 kg/m2	m2	130,00000	24,50	3 185,00	0,04	4,80
22		Skladba P2						
23	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	66,00000	38,00	2 508,00	0,00	0,00
24	69366199R	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	75,90000	63,50	4 819,65	0,00	0,04

25	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	66,00000	250,00	16 500,00	0,55	36,38
26	564811112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	66,00000	81,50	5 379,00	0,15	9,98
27	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	66,00000	62,20	4 105,20	0,10	6,65
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				139 790,02		36,90
28	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	154,00000	150,20	23 130,80	0,10	15,79
29	27253095RX	Obrubník zahradní ocelový	m	162,00000	590,50	95 661,32	0,01	1,67
30	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	7,70000	2 727,00	20 997,90	2,53	19,44
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				12 928,77		0,00
31	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	182,86800	70,70	12 928,77	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				43 000,00		0,00
32	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
33	005 12-1020.R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
34	005 21-1080.R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
35	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
36	005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

600 968,03



Položkový rozpočet

S:	Sobín hřbitov-nová část, stavební a sadové úpravy
O:	MČ Praha - Zličín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				39 955,03		0,00
1	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury a trávníku , v rovině nebo na svahu do 1:5, postřikem na široko (vegetační plocha dle VV)	m2	353,00000	5,00	1 765,00	0,00	0,00
2	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu do 1:5 (odstranění uhynulého plevele)	m2	353,00000	1,20	423,60	0,00	0,00
3	183403153	Obdělání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu do 1:5 (vegetační plocha dle VV)	m2	353,00000	5,00	1 765,00	0,00	0,00
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny na dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením, bez rozhrnutí, z hor.1-4 na vzdálenost přes 9000 do 10000m (dovoz zeminy pro výměnu půdy v jamkách dřevin-dle VV)	m3	2,50000	267,60	669,00	0,00	0,00
5	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1-4, s výměnou půdy na 50%, v rovině, objem jamky přes 0,4 do 1,0 m3 (stromy se z.b.)	ks	5,00000	1 428,90	7 144,50	0,00	0,00
6	183101214	Dtto, objem jamky přes 0,05 do 0,125 m3 (keře soliterní)	ks	11,00000	167,00	1 837,00	0,00	0,00
7	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5 ,při průměru balu přes 500 do 600 mm (stromy)	ks	5,00000	592,00	2 960,00	0,00	0,00
8	184102113	Dtto, při průměru balu přes 300 do 400 mm (keře soliterní)	ks	11,00000	161,40	1 775,40	0,00	0,00
9	184102112	Dtto, při průměru balu přes 200 do 300 mm (keře nízké)	ks	28,00000	112,00	3 136,00	0,00	0,00
10	184215133	Ukotvení dřeviny třemi kůly s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření, při průměru kůlu do 100 mm, délka kůlů přes 2 do 3 m	ks	5,00000	398,00	1 990,00	0,00	0,00
11	184501141	Zhotovení obalu kmene stromu z rákosové nebo kokosové rohože, v rovině (0,75 m2/strom) (varianta javoru 'Cleveland')	m2	3,75000	75,70	283,87	0,00	0,00
12	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl.vrstvy mulče do100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,00000	59,30	1 245,37	0,00	0,00

13	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené, plochy do 1000m2, výsevem, včetně utažení, trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5 . V ceně jsou i náklady na pokosení a odvoz shrabků na vzdál. do 20 km	m2	332,00000	44,80	14 873,60	0,00	0,00
14	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině, umělým hnojivem na široko (hnojení trávníku, dle VV)	t	0,00664	7 760,00	51,53	0,00	0,00
15	185802114	Dtto, hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám (hnojení dřevin dle VV)	t	0,00103	34 140,00	35,16	0,00	0,00
Díl: 2		Materiál				33 509,88		5,42
16	spec01	javor mléč kompaktní (ZB, obvod kmene 16-18cm)	ks	5,00000	4 320,00	21 600,00	0,08	0,40
17	spec02	tavolník japonský 'Goldflame' (K2,5, výška 20-30cm)	ks	6,00000	39,50	237,00	0,00	0,00
18	spec03	vajgémie růžová (K12, výška 60-100cm)	ks	5,00000	129,00	645,00	0,00	0,01
19	spec04	břečťan obecný (K2,5, výška 30-40cm)	ks	24,00000	41,00	984,00	0,00	0,01
20	spec05	přísavník trojčipý (K2,5, výška 30-40cm)	ks	4,00000	22,00	88,00	0,00	0,00
21	spec06	Zemina kompostovaná (výměna půdy v jamkách stromů + keřů)	m3	2,50000	960,00	2 400,00	1,40	3,50
22	spec07	Herbucid na odplevelení zeminy (Roundup)	l	0,35300	309,00	109,08	0,00	0,00
23	spec08	Travní semeno -parková směs	kg	6,64000	132,00	876,48	0,00	0,01
24	spec09	Hnojivo kombinované (cererit)	kg	7,67000	26,90	206,32	0,00	0,01
25	spec10	Borka drcená na mulčování	m3	2,10000	915,00	1 921,50	0,70	1,47
26	spec11	Kůly ke stromům , dél.kůlu 300cm, prům. 6cm	ks	15,00000	222,00	3 330,00	0,00	0,02
27	spec12	příčky k opěrným kůlům- (3 ks/strom), půlená frézov.kulatina, dél.60cm	ks	15,00000	45,00	675,00		0,00
28	spec13	Rákosová rohož, výš.1,5m (varianta javoru 'Cleveland')	m	2,50000	135,00	337,50	0,00	0,00
29	spec14	úvazek rákosové rohože	m	10,00000	10,00	100,00	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 420,00		0,00
30	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - dopravní vzdálenost do 5 000m	t	5,42000	1 000,00	5 420,00	0,00	0,00

78 884,91

