

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1782016, kterou dne 01. 07. 2016 uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tyto smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ 70 88 63 00,
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená plk. Ing. Romanem Vyskočil, ředitelem HZS Ústeckého kraje
ČNB Ústí nad Labem, č. ú. 

(dále jen „objednatel“)

a

ALLKON s.r.o., IČ 250 08 196, DIČ CZ25008196,
se sídlem Okružní 350, 435 13 Meziboří,
zastoupená Václavem Kvasničkou, jednatelem společnosti,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 110331
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s., č.ú. 

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany dne 01. 07. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 1782016 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu hydroizolace části objektu stanice Děčín Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje na adrese Provaznická 1394, Děčín, v rozsahu sjednaném smlouvou o dílo.
2. S ohledem na nepředvídané nedostatky, které se projeví po zahájení stavebních prací po sejmutí zeminy, je nutné za účelem úspěšné realizace díla provést úpravu objednatel požadovaného a zhotovitelem realizovaného rozsahu stavebních prací. Změna smlouvy bude provedena tak, že v potřebném rozsahu bude předmět díla rozšířen o dodatečné stavební práce a naopak snížen o některé konkrétní dříve objednané dodávky prací, které nebyly realizovány. Tím dojde ke snížení ceny díla.
3. Změny rozsahu stavebních prací sjednaných smlouvou o dílo jsou definovány v rozpočtu méněprací a v rozpočtu víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku a s účinností tohoto dodatku se stávají nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Část stavebních prací nebyla provedena, a proto se smluvní strany dohodly na snížení ceny díla. Cena díla se snižuje o 15 778,90 Kč bez DPH.
5. Cena za dílo specifikované smlouvou o dílo v čl. III. odst. 1. se mění takto:

Cena bez DPH:	1 561 998,10 Kč
DPH 21%:	328 019,60 Kč
Cena celkem včetně DPH:	1 890 017,70 Kč

Celkem slovy: Jeden milion osm set devadesát tisíc sedmáct korun českých a sedmdesát haléřů
6. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhození náleží každé ze smluvních stran.
7. Tento dodatek se dnem podpisu oběma stranami stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
8. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Ústí nad Labem, dne 9. 12. 2016

Objednatel:


V Meziboří, dne 6. 12. 2016

Zhotovitel:

v pověření


plk. Ing. Roman Vyskočil

vrchní rada
ředitel HZS Ústeckého kraje



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Sanace hydroizolace obvodových zdí-více práce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	07.11.2016


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	21 450,04	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	233 119,06	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	5 970,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		260 539,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 260 539,10			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	260 539,10	54 713,21
				Cena s DPH 315 252,31			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00



ROZPOČET

Stavba: Sanace hydroizolace obvodových zdí-více práce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7.11.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 254 569,10 15,549

1 Zemní práce 220 210,00 0,000

1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	579,500	320,00	185 440,00	0,000
2	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	579,500	60,00	34 770,00	0,000

2 Zakládání 10 705,10 6,556

3	275316121	Základové patky z prostého betonu B20-sloupy stříšky,stožár osvětlení	m3	2,790	2 810,00	7 839,90	6,549
4	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	7,540	380,00	2 865,20	0,008

8 Trubní vedení 11 960,00 0,003

5	871265211	Kanalizační potrubí napojení ,navrtávka,obetonování,zpětná klapka,prodloužení kanalizačního vedení	kus	2,000	5 980,00	11 960,00	0,003
---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 694,00 8,990

6	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,400	2 410,00	5 784,00	0,000
7	98524121111	Těsnění prostupůza použití STOPAQ	kus	3,000	1 970,00	5 910,00	8,990

PSV Práce a dodávky PSV 5 970,00 0,000

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

748 5 970,00 0,000

8	748719100	Demontáž stožár osvětlení	kus	1,000	580,00	580,00	0,000
9	748719211	Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	0,000
10	748719212	Odpojení,připojení stožáru osvětlení	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000

Celkem 260 539,10 15,549

ALL

Číslo: 250
Kód: 141-100
GE Money Bank a.s.
OBČIL C. VLOŽKA 1



RIAT

Verboň
7
0800
labem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Sanace hydroizolace obvodových zdí-méně práce**

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

07.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	133 700,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	142 618,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		276 318,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 276 318,00			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	276 318,00	58 026,78
				Cena s DPH 334 344,78			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00



ROZPOČET

Stavba: Sanace hydroizolace obvodových zdí-méně práce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7.11.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 276 318,00 36,042

1 Zemní práce 166 868,00 25,734

1	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	295,000	454,00	133 930,00	0,251
2	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	295,000	50,00	14 750,00	0,000
3	583312020	malopropustná zemina pro zásyp včetně dopravy	t	25,470	400,00	10 188,00	25,470
4	026603450	tuje 140-160	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	0,014

8 Trubní vedení 99 450,00 4,218

5	894812113	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	0,064
6	894812133	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	0,015
7	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	500,00	500,00	0,000
8	562452540	světlík sklepní ACO Allround® včetně odvodňovacího prvku, rošt tahokov 125x100x40 cm	kus	4,000	8 000,00	32 000,00	0,074
9	562452720	nastavení sklepního světlíku ACO Allround® 125x32x40 cm	kus	8,000	3 000,00	24 000,00	0,070
10	697520300	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	1,500	2 500,00	3 750,00	0,015
11	894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem	kus	1,000	8 700,00	8 700,00	0,006
12	895971111	Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadová galerie objemu do 5 m3	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	3,973

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 000,00 6,090

13	985241211.6 5R	Těsnící vložka Curaflex C DN 150 pro potrubí 78-104 s pažnicí	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	5,993
14	985241211.6 6R	Těsnící vložka Curaflex C DN 250 pro potrubí 146-190 s pažnicí	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,019
15	985241211.6 7R	Těsnící vložka pro kabely s límcem FKF DN 125 pro kabely prům 80 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	0,078

Celkem 276 318,00 36,042

