

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202009_7
Stavba: Sanace betonových konstrukcí mostu

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	23. 6. 2020
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR		IČ: DIČ:	65993390 CZ65993390
Zhotovitel: TANNACO, a.s.		IČ: DIČ:	61677272 CZ61677272
Projektant: FORVIA CZ, s.r.r.		IČ: DIČ:	02992485 CZ02992485
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			2 164 648,49
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 164 648,49	Výše daně 454 576,18
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 619 224,67

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202009 7

Stavba: Sanace betonových konstrukcí mostu

Místo: Datum: 23. 6. 2020
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: FORVIA CZ, s.r.r.
Zhotovitel: TANNACO, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 164 648,49	2 619 224,67
D11-004a3	Most ev.č. 1-004a3		
D11-014..3	Ochrana plynovodu		
D11-032..3	Dálniční most přes Káču		
D11-038..1	Most přes inundační území Labe		
D11-038..2	Most přes inundační území Labe		
D11-039..1	Most přes inundační území Labe		
D11-039..2	Most přes inundační území Labe		
D11-042..3	Inundační most		
D11-047..1	Most přes polní cestu		
D11-047..2	Most přes polní cestu		
D11-051..3	Most přes Sánskou bačovku a biokoridor		
D1104-1A231	Nadjezd přeložky polní cesty P6		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-004a3 - Most ev.č. 1-004a3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2020

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			143 542,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 542,00	21,00%	30 143,82
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		173 685,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt: **D11-004a3 - Most ev.č. 1-004a3**

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.r.

Zhotovitel: TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-004a3 - Most ev.č. 1-004a3

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV		
1	K	783121.1	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTÉREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2
	PP	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTÉREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN		
	VV	"nátěr ocelové konstrukce sloupku"1,0		
2	K	938652.1	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2
	PP	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM		
	VV	"otryskání ocelové konstrukce sloupku"1,0		
	D	4	Vodorovné konstrukce	
3	K	45731A	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C20/25	M3
	PP	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C20/25		
	PSC	<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>		
	VV	"betonáž vybouraných ploch - 20%"(12+12)*15*0,15*0,2		
4	K	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2
	PP	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC		
	PSC	<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Poznámka k souboru cen: - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravy pláňe a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyznačuje se samostatné položkami SD 45</p>		
	VV	"osazení obrubníků, předláždění plochy"2*1,5*6		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
5	K	931337	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2	M
	PP	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2		
	PSC	<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil</p>		
	VV	"těsnění trhlin ve spádovém betonu"2*12*2		
6	K	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3
	PP	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM		
	PSC	<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použítou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sůlí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p>		
	VV	"vybourání porušených ploch - 20%"(12+12)*15*0,15*0,2		
	D	OST	Ostatní	
7	K	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T
	PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		"pol 966158 - vybourání porušených ploch"10,8*2,4		25,920			
8	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL/D EN	3,500	12 000,00	42 000,00	OTSKP 2019
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelern požadovanými zařízeními</i>					
	VV		"Předláždění"1		1,000			
	VV		"svodidla"0,5		0,500			
	VV		"spádové betony"2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-014..3 - Ochrana plynovodu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2020

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				164 283,84
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 283,84	21,00%	34 499,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	198 783,45
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-014..3 - Ochrana plynovodu

Místo:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt: D11-014..3 - Ochrana plynovodu

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: TANNACO, a.s.

Datum: 23. 6. 2020
Projektant: FORVIA CZ, s.r.r.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	
1	K 626212VODOR	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	
	PP	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM		
	VV	"lokální vysprávka stěrkou odhad 20% plochy křídel"1/2*4,8*11*0,2*4		
2	K 62631R	SPOJOVACÍ MÚSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	
	PP	SPOJOVACÍ MÚSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM		
	VV	"spojovací mústek mezi starým a novým betonem odhad 20% plochy křídel"1/2*4,8*11*0,2*4		
3	K 62641R3	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL PŘES 2MM DO 3MM	M2	
	PP	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL PŘES 2MM DO 3MM Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, - položení vrstvy v předepsané tloušťce VČETNĚ NÁSLEDNĚHO OŠETŘOVÁNÍ.		
	VV	"sjednocující stěrka křídel jemnou maltou"1/2*4,8*11*4		
4	K 78380R	NÁTĚRY BETON KONSTR - inhibitor koroze – impregnační nátěr	M2	
	PP	NÁTĚRY BETON KONSTR - inhibitor koroze – impregnační nátěr		
	VV	"inhibitor koroze – impregnační nátěr"1/2*4,8*11*4		
5	K 78382R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	
	PP	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-B) - Položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.		
	VV	"sjednocující ochranný nátěr typu S2"1/2*4,8*11*4		
6	K 938543R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ	M2	
	PP	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ		
	VV	"očištění křídel tlakovou vodou"1/2*4,8*11*4		
D	OST	Ostatní		
7	K 02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL/D EN	
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY		
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními		
	VV	"sanace křídel"2		
8	K 02750	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT LEŠENÍ	KPL	
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT LEŠENÍ		
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-032..3 - Dálniční most přes Káču

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.l.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2020

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	187 545,04
snížená	0,00

Cena s DPH v CZ

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt: D11-032..3 - Dálniční most přes Káču

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.r.

Zhotovitel: TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt: D11-032..3 - Dálniční most přes Káču

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: TANNACO, a.s.

Datum: 23. 6. 2020
Projektant: FORVIA CZ, s.r.l.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ
1	K 01000R	VÝMĚNA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU SVODIDEL	M
	PP	VÝMĚNA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU SVODIDEL	
	VV	"výměna spojovacího materiálu svodidel"24*4*1,1	
2	K 626212VODOR	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2
	PP	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	
	VV	"stěrková sanace římsy 50%"13,26*2,4*0,5	
3	K 62631R	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2
	PP	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	
	VV	"spojovací můstek mezi starým a novým betonem 50% - vnitřní římsa"13,26*2,4*0,5	
4	K 62641R3	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL PŘES 2MM DO 3MM	M2
	PP	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL PŘES 2MM DO 3MM Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, - položení vrstvy v předepsané tloušťce VČETNĚ NÁSLEDNĚHO OŠETŘOVÁNÍ.	
	VV	"sjednocující stěrka římsy jemnou maltou"13,26*2,4	
5	K 783121.1	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2
	PP	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	
	VV	"nátěr obnažené výtluže 5%"13,26*2,4*0,05	
6	K 78380R	NÁTĚRY BETON KONSTR - inhibitor koroze – impregnační nátěr	M2
	PP	NÁTĚRY BETON KONSTR - inhibitor koroze – impregnační nátěr	
	VV	"inhibitor koroze – impregnační nátěr"13,26*2,4	
7	K 78381R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2
	PP	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	
	VV	"sjednocující nátěr římsy"13,26*2,4	
8	K 78383R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2
	PP	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	
	VV	"nátěr obrub"13,26*0,25	
9	K 938543R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ	M2
	PP	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ	
	VV	"očistění vnitřní římsy tlakovou vodou"13,26*2,4	
D	1	Zemní práce	
10	K 113769	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M
	PP	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	
	PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	
	VV	"profrézování komůrky v příčných trhlínách odvodňovacího žlabu z MA odhad trhlina po 2 m"24/2*0,5*2	
D	5	Komunikace pozemní	
11	K 577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M
	PP	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	
	PSC	Poznámka k souboru cen: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou záливkovou hmotou	
	VV	"zalití příčných trhlín odvodňovacího žlabu z MA asfaltovou modifikovanou záливkou odhad trhlina po 2 m"24/2*0,5*2	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
12	K 94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	KPL
	PP	OCHRANNÁ KONSTRUKCE Zaplachtování pracovního místa při tryskání	
	PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	
D	OST	Ostatní	
13	K 02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL/D EN
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		"řimsa"6					
	VV		"žlaby"1					
	VV		"svodidla"2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-038..1 - Most přes inundační území Labe

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	338 926,03	21,0%
DPH snížená	0,00	15,0%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-038..1 - Most přes inundační území Labe

Místo:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt: **D11-038..1 - Most přes inundační území Labe**

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: TANNACO, a.s.

Datum: 23. 6. 2020
Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
1	K 626112	PODHL REPROFILACE PODHLEDŮ SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2
	PP	REPROFILACE PODHLEDŮ SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	
	VV	"stěrková sanace podhledu krajního nosníku 15%"119*0,7*0,15	
2	K 62631R	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2
	PP	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	
	VV	"spojovací můstek mezi starým a novým betonem 15% - nosník"119*0,7*0,15	
3	K 62641R3	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL PŘES 2MM DO 3MM	M2
	PP	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL PŘES 2MM DO 3MM Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, - položení vrstvy v předepsané tloušťce VČETNĚ NÁSLEDNĚHO OŠETŘOVÁNÍ.	
	VV	"sjednocující stěrka podhledu krajního nosníku jemnou maltou"119*0,7	
4	K 783121.1	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2
	PP	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	
	VV	"nátěr obnažené výztuže 5%"119*0,7*0,05	
	VV	"nátěr ocelových prvků lemující římsu, ocelových prvků držících chráničky odhad 0,3 m2/ bm"130*2*0,3	
	VV	"nátěr ocelových prvků svodidel a konstrukce držící pletivo na střední římsě odhad 0,3 m2/ bm"130*0,3	
5	K 78380R	NÁTĚRY BETON KONSTR - inhibitor koroze – impregnační nátěr	M2
	PP	NÁTĚRY BETON KONSTR - inhibitor koroze – impregnační nátěr	
	VV	"inhibitor koroze – impregnační nátěr"119*0,7	
6	K 78382R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2
	PP	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	
	VV	"sjednocující nátěr podhledu krajního nosníku"119*0,7	
7	K 938543R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ	M2
	PP	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ	
	VV	"očistění podhledu krajního nosníku tlakovou vodou"119*0,7	
8	K 938652.1	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2
	PP	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	
	VV	"otryskání ocelových prvků lemující římsu, ocelových prvků držících chráničky odhad 0,3 m2/ bm"130*2*0,3	
	VV	"otryskání ocelových prvků svodidel a konstrukce držící pletivo na střední římsě odhad 0,3 m2/ bm"130*0,3	
D	8	Trubní vedení	
9	K 899110	BETONOVÝ POKLOP D400	KUS
	PP	BETONOVÝ POKLOP D400	
	PSC	Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané míře včetně rámu	
	VV	"výměna poklopu"1	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
10	K 94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	KPL
	PP	OCHRANNÁ KONSTRUKCE Zaplachtování pracovního místa při Iryskání Poznámka k souboru cen:	
	PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	
	VV	"ocel. prvky u římsy"1	
	VV	"pletivo"1	
D	OST	Ostatní	
11	K 02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL/D EN
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen:	
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními	
	VV	"bet. poklop"1	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ocel. kce"4					
12	K	02750.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	KPL				
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>					
	VV		"krajní nosník"1					
13	K	02750.2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	KPL				
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>					
	VV		"ocelové prvky"1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-038..2 - Most přes inundační území Labe

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-038..2 - Most přes inundační území Labe

Místo:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-038..2 - Most přes inundační území Labe

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV		
1	K	626112PODHL	REPROFILACE PODHLEDŮ SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2
	PP		REPROFILACE PODHLEDŮ SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	
	VV		"stěrková sanace podhledu a boků krajního nosníku 15%"119*(0,7+0,9)*0,15	
2	K	62631R	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2
	PP		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	
	VV		"spojovací můstek mezi starým a novým betonem 15%"119*(0,7+0,9)*0,15	
3	K	62641R3	SJEDNOCUJÍCÍ STÉRKA JEMNOU MALTOU TL PŘES 2MM DO 3MM	M2
	PP		SJEDNOCUJÍCÍ STÉRKA JEMNOU MALTOU TL PŘES 2MM DO 3MM Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, - položení vrstvy v předepsané tloušťce VČETNĚ NÁSLEDNĚHO OŠETROVÁNÍ.	
	VV		"sjednocující stěrka podhledu a boků krajního nosníku"119*(0,7+0,9)	
4	K	783121.1	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2
	PP		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	
	VV		"nátěr obnažené výztuže 5%"119*(0,7+0,9)*0,05	
	VV		"nátěr mostního závěru, ocelových prvků svodidel a konstrukce držící pletivo na střední římsě odhad 0,3 m2/ bm"130*0,3	
	VV		"nátěr ocelových prvků lemující římsu odhad 0,3 m2/ bm"130*2*0,3	
5	K	78380R	NÁTĚRY BETON KONSTR - inhibitor koroze – impregnační nátěr	M2
	PP		NÁTĚRY BETON KONSTR - inhibitor koroze – impregnační nátěr	
	VV		"inhibitor koroze – impregnační nátěr"119*(0,7+0,9)	
6	K	78382R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2
	PP		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	
	VV		"sjednocující nátěr podhledu a boků krajního nosníku"119*(0,7+0,9)	
7	K	938543R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ	M2
	PP		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ	
	VV		"očistění podhledu a boků krajního nosníku tlakovou vodou"119*(0,7+0,9)	
8	K	938652.1	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2
	PP		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	
	VV		"otryskání mostního závěru, ocelových prvků svodidel a konstrukce držící pletivo na střední římsě odhad 0,3 m2/ bm"130*0,3	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	
9	K	94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	KPL
	PP		OCHRANNÁ KONSTRUKCE Zaplachtování pracovního místa při tryskání <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	
	VV		"ocel. prvky"1	
	VV		"ocel. prvky římsy"1	
D	OST		Ostatní	
10	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL/D EN
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními	
	VV		"krajní nosníky"1	
	VV		"ocel. prvky"3	
	VV		"ocel. prvky římsy"1	
11	K	02750	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	KPL
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>					
	VV		"krajní nosníky"1					
	VV		"ocel. prvky římsy"1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-039..1 - Most přes inundační území Labe

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a pc

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-039..1 - Most přes inundační území Labe

Místo:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.l.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-039..1 - Most přes inundační území Labe

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
1	K 01000R	VÝMĚNA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU SVODIDEL	M
	PP	VÝMĚNA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU SVODIDEL	
	VV	"výměna spojovacího materiálu svodidel na obou římsách"2*150	
2	K 626212SVISL	REPROFILACE SVISLÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2
	PP	REPROFILACE SVISLÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	
	VV	"stěrková sanace příčniku"10	
3	K 62631R	SPOJOVACÍ MÚSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2
	PP	SPOJOVACÍ MÚSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	
	VV	"spojovací mústek mezi starým a novým betonem"10	
4	K 62641R3	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL PŘES 2MM DO 3MM	M2
	PP	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL PŘES 2MM DO 3MM Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, - položení vrstvy v předepsané tloušťce VČETNĚ NÁSLEDNÉHO OŠETŘOVÁNÍ.	
	VV	"sjednocující stěrka příčniku"10	
5	K 783121.1	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2
	PP	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	
	VV	"nátěr obnažené výztuže 20%"10*0,2	
	VV	"nátěr plechu na vnější římsě odhad 0,3 m2/ bm"150*0,3	
6	K 78380R	NÁTĚRY BETON KONSTR - inhibitor koroze – impregnační nátěr	M2
	PP	NÁTĚRY BETON KONSTR - inhibitor koroze – impregnační nátěr	
	VV	"inhibitor koroze – impregnační nátěr"10	
7	K 78382R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2
	PP	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	
	VV	"sjednocující nátěr příčniku"10	
8	K 938543R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ	M2
	PP	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ	
	VV	"očistění příčniku tlakovou vodou"10	
9	K 938652.1	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2
	PP	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	
	VV	"otryskání plechu na vnější římsě odhad 0,3 m2/ bm"150*0,3	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
10	K 94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	KPL
	PP	OCHRANNÁ KONSTRUKCE Zaplachtování pracovního místa při tryskání	
	PSC	Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	
	VV	"plech"2	
D	OST	Ostatní	
11	K 02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL/EN
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	
	PSC	Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	
	VV	"příčnik"1	
	VV	"plech"1	
	VV	"spojovací materiál"2	
12	K 02750	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	KPL
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	
	PSC	Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	
	VV	"příčnik"1	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-039..2 - Most přes inundační území Labe

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-039..2 - Most přes inundační území Labe

Místo:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.l.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-039..2 - Most přes inundační území Labe

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	01000R	VÝMĚNA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU SVODIDEL	M				
	PP		VÝMĚNA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU SVODIDEL					
	VV		"výměna spojovacího materiálu svodidel na vnitřní římsě"150					
2	K	626212SVISL	REPROFILACE SVISLÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2				
	PP		REPROFILACE SVISLÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM					
	VV		"stěrková sanace příčniku"10					
3	K	62631R	SPOJOVACÍ MÚSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2				
	PP		SPOJOVACÍ MÚSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM					
	VV		"spojovací mústek mezi starým a novým betonem"10					
4	K	62641R3	SJEDNOCUJÍCÍ STÉRKA JEMNOU MALTOU TL PŘES 2MM DO 3MM	M2				
	PP		SJEDNOCUJÍCÍ STÉRKA JEMNOU MALTOU TL PŘES 2MM DO 3MM Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, - položení vrstvy v předepsané tloušťce VČETNĚ NÁSLEDNĚHO OŠETŘOVÁNÍ.					
	VV		"sjednocující stěrka příčniku"10					
5	K	783121.1	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2				
	PP		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN					
	VV		"nátěr obnažené výztuže 20% - příčnik"10*0,2					
6	K	78380R	NÁTĚRY BETON KONSTR - inhibitor koroze – impregnační nátěr	M2				
	PP		NÁTĚRY BETON KONSTR - inhibitor koroze – impregnační nátěr					
	VV		"inhibitor koroze – impregnační nátěr"10					
7	K	78382R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2				
	PP		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)					
	VV		"sjednocující nátěr příčniku"10					
8	K	938543R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ	M2				
	PP		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ					
	VV		"očistění příčniku tlakovou vodou"10					
	VV		Součet					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	931318	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1200MM2	M				
	PP		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1200MM2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil</i>					
	VV		"asfaltová zálivka "150					
	VV		Součet					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
10	K	2B	Ruční úklid zpevněných ploch včetně odstranění prorůstající zeleně ve spárách	M2				
	PP		Ruční úklid zpevněných ploch včetně odstranění prorůstající zeleně ve spárách					
	VV		"odstranění vegetace ve spáře mezi žlabem a římsou"150*0,1					
	VV		Součet					
D		OST	Ostatní					
11	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL/D EN				
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		"vegetace, zálivky"1					
	VV		"ocel. prvky"2					
12	K	02750	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	KPL				
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		"příčnik"1					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-042..3 - Inundační most

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2020

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt: **D11-042..3 - Inundační most**

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.o.

Zhotovitel: TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt: **D11-042..3 - Inundační most**

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: TANNACO, a.s.

Datum: 23. 6. 2020
Projektant: FORVIA CZ, s.r.r.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV	
1	K	78381R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2
	PP		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	
	VV		"sjednocující nátěr obrub"2*22*0,8	
2	K	78383R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2
	PP		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	
	VV		"nátěr obrub"2*22*0,25	
3	K	938543R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ	M2
	PP		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ	
	VV		"očistění obrub tlakovou vodou"2*22*0,8	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
4	K	62661	INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ	M
	PP		INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ	
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce	
	VV		"injektáž trhlín u obrub"2*22*0,8/1,5	
D		PSV	Práce a dodávky PSV	
D		767	Konstrukce zámečnické	
5	K	76793	OPLOČENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA	M2
	PP		OPLOČENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA	
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je případně i ostatní drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.	
	VV		"doplnění oplocení"9*2,5*2,5	
	VV		"doplnění branek"2*1,2*2,0	
6	K	76796	VRATA A VRÁTKA	M2
	PP		VRATA A VRÁTKA	
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kolvení, základové patky a nutných zemních prací. - je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. - součástí položky je případně i ostatní drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.	
	VV		"doplnění branek"2*1,2*2,0	
D		OST	Ostatní	
7	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL/D EN
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními	
	VV		"obruby"3	
	VV		"oplocení"1	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-047..1 - Most přes polní cestu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2020

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt: **D11-047..1 - Most přes polní cestu**

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: FORVIA CZ, s.r.l.

Zhotovitel: TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-047..1 - Most přes polní cestu

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Datum:

23. 6. 2020

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
1	K	01000R	VÝMĚNA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A PŘÍTLAČNÝCH PLECHŮ	M				
	PP		VÝMĚNA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A PŘÍTLAČNÝCH PLECHŮ					
	VV		"výměna spojovacího materiálu a přítláčných plechů"8,4					
2	K	783121.1	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2				
	PP		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN					
	VV		"nátěr přítláčných plechů a šroubů pryžového pásu"8,4*0,05					
3	K	78381R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2				
	PP		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)					
	VV		"sjednocující nátěr říms"(8,4+7,3*2)*1,5+8,4*1,3					
	VV		Součet					
4	K	78383R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2				
	PP		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)					
	VV		"nátěr obrub"(8,4+7,3*2)*0,25+8,4*0,25					
	VV		Součet					
5	K	938543R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ	M2				
	PP		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ					
	VV		"očistění říms tlakovou vodou"(8,4+7,3*2)*1,5+8,4*1,3					
	VV		Součet					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
6	K	94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	KPL				
	PP		OCHRANNÁ KONSTRUKCE Zaplachtování pracovního místa při tryskání					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.					
D PSV Práce a dodávky PSV								
7	K	2B	Ruční úklid zpevněných ploch včetně odstranění prorůstající zeleně ve spárách	M2				
	PP		Ruční úklid zpevněných ploch včetně odstranění prorůstající zeleně ve spárách					
	VV		"odstranění vegetace ze schodiště"2,5*10					
	VV		Součet					
D OST Ostatní								
8	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL/D EN				
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními					
	VV		"přítláčné plechy"1					
	VV		"římsy"3					
	VV		"schodiště"1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-047..2 - Most přes polní cestu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2020

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt: **D11-047..2 - Most přes polní cestu**

Místo:

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: TANNACO, a.s.

Datum: 23. 6. 2020

Projektant: FORVIA CZ, s.r.r.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt: D11-047..2 - Most přes polní cestu

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: TANNACO, a.s.

Datum: 23. 6. 2020
Projektant: FORVIA CZ, s.r.r.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
11	K 01000R	VÝMĚNA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A PŘÍTLAČNÝCH PLECHŮ	M
	PP	VÝMĚNA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A PŘÍTLAČNÝCH PLECHŮ	
	VV	"výměna spojovacího materiálu a přítláčných plechů"8,4	
1	K 783121.1	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2
	PP	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	
	VV	"nátěr přítláčných plechů a šroubů pryžového pásu"8,4*0,05	
2	K 78381R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2
	PP	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	
	VV	"sjednocující nátěr říms"(8,4+7,3*2)*1,5+8,4*1,3	
3	K 78383R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2
	PP	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	
	VV	"nátěr obrub"(8,4+7,3*2)*0,25+8,4*0,25	
4	K 938543R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ	M2
	PP	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ	
	VV	"očistění říms tlakovou vodou"(8,4+7,3*2)*1,5+8,4*1,3	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
6	K 62661	INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ	M
	PP	INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ	
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná řešení a podpěrné konstrukce	
	VV	"injektáž trhlin na římsě a obrubníku"((8,4+7,3*2)*1,5+8,4*1,3)/1,5	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
7	K 912451	SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS
	PP	SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ	
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodávku sloupky s distančním kusem s předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných spojovacích prvků - osazení sloupky s distančním kusem zaberaněním nebo osazením do betonového bloku (včetně betonového bloků a nutných zemních prací)	
	VV	"doplnění distančního kusu"1	
8	K 94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	KPL
	PP	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	
	PSC	Zaplachtování pracovního místa při tryskání <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	
D	PSV	Práce a dodávky PSV	
D	767	Konstrukce zámečnické	
9	K 76796	VRATA A VRÁTKA	M2
	PP	VRATA A VRÁTKA	
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závesné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací. - je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. - součástí položky je případně i ostený drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.	
	VV	"doplnění branky"1,2*2,0	
D	OST	Ostatní	
10	K 02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL/D EN
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	
	VV	"římsy"3	
	VV	"plechy"1	
	VV	"dist. prvek"1	
	VV	"branka opocení"1	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-051...3 - Most přes Sánskou bačovku a biokoridor

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2020

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	120 267,50
snížená	0,00

Cena s DPH **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-051..3 - Most přes Sánskou bačovku a biokoridor

Místo:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D11-051..3 - Most přes Sánskou bačovku a biokoridor

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
1	K	626212VODOR	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	PP		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	VV		"zatření trhlín na římsě stěrkou"15*2*1,5
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
2	K	931337	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2
	PP		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
	VV		"těsnění trhlín křídlo - dlažba"40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV
3	K	2B	Ruční úklid zpevněných ploch včetně odstranění pronrůstající zeleně ve spárách
	PP		Ruční úklid zpevněných ploch včetně odstranění pronrůstající zeleně ve spárách
	VV		"odstranění vegetace ze schodiště"2,5*10
	D	767	Konstrukce zámečnické
4	K	76793	OPLOČENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA
	PP		OPLOČENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je případné i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.
	VV		"oprava opločení"15*2,5
	D	OST	Ostatní
5	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními
	VV		"trhlíny těsnění"1
	VV		"trhlíny římsa"1
	VV		"opločení"0,5
	VV		"schodiště"0,5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D1104-1A231 - Nadjezd přeložky polní cesty P6

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 6. 2020

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	117 157,70
snížená	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D1104-1A231 - Nadjezd přeložky polní cesty P6

Místo:

Datum:

23. 6. 2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.l.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace betonových konstrukcí mostu

Objekt:

D1104-1A231 - Nadjezd přeložky polní cesty P6

Místo:

Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.r.

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
1	K	626212VODOR	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	
	PP		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM		
	VV		"zatření otevřených trhlin v obrubniku stěrkou"69*2*0,25		
2	K	938543R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ	M2	
	PP		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1250 BARŮ		
			- Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu.		
	VV		"očištění římsy tlakovou vodou"69*2*0,25		
D		1	Zemní práce		
3	K	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	
	PP		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE		
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.		
	VV		"frézování drážky"69		
D		5	Komunikace pozemní		
4	K	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	
	PP		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK		
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou		
	VV		"výprava trhlin asfaltovou modifikovanou zálivkou"69		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
5	K	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	
	PP		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2		
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil		
	VV		"obnova těsnění spár asfaltovou modifikovanou zálivkou"5*4+69*2		
D		PSV	Práce a dodávky PSV		
6	K	2B	Ruční úklid zpevněných ploch včetně odstranění prorůstající zeleně ve spárách	M2	
	PP		Ruční úklid zpevněných ploch včetně odstranění prorůstající zeleně ve spárách		
	VV		"odstranění vegetace v zálivce u MZ, podél říms"5*4+69*2*0,10		
D		OST	Ostatní		
7	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL/D EN	
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY		
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými zařízeními		
	VV		"trhliny vozovka"1		
	VV		"trhliny římsa"1		
	VV		"vegetace"1		