

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově – stavební práce“

číslo smlouvy objednatele: 2020001739

číslo smlouvy zhotovitele: 053-20

číslo veřejné zakázky: 20128

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386802207
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: PROZAC stavební, spol. s r.o.
sídlo: Rudolfovská tř. 103/464, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20976
zastoupený: Roman Nedvěd – prokurista společnosti
ve věcech technických: Roman Nedvěd – prokurista společnosti
IČO: 291 09 817
DIČ: CZ 291 09 817
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako **„Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově – stavební práce“**.

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení stavebních úprav na otáčivém hledišti v Českém Krumlově daném projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr „Stavebně technické úpravy na otáčivém hledišti v Českém Krumlově“. Jedná se zejména o následující práce na odstrojeném hledišti:

- očištění obnažené ocelové konstrukce částečně pískováním a částečně mechanicky,
- osazení nových pozinkovaných pruhů VSŽ plechů, zabetonování včetně provedení všech konstrukčních vrstev podlahy hlediště v šikmé i vodorovné části,
- zabezpečení kruhové spáry točny proti zatékání,
- úprava stávajícího odvodnění prostoru pod hledištěm,
- vyzdění příček v prostoru pod hledištěm,
- demontáž stávající elektroinstalace včetně provedení nové stavební elektroinstalace,
- provedení provětrávání prostoru pod hledištěm pomocí VZT,
- osazení hlediště sedačkami.

Všechny stavební práce musí být prováděny s ohledem na skutečnost, že otáčivé hlediště se nachází v barokní zahradě krumlovského zámku, která spadá do seznamu památek UNESCO a zámecká zahrada je v provozu. Zhotovitel zajistí součinnost s následným zhotovitelem divadelní části elektroinstalace a zhotovitelem stavebních úprav letohrádku Bellarie (stavbu organizuje Národní památkový ústav).

Součástí předmětu díla je i případné zabezpečení stavby proti klimatickým vlivům, a to zejména s ohledem na čl. III odst. 6 této smlouvy.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano ☒	ne ☐
Název projektové dokumentace:	Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově – stavební část	
Projektant:	MANE ENGINEERING s.r.o, IČO: 25177494	
Vyhotovení projektové dokumentace:	07/2020	

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☐ ne ☒

Místo plnění:

Barokní zahrada zámku v Českém Krumlově

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 3 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 150 kalendářních dnů ode dne zahájení prací, nejpozději však do 30. 3. 2021
4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo musí být provedeno nejpozději do 30. 3. 2021, a to s ohledem na bezprostředně navazující divadelní sezónu Jihočeského divadla na otáčivém hledišti.
6. S ohledem na výše uvedené smluvní strany vylučují klimatické podmínky jako důvod pro prodloužení doby plnění dle této smlouvy nebo pro přerušení prací prováděných na základě této smlouvy. Smluvní strany tak vylučují aplikaci čl. VII podčl. C odst. 12 písm. c) VOP.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **[8.960.697,43] Kč bez DPH.**

(slovy: [osmmilionudevetsesdesatisicsetdevadesatsedmkorun českých])

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano ☒ | ne ☐ |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| | výše pojištění: min. 4.000.000,- Kč | |
| 10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |

VI. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Petr Nagy

telefon:

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Rudolf Bezděka

telefon:

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Činnost této smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou

veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města č. 960/2020 ze dne 24.8.2020.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice

Roman Nedvěd
PROZAC stavební, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200701
Stavba: Oprava otáčivého hlediště

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
MANE engineering DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75454084
Filip Šimek www.rozp.cz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 960 697,43
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 960 697,43	1 881 746,46
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 842 443,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20200701		
Stavba:	Oprava otáčivého hlediště		
Místo:		Datum:	8. 7. 2020
Zadavatel:		Projektant:	MANE engineering
Uchazeč:		Zpracovatel:	Filip Šimek www.rozp.cz

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 960 697,43	10 842 443,89
00	Ostatní náklady	351 000,00	424 710,00
01	Stavební část	3 413 970,15	4 130 903,88
02	VZT	192 261,00	232 635,81
03	Stavební elektroinstalce	3 026 466,28	3 662 024,20
04	Sedačky - odhad	1 977 000,00	2 392 170,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava otáčivého hlediště
Objekt:
00 - Ostatní náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
MANE engineering

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Filip Šimek www.rozp.cz

IČ:
DIČ: 75454084

Poznámka:

Cena bez DPH		351 000,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	351 000,00	21,00%		73 710,00
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		424 710,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava otáčivého hlediště
Objekt: 00 - Ostatní náklady

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 7. 2020
Projektant: MANE engineering
Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	351 000,00
1 - Vedlejší náklady	255 000,00
2 - Ostatní náklady	96 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava otáčivého hlediště

Objekt: 00 - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant: MANE engineering

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

351 000,00

D	1	Vedlejší náklady						255 000,00
1	K	005121010R	Vybudování a likvidace zařízení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo	KČ	1,000	85 000,00	85 000,00	
	VV		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště					
	VV		vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení					
	VV		staveniště. ad.					
	VV		1		1,000			
2	K	005121020R	Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu vč.protokolárního předání vlastníkům	KČ	1,000	27 000,00	27 000,00	
3	K	005121030Q	Oplocení stavby a úprava komunikace je hotova z 1. etapy - do ceny pronájem za září 2020 až duben 2021	KČ	1,000	32 000,00	32 000,00	
4	K	005121030R	Případné zajištění stavby s ohledem na klimatické podmínky	KČ	1,000	42 000,00	42 000,00	
5	K	005121033R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby, vč.průběžného čištění stávajících komunikací	KČ	1,000	22 000,00	22 000,00	
6	K	005121033RW	Zabezpečení stavby proti klimatickým podmínkám (zimní období)	KČ	1,000	47 000,00	47 000,00	
D	2	Ostatní náklady						96 000,00
7	K	005211010R	Revize, zkoušky, atesty	KČ	1,000	18 000,00	18 000,00	
	VV		Náklady na provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, ČSN EN, podmínek projektové dokumentace, stavebního povolení a případných					
	VV		jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení					
	VV		předepsané kvality a předepsaných					
	VV		technických parametrů díla v průběhu výstavby, při předání a převzetí díla a při kolaudaci stavby.					
	VV		1		1,000			
8	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými					
	VV		stavbou i mimo území staveniště,					
	VV		kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících					
	VV		inženýrských sítí.					
	VV		1		1,000			
9	K	005211080R	Naplnění podmínek a povinností vyplývajících z plánu BOZP	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení					
	VV		staveniště či na jeho osvětlení, náklady					
	VV		na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště					
	VV		z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice),					
	VV		z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) a z					
	VV		hlediska bezpečnosti práce (plán BOZP).					
	VV		1		1,000			
10	K	005240011R	Měření na základě požadavků kontrolních orgánů	KČ	1,000	14 000,00	14 000,00	
	VV		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést kontrolní měření intenzity					
	VV		osvětlení, přítomnosti radonu apod.,					
	VV		vyplývající z vyjádření KHS, stavebního úřadu a dalších					
	VV		dotčených orgánů.					
	VV		1		1,000			
11	K	005240012R	Dokumentace skutečného provedení stavby, vč.profesí	KČ	1,000	18 000,00	18 000,00	
	VV		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení					
	VV		stavby a její předání objednateli dle podmínek smlouvy o dílo.					
	VV		1		1,000			
12	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení, "geometrický plán"	KČ	1,000	16 500,00	16 500,00	
	VV		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu					
	VV		nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.					
	VV		1		1,000			
13	K	005281011R	Naplnění podmínek a povinností vyplývajících z rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení	KČ	1,000	9 500,00	9 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Včetně zajištění závazných souhlasných stanovisek od					
VV			dotčených orgánů uvedených ve stavebním povolení					
VV			(podklad k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu).					
			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava otáčivého hlediště
Objekt:
01 - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
MANE engineering

Zpracovatel:
Filip Šimek www.rozp.cz

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

8. 7. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

75454084

Cena bez DPH		3 413 970,15		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	3 413 970,15	21,00%		716 933,73
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		4 130 903,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava otáčivého hlediště
Objekt: 01 - Stavební část

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 7. 2020
Projektant: MANE engineering
Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 413 970,15
HSV - Práce a dodávky HSV	1 043 746,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	87 374,87
4 - Vodorovné konstrukce	469 022,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	322 972,00
8 - Trubní vedení	42 100,00
997 - Přesun sutě	38 213,30
998 - Přesun hmot	84 063,55
PSV - Práce a dodávky PSV	2 270 224,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	272 666,31
763 - Konstrukce suché výstavby	40 390,60
766 - Konstrukce truhlářské	105 313,40
767 - Konstrukce zámečnické	348 443,80
777 - Podlahy lité	417 538,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	811 863,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 792,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	255 216,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100 000,00
VRN5 - Finanční náklady	100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava otáčivého hlediště

Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel: Projektant: MANE engineering

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 413 970,15

D HSV Práce a dodávky HSV 1 043 746,05

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 87 374,87

1	K	317142422.XLA	Překlád nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl 1250 mm	kus	10,000	351,00	3 510,00	
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	131,863	636,00	83 864,87	
VV			2,6*(21,3+1+3)		65,780			
VV			1,1*(20,1)		22,110			
VV			(2,6+1,1)/2*3,65*9		60,773			
VV			-0,8*2*6-0,9*2*4		-16,800			
VV			Součet		131,863			

D 4 Vodorovné konstrukce 469 022,33

3	K	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3	27,100	3 890,00	105 419,00	CS ÚRS 2020 01
VV			stupně hlediště výplň trap. plechu betonem					
VV			362*0,05		18,100			
VV			spodní podlaha					
VV			360/2*0,05		9,000			
VV			Součet		27,100			
4	K	411354219	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	542,000	607,00	328 994,00	CS ÚRS 2020 01
VV			stupně hlediště, plech pozink					
VV			kotvení do ocelových profilů					
VV			362		362,000			
VV			spodní podlaha					
VV			360/2		180,000			
VV			Součet		542,000			
5	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	8,897	3 890,00	34 609,33	CS ÚRS 2020 01
VV			výplň schodišťových stupňů betonem					
VV			1,45*0,4*0,26*59		8,897			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 322 972,00

6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	264,800	206,00	54 548,80	CS ÚRS 2020 01
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	264,800	119,00	31 511,20	CS ÚRS 2020 01
8	K	632451456	Potěr pískocementový tl do 51 mm tř. C 25 běžný	m2	722,000	315,00	227 430,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	642942611	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	7,000	450,00	3 150,00	CS ÚRS 2020 01
10	M	55331350	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>900,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>CS ÚRS 2020 01</i>
11	M	55331352	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 900</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>916,00</i>	<i>1 832,00</i>	<i>CS ÚRS 2020 01</i>

D 8 Trubní vedení 42 100,00

12	K	8501	D+M liniové vpusti	m	21,200	1 750,00	37 100,00	
13	K	8502	Propojení na stávající kanalizaci	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	

D 997 Přesun sutě 38 213,30

14	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	10,560	1 010,00	10 665,60	CS ÚRS 2020 01
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	63,360	66,60	4 219,78	CS ÚRS 2020 01
VV			10,56*6 'Přepočtené koeficientem množství		63,360			
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,560	237,00	2 502,72	CS ÚRS 2020 01
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	316,800	11,00	3 484,80	CS ÚRS 2020 01
VV			10,56*30 'Přepočtené koeficientem množství		316,800			
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,560	2 450,00	8 722,00	CS ÚRS 2020 01
19	K	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	7,560	1 140,00	8 618,40	CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 84 063,55

20	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	185,162	279,00	51 660,20	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	185,162	175,00	32 403,35	CS ÚRS 2020 01
D PSV Práce a dodávky PSV 2 270 224,10								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 272 666,31								
22	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	542,000	45,00	24 390,00	CS ÚRS 2020 01
VV			stupně hledišť					
VV			362		362,000			
VV			spodní podlaha					
VV			360/2		180,000			
VV			Součet		542,000			
23	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,163	4 500,00	733,50	CS ÚRS 2020 01
VV			542*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,163			
24	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	542,000	350,00	189 700,00	CS ÚRS 2020 01
25	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	623,300	85,00	52 980,50	CS ÚRS 2020 01
VV			542*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		623,300			
26	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	3,746	1 010,00	3 783,46	CS ÚRS 2020 01
27	K	998711193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 500 m	t	3,746	288,00	1 078,85	CS ÚRS 2020 01
D 763 Konstrukce suché výstavby 40 390,60								
28	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	48,400	780,00	37 752,00	CS ÚRS 2020 01
VV			mč. 1.04					
VV			10,9		10,900			
VV			mč. 1.05					
VV			12,8		12,800			
VV			mč. 1.06					
VV			6,8		6,800			
VV			mč. 1.07					
VV			6,8		6,800			
VV			mč. 1.09					
VV			11,1		11,100			
VV			Součet		48,400			
29	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	48,400	27,80	1 345,52	CS ÚRS 2020 01
30	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,614	1 300,00	798,20	CS ÚRS 2020 01
31	K	998763194	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,614	806,00	494,88	CS ÚRS 2020 01
D 766 Konstrukce truhlářské 105 313,40								
32	K	766501401	D+M poz. 1 dveře vnější bezpečnostní 900/1970 mm - kompletní konstrukce dle specifikace v tabulce	ks	2,000	8 900,00	17 800,00	
33	K	766501402	D+M poz. 2 dveře vnitřní 800/1970 mm - kompletní konstrukce dle specifikace v tabulce výrobků	ks	5,000	1 120,00	5 600,00	
34	K	766501403	Zkrácení a osazení ocelových dveří 1/Z 800/1000 mm - kompletní konstrukce dle specifikace v tabulce	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
35	K	766501501	D+M poz. 5 dveře posuvní 1600/2150 mm - kompletní konstrukce dle specifikace v tabulce výrobků	ks	2,000	38 000,00	76 000,00	
36	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,740	1 020,00	754,80	CS ÚRS 2020 01
37	K	998766193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,740	890,00	658,60	CS ÚRS 2020 01
D 767 Konstrukce zámečnické 348 443,80								
38	K	767101101	D+M plechu P5 atypických schodišťových stupňů	kus	58,000	3 500,00	203 000,00	
VV			dle v.č. 14 kompletní ocelová kostrukce					
VV			plech přivařen na platle na trapézový plech					
VV			29*2		58,000			
39	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	165,000	145,00	23 925,00	CS ÚRS 2020 01
VV			FeAl podhled bude rozebrán s maximální opatrností					
VV			bude použit zpět					
VV			165		165,000			
40	K	767583353	Montáž podhledů lamelových š 75 plochy přes 20 m2	m2	165,000	395,00	65 175,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	767600501	Dodávka FeAl lamelového podhledu - dle stávajícího	m2	33,000	1 450,00	47 850,00	
VV			doplnění poničených kusů					
VV			odhad 20%					
VV			165*0,2		33,000			
42	K	767631800	Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením	m2	6,880	149,00	1 025,12	CS ÚRS 2020 01
VV			demontáž původních dveří a zasklení do řídicí místnosti					
VV			1,6*2,15*2		6,880			
43	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,565	1 330,00	4 741,45	CS ÚRS 2020 01
44	K	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	3,565	765,00	2 727,23	CS ÚRS 2020 01
D 777 Podlahy lité 417 538,13								
45	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	72,300	605,00	43 741,50	CS ÚRS 2020 01
VV			místnosti zázemí					
VV			stěrka pro vyrvonání vybourané dlažbě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(10,9+12,8+6,8+1,4+6,8+5,6+11,1+10,4+6,5)	72,300				
46	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	576,220	15,00	8 643,30	CS ÚRS 2020 01
47	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy před litím stěrky	m2	576,220	180,00	103 719,60	CS ÚRS 2020 01
VV			stupně hlediště					
VV			362	362,000				
VV			spodní podlaha					
VV			360/2	180,000				
VV			mezsitupně					
VV			1,45*0,4*59	34,220				
VV			Součet	576,220				
48	K	777511101	Krycí stěrka tloušťky do 1mm vodotěsná lité podlahy	m2	576,220	450,00	259 299,00	CS ÚRS 2020 01
VV			specifikace dle PD					
VV			576,22	576,220				
49	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	2,122	610,00	1 294,42	CS ÚRS 2020 01
50	K	998777193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 za zvětšený přesun do 500 m	t	2,122	396,00	840,31	CS ÚRS 2020 01
D			783	Dokončovací práce - nátěry			811 863,01	
51	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1 682,802	75,00	126 210,15	CS ÚRS 2020 01
52	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1 682,802	12,00	20 193,62	CS ÚRS 2020 01
53	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	1 682,802	145,00	244 006,29	CS ÚRS 2020 01
VV			nutno posoudit dle fotek a PD, případně prohlídky					
VV			ocelová konstrukce horního nosného roštu bude kompletně očištěna					
VV			profil (1)					
VV			(0,35*4+0,45*2)*(23,8)*2	109,480				
VV			profil (2)					
VV			(0,3*4+0,464*2)*(23,9+21,5)*2	193,222				
VV			profil (3)					
VV			(0,254+0,476*2)*(10,5+6,6+22,6+19+14,2)*2	175,835				
VV			profil (4)					
VV			(0,25*4+0,472*2)*(7,7+9,2)*2	65,707				
VV			profil (5)					
VV			(0,25*4+0,476*2)*(3,5+5,3+10,6+10,4+9,4)*2	153,037				
VV			profil (6)					
VV			(0,16*4+0,98*2)*(6,8)*2	35,360				
VV			profil (7)					
VV			(0,16*4+0,515*2)*(2)*2	6,680				
VV			profil (8)					
VV			(0,2*4+0,472*2)*(2,5+3,7)*2	21,626				
VV			profil (9)					
VV			(0,35*4+0,472*2)*(3,9)*2	18,283				
VV			profil (10)					
VV			(0,16*4+0,98*2)*60	156,000				
VV			P6x600 ohnutý do L					
VV			(0,6*2)*5,2*2*2	24,960				
VV			zavětrování L60x6					
VV			0,06*4*(69)	16,560				
VV			Čela P5					
VV			(2*0,31)*(2,5+4,8+6,2+7,1+7,9+8,6+9,1+9,6+9,9+10,2+10,4+10,6+10,7+10,6+10,5+10,3+10,2+9,9+9,3+8,9+8,4+7,8+6,9+6)*2	255,936				
VV			horní L90					
VV			(0,09*4)*(2,5+4,8+6,2+7,1+7,9+8,6+9,1+9,6+9,9+10,2+10,4+10,6+10,7+10,6+10,5+10,3+10,2+9,9+9,3+8,9+8,4+7,8+6,9+6)*2	148,608				
VV			spodní L90					
VV			(0,09*4)*(2,5+4,8+6,2+7,1+7,9+8,6+9,1+9,6+9,9+10,2+10,4+10,6+10,7+10,6+10,5+10,3+10,2+9,9+9,3+8,9+8,4+7,8+6,9+6)*2	148,608				
VV			ostatní prvky 10% (platle, zavětrování, nezměřitelné drobné konstrukce)					
VV			1529*0,1	152,900				
VV			Součet	1 682,802				
54	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 682,802	109,00	183 425,42	CS ÚRS 2020 01
55	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 682,802	115,00	193 522,23	CS ÚRS 2020 01
56	K	783501101	Repase nátěru zábradlí řídicí kabiny	m2	35,800	90,00	3 222,00	
VV			odstranění stávajícího a nový dvojnásobný nátěr					
VV			(3,2+1,1+2,8+2,1+1,4+1,8+1+4,5)*2	35,800				
57	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	72,300	12,00	867,60	CS ÚRS 2020 01
58	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	72,300	109,00	7 880,70	CS ÚRS 2020 01
59	K	783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	72,300	450,00	32 535,00	CS ÚRS 2020 01
VV			zázemí					
VV			(10,9+12,8+6,8+1,4+6,8+5,6+11,1+10,4+6,5)	72,300				
D			784	Dokončovací práce - malby a tapety			18 792,00	
60	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	313,200	18,00	5 637,60	CS ÚRS 2020 01
VV			264,8	264,800				
VV			48,4	48,400				
VV			Součet	313,200				
61	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	313,200	42,00	13 154,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				255 216,85	
62	K	789223532	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III	m2	556,028	459,00	255 216,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		stupeň zarezavění a stupeň přípravy ocenění uchazeč dle fotek					
	VV		případně prohlídky					
	VV		opískování 30% ploch					
	VV		1426,866*0,3		428,060			
	VV		čela plech P5 pohledová					
	VV		(0,31)*(2,5+4,8+6,2+7,1+7,9+8,6+9,1+9,6+9,9+10,2+10,4+10,6+10,7+10,6+10,5+10,3+10,2+9,9+9,3+8,9+8,4+7,8+6,9+6)*2		127,968			
	VV		Součet		556,028			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				100 000,00	
D VRN5			Finanční náklady				100 000,00	
63	K	asdf	Nezměřitelné práce - rekonstrukce rezerva	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
	VV		rezerva rozpočtu, každý účastník ocení fixní sumou 100.000,- Kč					
	VV		jedná se o nezměřitelné práce a nerozpočtovatelné náklady					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava otáčivého hlediště
Objekt:
02 - VZT

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
MANE engineering

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Filip Šimek www.rozp.cz

IČ: 75454084
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		192 261,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	192 261,00	21,00%	40 374,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	232 635,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava otáčivého hlediště
Objekt: 02 - VZT

Místo:		Datum:	8. 7. 2020
Zadavatel:		Projektant:	MANE engineering
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Filip Šimek www.rozp.cz

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	192 261,00
1 - zařízení č. 1 - větrání prostoru suterénu	34 293,00
2 - zařízení č. 2 - větrání volného prostoru pod hledištěm v 1.NP	39 066,00
3 - zařízení č. 3 - větrání skladů a technických místností v 1.NP	31 402,00
4 - zařízení společné	87 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava otáčivého hlediště
Objekt: 02 - VZT

Místo: Datum: 8. 7. 2020
Zadavatel: Projektant: MANE engineering
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 192 261,00

D		1	zařízení č. 1 - větrání prostoru suterénu			34 293,00		
1	K	1.1	potrubní zvukově izolovaný ventilátor pr. 315 mm	ks	1,000	20 584,00	20 584,00	
	VV		vč. tl. manžeta 315 mm - 2 ks					
	VV		Vod = 1 400 m3/h, Pext = 160 Pa					
	VV		0,247 kW, 1,0 A, 230 V/50 Hz					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	1.2	tlumič hluku pr. 315 mm, dl. 0,9 m	ks	1,000	4 645,00	4 645,00	
3	K	1.3	venkovní samotížná žaluzie pr. 400 mm	ks	1,000	1 857,00	1 857,00	
	VV		plastový rám i lamely					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	1.4	krycí mřížka kruhová pr. 500 mm	ks	1,000	831,00	831,00	
	VV		mřížka z tahokovu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	1.5	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater.	m	4,000	1 594,00	6 376,00	
	VV		do pr. 500 mm /50% (1m)					
	VV		1		1,000			
	VV		do pr. 315 mm /30% (1m + 2m)					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
D		2	zařízení č. 2 - větrání volného prostoru pod hledištěm v 1.NP			39 066,00		
6	K	2.1	potrubní zvukově izolovaný ventilátor pr. 160 mm	ks	2,000	9 008,00	18 016,00	
	VV		vč. tl. manžeta 160 mm - 2 ks					
	VV		Vod = 350 m3/h, Pext = 160 Pa					
	VV		0,039 kW, 0,25 A, 230 V/50 Hz					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	2.2	tlumič hluku pr. 160 mm, dl. 0,6 m	ks	2,000	1 338,00	2 676,00	
8	K	2.3	venkovní samotížná žaluzie pr. 200 mm	ks	2,000	1 329,00	2 658,00	
	VV		plastový rám i lamely					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	K	2.4	odsávací výústka pro kruhové potrubí 225x75 mm	ks	10,000	497,00	4 970,00	
	VV		jednořadá výústka s jednořadou regulací					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
10	K	2.5	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater.	m	18,000	597,00	10 746,00	
	VV		do pr. 160 mm /20% (9m + 9m)					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
D		3	zařízení č. 3 - větrání skladů a technických místností v 1.NP			31 402,00		
11	K	3.1	stěnový axiální ventilátor	ks	7,000	1 818,00	12 726,00	
	VV		vč. zpětná klapka					
	VV		Vod = 100 m3/h, Pext = 30 Pa					
	VV		0,020 kW, 230 V/50 Hz					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
12	K	3.2	venkovní krycí mřížka pr. 125 mm	ks	7,000	175,00	1 225,00	
13	K	3.3	přívodní stěnový ventil pr. 160 mm	ks	7,000	1 685,00	11 795,00	
	VV		průchozí stěnový ventil se zvukovou izolací a 2 čelními panely					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
14	K	3.4	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater.	m	14,000	404,00	5 656,00	
	VV		do pr. 160 mm /0% (7m + 7m)					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
D		4	zařízení společné			87 500,00		

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	4.1		montáž	hod	80,000	850,00	68 000,00	
16	K	4.2		mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení	hod	2,000	3 500,00	7 000,00	
17	K	4.3		doprava	km	500,000	25,00	12 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava otáčivého hlediště
Objekt:
03 - Stavební elektroinstalce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
MANE engineering

Zpracovatel:
Filip Šimek www.rozp.cz

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

8. 7. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

75454084

Cena bez DPH		3 026 466,28		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	3 026 466,28	21,00%		635 557,92
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		3 662 024,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava otáčivého hlediště
Objekt: 03 - Stavební elektroinstalce

Místo:		Datum:	8. 7. 2020
Zadavatel:		Projektant:	MANE engineering
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Filip Šimek www.rozp.cz

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 026 466,28
D1 - 1. Elektroinstalace	551 238,10
D2 - 2. Rozvaděče	602 080,00
D3 - 3. Ukončení vodičů	4 431,18
D4 - 4. Hromosvod, uzemnění	8 040,00
D5 - 5. Svítidla	157 665,00
D6 - 6. Nouzové osvětlení	1 266 491,00
D7 - 7. Ostatní	266 071,00
D8 - 8. HZS	170 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava otáčivého hlediště

Objekt: 03 - Stavební elektroinstalce

Místo: Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel: Projektant: MANE engineering

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Filip Šimek
www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 026 466,28

D	D1	1. Elektroinstalace					551 238,10	
1	K	1	Vodič CY4 žl.zel.	m	200,000	28,50	5 700,00	
2	K	2	Vodič CY6 žl.zel.	m	120,000	31,20	3 744,00	
3	K	3	Vodič CY16 žl.zel.	m	45,000	75,20	3 384,00	
4	K	4	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	280,000	26,70	7 476,00	
5	K	5	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	290,000	35,50	10 295,00	
6	K	6	Kabel CYKY 3Jx4	m	35,000	68,00	2 380,00	
7	K	7	Kabel CYKY 5Jx4	m	55,000	95,00	5 225,00	
8	K	8	Kabel CYKY 5Jx6	m	40,000	108,00	4 320,00	
9	K	9	Kabel CYKY 5Jx10	m	25,000	149,00	3 725,00	
10	K	10	Kabel CYKY 5Jx35	m	125,000	595,00	74 375,00	
11	K	11	Kabel CYKY 5Jx95	m	85,000	880,00	74 800,00	
12	K	12	Kabel AYKY 3x240+120	m	25,000	465,00	11 625,00	
13	K	13	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0	m	270,000	42,00	11 340,00	
14	K	14	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0	m	240,000	52,00	12 480,00	
15	K	15	Kabel CXKE-V-J 3x1,5 B2ca s1 d0	m	60,000	68,00	4 080,00	
16	K	16	Kabel JYTY 4x1	m	60,000	28,00	1 680,00	
17	K	17	Trubka tuhá UPRM PVC o20 včetně příchytěk, uchycení pevně	m	210,000	44,60	9 366,00	
18	K	18	Trubka tuhá UPRM PVC o25 včetně příchytěk, uchycení pevně	m	95,000	52,50	4 987,50	
19	K	19	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	370,000	25,20	9 324,00	
20	K	20	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	160,000	28,60	4 576,00	
21	K	21	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	70,000	42,40	2 968,00	
22	K	22	Ocelová trubka o25 el.instalační, pevně	m	220,000	190,00	41 800,00	
23	K	23	Ocelová trubka o40 el.instalační, pevně	m	55,000	315,00	17 325,00	
24	K	24	Ocelová trubka o63 el.instalační, pevně	m	80,000	415,00	33 200,00	
25	K	25	Trubka KOPOFLEX o120	m	40,000	73,00	2 920,00	
26	K	26	LV 200x70 včetně přepážky, elektroinstalační profil	m	30,000	594,00	17 820,00	
27	K	27	Kabelový žlab drátěný, žárově zinkovaný, 50/50 včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	57,000	245,00	13 965,00	
28	K	28	Kabelový žlab drátěný, žárově zinkovaný, 200/100 včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	85,000	575,00	48 875,00	
29	K	29	Krabice přístrojová KP68	ks	40,000	23,50	940,00	
30	K	30	Krabice rozvodná KR 68	ks	90,000	24,90	2 241,00	
31	K	31	Krabice do vlhka IP65	ks	110,000	125,60	13 816,00	
32	K	32	spínač č.1, bílý, IP55	ks	5,000	188,00	940,00	
33	K	33	spínač č.5, bílý, IP55	ks	6,000	185,20	1 111,20	
34	K	34	spínač č.6, bílý, IP55	ks	8,000	198,80	1 590,40	
35	K	35	spínač č.7, IP55	ks	1,000	250,00	250,00	
36	K	36	tlačítko se signálkou, bílé, IP55	ks	14,000	228,00	3 192,00	
37	K	37	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, povrchové	ks	14,000	168,00	2 352,00	
38	K	38	zásuvka 230V/16A bílá, IP55	ks	44,000	188,00	8 272,00	
39	K	39	Zásuvková skříň 3x16A/230V, 1x16+1x32A/400V, plastové provedení IP65	ks	3,000	6 593,00	19 779,00	
40	K	40	Infrapasivní čidlo	ks	2,000	482,00	964,00	
41	K	41	Prostorový termostat ip43	ks	2,000	698,00	1 396,00	
42	K	42	Hygrostat	ks	2,000	1 125,00	2 250,00	
43	K	43	Zásuvka 400V/16A 5. pól.	ks	4,000	225,00	900,00	
44	K	44	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	80,000	78,00	6 240,00	
45	K	45	El.přímotop 2000W/230V, včetně termostatu	ks	8,000	2 568,00	20 544,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	46	Tlačítko ve skříňce, centrál stop, IP20	ks	1,000	853,00	853,00	
47	K	47	Tlačítko ve skříňce, total stop, IP20	ks	1,000	853,00	853,00	
48	K	47A	Podružný materiál, PPV	%	3,000	6 333,00	18 999,00	

D	D2	2. Rozvaděče				602 080,00		
49	K	48	Kabelová skříň SR402 vč.poj.sady a osazení	ks	1,000	22 382,00	22 382,00	
50	K	49	Rozvaděč RN dle schéma	ks	1,000	85 785,00	85 785,00	
51	K	50	Rozvaděč RL dle schéma	ks	1,000	68 873,00	68 873,00	
52	K	51	Rozvaděč RB dle schéma	ks	1,000	78 859,00	78 859,00	
53	K	52	Rozvaděč RHT dle schéma	ks	1,000	108 258,00	108 258,00	
54	K	53	Rozvaděč RH dle schéma	ks	1,000	189 050,00	189 050,00	
55	K	54	Rozvaděč ovládání osvětlení – 5x tlačítko se signálkou, IP55	ks	2,000	12 855,00	25 710,00	
56	K	55	Hlavní přípojnice pospojování HOP	ks	2,000	663,00	1 326,00	
57	K	56	Svorkovnice hl. pospojování	ks	6,000	488,00	2 928,00	
58	K	56A	Podružný materiál, PPV	%	3,000	6 303,00	18 909,00	

D	D3	3. Ukončení vodičů					4 431,18	
59	K	57	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	100,000	18,20	1 820,00	
60	K	58	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	2,000	28,30	56,60	
61	K	59	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	3,000	35,66	106,98	
62	K	60	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	2,000	49,50	99,00	
63	K	61	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35	ks	1,000	98,60	98,60	
64	K	62	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x240	ks	2,000	1 125,00	2 250,00	

D	D4	4. Hromosvod, uzemnění					8 040,00	
65	K	63	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	85,000	85,00	7 225,00	
66	K	64	Svorka SS	ks	12,000	25,00	300,00	
67	K	65	SP1	ks	10,000	32,00	320,00	
68	K	65A	Podružný materiál, PPV	%	3,000	65,00	195,00	

D		D5	5. Svítidla	157 665,00				
69	K	66	A – LED SVÍTIDLO IP54 35W -STMÍVATELNÉ	ks	5,000	6 269,00	31 345,00	
70	K	67	B - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ IP63 30W	ks	22,000	1 888,00	41 536,00	
71	K	68	C - LED SVÍTIDLO IP65 VESTAVĚNÉ DO PODHLEDU 20-35W	ks	28,000	1 888,00	52 864,00	
72	K	69	C1 - LED SVÍTIDLO OBČERSTVENÍ IP43 NA ZÁVĚSECH 30W	ks	6,000	2 889,00	17 334,00	
73	K	70	Svítidlo nástěnné LED 10-30W, IP44, přisazené, EVG	ks	4,000	2 559,00	10 236,00	
74	K	71A	Podružný materiál, PPV	%	3,000	1 450,00	4 350,00	

D	D6	6. Nouzové osvětlení				1 266 491,00		
75	K	71	Kabel 2x2x0,8 požární odolnost	m	950,000	55,00	52 250,00	
76	K	72	Kabel CXKE-V 2x1,5	m	190,000	5,00	950,00	
77	K	73	Kabel CXKE-V 2x2,5	m	115,000	86,00	9 890,00	
78	K	74	Kabel CXKE-V 2x4	m	155,000	115,00	17 825,00	
79	K	75	Kabel CXKE-V 2x6	m	132,000	143,00	18 876,00	
80	K	76	Svítidlo LED 108W/7560lm, 12-24V, řídí AV	ks	2,000	7 988,00	15 976,00	
81	K	77	Svítidlo LED 126W/7560lm, 12-24V, řídí AV	ks	4,000	10 574,00	42 296,00	
82	K	78	Svítidlo LED 36W/2500lm, 12-24V, řídí AV	ks	3,000	7 580,00	22 740,00	
83	K	79	Svítidlo LED 27W/1890lm, 12-24V, řídí AV	ks	2,000	7 280,00	14 560,00	
84	K	80	Svítidlo LED 48W/3070lm, 12-24V, řídí AV	ks	5,000	10 280,00	51 400,00	
85	K	81	Svítidlo LED 9W/720lm, 12-24V, řídí AV	ks	4,000	5 320,00	21 280,00	
86	K	82	SVÍTIDLO DO PODHLEDU, LED, 1,5W10-30V, G4	ks	50,000	3 047,00	152 350,00	
87	K	83	12V – 250Ah Záložní baterie	ks	2,000	52 896,00	105 792,00	
88	K	84	Nabíječka BlueSmart 24V/13A IP65	ks	2,000	95 570,00	191 140,00	
89	K	84A	Požárně odolný box pro nouzové baterie	ks	1,000	78 532,00	78 532,00	
90	K	85	Svítidlo nouzového osvětlení, podschodišťové, antracit, napojení na baterii doba zálohy 1 hod	ks	114,000	4 000,00	456 000,00	
91	K	85A	Podružný materiál, PPV	%	3,000	4 878,00	14 634,00	

D	D7	7. Ostatní					266 071,00	
92	K	86	Kroužkové sběrače	ks	1,000	255 571,00	255 571,00	
93	K	86A	Podružný materiál, PPV	%	3,000	3 500,00	10 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		D8	8. HZS						170 450,00
94	K	87	Přepojení frekvenčních měničů	hod	40,000	200,00	8 000,00		
95	K	87A	Přepojení pohono motorů	hod	60,000	200,00	12 000,00		
96	K	87B	Koordinace při demontážích	hod	40,000	200,00	8 000,00		
97	K	88	Kordinace se stávající el.instalací	hod	95,000	200,00	19 000,00		
98	K	89	Zaměření stáv.stavu	hod	45,000	150,00	6 750,00		
99	K	90	Koordinace velikosti rozvaděčů pro možnost montáží před výrobou	hod	65,000	80,00	5 200,00		
100	K	91	Svářečské práce	hod	95,000	280,00	26 600,00		
101	K	92	Vrtání prostopů, stavební přípomoci	hod	85,000	180,00	15 300,00		
102	K	93	Osazení svítidel na ocel.konstrukce	hod	105,000	200,00	21 000,00		
103	K	94	Koordinace	hod	35,000	180,00	6 300,00		
104	K	95	Napojení zařízení VZT, ZTI, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zařízení musí dodat instalační manuály	hod	20,000	220,00	4 400,00		
105	K	96	Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod.	hod	10,000	220,00	2 200,00		
106	K	97	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	20,000	220,00	4 400,00		
107	K	98	Značení systémů – štítky, popisky	hod	10,000	250,00	2 500,00		
108	K	99	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	210,000	60,00	12 600,00		
109	K	100	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	35,000	60,00	2 100,00		
110	K	101	Oznámení o zahájení prací dle vyhlášky č.73/2010 sb, stavonisko	hod	55,000	60,00	3 300,00		
111	K	102	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	95,000	60,00	5 700,00		
112	K	103	Zdvihací plošiny	hod	85,000	60,00	5 100,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava otáčivého hlediště
Objekt:
04 - Sedačky - odhad

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
MANE engineering

Zpracovatel:
Filip Šimek www.rozp.cz

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

8. 7. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

75454084

Cena bez DPH		1 977 000,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 977 000,00	21,00%	415 170,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		2 392 170,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava otáčivého hlediště
Objekt: 04 - Sedačky - odhad

Místo:

Datum:8. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:MANE engineering

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 977 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 977 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 977 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava otáčivého hlediště
Objekt: 04 - Sedačky - odhad

Místo:

Datum:8. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:MANE engineering

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:Filip Šimek
www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 977 000,00

DHSVPráce a dodávky HSV

1 977 000,00

D3Svislé a kompletní konstrukce

1 977 000,00

1	K	351015	D+M sedaček - není známa cena	kus	659,000	3 000,00	1 977 000,00	
	VV		hlediště					
	VV		644		644,000			
	VV		u řídící kabiny					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		659,000			