

MGR Jindřiška Borovičková

jevištní technika, textilní materiály, akustická nanotechnologie, taneční a baletní povrchy

Nabídka pro

Základní uměleckou školu Přelouč, okres Pardubice

K.H.Máchy 325, 535 01 Přelouč

Název veřejné zakázky malého rozsahu:

Rekonstrukce tanečního sálu ZUŠ Přelouč, K.H.Máchy 325

Zadavatel: Základní umělecká škola Přelouč zastoupená ředitelem školy p. Michalem Chmelařem

Zhotovitel: Mgr.Jindřiška Borovičková, Na Chodovci 2722/56 14100 Praha, IČO 71506900

Popis předmětu plnění:

V sále jsou instalovány po obvodu místnosti zrcadlové stěny a baletní tyče v držácích s páskové oceli, zapuštěné do betonových lůžek ve stěně. Zrcadla jsou popraskaná. Celý tento starý systém bude demontován v režii zadavatele..

Obsahem této nabídky je dodávka a montáž podkladových dřevěných desek v provedení březová překližka tl.18mm. Materiál je zvolen jako nejvhodnější pro následné přilepení zrcadel . Zrcadla a jejich instalace nejsou součástí této nabídky. Desky budou pevně přichyceny ke stěně a budou opatřeny přípravou na montáž speciálních ocelových držáků pro dřevěné baletní tyče o průměru 40mm. Montáž tohoto systému proběhne na hotová zrcadla. Provedeme obvodové lištování šedou Al lištou.

Dále proběhne výměna PVC baletního povrchu a jeho vodotěsné spojení (studený svár). Nová podlaha bude opatřena ochrannou PVC lištou po celém obvodu.

Zhotovitel uvádí

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splnění základních kvalifikačních předpokladů požadovaných Zadavatelem

č e s t n ě p r o h l a š u j e

že nejpozději k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku splňuje všechny základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla uchazeče; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li uchazečem právnická osoba, musí

tuto podmínku nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycený splatný daňový nedoplatek,

- a) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
- c) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla uchazeče.

Zhotovitel dále uvádí reference na minulého zadavatele podobné zakázky:

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Roškotova 1692/4, 140 00 Praha

Divadlo FX Šaldy Liberec, pan Čadek 775 303 706

Zhotovitel poskytne záruku za předané dílo 5 let, za předpokladu, že bude zařízení používáno v souladu s technickými podmínkami uvedenými v předávacím protokolu (běžné užívání).

O průběhu díla bude vedena dokumentace – Stavební denník.

Předpokládaný termín zahájení 32. týden, dokončení a předání 36. týden.

Způsob platby – faktura vystavená na základě převzetí díla protokolem, splatnost 15 dní.

Zhotovitel předkládá celkovou cenovou nabídku

144 846 Kč včetně 21% DPH

V Praze dne 7.7. 2020

Příloha: Položkový rozpis nákladů

Položkový rozpočet
ZUŠ Přelouč 2020

předkládá Mgr.Jindřiška Borovičková, Na Chodovci 56, Praha 4, IČO 71506900
Kontaktní osoba: Ing.Jiří Borovička tel.731241983 e-mail
borovicka.tuchler@gmail.com

rozsah zakázky

skupina A

instalace podkladových desek pro lepení zrcadel
instalace baletních držáků včetně tyčí v navrženém provedení
obvodové lištování zrcadel

materiály

dřevěné vrstvené desky z březové překližky tl.18mm, zákl.rozměr 250 x 125 cm,
baletní tyče průměr 40mm, dřevo jasan 190cm
držáky baletních tyčí dvojitě, ocel

skupina B

demontáž stávajícího povrchu, místní vyspravení spár parketové podlahy a přebroušení
položení baletního povrchu UNIVERSAL 2,1mm ve vybraném odstínu-provedení studený svár

zahájení: srpen 32.týden. dokončení po kompletaci všech prvků cca srpen 34.týden

cenová kalkulace:

skupina A	cena za jednotku	počet jedm.	cena vč. DPH
desky březové tl.18mm	16000	1	16 000
přeprava	2300	2	4 600
montáž-práce desky	9000	1	9 000
al.rámečky zrcadel	3200	1	3 200
materiál pomocný	3000	1	3 000
montáž úchytů a madel	9400	1	9 400
zaměření	2200	1	2 200
odřezání stávajících držáků	1300	1	1 300
celkem za skupinu A			48 700

skupina B



úprava podkladu	m2	30	91	2 730
formátování a pokládka	m2	85	91	7 735
studený svár	bm	61	60	3 660
obvodová lišta	bm	60	50	3 000
doprava		2300	1	2 300
přeprava				
baletizolu/dodávka		1800	1	1 800
technický dohled za				
skup.A+B		6000		6 000
baletizol - rozdíl		8 555		8 555
celkem za skupinu B				35 780
zařízení				
baletní tyče	bm	606	31	18 786
držák baletních tyčí dvojitý	ks	2970	14	41 580
				60 366
celkem včetně DPH 21%		144 846	Kč	