Rekonstrukce vstupu Krajského ředitelství HZS Stř. kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Objednatel: **Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, IČ: 70885371

Projektant: [redacted]

Zhotovitel: DEKONTA, a.s.

REKAPITULACE ROZPOČTŮ - ORIENTAČNÍ CELKOVÝ ODHAD NÁKLADŮ

	Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
		CELKEM		
101.	STAVEBNÍ OBJEKTY	4 115 213 Kč	864 195 Kč	4 979 408 Kč
101.D.110a_120	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	2 403 985 Kč	504 837 Kč	2 908 821 Kč
101.D.110b	BOURACÍ PRÁCE	472 982 Kč	99 326 Kč	572 308 Kč
101.D.141	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	139 574 Kč	29 310 Kč	168 884 Kč
101.D.142	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	234 892 Kč	49 327 Kč	284 219 Kč
101.D.143	ELEKTROINSTALACE	522 749 Kč	109 777 Kč	632 526 Kč
101.D.144	VZT + CHLAZENÍ	341 033 Kč	71 617 Kč	412 650 Kč
		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAVBY	4 115 213 Kč	864 195 Kč	4 979 408 Kč
		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
102.	VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	235 500 Kč	49 455 Kč	284 955 Kč
	NUS - NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY	122 000 Kč	25 620 Kč	147 620 Kč
	VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	113 500 Kč	23 835 Kč	137 335 Kč
	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY			
		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
		4 350 713 Kč	913 650 Kč	5 264 363 Kč

[redacted]

REKAPITULACE STAVBY - D110.a_120 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Kód: AR_22
Stavba: **Rekonstrukce vstupu Krajského ředitelství HZS Kladno**

KSO:
Místo: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

CC-CZ:
Datum: 03.09.2020

Zadavatel:
HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno

IČ: [redacted]
DIČ:

Uchazeč:
DEKONTA, a.s.

IČ:
DIČ: [redacted]

[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

[redacted]

Cena bez DPH			**2 403 984,57**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**2 403 984,57**	**504 836,76**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	v	**CZK**	**2 908 821,33**

[redacted]

27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ D110.a_120 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Kód:	AR 22		
Stavba:	**Rekonstrukce vstupu Krajského ředitelství HZS Kladno**		
Místo:	[redacted] **1970, 272 01 Kladno**	Datum:	[redacted]
Zadavatel:	HZS Středočeského kraje, [redacted] 1970, Kladno	Projektant:	
Uchazeč:	DEKONTA, a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 403 984,57**	**2 908 821,33**	
02	**Stavební práce**	2 403 984,57	2 908 821,33	**STA**

[redacted]

28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce vstupu Krajského ředitelství HZS Kladno
Objekt:
D110.a_120 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

KSO:
Místo: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

CC-CZ:
Datum: 03.09.2020

Zadavatel:
HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno
IČ: [redacted]
DIČ:

Uchazeč:
DEKONTA, a.s.
IČ: [redacted]
DIČ:

Projektant: [redacted]
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 403 984,57**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 403 984,57	21,00%	504 836,76
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v **CZK**	**2 908 821,33**

29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce vstupu Krajského ředitelství HZS Kladno

Objekt:
D110.a_120 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Místo:	Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno	Datum:	03.09.2020
Zadavatel:	HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno	Projektant:	
Uchazeč:	DEKONTA, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 403 984,57**
HSV - Práce a dodávky HSV	429 060,34
2 - Zakládání	22 298,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	84 261,65
4 - Vodorovné konstrukce	36 185,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	249 091,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 520,00
998 - Přesun hmot	8 702,40
PSV - Práce a dodávky PSV	1 974 924,23
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	37 239,50
713 - Izolace tepelné	46 227,59
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	12 554,00
763 - Konstrukce suché výstavby	211 667,44
764 - Konstrukce klempířské	6 925,82
766 - Konstrukce truhlářské	780 616,85
767 - Konstrukce zámečnické	569 657,00
771 - Podlahy z dlaždic	176 450,96
776 - Podlahy povlakové	41 874,85
781 - Dokončovací práce - obklady	47 063,64
784 - Malby a tapety	44 254,58
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	392,00

30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce vstupu Krajského ředitelství HZS Kladno
Objekt:
D110.a_120 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Místo:	Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno	Datum:	03.09.2020
Zadavatel:	HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno	Projektant:	
Uchazeč:	DEKONTA, a.s.	Zpracovatel:	

P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**2 403 984,57**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				429 060,34
	D	2	Zakládání				22 298,85
1	K		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,797	2 750,00	10 441,75
	VV		"nová podlaha na terénu				
	VV		4,74*5,34*0,15		3,797		
2	K		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,371	25 000,00	9 275,00
	VV		"nová podlaha na terénu - viz výkres statika				
	VV		370,5/1000		0,371		
3	K		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,906	2 850,00	2 582,10
	VV		"pas pod novou stěnu v 1PP + koeficient beton litý do zeminy bez bednění - 1,05				
	VV		3,45*0,5*0,5*1,05		0,906		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				84 261,65
4	K		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,830	5 000,00	9 150,00
	VV		0,78*1,98*0,6		0,927		
	VV		0,77*2,1*0,28		0,453		
	VV		0,49*2,23*0,3		0,328		
	VV		0,9*0,45*0,3		0,122		
	VV		Součet		1,830		
5	K		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	10,856	1 050,00	11 398,80
	VV		"nová stěna 1PP + u schodiště				
	VV		2,93*2,74+2,95*0,65+1,4*0,65		10,856		
6	K		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	6,866	1 200,00	8 239,20
	VV		5,32*1,18+0,28*2,1		6,866		
7	K		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,504	6 000,00	3 024,00
	VV		"mezi ocelové překlady				
	VV		(1,6*3)*0,35*0,3		0,504		
8	K		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,249	28 000,00	6 972,00
	P		*Poznámka k položce:* *1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.* *2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.*				
	VV		"viz výkres statika				
	VV		"O2 U120" 69,2/1000		0,069		
	VV		"O3 I80" 41,0/1000		0,041		
	VV		"O5 IPE120" 14,0/1000		0,014		
	VV		"O6 IPE80" 14,4/1000		0,014		
	VV		"O7 I120" 35,5/1000		0,036		
	VV		"O6 U120" 74,5/1000		0,075		
	VV		Součet		0,249		
9	K		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,361	26 000,00	9 386,00
	VV		"viz výkres statika				
	VV		"O1 U160" 361,0/1000		0,361		
10	K		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	11,351	600,00	6 810,60
	VV		0,87*2,23+0,9*2,2+1,56*(1,14+2,37)/2+1,38*3,29-0,9*2,1+0,9*2,27		11,351		

31

P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	7,882	500,00	3 941,00
	VV		"ocelové překlady				
	VV		1,4*(0,43+0,12*2)+1,6*(0,2+0,12*2)+1,6*(0,5+0,16*2)*3+1,3*(0,3+0,12*2)+1,2*(0,3+0,1*2)+1,3*0,12*2+2,3*0,1*3		7,882		
	VV		Součet		7,882		
12	K		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm	m2	2,627	450,00	1 182,15
	VV		"přizdívky u oken a okolo rozvodů				
	VV		0,26*1,85*2+0,9*1,85		2,627		
13	K		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	37,166	650,00	24 157,90
	VV		"přizdívky u oken				
	VV		0,2*3,0*16+1,06*0,2*40,16*2,97		34,886		
	VV		"přizdívka u mont.prvku WC				
	VV		0,9*1,2+1,0*1,2		2,280		
	VV		Součet		37,166		
	D	4	Vodorovné konstrukce				36 185,95
14	K		Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25	m3	2,289	2 750,00	6 294,75
	VV		"na trapézový plech				
	VV		16,35*0,14		2,289		
15	K		Bednění stropů ztracené ocelové zebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,25 mm	m2	16,350	470,00	7 684,50
	VV		"Trapéz TR40/[illegible]1,25mm				
	VV		"strop a schodiště - množství viz statika				
	VV		16,35		16,350		
16	K		Bednění stropů ztracené ocelové zebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)	m2	16,350	10,00	163,50
17	K		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	16,350	120,00	1 962,00
18	K		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	16,350	30,00	490,50
19	K		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,040	26 000,00	1 040,00
	VV		"viz výkres tvaru"				
	VV		40,35/1000		0,040		
20	K		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,049	26 000,00	1 274,00
	VV		"viz výkres tvaru"				
	VV		49,2/1000		0,049		
21	K		Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	6,000	150,00	900,00
	VV		2+4		6,000		
22	K		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,480	5 000,00	2 400,00
23	M		*ocel profilová jakost 11 375*	*t*	*0,480*	*20 000,00*	*9 600,00*
	VV		"viz výkres statika				
	VV		"O4 - HEB140" 193,8/1000		0,194		
	VV		"O1 - U140" 80/1000		0,080		
	VV		"O2 - L80x40x6" 11,4/1000		0,011		
	VV		"O3 - L75x50x6" 11,9/1000		0,012		
	VV		"O4 - U140" 73,6/1000		0,074		
	VV		"O5 - L200x200x14" 42,7/1000		0,043		
	VV		"O7 - UPE160" 47,6/1000		0,048		
	VV		"O8 - L60x40x6" 9,4/1000		0,009		

32

P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"prostup VZT - 2xIPE80" 2*0,78*6/1000		0,009		
	VV		Součet		0,480		
24	K		Výplň spar a podlití rozpínavou zálivkou tloušťka vrstvy do 20 mm - spáru aktivovat vyklínováním mezi horní pásnicí a spodním licem zdiva (stáv.ocelovými překlady) - spáru následně vyplnit zálivkou	m2	0,200	1 500,00	300,00
	VV		"podlití L profilu nakotveného na průvlak				
	VV		1,0*0,2		0,200		
25	K		Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	12,660	250,00	3 165,00
	VV		"schodiště (včetně jalového stupně)				
	VV		2,11*6		12,660		
26	K		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	2,026	350,00	709,10
	VV		"schodiště (včetně jalového stupně)				
	VV		2,11*0,16*6		2,026		
27	K		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	2,026	100,00	202,60
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				249 091,49
28	K		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	16,400	50,00	820,00
	VV		"pod tep.izolaci nového stropu na plech				
	VV		16,4		16,400		
29	K		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	m2	16,400	200,00	3 280,00
	VV		"na tep.izolaci nového stropu pod plechem				
	VV		16,4		16,400		
30	K		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	6,700	180,00	1 206,00
	VV		"oprava omítek v mč.109 a 110				
	VV		5,4+1,3		6,700		
31	K		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	54,500	250,00	13 625,00
	VV		"1PP - plocha stropů bez tenkovrstvé omítky na novém stropě" 70,9-16,4		54,500		
32	K		Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	16,400	250,00	4 100,00
	VV		"na tep.izolaci nového stropu pod plechem				
	VV		16,4		16,400		
33	K		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	44,678	175,00	7 818,65
	VV		"na plynosilikát				
	VV		5,32*1,18*2		12,555		
	VV		0,87*2,23*2+0,9*2,2*2+1,56*(1,14+2,37)/2+0,9*2,27*2		14,664		
	VV		(0,2+0,1)*3,0*16+(0,26*2+0,05)*1,85*2+0,16*2*2,97		17,459		
	VV		Součet		44,678		
34	K		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	48,764	100,00	4 876,40
	VV		"oprava schodišťových stěn				
	VV		(3,35*2+0,18*2)*3,14+(3,27+1,6+3,6)*3,14		48,764		
35	K		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí	m2	672,839	215,00	144 660,39
	VV		"1PP"				
	VV		(4,15*2+1,39*2+2,1*1+1,45*2)*1,85		29,748		
	VV		1,54*2*(1,85+2,64)/2		6,915		
	VV		(5,2*4+3,89*2+4,47+2,37+8,93*2+2,89*2+2,52*2+1,43*2)*2,64		176,774		
	VV		3,39*2,64/2*2		8,950		
	VV		0,64*(0,96+1,98*2)+0,46*(0,79+1,98*2)+0,6*(0,79+1,98*2)+0,43*(1,0+2,1*2)		10,420		
	VV		"odpočty" - (1,0*2,1*2+0,79*1,98*4+0,96*1,98*2+1,05*2,6*4+0,9*1,98)		-26,960		
	VV		"1NP"				
	VV		(3,55*2+1,54*2+2,11+1,51)*3,8		52,440		
	VV		0,8*2,97+1,2*(3,1+3,8)/2+5,065*1,18*2+0,93*(1,7+2,89*2)+0,34*(0,55*2+1,6+1,7)		26,922		
	VV		(8,88+5,32*3+4,74*2+3,97+2,6+4,83*2+1,38*3+2,24*2+4,36*2+1,37+6,05*2+2,82*2+4,11*2+4,49*2+4,78*2+3,07*2+0,85*2+3,55*2+1,53*4+1,38*2+1,27*2+1,29*4)*3,1		450,368		
	VV		"ostění a nadpraží"				
	VV		0,7*(1,41+2,27*2)+0,695*(1,52+2,7*2)+0,52*(1,2+2,7*2)+0,49*(1,2+2,1*2)+0,49*(0,9+2,1*2)+0,39*(0,87+2,23*2)+0,5*(1,2+2,7*2)+0,4*(1,18+2,27*2)		25,218		
	VV		0,33*(1,0+2,27)*2		2,158		
	VV		"odpočet oken"				
	VV		-(1,09*2,1*8+1,06*0,88*2+1,68*2,1+0,88*1,43+0,7*1,56)		-26,056		

P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"odpočet dveří a proskl.stěn"				
	VV		- (0,9*2,1*2+1,2*2,1*2+1,2*2,7*2+1,39*2,1+1,26*2,2+1,29*2,7+0 ,9*2,1*2+1,52*2,7*2+1,05*2,1*2+0,9*1,4+1,5*2,54*2+1,0*2,27* 2+0,6*1,97*4+0,7*1,97*2+1,14*2)		-64,058		
	VV		Součet		672,839		
36	K		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,700	10,00	67,00
	VV		"ochrana podlahy v mč.109 a 110				
	VV		5,4+1,3		6,700		
37	K		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	33,739	15,00	506,09
	VV		"okna"				
	VV		(1,09*2,1*8+1,06*0,88*2+1,68*2,1+0,88*1,43+0,7*1,56)		26,056		
	VV		stávající dveře				
	VV		0,9*1,97*3+0,6*1,97*2		7,683		
	VV		Součet		33,739		
38	K		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	1,818	155,00	281,79
	VV		"nové zdivo plynosilikát				
	VV		0,9*2,02		1,818		
39	K		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	156,720	23,00	3 604,56
	VV		"vně oken a dveří				
	VV		(1,06*2+0,88*2*2+1,1*8+2,1*2*8+1,68+2,1*2+0,88+1,43*2+0,7 +1,56*2+0,46+1,24*2)*2		128,840		
	VV		(1,41+2,27*2+1,39+3,3*2)*2		27,880		
	VV		Součet		156,720		
40	*M*		*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*82,278*	*25,00*	*2 056,95*
	VV		"vně oken a dveří				
	VV		1,06*2+0,88*2*2+1,1*8+2,1*2*8+1,68+2,1*2+0,88+1,43*2+0,7 +1,56*2+0,46+1,24*2		64,420		
	VV		1,41+2,27*2+1,39+3,3*2		13,940		
	VV		Součet		78,360		
	VV		78,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		82,278		
41	*M*		*profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek*	*m*	*82,278*	*70,00*	*5 759,46*
	VV		"vně oken a dveří				
	VV		1,06*2+0,88*2*2+1,1*8+2,1*2*8+1,68+2,1*2+0,88+1,43*2+0,7 +1,56*2+0,46+1,24*2		64,420		
	VV		1,41+2,27*2+1,39+3,3*2		13,940		
	VV		Součet		78,360		
	VV		78,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		82,278		
42	K		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn	m2	15,238	245,00	3 733,31
	VV		"nové zdivo plynosilikát				
	VV		0,9*2,02		1,818		
	VV		"opravy okolo otvorů				
	VV		0,2*(1,09*8+2,1*2*8+1,68+2,1*2+0,9+0,92*2+1,06*2+0,88*2*2 +0,88+1,43*2+0,7+1,56*2+0,48+1,24*2)		13,420		
	VV		Součet		15,238		
43	K		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	26,056	10,00	260,56
	VV		"okna"				
	VV		(1,09*2,1*8+1,06*0,88*2+1,68*2,1+0,88*1,43+0,7*1,56)		26,056		
44	K		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15	m3	3,797	2 550,00	9 682,35
	VV		"podkladní beton - nová podlaha na terénu				
	VV		4,74*5,34*0,15		3,797		
45	K		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	3,797	100,00	379,70
46	K		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	3,797	40,00	151,88
47	K		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,164	[illegible]	4 592,00
	VV		"podkl.beton pod novou podlahou koef.překrytí 1,2				
	VV		4,74*5,34*1,2*5,4/1000		0,164		
48	K		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	77,300	280,00	21 644,00
	VV		"skladba P1 tl.65mm				
	VV		6,1		6,100		
	VV		"skladba P2 tl.65mm				
	VV		55,3		55,300		
	VV		"skladba P5 tl.65mm				
	VV		8,9+3,8+3,2		15,900		
	VV		Součet		77,300		

P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	231,900	20,00	4 638,00
	VV		"skladba P1 tl.65mm				
	VV		6,1*3		18,300		
	VV		"skladba P2 tl.65mm				
	VV		55,3*3		165,900		
	VV		"skladba P5 tl.65mm				
	VV		(8,9+3,8+3,2)*3		47,700		
	VV		Součet		231,900		
50	K		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku	m3	10,125	950,00	9 618,75
	VV		"nová podlaha na terénu				
	VV		4,74*5,34*2*0,2		10,125		
51	K		Doplnění dlažby z cihel pálených (s dodáním hmot), kladených do vápenocementové malty se zalitím spár cementovou maltou, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 naplocho	m2	4,939	350,00	1 728,65
	VV		1,3*3,43+0,8*0,6		4,939		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 520,00
52	K		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	227,500	30,00	6 825,00
	VV		"1PP" 70,9		70,900		
	VV		"1NP" 156,6		156,600		
	VV		Součet		227,500		
53	K		Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		"pro začištění venkovní fasády po osazení oken				
	VV		1		1,000		
54	K		Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	sada	15,000	5,00	75,00
	VV		15*1		15,000		
55	K		Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	1,000	100,00	100,00
56	K		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	227,500	20,00	4 550,00
	VV		"1PP" 70,9		70,900		
	VV		"1NP" 156,6		156,600		
	VV		Součet		227,500		
57	K		Výplň spar a podlití rozpínavou zálivkou tloušťka vrstvy do 20 mm - spáru aktivovat vyklínováním mezi horní pásnicí a spodním lícem zdiva (stáv.ocelovými překlady) - spáru následně vyplnit zálivkou	m2	0,900	2 000,00	1 800,00
	VV		"spára mezi novou stěnou a stropem 1PP				
	VV		3,0*0,3		0,900		
58	K		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	2,000	150,00	300,00
59	*M*		*přístroj hasicí přenosný práškový - s hasicí schopností 21A včetně doplňků, kotvicích a spojovacích prvků*	*kus*	*2,000*	*1 000,00*	*2 000,00*
	VV		"výrobek J3" 2		2,000		
60	K		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	6,000	150,00	900,00
	VV		"kotvení L profilu k průvlaku				
	VV		2*3		6,000		
61	K		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	6,000	200,00	1 200,00
62	K		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	47,700	100,00	4 770,00
	VV		"přebroušení podlah před pokládkou nové dlažby				
	VV		"skladba P4" 24,3		24,300		
	VV		"skladba P6" 19,8		19,800		
	VV		"skladba P7" 1,9+1,7		3,600		
	VV		Součet		47,700		
63	K		Dodávka a montáž sběrná plastová jímka - dvorní vpusť z PP s vtokovou mříží 400x400x397mm včetně doplňků, kotvicích a spojovacích prvků	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výrobků - J30*				
	D	998	Přesun hmot				8 702,40
64	K		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	87,024	100,00	8 702,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 974 924,23
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				37 239,50
65	K		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem	m2	31,412	15,00	471,18

P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		8,9+3,8+3,2		15,900		
	VV		Součet		71,200		
	VV		71,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		72,624		
79	K		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	103,120	25,00	2 578,00
	VV		"P1 - 101" 3,87*2+1,54*2		10,820		
	VV		"P2 - 102" 1,38*2+4,83*2+5,2+2,45*2+6,18*2+5,32*2		45,520		
	VV		"P3 - 103" 4,74*2+5,34		14,820		
	VV		"P5 - 104,105,106"				
	VV		4,36*2+2,75*2+2,24*2+1,2*2+0,39*2+1,0*2+1,14*2+1,45*4		31,960		
	VV		Součet		103,120		
80	*M*		*pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm*	*m*	*103,120*	*30,00*	*3 093,60*
81	K		Montáž tepelné izolace - podkladní profil Purenit pod otvory tl.80mm	m	1,500	25,00	37,50
	VV		"pod dveře D1				
	VV		1,5		1,500		
82	*M*		*deska izolační Purenit tl.80mm v.150mm*	*m*	*1,530*	*915,00*	*1 399,95*
	VV		"pod dveře D1				
	VV		1,5		1,500		
	VV		1,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,530		
83	K		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	102,200	15,00	1 533,00
	VV		"skladba P1				
	VV		6,1		6,100		
	VV		"skladba P2				
	VV		55,3		55,300		
	VV		"skladba P3				
	VV		24,9		24,900		
	VV		"skladba P5				
	VV		8,9+3,8+3,2		15,900		
	VV		Součet		102,200		
84	*M*		*fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,8mm*	*m2*	*112,420*	*85,00*	*9 555,70*
	VV		102,2		102,200		
	VV		102,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		112,420		
85	K		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,564	250,00	141,00
86	K		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,564	250,00	141,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				12 554,00
87	K		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnná sada na čištění WC, nerez mat	ks	2,000	1 800,00	3 600,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka ostatních výrobků - J11a*				
88	K		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnný zásobník na toaletní papír, nerez mat, max průměr 240mm	ks	2,000	1 750,00	3 500,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka ostatních výrobků - J11b*				
89	K		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnný zásobník na hygienické sáčky, plast odstín chrom	ks	2,000	1 100,00	2 200,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka ostatních výrobků - J12*				
90	K		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nástěnný dávkovač tekutého mýdla, nerez mat	ks	2,000	1 100,00	2 200,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka ostatních výrobků - J13*				
91	K		Doplňky zařízení koupelen a záchodů háček jednoduchý, nerez mat	ks	2,000	250,00	500,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka ostatních výrobků - J14*				
92	K		Dodávka a montáž instalačních dvířek do zděné stěny bez požární odolnosti do rozměru 200x200mm	kus	3,000	180,00	540,00
	VV		"výrobek J10" 3		3,000		
93	K		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,014	500,00	7,00
94	K		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,014	500,00	7,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				211 667,44
95	K		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	15,812	750,00	11 859,00
	VV		(2,75+2,24+1,45)*3,14-0,7*2,1*3		15,812		

37

P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu	m	6,440	350,00	2 254,00
	VV		2,75+2,24+1,45		6,440		
97	K		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	15,812	40,00	632,48
98	K		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	6,440	60,00	386,40
	VV		2,75+2,24+1,45		6,440		
99	K		Příčka ze sádrokartonových desek Připlatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	15,812	125,00	1 976,50
100	K		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů C[illegible], U[illegible] jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	14,752	500,00	7 376,00
	VV		"zakrytí UT rozvodů mč.108				
	VV		(1,1+0,15*2)*3,14		4,396		
	VV		"u stavebních pouzder dveří				
	VV		(2,8+1,1)*3,14-0,9*2,1		10,356		
	VV		Součet		14,752		
101	K		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů C[illegible], U[illegible] jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 180 mm, profil 100	m2	8,729	750,00	6 546,75
	VV		2,78*3,14		8,729		
102	K		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů C[illegible], U[illegible] dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 28 dB, stěna tl. 102,5 mm, profil 75	m2	12,905	750,00	9 678,75
	VV		"předstěna mč.108				
	VV		4,11*3,14		12,905		
103	K		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	36,386	20,00	727,72
	VV		14,752+8,729+12,905		36,386		
104	K		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem	m	12,190	40,00	487,60
	VV		4,11+2,8+1,1+1,1+0,15*2+2,78		12,190		
105	K		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Připlatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení	m2	36,386	60,00	2 183,16
106	K		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů C[illegible], U[illegible] jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace	m2	85,790	500,00	42 895,00
	VV		4,74*5,32+2,24*1,2+1,0*1,45+1,14*1,45+4,36*1,38+1,76*1,37 +4,11*4,49		57,890		
	VV		"111" 1,9		1,900		
	VV		"112" 1,7		1,700		
	VV		"107" 24,3		24,300		
	VV		Součet		85,790		
107	K		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm bez izolace	m2	42,924	500,00	21 462,00
	VV		"2.podhled SDK				
	VV		"102" 8,88*5,32		47,242		
	VV		"101" 4,83*1,38+1,52*0,4+3,55*1,54+1,41*0,32		13,192		
	VV		"odpočet akust.stropu" -4,25*4,12		-17,510		
	VV		Součet		42,924		
108	K		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 45	m2	60,433	850,00	51 368,05
	VV		4,83*1,38+1,52*0,4+3,55*1,54+1,41*0,32+8,88*5,32		60,433		
109	K		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	16,740	50,00	837,00
	VV		"napojení na akustický podhled				
	VV		4,25*2+4,12*2		16,740		
110	K		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	128,714	20,00	2 574,28
	VV		85,79+42,924		128,714		
111	K		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	8,500	200,00	1 700,00
	VV		"kaslík pro vedení VZT potrubí mč.103				

P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4,9+3,6		8,500		
112	K		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	85,790	30,00	2 573,70
	VV		4,74*5,32+2,24*1,2+1,0*1,45+1,14*1,45+4,36*1,38+1,76*1,37 +4,11*4,49		57,890		
	VV		"111" 1,9		1,900		
	VV		"112" 1,7		1,700		
	VV		"107" 24,3		24,300		
	VV		Součet		85,790		
113	*M*		*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2*	*m2*	*94,369*	*37,00*	*3 491,65*
	VV		85,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		94,369		
114	K		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	9,114	50,00	455,70
	VV		1,0*1,45+1,14*1,45+1,76*1,37		5,514		
	VV		"111" 1,9		1,900		
	VV		"112" 1,7		1,700		
	VV		Součet		9,114		
115	K		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	128,714	50,00	6 435,70
	VV		85,79+42,924		128,714		
116	K		Montáž sádrokartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD perforovaných celoplošně se speciálním tmelením hran	m2	17,510	880,00	15 408,80
	VV		"akustický podhled				
	VV		"102" 4,25*4,12		17,510		
117	*M*		*deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou perforací*	*m2*	*18,386*	*450,00*	*8 273,70*
	VV		17,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,386		
118	K		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek	kus	7,000	250,00	1 750,00
119	*M*		*dvířka revizní s automatickým zámkem 450x450mm*	*kus*	*7,000*	*850,00*	*5 950,00*
120	K		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,767	250,00	1 191,75
121	K		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,767	250,00	1 191,75
	D	764	Konstrukce klempířské				6 925,82
122	K		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	11,500	380,00	4 370,00
	VV		"lakovaný pozinkovaný plech tl.0,6mm barva stříbrná				
	VV		"vč.řešení detailů napojení na okolní kce a potřebného spojovacího materiálu				
	VV		"napojení špalety okna u fasády řešit dvojitým ohybem				
	VV		"K01 rš 330 mm"				
	VV		11,5		11,500		
123	K		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	6,000	410,00	2 460,00
	VV		"lakovaný pozinkovaný plech tl.0,6mm barva stříbrná				
	VV		"vč.řešení detailů napojení na okolní kce a potřebného spojovacího materiálu				
	VV		"napojení špalety okna u fasády řešit dvojitým ohybem				
	VV		"K02 rš 360 mm"				
	VV		6,0		6,000		
124	K		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,067	915,00	61,31
125	K		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,067	515,00	34,51
	D	766	Konstrukce truhlářské				780 616,85
126	K		Dodávka a montáž - dveře vnitřní plné laminátové HPL, ocelová hranatá zárubeň do zdiva tl.100mm, práh přechodová lišta, kování klika-klika, generální klíč - 900x2100mm	ks	1,000	9 500,00	9 500,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výplní otvorů - D07*				
127	K		Dodávka a montáž - dveře vnitřní posuvné včetně syst.pouzdra, dveřní křídlo mléčné sklo bezpečnostní, pouzdro systémové do SDK, zárubeň lemující hliníková lišta, práh přechodová lišta, kování zádlabné - 900x2100mm	ks	1,000	21 000,00	21 000,00

39

P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výplní otvorů - D08*				
128	K		Dodávka a montáž - dveře vnitřní plné laminátové HPL, skrytá obložková zárubeň se skrytými závěsy vč.kovové kontrazárubně, tl.stěny 100mm, práh přechodová lišta, kování klika-klika, generální klíč -	ks	1,000	13 000,00	
P			*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výplní otvorů - D09*				
129	K		Dodávka a montáž - dveře vnitřní plné laminátové HPL, ocelová hranatá zárubeň do zdiva tl.100mm, práh přechodová lišta, kování klika-klika, generální klíč, vsazena oboustranná větrací mřížka 450x100mm - 700x2100mm	ks	2,000	11 000,00	22 000,00
P			*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výplní otvorů - D10*				
130	K		Dodávka a montáž - dveře vnitřní posuvné včetně syst.pouzdra, dveřní křídlo laminát HPL, pouzdro systémové do SDK, zárubeň lemující hliníková lišta, práh přechodová lišta, kování zádlabné, vsazena oboustranná větrací mřížka 450x100mm - 700x2100mm	ks	1,000	14 000,00	14 000,00
P			*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výplní otvorů - D11*				
131	K		Dodávka a montáž - dveře vnitřní plné laminátové HPL, ocelová hranatá zárubeň do zdiva tl.100mm, práh přechodová lišta, kování klika-klika, generální klíč - 800x1970mm	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
P			*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výplní otvorů - D12*				
132	K		Dodávka a montáž - dveře vnitřní plné laminátové HPL, ocelová hranatá zárubeň do zdiva tl.100mm, práh přechodová lišta, kování klika-klika, vložka v provedení WC, vsazena oboustranná větrací mřížka 450x100mm - 700x1970mm	ks	1,000	8 500,00	8 500,00
P			*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výplní otvorů - D13*				
133	K		Dodávka a montáž - dveře vnitřní plné laminátové HPL, ocelová hranatá zárubeň do zdiva tl.100mm, práh přechodová lišta, kování klika-klika, vložka v provedení WC, vsazena oboustranná větrací mřížka 450x100mm - 600x1970mm	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
P			*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výplní otvorů - D14*				
134	K		Dodávka a montáž - dřevěný předěl - Divider - KVH hranoly, nerez tyče a pásovina vč.povrchové úpravy, 3000x3650x80mm - systémový výrobek včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
P			*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka ostatních výrobků - J18*				
135	K		Dodávka a montáž kuchyňské linky z LTD dl.1750mm včetně spotřebičů - nerezový dřez s odkapem, dřezová baterie - systémový výrobek včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků. Součástí dodávky je příprava pro osazení spotřebičů - mikrovlnná trouba, vestavná kombinovaná lednice, rychlovarná konvice, koš na odpadky (dodávka objednatele)	ks	1,000	37 000,00	37 000,00
P			*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka ostatních výrobků - J24*				
136	K		Dodávka a montáž pracovní deska a recepční pult, pr.deska z LTD tl.25mm s ABS hranou nohy kovové rozměr 5100x820x700mm, rec.pult obložen HPL rozměr 5100x400x1100-1300mm - systémový výrobek včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	ks	1,000	45 000,00	45 000,00
P			*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka ostatních výrobků - J25*				
137	K		Dodávka a montáž vestavěná skříň - konzultační místnost , LTD, 1180x400x2270mm - systémový výrobek včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	ks	1,000	23 000,00	23 000,00
P			*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka ostatních výrobků - J27*				
138	K		Dodávka a montáž vestavěná skříň, LTD, 550x340x1600mm - systémový výrobek včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
P			*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka ostatních výrobků - J29*				
139	K		Dodávka a montáž obklad stěny z hranolu, KVH hranol 40x40mm dl.3,6m 30ks s mezerou 100mm, v místě el.rozvaděče umožněno otvírání, vč.povrchové úpravy - systémový výrobek včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
P			*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka ostatních výrobků - J31*				

40

P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	K		Dodávka a montáž akustický panel horizontální - sendvičový panel (látka, pěna, akust.vlna), svěšeno 150mm pod podhled - systémový výrobek včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka ostatních výrobků - J32*				
141	K		Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	22,000	150,00	3 300,00
	VV		"viz tabulka výrobků - popis prvek J23				
	VV		22,0		22,000		
142	*M*		*deska kompaktní laminátová HPL tl 0,8mm dekor dřevo*	*m2*	*22,000*	*295,00*	*6 490,00*
	VV		22		22,000		
143	K		Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	86,400	90,00	7 776,00
	VV		"rošt pro prvek J23				
	VV		8,0*5+2,9*16		86,400		
144	*M*		*řezivo jehličnaté lať 10-25cm2*	*m3*	*0,130*	*5 500,00*	*715,00*
	VV		86,4*0,03*0,05		0,130		
145	K		Montáž a dodávka oken plastových zasklení izolačním trojsklem, platový profil bílý, TZI 2, Uw=1,2W/(m2.K), kování celoobvodové s mikroventilací, vč.parotěsného a difuzního napojení na okolní konstrukce	m2	51,490	8 465,00	435 862,85
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výplní otvorů - W1 - W6* *členění výplně dle stávajícího řešení*				
	VV		"W01" 1,06*0,88*2		1,866		
	VV		"W02" 1,1*2,1*8		18,480		
	VV		"W03" 1,68*2,1*8		28,224		
	VV		"W04" 0,88*1,43*1		1,258		
	VV		"W05" 0,7*1,56*1		1,092		
	VV		"W06" 0,46*1,24*1		0,570		
	VV		Součet		51,490		
146	K		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,000	100,00	200,00
147	K		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	6,000	150,00	900,00
148	K		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	1,000	238,00	238,00
149	*M*		*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm*	*m*	*12,000*	*710,00*	*8 520,00*
	VV		"výrobek J4 barva bílá" 12,0		12,000		
150	K		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000	200,00	200,00
151	K		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	2,000	300,00	600,00
152	*M*		*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 450x1000mm*	*m*	*3,500*	*450,00*	*1 575,00*
	VV		"výrobek J5 - barva bílá" 3,5		3,500		
153	*M*		*deska parapetní dřevotřísková vnitřní, zažehlené hrany*	*sada*	*12,000*	*20,00*	*240,00*
	VV		2+6+1+1+2		12,000		
154	K		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%		4 317,00	0,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				569 657,00
155	K		Dodávka a montáž - dveře vstupní s bočním světlíkem, hliník barva šedá, izolační trojsklo, z exteriéru bezpečnostní, Uw=1,4W/(m2.K), práh hliník s přerušeným tepelným mostem, samozavírač, 2x svislé madlo, panikové kování, elektromagnetický zámek (kartový systém), generální klíč, rozměr 1410x2270mm, vč.parotěsného a difuzního napojení na okolní konstrukce	ks	1,000	55 000,00	55 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výplní otvorů - D1*				
156	K		Dodávka a montáž - dveře vstupní dvoukřídlé s nadsvětlíkem, hliník barva šedá, izolační trojsklo, z exteriéru bezpečnostní, Uw=1,4W/(m2.K), práh hliník s přerušeným tepelným mostem, samozavírač, klika/klika + madlo tvaru T, panikové kování, generální klíč, rozměr 1390x3300mm, vč.parotěsného a difuzního napojení na okolní konstrukce	ks	1,000	65 000,00	65 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výplní otvorů - D2*				
157	K		Dodávka a montáž - dveře vnitřní jednokřídlé s nadsvětlíkem, hliník barva šedá, jednoduché bezpečnostní sklo, bezprahové, samozavírač, 2x svislé madlo, panikové kování, generální klíč, rozměr 1200x3500mm	ks	1,000	28 000,00	28 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výplní otvorů - D3*				
158	K		Dodávka a montáž - dveře vnitřní jednokřídlé s nadsvětlíkem a bočním světlíkem, hliník barva šedá, jednoduché bezpečnostní sklo, požární odolnost EI30 DP1-C, bezprahové, samozavírač, koule/klika, madlo tvaru T, elektromagnetický zámek, panikové kování, generální klíč, rozměr 1520x2700mm	ks	1,000	45 000,00	45 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výplní otvorů - D4*				
159	K		Dodávka a montáž - dveře vnitřní jednokřídlé s nadsvětlíkem, hliník barva šedá, jednoduché bezpečnostní sklo, požární odolnost EI30 DP1-C, bezprahové, samozavírač, klika/klika, generální klíč, rozměr 1200x2700mm	ks	1,000	32 000,00	32 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výplní otvorů - D5*				
160	K		Dodávka a montáž - vnitřní výplň fixní, hliník barva šedá, jednoduché bezpečnostní sklo, rozměr	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výplní otvorů - D6*				
161	K		Dodávka a montáž - hliníkový rohový L-profil 24/24mm hliník matný - k ochraně hrany stěn - systémový výrobek včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích	m	100,000	75,00	7 500,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka ostatních výrobků - J6*				
162	K		Dodávka a montáž - bezpečnostní tabulky	ks	20,000	75,00	1 500,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka ostatních výrobků - J7*				
	VV		"přesné umístění, text a počet bude upřesněn v průběhu realizace				
	VV		"v souladu s ČSN ISO 3864 a dalšími bezpečnostními předpisy				
	VV		20		20,000		
163	K		Dodávka a montáž - čistící zóna hlavní vstup 3800x1400mm, rám z nerez L profilů, čistící rohož vnitřní - včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výrobků - J16*				
164	K		Dodávka a montáž - čistící zóna vedlejší vstup 1850x1250mm, rám z nerez L profilů, čistící rohož vnitřní - včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	ks	1,000	17 500,00	17 500,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výrobků - J17*				
165	K		Dodávka a montáž - skleněná stěna, 1x posuvné křídlo + fix z mléčného bezpeč.skla, posun po závěsné kolejnici, 1150x2820mm+1200x2820mm - včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	ks	1,000	36 000,00	36 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výrobků - J19*				
166	K		Dodávka a montáž - rolovací mříž ocelová s vertikálními U vodítky, hřídel s boxy nad podhledem, ovládání motorem 5050x2000mm - včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	ks	1,000	32 000,00	32 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výrobků - J20*				
167	K		Dodávka a montáž - schránka nerezová s ocelovým tělem a tubusem na tiskoviny 315x425x125, včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výrobků - J21*				
168	K		Dodávka a montáž - podkladní deska pro sloučení znaků HZS ČR a schránky, kompozitní deska s povrchem z česaného nerezu na kovovém rámu 500x2100mm - včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výrobků - J22*				
169	K		Dodávka a montáž - spisové regály archivační pojízdné s certifikací ISO 9001 - 7x3084x630x2360mm - včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	soubor	1,000	180 000,00	180 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka výrobků - J26*				
170	K		Dodávka a montáž - protipožární stěnová mřížka 400x150mm - včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka ostatních výrobků - J33*				
171	K		Dodávka a montáž schodišťové madlo dl.2,0m, práškově lakováno, barva antracitová matná - včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	ks	2,000	4 100,00	8 200,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka záměčnických výrobků - Z1*				

42

P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
172	K		Repase mříže výplně otvoru - mříž demontovat, mechanicky očistit, otryskat, opatřit 2x základním nátěrem a vrchním UV odolným nátěrem barva šedá včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	ks	9,000	800,00	7 2[illegible]
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka záměčnických výrobků - Z2*				
173	K		Dodávka a montáž - stropní držák na dataprojektor	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka záměčnických výrobků - Z3*				
174	K		Dodávka a montáž - krycí protidešťová žaluzie na fasádě DN150 nerez - včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka záměčnických výrobků - Z4*				
175	K		Dodávka a montáž - krycí protidešťová žaluzie na fasádě DN100 nerez - včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	ks	1,000	700,00	700,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka záměčnických výrobků - Z5*				
176	K		Dodávka a montáž - ocelová konstrukce pro uchycení vnitřní kazetové klimatizační jednotky 2x základní nátěr, včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích	ks	2,000	1 800,00	3 600,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka záměčnických výrobků - Z6*				
177	K		Dodávka a montáž - ocelová konstrukce pro uchycení rekuperační jednotky 2x základní nátěr, včetně všech doplňků, kotvících a spojovacích prvků	ks	1,000	4 357,00	4 357,00
	P		*Poznámka k položce:* *popis viz tabulka záměčnických výrobků - Z7*				
178	K		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%		2 957,00	0,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				176 450,96
179	K		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	114,661	8,00	917,29
180	K		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	114,661	35,00	4 013,14
	VV		"podlahy				
	VV		109,808		109,808		
	VV		"schody				
	VV		2,11*(0,16+0,3)*5		4,853		
	VV		Součet		114,661		
181	K		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 10 do 12 mm	m2	75,650	230,00	17 399,50
	VV		"samonivelační povrch k zalití kolejnic posuvných regálů - 3x vrstva celková tl.35mm				
	VV		4,74*5,32*3		75,650		
182	K		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm	m	10,550	280,00	2 954,00
	VV		2,11*5		10,550		
183	K		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	10,550	135,00	1 424,25
	VV		2,11*5		10,550		
184	K		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2	m2	109,808	330,00	36 236,64
	VV		"protiskluznost R10 - 600x600x10mm				
	VV		"102" 3,8*1,38+1,29*1,06+1,52*0,4+2,45*5,2+6,18*5,32-2,11*1,2		50,305		
	VV		"103" 4,74*5,32		25,217		
	VV		"104" 4,36*1,38+1,76*1,37		8,428		
	VV		"105" 2,24*1,2+0,87*0,39		3,027		
	VV		"106" 2,24*1,45		3,248		
	VV		"107" 1,26*1,39+1,52*2,82+1,5*0,48+2,92*3,07+1,86*1,39-1,86*1,25		15,983		
	VV		"111" 1,9		1,900		
	VV		"112" 1,7		1,700		
	VV		Součet		109,808		
185	*M*		*dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*126,127*	*750,00*	*94 595,25*
	VV		"protiskluznost R10 - 600x600x10mm				
	VV		109,808		109,808		
	VV		"schody				
	VV		2,11*(0,16+0,3)*5		4,853		
	VV		Součet		114,661		
	VV		114,661*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		126,127		
186	K		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	9,875	15,00	148,13

43

P		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"105" 2,24*1,2+0,87*0,39		3,027		
	VV		"106" 2,24*1,45		3,248		
	VV		"111" 1,9		1,900		
	VV		"112" 1,7		1,700		
	VV		Součet		9,875		
187	K		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	38,383	220,00	8 444,26
	VV		"podlaha a na stěny do výšky 200mm"				
	VV		"106" 3,2		3,200		
	VV		0,2*(1,0*2+1,14*2+1,45*4)-3*0,7*0,2		1,596		
	VV		"111" 1,9		1,900		
	VV		0,2*(1,27*2+1,29*2)-(0,6+0,7)*0,2		0,764		
	VV		"112" 1,7		1,700		
	VV		0,2*(1,38*2+1,29*2)-0,6*0,2		0,948		
	VV		"pod čistící zónu				
	VV		19,8+8,475		28,275		
	VV		Součet		38,383		
188	K		Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických do oblouku	m	2,000	115,00	230,00
189	K		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	15,000	160,00	2 400,00
190	K		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	10,000	185,00	1 850,00
191	K		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	19,540	150,00	2 931,00
	VV		"bandáž				
	VV		(1,0*2+1,14*2+1,45*4)-3*0,7		7,980		
	VV		(1,27*2+1,29*2)-(0,6+0,7)		3,820		
	VV		(1,38*2+1,29*2)-0,6		4,740		
	VV		0,2*15		3,000		
	VV		Součet		19,540		
192	K		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,815	250,00	1 453,75
193	K		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,815	250,00	1 453,75
	D	776	Podlahy povlakové				41 874,85
194	K		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	19,800	50,00	990,00
	VV		"skladba P6 - mč.108" 19,8		19,800		
195	K		Příprava podkladu vysátí podlah	m2	28,275	10,00	282,75
196	K		Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	28,275	45,00	1 272,38
	VV		19,8		19,800		
	VV		"pod čistící zóny				
	VV		"skladba P1 - mč.101" 6,1		6,100		
	VV		"část mč.102" 1,9*1,25		2,375		
	VV		Součet		28,275		
197	K		Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m2	19,800	200,00	3 960,00
	VV		4,11*4,415		18,146		
	VV		"skladba P6 - mč.108" 19,8		19,800		
198	*M*		*koberec velur čtverce 500x500mm, vlákno 100% PA, hm 950g/m2, zátěž 33, B[illegible] S[illegible], útlum 27dB, záda PVC*	*m2*	*21,780*	*700,00*	*15 246,00*
	VV		19,8		19,800		
	VV		19,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,780		
199	K		Montáž lišt obvodových lepených	m	107,350	90,00	9 661,50
	VV		"i v místnostech s dlažbou				
	VV		"102" 1,38*2+4,83*2-1,05-1,29-0,9-1,2+5,2+2,45*2+6,18*2+5,32*2-1,2*2-0,9-0,8		36,980		
	VV		"103" 5,32*2+4,74*2-0,8		19,320		
	VV		"104" 4,36*2+2,75*2-0,9-0,7-0,9		11,720		
	VV		"105" 2,24*2+1,2*2+0,39*2-0,7*2		6,260		
	VV		"107" 1,26*2+2,82+0,48*2+3,28+1,86+3,07+1,67+0,11+1,68-0,7		17,270		
	VV		"108" 4,11*2+4,415*2-1,0-1,05+0,4*2		15,800		
	VV		Součet		107,350		
200	*M*		*lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm*	*m*	*109,497*	*95,00*	*10 402,22*
	VV		107,35		107,350		
	VV		107,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		109,497		
201	K		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,120	250,00	30,00
202	K		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,120	250,00	30,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				47 063,64

P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
203	K		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	40,035	5,00	200,18
204	K		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	40,035	50,00	2 001,75
205	K		Opravy obkladů z obkladaček keramických kladených do malty, při velikosti obkladaček přes 50 do 85 ks/m2 - lokální opravy kabřincového obkladu fasády	m2	2,000	800,00	1 600,00
	VV		"odhad" 2 "m2"		2,000		
206	K		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	40,035	450,00	18 015,75
	VV		"104 za linkou" 1,0*(0,6*2+1,8)		3,000		
	VV		"106" 2,2*(1,0*2+1,14*2+1,45*4)-0,7*2,1*3		17,766		
	VV		"111" 2,2*(1,27*2+1,29*2)-0,6*1,97-0,7*1,97		8,703		
	VV		"112" 2,2*(1,38*2+1,29*2)-0,6*1,97		10,566		
	VV		Součet		40,035		
207	*M*		*obklad keramický hladký*	*m2*	*44,039*	*260,00*	*11 450,14*
	P		*Poznámka k položce:* *dle výběru investora*				
	VV		40,035		40,035		
	VV		40,035*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,039		
208	K		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2	m2	2,169	480,00	1 041,12
	VV		"viz tabulka výrobků				
	VV		"J1" 1,14*0,9		1,026		
	VV		"J2" 1,27*0,9		1,143		
	VV		Součet		2,169		
209	*M*		*zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm*	*m2*	*2,386*	*700,00*	*1 670,20*
	VV		2,169*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,386		
210	K		Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených uchycených na magnet	kus	3,000	130,00	390,00
	VV		"výrobek J9 - skrytá magnetická instalační dvířka v obkladu bez požární odolnosti				
	VV		3		3,000		
211	*M*		*Magnetická vanová dvířka (pod obklady) do rozměru 250x250mm*	*kus*	*3,000*	*250,00*	*750,00*
212	K		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	39,400	130,00	5 122,00
	VV		2,2*8+2,2*4+0,55*2+1,6+1,7+2,2*3+1,0*2		39,400		
213	K		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	22,540	100,00	2 254,00
	VV		"106" 1,0*2+1,14*2+1,45*4		10,080		
	VV		"111" 1,27*2+1,29*2		5,120		
	VV		"112" 1,38*2+1,29*2		5,340		
	VV		"104" 1,0*2		2,000		
	VV		Součet		22,540		
214	K		Profily lepené flexibilním lepidlem - ukončovací lišta hliníková dodávka a montáž	m	8,600	250,00	2 150,00
	VV		"okolo zrcadel				
	VV		1,2*2+0,9*2+1,3*2+0,9*2		8,600		
215	K		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,837	250,00	209,25
216	K		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,837	250,00	209,25
	D	784	Malby a tapety				44 254,58
217	K		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	959,568	38,00	36 463,58
	VV		"stropy, odpočet akustického stropu				
	VV		70,9+156,6-4,25*4,12		209,990		
	VV		"stěny dle vnitřních omítek, odpočet obkladů				
	VV		672,839+48,764-40,035		681,568		
	VV		"SDK příčky				
	VV		15,812*2+36,386		68,010		
	VV		Součet		959,568		
218	K		Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn ostatních fototapet	m2	7,420	450,00	3 339,00
	VV		(2,25+0,4)*2,8		7,420		
219	*M*		*fototapeta omyvatelná*	*m2*	*7,420*	*600,00*	*4 452,00*
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				392,00
220	K		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 40 µm	m2	0,980	400,00	392,00
	VV		"Rozvaděč				
	VV		0,7*1,4		0,980		

45

REKAPITULACE STAVBY - D110.b - BOURACÍ PRÁCE

Kód: AR_22
Stavba: **Rekonstrukce vstupu Krajského ředitelství HZS Kladno**

KSO:
Místo: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

CC-CZ:
Datum: 03.09.2020

Zadavatel:
HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno

IČ: [redacted]
DIČ:

Uchazeč:
DEKONTA, a.s.

IČ: [redacted]
DIČ:

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
[redacted]

Cena bez DPH			**472 981,75**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**472 981,75**	**99 326,17**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	v	**CZK**	**572 307,92**

[redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - D110.b - BOURACÍ PRÁCE

Kód: AR 22

Stavba: **Rekonstrukce vstupu Krajského ředitelství HZS Kladno**

Místo: **Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno** Datum: 03.09.2020

Zadavatel: HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, K[redacted] [redacted]ektant: [redacted]

Uchazeč: DEKONTA, a.s. Zpracovatel: [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**472 981,75**	**572 307,92**	
01	**Bourací práce**	472 981,75	572 307,92	**STA**

[redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - D110.b - BOURACÍ PRÁCE

Stavba:
Rekonstrukce vstupu Krajského ředitelství HZS Kladno
Objekt:
D110.b - BOURACÍ PRÁCE

KSO:	801 67	CC-CZ:	
Místo:	Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno	Datum:	03.09.2020
Zadavatel:		IČ:	[redacted]
	HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	[redacted]
	DEKONTA, a.s.	DIČ:	
Projektant:	[redacted]	IČ:	[redacted]
	Arplan s.r.o., Kladenská 41/17, Praha 6	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**472 981,75**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	472 981,75		21,00%	99 326,17
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**572 307,92**

48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce vstupu Krajského ředitelství HZS Kladno

Objekt:
D110.b - BOURACÍ PRÁCE

Místo:	Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno	Datum:	03.09.2020
Zadavatel:	HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno	Projektant:	Arplan s.r.o., Kladenská 41/17, Praha 6
Uchazeč:	DEKONTA, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**472 981,75**
HSV - Práce a dodávky HSV	440 728,04
1 - Zemní práce	34 057,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 159,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	276 443,16
997 - Přesun sutě	102 630,29
998 - Přesun hmot	438,00
PSV - Práce a dodávky PSV	32 253,71
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	506,24
713 - Izolace tepelné	2 024,96
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	500,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 200,00
762 - Konstrukce tesařské	5 908,49
763 - Konstrukce suché výstavby	1 074,45
764 - Konstrukce klempířské	1 164,80
766 - Konstrukce truhlářské	655,00
767 - Konstrukce zámečnické	600,00
771 - Podlahy z dlaždic	5 408,37
776 - Podlahy povlakové	10 879,40
781 - Dokončovací práce - obklady	2 332,00

49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce vstupu Krajského ředitelství HZS Kladno

Objekt:
D110.b - BOURACÍ PRÁCE

Místo:	Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno	Datum:	03.09.2020
Zadavatel:	HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno	Projektant:	Arplan s.r.o., Kladenská 41/17, Praha 6
Uchazeč:	DEKONTA, a.s.	Zpracovatel:	

P	Typ	K	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**472 981,75**
D	HSV		Práce a dodávky HSV				440 728,04
D	1		Zemní práce				34 057,33
1	K		Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,170	1 800,00	20 106,00
VV			"pro základ				
VV			3,43*0,5*0,5		0,858		
VV			"v otvoru				
VV			0,78*0,6*0,4		0,187		
VV			"výkop pod novou podlahu na terénu				
VV			4,74*5,34*0,4		10,125		
VV			Součet		11,170		
2	K		Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m	m3	11,170	429,00	4 791,93
3	K		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,170	60,00	670,20
4	K		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	11,170	150,00	1 675,50
5	K		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	11,170	130,00	1 452,10
6	K		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,340	240,00	5 361,60
VV			11,17*2,0		22,340		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				27 159,26
7	K		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	77,600	310,00	24 056,00
VV			"110" 1,3		1,300		
VV			"109" 5,4		5,400		
VV			"004" 23,2		23,200		
VV			"003" 20,2		20,200		
VV			"002" 23,5		23,500		
VV			"001" 4		4,000		
VV			Součet		77,600		
8	K		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch	m2	4,354	420,00	1 828,68
VV			"otvory do vedlejších částí objektu				
VV			0,9*2,0+1,14*2,24		4,354		
9	K		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	21,243	60,00	1 274,58
VV			"otvory do vedlejších částí objektu				
VV			0,9*2,0+1,14*2,24		4,354		
VV			"schodiště - stupně				
VV			(0,15+0,3)*27*1,39		16,889		
VV			Součet		21,243		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				276 443,16
10	K		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	39,912	120,00	4 789,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,5+4,74+1,27+1,27+3,1)*3,14+1,17*2,23		39,912		
11	K		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	4,710	130,00	612,30
	VV		1,5*3,14		4,710		
12	K		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	3,235	850,00	2 749,75
	VV		"stěna tl.190mm				
	VV		5,32*3,2*0,19		3,235		
13	K		Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	2,456	2 850,00	6 999,60
	VV		"bourání desky nad 1PP u vchodu a v m.č.115				
	VV		3,1*2,1+(1,2+1,7+1,25)*1,39)*0,2		2,456		
14	K		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	7,000	350,00	2 450,00
	VV		5*1,4		7,000		
15	K		Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	5,433	80,00	434,64
	VV		"suterén pro vpusť a základ				
	VV		1,3*3,45+0,78*0,6+0,8*0,6		5,433		
16	K		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,328	2 200,00	13 921,60
	VV		"podlaha na terénu - podkladní vrstvy odhad				
	VV		4,74*5,34*(0,15+0,1)		6,328		
17	K		Bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky do 15 cm	m2	74,800	420,00	31 416,00
	VV		"bourání podlahových vrstev až na stropní konstrukci (mimo nášlapných vrstev) - neznámá skladba				
	VV		"111+115" 17,3+28,9		46,200		
	VV		"101" 13,3		13,300		
	VV		"108+109+110" 11,7+2,5+1,1		15,300		
	VV		Součet		74,800		
18	K		Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 50 t	t	0,245	3 000,00	735,00
	VV		"vybourání 2xI180 dl.5,6m				
	VV		2*5,6*21,9/1000		0,245		
19	K		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	17,400	250,00	4 350,00
	VV		0,6*2,0*4		4,800		
	VV		0,7*2,0		1,400		
	VV		0,8*2,0*7		11,200		
	VV		Součet		17,400		
20	K		Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	5,650	250,00	1 412,50
	VV		0,9*0,92+0,88*1,43+0,7*1,56+1,08*0,88*2+0,46*1,24		5,650		
21	K		Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	21,840	250,00	5 460,00
	VV		1,68*2,1+1,09*2,1*8		21,840		
22	K		Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	14,189	250,00	3 547,25
	VV		"vchodové dveře				
	VV		1,41*2,27+1,39*2,64+1,38*2,55+1,52*2,5		14,189		
23	K		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00
	VV		"pro VZT 425x225x490mm" 1		1,000		
	VV		"prostup 1PP - 100x100x600mm" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
24	K		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	0,339	2 500,00	847,50
	VV		"otvory a zvěšování otvorů				
	VV		0,28*2,1*0,15		0,088		
	VV		0,9*0,93*0,3		0,251		
	VV		Součet		0,339		
25	K		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,484	2 000,00	968,00
	VV		"otvory a zvěšování otvorů				
	VV		0,72*2,4*0,28		0,484		
26	K		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	6,510	1 800,00	11 718,00
	VV		"otvory a zvěšování otvorů				
	VV		1,0*2,1*0,43		0,903		

51

P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,2*2,1*0,495		1,247		
	VV		1,2*2,7*0,52		1,685		
	VV		1,2*2,7*0,5		1,620		
	VV		1,2*0,81*0,6+3,55*0,83*0,16		1,055		
	VV		Součet		6,510		
27	K		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0.25 m2, hl. do 150 mm	kus	9,000	280,00	2 520,00
	VV		"pro osazení HEB 140 do stropní kce nad 1NP" 2		2,000		
	VV		"pro osazení nosníků nového schodiště" 4		4,000		
	VV		"pro osazení nosníků stropu pod novým stropem vchodu" 2		2,000		
	VV		"nika pro rozdělovač" 1		1,000		
	VV		Součet		9,000		
28	K		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0.16 m2, hl. do 150 mm	kus	1,000	215,00	215,00
	VV		"nika pro schránku" 1		1,000		
29	K		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	22,630	300,00	6 789,00
	VV		"pro osazení nosníků nad otvory				
	VV		"1PP" 2*1,4		2,800		
	VV		"1NP" 1,6+2*1,6+2*1,2+1,33+4*1,6+2*1,3+2,3		19,830		
	VV		Součet		22,630		
30	K		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm	m	9,700	500,00	4 850,00
	VV		"pro osazení nové stropní desky nad 1PP u vchodu				
	VV		3,45*2+1,4*2		9,700		
31	K		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m	m	32,700	350,00	11 445,00
	VV		"provizorní výdřeva vč demontáže pro osazení nosníků nad otvory a nového stropu				
	VV		"1PP" 2,0*5+1,5*3+1,6*2		17,700		
	VV		"1NP" 2,0*6+1,5*2		15,000		
	VV		Součet		32,700		
32	K		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb. kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	2,330	3 500,00	8 155,00
	VV		"prostupy pro UT v 1PP				
	VV		0,71+0,59+0,6+0,43		2,330		
33	K		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb. kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	1,010	5 000,00	5 050,00
	VV		"prostup pro VZT pr.180mm				
	VV		0,49+0,52		1,010		
34	K		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb. kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	1,850	7 000,00	12 950,00
	VV		"prostup pro VZT pr.250mm				
	VV		0,49+0,69+0,67		1,850		
35	K		Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	20,000	1 400,00	28 00[illegible]
	VV		"strop				
	VV		2,1*2+3,1*2+0,6*2+1,4+3,5*2		20,000		
36	K		Řezání stávající cihelné stěny z CP hloubky do 50 mm ruční pilou	m	62,280	140,00	8 719,20
	VV		"obrys dveřního otvoru				
	VV		(1,0+2,1*2)*2		10,400		
	VV		(0,72+2,4)*2		6,240		
	VV		(1,2+2,1*2)*2		10,800		
	VV		(1,2+2,7*2)*2*2		26,400		
	VV		(0,28+2,1)*2		4,760		
	VV		0,92*4		3,680		
	VV		Součet		62,280		
37	K		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	70,900	115,00	8 153,50
	VV		"strop nad 1.PP - celá plocha viz výkres D110.08				
	VV		70,9		70,900		
38	K		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	90,850	135,00	12 264,75
	VV		"strop nad 1.NP v místě demontáže záklopu - celá plocha, odpočet místností - část 102,celé 105,106,107,112,113,114 viz výkres D110.07				
	VV		153,5-5,4-1,3-19,5-(1,86*1,39+2,92*3,07)-17,6-5,9-1,4		90,850		
39	K		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	670,183	110,00	73 720,13
	VV		"1PP"				
	VV		(3,89*2+4,47*2+5,2*4+8,93*2+1,39*2+1,5*2+4,15*2+1,39*2+1,43*2+2,52*2)*2,64		211,570		

52

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			0,46*(1,98*2+0,79)+0,64*(0,96+1,98*2)+0,6*2*(0,79+1,98*2)+3,39*2,64/2*2		19,983		
VV			"odpočty" -(0,79*1,98*6+0,96*1,98*3+1,05*3,14)		-18,385		
VV			"1NP"				
VV			(5,32*4+4,74*2+3,25*2+5,44*2+13,24*2+2,78*2+0,15*4+2,8*2+6,05*2+4,11*2+4,49*2+4,78*2+3,07*2+0,85*2+1,59*2+3,55*2)*3,14		450,150		
VV			1,26*3,5*2+1,16*2*(3,14+3,5)/2+0,49*(0,89+2,28*2)+0,39*(1,56*2+1,14+2,37)+0,48*(1,5+2,54*2)+0,5*(1,18+2,27*2)+0,33*(1,0+2,27*2)+0,45*(1,14+2,24*2)		32,154		
VV			0,34*(0,55*2+1,6+1,7)+0,67*(1,52+2,5*2)		5,864		
VV			2,89*2*0,93+1,68*0,93		6,938		
VV			"odpočty" - (1,39*2,64+1,0*2,27*2+1,18*2,27*2+1,5*2,5*2+1,14*2,24+1,52*2,5*2+0,99*2,28*2)		-35,735		
VV			"[illegible]stění" 0,4*(1,09*8+2,1*2*8+1,68+2,1*2+0,9+0,92*2+1,06+0,88*2+0,88+1,43*2+0,7+1,56*2)		24,528		
VV			"odpočty okna" - (1,09*2,1*8+1,68*2,1+0,9*0,92+1,06*0,88*2+0,88*1,43+0,7*1,56)		-26,884		
VV			Součet		670,183		
	D	997	Přesun sutě				102 630,29
40	K		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	101,876	290,00	29 544,04
41	K		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	101,876	250,00	25 469,00
42	K		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 935,929	5,00	9 679,65
VV			"skládka 20km				
VV			101,891*19		1 935,929		
43	K		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,744	500,00	2 372,00
VV			0,285+0,042+0,245+1,322+0,333+1,114+0,88+0,043+0,155+0,024+0,012+0,289		4,744		
44	K		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	2,885	800,00	2 308,00
VV			1,552+0,087+1,182+0,064		2,885		
45	K		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,187	1 800,00	336,60
VV			0,101+0,086		0,187		
46	K		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	58,486	350,00	20 470,10
VV			5,158+0,49+13,922+3,545+4,543+30,828		58,486		
47	K		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	30,216	350,00	10 575,60
VV			5,228+1,229+5,823+0,663+0,552+0,61+0,871+11,718+0,392+0,031+0,049+1,222+0,98+0,163+0,161+0,524		30,216		
48	K		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	5,358	350,00	1 875,30
VV			4,089+1,269		5,358		
	D	998	Přesun hmot				438,00
49	K		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,876	500,00	438,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				32 253,71
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				506,24
50	K		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	25,312	20,00	506,24
VV			"podlaha na terénu				
VV			4,74*5,34		25,312		
	D	713	Izolace tepelné				2 024,96
51	K		Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	25,312	80,00	2 024,96
VV			"podlaha na terénu				
VV			4,74*5,34		25,312		
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				500,00

P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K		Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000	500,00	500,00
	VV		"vpusť v 1.PP" 1		1,000		
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 200,00
53	K		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	3,000	150,00	450,00
54	K		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	5,000	150,00	750,00
	D	762	Konstrukce tesařské				5 908,49
55	K		Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	84,407	70,00	5 908,49
	VV		"101"13,3		13,300		
	VV		"102" 1,26*1,39+1,52*2,8		6,007		
	VV		"103+104" 1,9+1,7		3,600		
	VV		"115+111" 17,3+28,9		46,200		
	VV		"108+109+110" 11,7+2,5+1,1		15,300		
	VV		Součet		84,407		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 074,45
56	K		Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění	m2	2,449	50,00	122,45
	VV		"záklop ÚT a SLP m.č.105" 3,14*(0,16*2+0,46)		2,449		
57	K		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění	m2	13,600	70,00	952,00
	VV		8,12*1,6+1,52*0,4		13,600		
	D	764	Konstrukce klempířské				1 164,80
58	K		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	14,560	80,00	1 164,80
	VV		1,09*8+1,68+0,88+0,7+1,06*2+0,46		14,560		
	D	766	Konstrukce truhlářské				655,00
59	K		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1 m	kus	3,000	35,00	105,00
	VV		1+1+1		3,000		
60	K		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m	kus	11,000	50,00	550,00
	VV		8+2+1		11,000		
	D	767	Konstrukce zámečnické				600,00
61	K		Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových	m	4,000	150,00	600,00
	VV		2,0*2		4,000		
	D	771	Podlahy z dlaždic				5 408,37
62	K		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	49,167	110,00	5 408,37
	VV		"101" 13,3		13,300		
	VV		"102" 4,78*1,39+2,92*1,68+1,5*2,54+2,8*1,52+1,26*1,39		21,367		
	VV		"103" 1,9		1,900		
	VV		"104" 1,7		1,700		
	VV		"109" 2,5		2,500		
	VV		"110" 1,1		1,100		
	VV		"113" 5,9		5,900		
	VV		"114" 1,4		1,400		
	VV		Součet		49,167		
	D	776	Podlahy povlakové				10 879,40
63	K		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	75,500	100,00	7 550,00
	VV		"P[illegible]				
	VV		"108" 11,7		11,700		
	VV		"111+112" 17,3+17,6		34,900		
	VV		"115" 28,9		28,900		
	VV		Součet		75,500		
64	K		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	24,026	100,00	2 402,60
	VV		"koberec 105" 19,5		19,500		
	VV		"čistící zóny" 1,26*1,54+1,86*1,39		4,526		
	VV		Součet		24,026		
65	K		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	92,680	10,00	926,80
	VV		"105" 4,11*2+4,49*2		17,200		
	VV		"108" 7,17*2+2,78*2		19,900		
	VV		"111" 3,25*2+5,32*2		17,140		
	VV		"112" 4,74*2+3,72*2		16,920		
	VV		"115" 5,44*2+5,32*2		21,520		
	VV		Součet		92,680		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				2 332,00

P	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	46,640	50,00	2 332,00
	VV		2,2*(1,5*2+1,55+2,02+1,29*4+1,38*2+1,27*2+2,0+0,9+1,27)		46,640		

55