

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D. – starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188491461/0300

ID DS: hk9bq2f

(dále také jen „objednatel“)

a

IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o.

se sídlem v Kozušanech 162, 783 75 Kozušany - Tážaly

IČ: 60794526

DIČ: CZ60794526

zastoupený: Ing. Martinem Lošťákem – jednatelem společnosti,

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu:

ID DS: 2b9c85q

(dále také jen „zhotovitel“)

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 01.07.2020

na „**Rekonstrukci střechy objektu Mateřské školy Pohádka, Zábřeh, Československé armády 650/13**“

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Odstavec 1 článku IV. Doba plnění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v následujících termínech:

zahájení: **20.07.2020**

dokončení díla nejpozději: **11.09.2020**

Cenová ujednání v odstavci 1 čl. V. Cena za dílo a platební podmínky se mění a doplňuje následovně:

1. Cena za provedení díla činí:

1.311.847,58 Kč bez DPH, DPH 21 % ve výši 275.487,99, cena celkem 1.587.335,57 Kč vč. DPH.

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, objednatel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Původní cena díla ve výši 1.199.891,04 Kč bez DPH se navyšuje po započtení méněprací a víceprací o 111.956,54 Kč bez DPH na částku 1.311.847,58 Kč bez DPH – viz příloha č. 1. K vyúčtování smluvní ceny zhotovitel zásadně použije jednotkové ceny a výměry dle oceněných položkových rozpočtů.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha 1 – oceněné položkové rozpočty méněprací a víceprací.


Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada města Zábřehu na své 36. schůzi dne 08.09.2020 pod číslem usnesení 20/RM/36/OTS/1977.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude objednatelem uveřejněn v registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.


V Zábřehu dne 10.9.2020



zhotovitel
Ing. Martin Lošťák
jednatel společnosti



V Zábřehu dne 14.09.2020



objednatel
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

za správnost:
Ing. Petr Košťál



Příloha č.1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZI
Objekt:

SO 01 - Oprava střechy objektu

KSO:
Místo: Zábřeh

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
#ODKAZI

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
Bc. Jan Konečný

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: #ODKAZI
IČ: 00303640
DIČ:
IČ: #ODKAZI
DIČ: #ODKAZI
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Základ daně
-104 523,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-21 950,01
0,00

-104 523,88

Cena s DPH

v CZK

-126 473,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZI

Objekt:
SO 01 - Oprava střechy objektu

Místo:
Zábřeh

Datum:
#ODKAZI

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Zábřeh
#ODKAZI

Projektant:
Zpracovatel:

DEKPROJEKT s.r.o.
Bc. Jan Konečný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	-104 523,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-8 462,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-2 241,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-4 701,00
998 - Přesun hmot	-700,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-820,50
712 - Povlakové krytiny	-96 061,26
713 - Izolace tepelné	-11 197,65
764 - Konstrukce klempířské	-19 203,61
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-65 450,00
	-210,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#ODKAZI

Objekt:

SO 01 - Oprava střechy objektu

Místo:

Zábřeh

Zadavatel:

Město Zábřeh

Uchazeč:

#ODKAZI

Datum:

#ODKAZI

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Jan Konečný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-104 523,88	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-8 462,62	
1	K	316381117	Kominové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výtuzí včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, tl. přes 100 do 120 mm	m2	0,504	-4 446,67	-2 241,12	CS ÚRS 2019 01
W			"kominová hlava" (0,8*0,63)					
W			Součet					
W			Viz. výkres D.1.1.02, D1.1.04-09 a technická zpráva					

0,504
0,504

D	K	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	1,680	-500,00	-840,00	CS ÚRS 2019 01
	2	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1,680	-500,00	-840,00	CS ÚRS 2019 01
		"Det B"		1,680			
		0,7*(4*0,6)		1,680			
		Součet		1,680			
		Viz. výkres D.1.1.02, D1.1.04-09 a technická zpráva					
	3	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně čtenosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 50 do 65%	m2	3,432	-500,00	-1 716,00	CS ÚRS 2019 01
		"Det D"		3,432			
		1,2*(0,8*2+2*0,63)		3,432			
		Součet		3,432			
		Viz. výkres D.1.1.02, D1.1.04-09 a technická zpráva					
	4	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtitých ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů	m2	3,432	-100,00	-343,20	CS ÚRS 2019 01
		"Det D"		3,432			
		1,2*(0,8*2+2*0,63)		3,432			
		Součet		3,432			
		Viz. výkres D.1.1.02, D1.1.04-09 a technická zpráva					
	5	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů	m2	3,432	-500,00	-1 716,00	CS ÚRS 2019 01
		"Det D"		3,432			
		1,2*(0,8*2+2*0,63)		3,432			
		Součet		3,432			
		Viz. výkres D.1.1.02, D1.1.04-09 a technická zpráva					
	6	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	3,432	-25,00	-85,80	CS ÚRS 2019 01
		"Det D"		3,432			
		1,2*(0,8*2+2*0,63)		3,432			
		Součet		3,432			
		Viz. výkres D.1.1.02, D1.1.04-09 a technická zpráva					
	D	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
	7	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,101	-6 930,69	-700,00	CS ÚRS 2019 01
		"kominová hlava"		0,101			
		0,2*(0,8*0,63)		0,101			
		Součet		0,101			
		Viz. výkres D.1.1.02, D1.1.04-09 a technická zpráva					
	D	Přesun hmot					
	14	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou světlou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,547	-1 500,00	-820,50	CS ÚRS 2019 01
	D	PSV					
	D	Práce a dodávky PSV					
	D	Povlakové krytiny					
	24	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	110,600	-92,00	-10 175,20	CS ÚRS 2019 01
		"správkový kus-předpoklad"		15,000			
		15		15,000			
		"Det A"		110,600			
		(15,3*2+54,7*2)*(0,79)		110,600			
		"Det B"		1,064			
		0,35*(4*0,76)		1,064			
		"Det D"		1,287			
		0,45*(0,8*2+2*0,63)		1,287			
		Součet		127,951			
		Viz. výkres D.1.1.02, D1.1.04-09 a technická zpráva					
	30	Provedení povlakové krytiny stěch plochých do 10° hydroizolační stěrkou s výztužnou tkaninou v plné ploše	m2	1,573	-650,00	-1 022,45	R - položka
	P	Poznámka k položce:					
		vc: dodávky materiálu PUR izolace a tkaniny					
		"Det C"					

-4 701,00

							1,573					
							1,573					
44	K	998712102				t	6,173		0,00	CS ÚRS 2019 01		
D	713								-19 203,61			
51	M	28375915				m2	127,008	-151,20	-19 203,61	CS ÚRS 2019 01		
							117,600					
							117,600					
							127,008					
56	K	998713102				t			0,00	CS ÚRS 2019 01		
D	764								-65 450,00			
72	K	764011403				m	154,000	-129,00	-19 866,00	CS ÚRS 2019 01		
							154,000					
							154,000					
73	K	764214605				m	154,000	-296,00	-45 584,00	CS ÚRS 2019 01		
							154,000					
							154,000					
D	784								-210,00			
83	K	784181101				m2	1,680	-25,00	-42,00	CS ÚRS 2019 01		
							1,680					
							1,680					
84	K	784211101				m2	1,680	-100,00	-168,00	CS ÚRS 2019 01		
							1,680					
							1,680					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZI
Objekt:

SO 01 - Oprava střechy objektu

KSO:
Místo: Zábřeh

Zadavatel:
Město Zábřeh

Uchazeč:
#ODKAZI

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
Bc. Jan Konečný

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: #ODKAZI
IČ: 00303640
DIČ:
IČ: #ODKAZI
DIČ: #ODKAZI
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
216 480,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
45 460,89
0,00

216 480,42

Cena s DPH

V CZK

261 941,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZI

Objekt:
SO 01 - Oprava střechy objektu

Místo: Zábřeh

Zadavatel: Město Zábřeh

Datum: #ODKAZI

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč: #ODKAZI

Zpracovatel: Bc. Jan Konečný

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	216 480,42
712 - Pevňovací prvky	31 568,32
713 - Izolace tepelné	14 404,60
762 - Konstrukce tesarské	31 218,00
764 - Konstrukce klempířské	93 289,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	26 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZI

Objekt: SO 01 - Oprava střechy objektu

Místo: Zábřeh

Zadavatel: Město Zábřeh

Uchazeč: #ODKAZI

Datum: #ODKAZI

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Jan Konečný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				170 480,42	
D	712		Pevňovací prvky				31 568,32	
20	K	712300921	Opravy pevnostních prvků střešních plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	15,000	217,50	3 262,50	CS ÚRS 2019 01
			"správkový kus-předpoklad"		15,000			
			Soubčet		15,000			
			Viz. výkres D.1.1.02, D1.1.04-09 a technická zpráva					
			Pozn. vč. prořezání bouli					
			pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu					
22	M	62866281		m2	127,190	115,00	14 626,85	CS ÚRS 2019 01
			"Det A"					
			(15,3*2+54,7*2)/(0,79)					
			110,6*1,15 *Prepočtené koeficientem množství					
					110,600			
					127,190			

24	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	81,650	92,00	7 511,80	CS ÚRS
			"správkový kus-předpoklad"					
			15		15,000			
			"Det A"					
			(15,3*2+54,7*2)*(0,25+0,15)		56,000			
			Součet		56,000			
			71*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		81,650			
		71230-0841	Odstranění ze střešních plochých do 10°, mechu odškábáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	251,070	16,00	4 017,12	R - položka
			"S01N"					
			"odhad 30% plochy"					
			(15,3*2+54,7*2)*0,3		251,070			
			Součet		251,070			
	K	712341559	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou volnou přírubu s dotěsněním tmelem průměru do 200 mm	kus	4,000	334,00	1 336,00	CS ÚRS 2019 01
			"Det C"		1,573			
			1,85*0,85		1,573			
			Součet		1,573			
	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm FLEXOBIT	m2	1,809	450,00	814,05	CS ÚRS 2019 01
			"Det C"					
			1,85*0,85		1,573			
			Součet		1,573			
			1,573*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,809			
44	K	998712102	Přesun hmoti pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			0,00	CS ÚRS 2019 01
	D	713	Izolace tepelné				14 404,60	
47	K	713141136	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpandzní (PUR) pěnou	m2	84,000	43,00	3 612,00	CS ÚRS 2019 01
			"Det A"					
			"tl. 100 mm"140 *0,3		42,000			
			"tl. 120 mm"140 *0,3		42,000			
			Součet		84,000			
			Viz. výkres D.1.1.02 a technická zpráva					
48	M	28372301	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	45,360	95,00	4 309,20	CS ÚRS 2019 01
			"Det A"					
			"tl. 100 mm"42		42,000			
			Součet		42,000			
			Viz. výkres D.1.1.02 a technická zpráva					
			42*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		45,360			
50	M	28372312	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm	m2	45,360	115,00	5 216,40	CS ÚRS 2019 01
			"Det A"					
			"tl. 120 mm"42		42,000			
			Součet		42,000			
			Viz. výkres D.1.1.02 a technická zpráva					
			42*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		45,360			
52	K	713141211	Montáž tepelné izolace střešních plochých atikových klíny kladenými volně	m	35,000	20,00	700,00	CS ÚRS 2019 01
			"Det B"					
			(4*0,76)		3,040			
			"Det C"					
			(1,85*2+0,85*2)		5,400			
			"Det D"					
			(0,8*2+0,63)		2,860			
			Součet		11,300			
			Viz. výkres D.1.1.02, D1.1.04-09 a technická zpráva					
53	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střeš tl.50 x 50 mm	m	37,800	15,00	567,00	CS ÚRS 2019 01
			35*1,08 'Přepočtené koeficientem množství				37,800	

56	K	998713102	Přesun hmoti pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t			0,00	CS ÚRS 2019 01
D		762	Konstrukce tesafské				31 218,00	
64	K	762341270	Bednění a latování montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevotřískových na sraz	m2	400,00	25,200	10 080,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Det A" (15,3*2+54,7*2)*0,18			25,200		
	VV		Součet			25,200		
	VV		Viz. výkres D.1.1.02, D1.1.04-09 a technická zpráva					
65	M	60623495	smrkové řezivo impregnované 50x180mm délky 4 metry	m3	7 000,00	1,361	9 527,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(15,3*2+54,7*2)*0,18*1,08 Přepočtené koeficientem množství			1,361		
66	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadsítěšních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1 500,00	1,260	1 890,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Det A" (15,3*2+54,7*2)*0,18*0,05			1,260		
	VV		Součet			1,260		
	VV		Viz. výkres D.1.1.02, D1.1.04-09 a technická zpráva					
64	K	7623356831	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z krovů rovnoběžných s okapem (vlašských) na betonový podklad, průřezové plochy do 120 cm2	m	27,00	140,000	3 780,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Det A" (15,3*2+54,7*2)			140,000		
	VV		Součet			140,000		
67	K	998762102	Přesun hmoti pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5 636,62	1,054	5 941,00	CS ÚRS 2019 01
D		764	Konstrukce klempířské				93 289,50	
68	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	35,00	140,000	4 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"oplechování atiky" (15,3*2+54,7*2)			140,000		
	VV		Součet			140,000		
	VV		Viz. výkres D.1.1.01 a technická zpráva					
72	K	764011424	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm rš 330 mm	m	170,00	154,000	26 180,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"K3"			154,000		
	VV		154			154,000		
	VV		Součet			154,000		
	VV		Viz. výkres D.1.1.02, D1.1.04-010 a technická zpráva					
	K	76422-5411	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atík) z hliníkového plechu celoplošně lepené přes rš 800 mm	m2	1 300,00	1,570	2 041,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Det C" 1,85*0,85			1,573		
	VV		Součet			1,573		
	K	76422-5446	Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 800 mm	ks	200,00	4,000	800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Det C" (prostříh kolem komínů, spojení rohu)			4,000		
	VV		4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
	K	76421-4403	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atík) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	375,00	2,860	1 072,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"kominová hlava" (0,8*2 +0,63*2)			2,860		
	VV		Součet			2,860		
	K	76421-5445	Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	ks	175,00	4,000	700,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"kominová hlava" (0,8*2 +0,63*2)			4,000		
	VV		Součet			4,000		
73	K	764214605	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atík) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm (460 mm)	m	374,00	154,000	57 596,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"K2"			154,000		
	VV		154			154,000		
	VV		Součet			154,000		

78	K	998764102	Viz. výkres D.1.1.02, D1.1.04-010 a technická zpráva Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			0,00	CS ÚRS 2019 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				26 000,00	
85	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný "příplatek za osazení nového hromosvodu" 50 Součet	hod	16,667	300,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
			Viz. výkres D.1.1.01, D1.1.02 a technická zpráva				50,000	
			Materiál pro nový hromosvod				50,000	
			Viz. samostatný rozpočet	Kč	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
			Výlezová věž				20 000,00	
			Montážní práce	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2019 01
			Doprava	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
			Nájem	den	40,000	250,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01