

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/1/675
Stavba: Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			190 386,90
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	190 386,90	39 981,25
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			230 368,15
	v	CZK	

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/1/675

Stavba: Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		190 386,90	230 368,15
01	3/1/675 - Adršpach zastávka	18 958,69	22 940,01
02	3/1/676 - Radvanice zastávka	10 841,08	13 117,71
03	3/1/678 - Poniklá zastávka	6 574,89	7 955,62
04	3/1/680 - Jilemnice ON	6 740,13	8 155,56
05	3/1/681 - Martinice v Krkonoších ON	3 657,05	4 425,03
05b	3/1/681 - Martinice v krkonoších	4 100,46	4 961,56
06	3/1/683 - Trutnov zastávka	10 812,63	13 083,28
07	3/1/684 - Pilníkov ST2	6 008,78	7 270,62
08	3/1/385 - Malé Svatoňovice St ...	4 531,81	5 483,49
08b	3/1/385 - Malé Svatoňovice St ...	6 100,82	7 381,99
09	3/1/686 - Otovice budova zastá...	9 498,99	11 493,78
09b	3/1/686 - Otovice budova zastá...	7 358,59	8 903,89
09c	3/1/686 - Otovice budova zastá...	15 774,80	19 087,51
10	3/1/687 - Červený Kostelec ON ...	12 733,95	15 408,08
10b	3/1/687 - Červený Kostelec ON ...	66 694,23	80 700,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

01 - 3/1/675 - Adršpach zastávka

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 958,69

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	59081001a	Montáž desek na silikon s úpravou rozměru	kpl	1,000		
2	M	59081001	deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	0,400		
3	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	3,000		
4	M	59816118	hmota kamnářská spárovací bílá	kg	0,900		
5	K	59816118a	Oprava spár na kom. tělese	kpl	1,000		
6	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	balení	0,750		
7	K	2360104200a	Nanesení penetračního nátěru	kpl	1,000		
8	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3,000		
9	K	612315215	Vápenná hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000		
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000		
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,000		
13	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,000		
14	K	978023471	Vyškrabání spár zdiva cihelného komínového	m2	5,000		
15	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	5,000		

D 997 Přesun sutě

16	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,200		
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,200		
18	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,200		
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,200		
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,000		
21	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,200		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 781 Dokončovací práce - obklady

22	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	5,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 783 Dokončovací práce - nátěry

23	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	5,000		
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--	--

D OST Ostatní

24	K	00	Index dle SOD	%			
----	---	----	---------------	---	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

02 - 3/1/676 - Radvanice zastávka

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 841,08

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	6,000		
2	K	622635091	Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu do 50 %	m2	1,000		
3	M	59081001	deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	0,550		
4	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	5,000		
5	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	balení	1,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	949111113	montáž lešení tenkého kozoového trubkového v do 2,5 m	sada	1,000		
7	K	949111213	Příplatek k lešení lehkému kozoovému trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	1,000		
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,000		
9	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	6,000		
10	M	59816118	hmota kamnářská spárovací bílá	kg	0,700		

D 997 Přesun sutě

11	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,150		
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,150		
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,150		
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,150		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,750		
16	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,150		

D 998 Přesun hmot

17	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,200		
18	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,200		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 781 Dokončovací práce - obklady

19	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	6,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 783 Dokončovací práce - nátěry

20	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	6,000		
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

21	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	6,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Připomocné práce při odstraňování závad z revize

D OST Ostatní

22	K	00	Index dle SOD	%			
----	---	----	---------------	---	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

03 - 3/1/678 - Poniklá zastávka

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 574,89

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	6,000		
2	M	59081001	deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	0,450		
3	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	3,000		
4	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	balení	0,600		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000		
6	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	5,000		

D 997 Přesun sutě

7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,125		
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,125		
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,125		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,125		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,750		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,125		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 781 Dokončovací práce - obklady

13	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	4,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 783 Dokončovací práce - nátěry

14	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	4,000		
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

15	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Přípomocné práce při odstraňování závad z revize

D OST Ostatní

16	K	00	Index dle SOD	%			
----	---	----	---------------	---	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

04 - 3/1/680 - Jilemnice ON

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 740,13

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000		
2	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	5,000		
3	M	55344684	lávka komínová 250x2000mm	kus	1,000		
4	M	55344688	šroub k lávce komínová sada 4 kusy	sada	3,000		

D 997 Přesun sutě

5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,100		
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,100		
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,100		
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100		
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,000		
10	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,100		

D 998 Přesun hmot

11	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	0,100		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 781 Dokončovací práce - obklady

12	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	3,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 783 Dokončovací práce - nátěry

13	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,000		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

14	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	6,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

P

Poznámka k položce:

Připomocné práce při odstraňování závad z revize

D OST Ostatní

15	K	00	Index dle SOD	%			
----	---	----	---------------	---	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

05 - 3/1/681 - Martinice v Krkonoších ON

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 657,05

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	M	54171013	plech pod kamna 500x675mm Pz	m2	2,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2,000		
3	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	2,000		
D		998	Přesun hmot				
4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,100		
5	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,100		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				
6	K	789112260	Ometení členitých zařízení	m2	4,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
7	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000		
P			<i>Poznámka k položce: Přípomocné práce při odstraňování závad z revize</i>				
D		OST	Ostatní				
8	K	00	Index dle SOD	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

05b - 3/1/681 - Martinice v krkonoších

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 100,46

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2,000		
3	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	2,000		
4	M	598161118	hmota kamnářská spárovací bílá	kg	1,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 781 Dokončovací práce - obklady

5	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	0,500		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 795 Lokální vytápění

6	K	795931301	Osazení dveří litinových nebo ocelových	kus	1,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

7	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	5,000		
---	---	---------	---	-----	-------	--	--

P
*Poznámka k položce:
demontáž a oprava kominových dveří*

D OST Ostatní

8	K	OST 01	přirážka zvýhodnění dle SOD	%			
---	---	--------	-----------------------------	---	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

06 - 3/1/683 - Trutnov zastávka

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 812,63

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	6,000		
2	M	59081001	deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	0,600		
3	M	59816118	hmota kamnářská spárovací bílá	kg	2,000		
4	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	4,000		
5	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	balení	0,500		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,000		
7	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	6,000		

D 997 Přesun sutě

8	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,125		
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,125		
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,125		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,125		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,250		
13	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,125		

D 998 Přesun hmot

14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,200		
15	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,200		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 781 Dokončovací práce - obklady

16	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	8,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 783 Dokončovací práce - nátěry

17	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	8,000		
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

18	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	7,500		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Připomocné práce při odstraňování závad z revize

D OST Ostatní

19	K	00	Index dle SOD	%			
----	---	----	---------------	---	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

07 - 3/1/684 - Pilníkov ST2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 008,78

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000		
2	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	5,000		
3	M	59816118	hmota kamnářská spárovací bílá	kg	3,000		

D 997 Přesun sutě

4	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,100		
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,100		
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,100		
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,000		
9	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,100		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 781 Dokončovací práce - obklady

10	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	5,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

11	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

P
*Poznámka k položce:
Přípomocné práce při odstraňování závad z revize*

D OST Ostatní

12	K	00	Index dle SOD	%			
----	---	----	---------------	---	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

08 - 3/1/385 - Malé Svatoňovice St ...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 531,81

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
1	M	2360101390	Dousložkové cementové rychleztvrdnoucí lepidlo ELASTORAPID A+B ŠEDÝ C2FTES2, 31,25 kg	balení	0,460		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,500		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,500		
4	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	4,500		
D	997	Přesun sutě					
5	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,100		
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,100		
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,100		
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100		
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,750		
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,100		
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
11	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000		
P		<i>Poznámka k položce: Přípomocné práce při odstraňování závad z revize</i>					
D	OST	Ostatní					
12	K	00	Index dle SOD	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

08b - 3/1/385 - Malé Svatoňovice St ...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 100,82

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	M	59882465	dviřka komínová dvojité	kus	1,000		
2	M	2360101390	Dousložkové cementové rychletvrdnoucí lepidlo ELASTORAPID A+B ŠEDÝ C2FTES2, 31,25 kg	balení	0,550		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3,000		
4	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	3,000		
D		997	Přesun sutě				
5	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,100		
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,100		
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,100		
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100		
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,200		
10	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,100		
D		998	Přesun hmot				
11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,100		
12	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,100		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		781	Dokončovací práce - obklady				
13	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	2,000		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
14	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,000		
15	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	2,000		
D		M	Práce a dodávky M				
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				
16	K	580507024	Kontrola odtahu uzavřeného topidla u plynových topidel a uzavřených spotřebičů	soubor	1,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
17	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000		
P			Poznámka k položce: Přípomocné práce při odstraňování závad z revize				
D		OST	Ostatní				
18	K	00	Index dle SOD	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

09 - 3/1/686 - Otovice budova zastá...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 498,99

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	M	2360101390	Dousložkové cementové rychletvrdnoucí lepidlo ELASTORAPID A+B ŠEDÝ C2FTES2, 31,25 kg	balení	0,800		
2	M	R1.0	Dvířka komínová betonová	kpl	1,000		
3	M	R2.0	Dvířka komínová železná	kpl	1,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
4	K	612335223	Cementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,500		
6	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,500		
7	K	978023471	Vyškrabání spár zdiva cihelného komínového	m2	0,500		
8	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	4,500		
D		997	Přesun sutě				
9	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,100		
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,100		
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,100		
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,000		
14	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,100		
D		998	Přesun hmot				
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,100		
16	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	1,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
17	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,000		
D		M	Práce a dodávky M				
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				
18	K	580507024	Kontrola odtahu uzavřeného topidla u plynových topidel a uzavřených spotřebičů	soubor	2,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
19	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	6,500		
P			Poznámka k položce: Přípomocné práce při odstraňování závad z revize				
D		OST	Ostatní				
20	K	00	Index dle SOD	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt: 09b - 3/1/686 - Otovice budova zastá...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 358,59

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	5,000		
2	K	612315215	Vápenná hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000		
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	5,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,000		
5	K	978023471	Vyškrabání spár zdiva cihelného komínového	m2	5,000		
6	K	978035117	Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%	m2	5,000		
7	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	5,000		

D 997 Přesun sutě

8	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,100		
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,100		
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,100		
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,000		
13	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,100		

D 998 Přesun hmot

14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,100		
15	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,100		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

16	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	8,000		
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

17	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	2,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

P *Poznámka k položce:
Přípomocné práce při odstraňování závad z revize*

D OST Ostatní

18	K	00	Index dle SOD	%			
----	---	----	---------------	---	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

09c - 3/1/686 - Otovice budova zastá...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 774,80

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3,000		
2	K	612315215	Vápenná hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000		
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,000		
5	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,000		
6	K	978023471	Vyškrabání spár zdiva cihelného komínového	m2	3,000		
7	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	8,000		
8	M	2360101390	Dousložkové cementové rychletvrdnoucí lepidlo ELASTORAPID A+B ŠEDÝ C2FTES2, 31,25 kg	balení	0,650		
9	M	54171013	plech pod kamna 500x675mm Pz	m2	1,500		
10	M	59081001	deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	0,400		
11	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	3,000		
12	M	59882270	límeč komínový D 11,5cm	kus	1,000		
13	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	balení	0,750		
14	M	598	Koleno kouřovodu nerez 90 stupňů	ks	2,000		
15	M	5981	Trubka kouřovodu nerez 1m	ks	1,000		

D 997 Přesun sutě

16	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,388		
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,338		
18	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,388		
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,388		
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,040		
21	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,388		

D 998 Přesun hmot

22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,300		
23	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,300		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 781 Dokončovací práce - obklady

24	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	8,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 783 Dokončovací práce - nátěry

25	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	8,000		
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--	--

D OST Ostatní

26	K	00	Index dle SOD	%			
----	---	----	---------------	---	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

10 - 3/1/687 - Červený Kostelec ON ...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 733,95

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	949111113	montáž lešení tenkého kozoového trubkového v do 2,5 m	sada	1,000		
3	K	949111213	Příplatek k lešení lehkému kozoovému trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	1,000		
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,000		
5	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	6,000		
6	M	59081001	deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	1,300		
7	M	59816122	tmel silikonový žáruvzdorný bílý do 250 °C	kus	2,500		
8	M	2360104200	Penetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg	balení	0,600		
9	M	59882465	dvířka kominová dvojité	kus	1,000		
10	M	2360101390	Dousložkové cementové rychletvrdnoucí lepidlo ELASTORAPID A+B ŠEDÝ C2FTES2, 31,25 kg	balení	0,450		

D 997 Přesun sutě

11	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,250		
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,250		
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,250		
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,250		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,500		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,250		

D 998 Přesun hmot

17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,250		
18	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,250		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 781 Dokončovací práce - obklady

19	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	6,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 783 Dokončovací práce - nátěry

20	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	6,000		
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--	--

D M Práce a dodávky M

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

21	K	580507024	Kontrola odtahu uzavřeného topidla u plynových topidel a uzavřených spotřebičů	soubor	1,000		
----	---	-----------	--	--------	-------	--	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

22	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	7,500		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Připomocné práce při odstraňování závad z revize

D OST Ostatní

23	K	00	Index dle SOD	%			
----	---	----	---------------	---	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava spalinových cest dle odborných prohlídek

Objekt:

10b - 3/1/687 - Červený Kostelec ON ...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 694,23

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	6,500		
2	K	613311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	5,500		
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	949111113	Příplatek k lešení technického krovového trubkového v do 2,5 m	sada	1,000		
5	K	949111213	Příplatek k lešení lehkému krovovému trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	2,000		
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000		
7	K	977341115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu betonového nebo ze šamotových vložek	m	8,000		
8	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,000		
9	K	978023471	Výskrabání spár zdíva cihelného komínového	m2	6,000		
10	M	CIK.OVIZ16	Izolovaná komínová vložka TEC 160mm, dl. 660mm	kus	10,000		
11	M	59884334	T-kus pro připojení sopouchu 90° pro tříšložkový nerezový komín s TI 25mm vložka D 15cm	kus	1,000		
12	M	59884001	díl s odvodem kondenzátu a podpěrou nerez komínu s TI a izostatickou vložkou D 16cm	kus	1,000		
13	M	59882270	límeč komínový D 13cm	kus	1,000		

D 997 Přesun sutě

14	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,721		
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,721		
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,721		
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,721		
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,250		
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,721		

D 998 Přesun hmot

20	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,500		
21	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,500		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 781 Dokončovací práce - obklady

22	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	8,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 783 Dokončovací práce - nátěry

23	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	8,000		
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--	--

D M Práce a dodávky M

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

24	K	580507024	Kontrola odtahu uzavřeného topidla u plynových topidel a uzavřených spotřebičů	soubor	1,000		
25	K	580507027	Kontrola technického stavu spotřebiče u plynových topidel a uzavřených spotřebičů	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	580507032	Kontrolní měření tahu komína	měření	1,000		
27	K	R1.0	Revizní zpráva	kpl	1,000		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
28	K	HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod	16,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: HZS za dva dny práce po 8h.</i>				
D OST			Ostatní				
29	K	00	Index dle SOD	%			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1102294

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e1493445-6827-4721-97d7-3ebb504b0096

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.09.2020 13:23:00



0711e0d2-7cc9-4072-9127-449c18e16e7c