

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/2/2/1049

Stavba: Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			474 376,85
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	474 376,85	99 619,14
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	573 995,99
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/2/2/1049

Stavba: Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		474 376,85	573 995,99
01	lichkov	32 370,22	39 167,97
02	Bohousová	7 371,10	8 919,03
03	Lukavice	29 940,30	36 227,76
04	Přejezd Bohousová - ...	2 750,44	3 328,03
05	Verměřovice	7 618,85	9 218,81
06	Jablonné na Orlicí	32 655,20	39 512,79
07	Těchonín	15 236,30	18 435,92
08	Mladkov	2 388,40	2 889,96
09	Králiky - zastávka	37 376,10	45 225,08
10	Dolní Orlice	37 376,10	45 225,08
11	Červená Voda	12 634,04	15 287,19
12	Moravský Karlov	20 145,77	24 376,38
13	Mlýnský Dvůr	30 136,80	36 465,53
14	Štítý	5 388,83	6 520,48
15	Přejezd Lipka - lichkov	16 483,48	19 945,01
16	Jamně-Těchonín	4 754,85	5 753,37
17	Sopotnice	37 376,10	45 225,08
18	Žamberk Garaz MUV	30 539,98	36 953,38
19	jamne -techonin	2 362,40	2 858,50
20	index	109 471,59	132 460,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt:

01 - lichkov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 370,22

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	2,000		
2	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	2,000		
3	K	N00 02	demontáž a likvidace odpadkového koše	kus	2,000		
4	K	N00 03	dodávka a montáž odpadkového koše	kus	2,000		
5	K	N00 08	oprava lavičky novými prkny	kus	4,000		
6	M	60516101	řezivo smrkové sušené tl 50mm	m3	0,360		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

7	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	20,000		
8	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m	m	20,000		
9	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	21,600		
10	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	21,600		
11	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	21,600		
12	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	21,600		
13	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	21,600		
14	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	21,600		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt: **02 - Bohousová**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 371,10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	1,000		
2	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	1,000		
3	K	N00 02	demontáž a likvidace odpadkového koše	kus	1,000		
4	K	N00 03.1	dodávka odpadkového koše	kus	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt:

03 - Lukavice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 940,30

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	N00 02	demontáž a likvidace odpadkového koše	kus	2,000		
2	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	1,000		
3	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	1,000		
4	K	N00 03	dodávka a montáž odpadkového koše	kus	1,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

5	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	10,000		
6	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	10,000		
7	K	783206805	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením	m2	42,000		
8	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	42,000		
9	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	18,000		
10	K	783434201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	18,000		
11	K	783435103	Mezinátěr epoxidový jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	18,000		
12	K	783437101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	18,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt:

04 - Přejezd Bohousová - ...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 750,44

D 783

Dokončovací práce - nátěry

1	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	8,500		
2	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	8,500		
3	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	8,500		
4	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	8,500		
5	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	8,500		
6	K	783897609	Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	8,500		
7	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	8,500		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt: 05 - Verměřovice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 618,85

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

1	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,200		
2	M	59245001	dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní	m2	0,200		

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	1,000		
4	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	1,000		
5	K	N00 02	demontáž a likvidace odpadkového koše	kus	1,000		
6	K	N00 03	dodávka odpadkového koše	kus	1,000		

D 998 Přesun hmot

7	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	0,250		
8	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,500		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt: 06 - Jablonné na Orlicí

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 655,20

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	2,000		
2	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	2,000		
3	K	N00 02	demontáž a likvidace odpadkového koše	kus	2,000		
4	K	N00 03.1	dodávka odpadkového koše	kus	2,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

5	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	30,000		
6	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	30,000		
7	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	30,000		
8	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	30,000		
9	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	30,000		
10	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	30,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt: 07 - Těchonín

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 236,30

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	1,000		
2	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	1,000		
3	K	N00 02	demontáž a likvidace odpadkového koše	kus	3,000		
4	K	N00 03	dodávka odpadkového koše	kus	1,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

5	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	12,000		
6	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	12,000		
7	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	12,000		
8	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	12,000		
9	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	12,000		
10	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	12,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt: 08 - Mladkov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 388,40

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

1	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,000		
2	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,000		
3	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	4,000		
4	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	4,000		
5	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,000		
6	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt: 09 - Králíky - zastávka

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 376,10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	1,000		
2	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	1,000		
3	K	N00 02	demontáž a likvidace odpadkového koše	kus	1,000		
4	K	N00 03	dodávka a montáž odpadkového koše	kus	1,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

5	K	783206805	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením	m2	85,000		
6	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	85,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt: 10 - Dolní Orlice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 376,10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	1,000		
2	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	1,000		
3	K	N00 02	demontáž a likvidace odpadkového koše	kus	1,000		
4	K	N00 03	dodavka odpadkového koše	kus	1,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

5	K	783206805	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením	m2	85,000		
6	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	85,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt: 11 - Červená Voda

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 634,04

D		783	Dokončovací práce - nátěry				
1	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	8,000		
2	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	8,000		
3	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	40,000		
4	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	40,000		
5	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	12,000		
6	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	12,000		
7	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	12,000		
8	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	12,000		
9	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	12,000		
10	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	20,000		
11	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	21,500		
12	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	41,500		
13	K	783897609	Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	41,500		
14	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	41,500		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt: 12 - Moravský Karlov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 145,77

D		783	Dokončovací práce - nátěry				
1	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	20,000		
2	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	20,000		
3	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,000		
4	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,000		
5	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,000		
6	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,000		
7	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,000		
8	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	59,000		
9	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	59,000		
10	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	59,000		
11	K	783897609	Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	59,000		
12	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	59,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt: 13 - Mlýnský Dvůr

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 136,80

D 783

Dokončovací práce - nátěry

1	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	20,000		
2	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	20,000		
3	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	85,000		
4	K	783206805	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením	m2	85,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt:

14 - Štíty

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 388,83

D	783	Dokončovací práce - nátěry					
1	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	17,000		
2	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	17,000		
3	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	17,000		
4	K	783897609	Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	17,000		
5	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	17,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt:

15 - Přejezd Lipka - lichkov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 483,48

D	783	Dokončovací práce - nátěry					
1	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	52,000		
2	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	52,000		
3	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	52,000		
4	K	783897609	Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	52,000		
5	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	52,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt: 16 - Jamné-Těchonín

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 754,85

D		783	Dokončovací práce - nátěry				
1	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	15,000		
2	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	15,000		
3	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	15,000		
4	K	783897609	Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	15,000		
5	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	15,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt: **17 - Sopotnice**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 376,10

D HSV HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	1,000		
2	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	1,000		
3	K	N00 02	demontáž a likvidace odpadkového koše	kus	1,000		
4	K	N00 03	dodávka a montáž odpadkového koše	kus	1,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

5	K	783206805	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením	m2	85,000		
6	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	85,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt:

18 - Žamberk Garaz MUV

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 539,98

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	1,000		
2	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	1,000		
3	K	N00 02	demontáž a likvidace odpadkového koše	kus	1,000		
4	K	N00 03	dodávka a montáž odpadkového koše	kus	1,000		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

5	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	10,000		
6	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	22,500		
7	K	783434201	Základní antikoroziční jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	22,500		
8	K	783437101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr klempířských konstrukcí	m2	22,500		
9	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	10,000		
10	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	52,000		
11	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	52,000		
12	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	52,000		
13	K	783897609	Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	52,000		
14	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	52,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt:

19 - jamne -techonin

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 362,40

D 783

Dokončovací práce - nátěry

1	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	8,000		
2	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	8,000		
3	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	8,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na zastávkách tratí 021 a 025_v. II

Objekt:
20 - index

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

109 471,59

D	OST	Ostatní					
1	K	OST 01	přirážka zvýhodnění dle SOD	%			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1102180

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f74d1c66-44b9-485b-8627-84663edead18

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.09.2020 13:00:00



078231d9-c7b2-4d44-9b3c-859a397c9cf6