

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Obnova tlakových nádob na Vodojemu Na Kopečku v Třeboni	JKSO	
Název objektu	C. specifikace materiálů a prací	EČO	
		Místo	Na Kopečku, Třeboň
		IČ	DIČ
Objednatel	Městská Vodohospodářská s. r. o., Třeboň		
Projektant			
Zhotovitel	Valek PVT s. r. o.	26068117	CZ26068117
Zpracoval	Pavel Peckl		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.06.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	21 847,80	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	171 714,09	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		193 561,89	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

VALEK PVT s.r.o.
 Otín 406, 377 01 J. Hradec
 IČO: 260 68 117 DIČ: CZ26068117
 tel./fax 384 321 219, 388 723 031



D Celkem bez DPH 193 561,89

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	193 561,89	40 648,00

Cena s DPH 234 209,89

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova tlakových nádob na Vodojemu Na Kopečku v Třeboni
Objekt: C. specifikace materiálů a prací

Objednatel: Městská Vodohospodářská s. r. o., Třeboň
 Zhotovitel: Valek PVT s. r. o.
 Místo: Na Kopečku, Třeboň

Zpracoval: Pavel Peckl
 Datum: 15. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				6 244,00	0,000
4		Vodorovné konstrukce				6 244,00	0,000
1	03	Zhotovené betonového podkladního bloku (rozměry 600x1840x150mm=0,17m3)	kpl	1,000	6 244,00	6 244,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	0,000
2	01	Vybourání luxferové stěny objektu čerpací stanice za tlakovými nádržemi včetně odvozu suti. - nebude realizováno.		0,000	0,00	0,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				171 714,09	0,000
724		Zdravotnicka - strojní vybavení				171 714,09	0,000
3	02	Demontáž 2ks stávajících odstavených tlakových nádob včetně přípojovacího potrubí za šoupátkem DN150 a přípojovacího potrubí tlakového vzduchu od kompresoru--včetně přesunu mimo budovu a odvoz do šrotu. Pojistné ventily budou předány provozovateli.	kpl	1,000	34 328,00	34 328,00	0,000
4	04	Stojatá tlaková nádrž s gumovým vakem Refix DE500/16 s nerezovým připojením G 5/4" Provozní tlak 4,95bar, Včetně čidla těsnosti membrány MBM II dle nabídkové ceny Reflex č. 4222/2019 ze dne 10.10.2019	kus	2,000	24 609,43	49 218,86	0,000
5	05	Montáž 2ks nádrže Refix DE 500, včetně příp.potrubí nerez d54x2-1,5m, d84x2-0,3m, d28x1,5-0,4m, koleno 154x2-2ks, přechod 150/80-1ks, přechod 80/50-2kus, Tkus 80-1ks, koleno 54x2-3ks, příruba DN150/10pevná-1ks, návarek 2"-4kus, návarek 1"-10ks, mos.šroubení 5/4"-2s	kpl	1,000	53 175,31	53 175,31	0,000
6	06	Šoupátko DN50 mosazné s vnitřním závitem 2"-2ks, Šoupátko DN25 mosazné s vnitřním závitem 1"-3ks, Pojistný ventil DN 25 pro tlak 6barů, mosazný – 2ks.	kpl	1,000	10 392,82	10 392,82	0,000
7	07	Naplnění 2ks nových nádrží vzduchem na tlak předepsaný dodavatelem pro provozní tlak 4,95 baru (4,75) baru	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00	0,000
8	08	Demontáž 1ks stávající provozované tlakové nádoby včetně přípojovacího potrubí za šoupátkem DN150 a přípojovacího potrubí tlakového vzduchu od kompresoru--včetně přesunu mimo budovu a odvoz do šrotu. Pojistné ventily budou předány provozovateli.		1,000	18 433,00	18 433,00	0,000
9	09	Zaslepení 2ks šoupátek DN 150 na připojení starých nádob zaslepovacími přírubami včetně přírubového spoje	kpl	1,000	5 116,10	5 116,10	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				15 603,80	0,000
10	10	Zazděnění otvorů pro demontáž s povrchovou úpravou - nebude realizováno.		1,000	0,00	0,00	0,000
11	11	Tlaková zkouška a revize všech nádrží	kpl	1,000	3 100,00	3 100,00	0,000
12	12	Tlaková zkouška nového potrubí	kpl	1,000	4 503,80	4 503,80	0,000
13	13	Ostatní blíže nespecifikované náklady spojené s montáží a přesuny	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem

Celkem

193 561,89

0,000