

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo**Objekt:** 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** 000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:** VIAPONT s.r.o.**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02944a		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ - obsah dokumentace dle platných předpisů ŘSD komplet 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
2	02990a		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle - specifikace dle Jednotného grafického stylu ŘSD ČR "Označení stavby spolufinancované z fondů EU" viz www.rsd.cz/Organizace RSD/Grafický styl komplet 2 ks identifikačních tabulí 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo**Objekt:** SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750**Rozpočet:** SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:** VIAPONT s.r.o.**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
 Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
 Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Zahrnuje odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm vč. kořenů, doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, spálení na hromádách nebo štěpkování atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 v trase 10,0m2=10,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	10,000		
2	11130-01		SEJMUTÍ DRNU - odvoz na skládku, vč. uložení a poplatku za skládku z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) plocha odměřena ze situace - pro svah přepočtový koef. 1,15 v SDP (250,5+556,5)m2=807,000 [A] v krajnici vlevo (57,0+76,0+84,0)m2*1,15=249,550 [B] Celkem: A+B=1 056,550 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 056,550		
3	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU odstranění stávajícího CB krytu - povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení vč. případného vyztužení, lokální opravy schodnou nebo odlišnou technologií, odvozu a uložení na deponii, podrcení, atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) CB kryt prům. tl. 0,25m 502,0m2*0,25=125,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	125,500		
4	11328-01		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku - nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného	M2	21,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uložení na mezideponii) z příl.č. 1, 2 stáv. odvod. žlab na ZU 35,0*0,60=21,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
5	11332-01		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - odstranění ŠP, ŠD a MZK - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) pod CB krytem ŠD - tl. 250 mm, (502,0m2+61,5*0,60*2)*0,25=143,950 [A] předpolí mostu a větve křižovatky ŠD - tl. 500 mm, koef. rozšíření 1,20 (72,5+716,0)m2*1,25*0,50=492,813 [B] přechodový úsek na ZU a KU MZK a ŠD - celk. tl. 500 mm, koef. rozšíření 1,20 (424,0+423,0)m2*1,20*0,50=508,200 [C] Celkem: A+B+C=1 144,963 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1 144,963		
6	11333-01		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku - vč. případného oddělení od CB krytu či cementové stabilizace	M3	72,975		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) obalovaný ŠP tl. 50 mm pod CB krytem $(502,0m2+61,5*0,60*2)*0,05=28,790$ [A] pod AB krytem předpolí mostu a větve křižovatky $((72,5+716,0)m2+(6,0*2+20,0+56,0+48,0)*0,70)*0,05=44,185$ [B] Celkem: A+B=72,975 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
7	11334-01		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM - bourání cem. stabilizace - vč. předrcení, odvozu a uložení na mezideponii pro zpětné použití - v případě nevhodnosti, nebo přebytku, odvoz a uložení na skládku vč. poplatku z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) stáv. CS tl. 250 mm pod CB krytem $(502,0m2+61,5*0,80)*0,25=137,800$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	137,800		
8	11352-01		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Kompletní provedení vč. lože, naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii). Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 stáv. odvod. žlab na ZU $35,0=35,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	35,000		
9	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - vč. odvozu a uložení na mezideponii - odkup zhotovitelem	M3	434,332		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) koef. rozšíření 1,10 přechodový úsek na ZU a KU - tl. 270 mm (424,0+423,0)m2*1,02*0,27=233,264 [A] předpolí mostu a větve křižovatky - tl. 250 mm (72,5+716,0)m2*1,02*0,25=201,068 [B] Celkem: A+B=434,332 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
10	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE pro provedení těsnících zálivek Kompletní provedení. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 podél štěrbinového žlabu v km 162,535 - 162,589 (55,0-7,45)=47,550 [A] v km 162,632 - 162,767 (135,0-16,85)=118,150 [B] Celkem: A+B=165,700 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	165,700		
11	113769		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE pro hmotu EMZ na přechodu z betonového krytu na asfaltový Kompletní provedení. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 4 na přechodu CB a AB krytu 11,50*2=23,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	23,000		
12	113773		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE pro provedení těsnících zálivek Kompletní provedení. Vše dle PD, VL, TP atd.	M	24,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 podél šterbinového žlabu v km 162,535 - 162,589 7,45+ v km 162,632 - 162,767 16,85=24,300 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
13	113779		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE pro hmotu EMZ na přechodu z betonového krytu na asfaltový Kompletní provedení. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 4 na přechodu CB a AB krytu 11,50*2=23,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	23,000		
14	12373-01		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) nezpevněná krajnice tl. 150 mm vlevo (62,0+67,0+61,0)m2*0,15=28,500 [A] zemní krajnice v SDP 0,10m2*(69,5+148,5)=21,800 [B] v krajnici vlevo 0,4m2*(40,5+51,0+92,0)=73,400 [C] Celkem: B+C=95,200 [D] množství celkem A+D=123,700 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	123,700		
15	13273-01		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku	M3	12,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl. 1, 2, 3, 4, 5 odtoky - rýha š. 0,80m 2,0*0,80*1,50*(1+3)=9,600 [A] trativod. šachta 1,50*1,50*1,20*1 ks=2,700 [B] Celkem: A+B=12,300 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
16	13273-R01		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I ruční výkop - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku z příl. 1 chránička pro kabely fy CETIN pod recyklát 37,0*0,40*0,60*2=17,760 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	17,760		
17	17310Par		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. z příl. 1, 2, 3, 4, 5 zemní krajnice v SDP 0,25m2*(69,5+148,5)=54,500 [A] v krajnici vlevo 0,5m2*(40,5+51,0+92,0)=91,750 [B] Celkem: A+B=146,250 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	146,250		
18	17411Par		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.	M3	25,776		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 odtoky - rýha š. 0,80m $2,0*0,80*(1,50-0,10-0,45)*(1+3)=6,080$ [A] trativod. šachta (1,50*1,50-3,142*0,45*0,45)*1,20*1 ks=1,936 [B] chránička pro kabely fy CETIN pod recyklát $37,0*0,40*0,60*2=17,760$ [C] Celkem: A+B+C=25,776 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
19	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Kompletní provedení vč. nákupu a dodávky materiálů předepsaných vlastností, všech souvisejících prací např. natěžení, dopravy, uložení, předepsaného hutnění, ukládání po vrstvách atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 odtoky - rýha š. 0,80m $2,0*(0,80*0,45-3,12*0,10*0,10)*(1+3)=2,630$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	2,630		
20	18110Par		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení pláně vč. případné úpravy AZ v potřebné tloušťce včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, promísení, hutnění, vykopání, odvozu a uložení vykopaného materiálu na skládku, poplatku za skládku, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.	M2	2 692,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Všecké práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2) hl. trasa vč. větve křižovatky (502,5+1617,5)m2=2 120,000 [A] koef. rozšíření (11,50+0,04*2+0,05*2*3+0,08*2*2+0,07*2+0,10*2*2+0,22*1,5*2+0,40*1,5*2)/11,50=1,270 [B] plocha celkem A*B=2 692,400 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
21	18220a-01		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU nakupovaný materiál vhodný k ohumusování, s parametry dle ZTKP z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2) v krajnici (43,5+55,5+91,0)m2*1,12*0,15=31,920 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	31,920		
22	18230a-01		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ nakupovaný materiál vhodný k ohumusování, s parametry dle ZTKP z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2) v SDP (106,0+380,05)m2*0,15=72,908 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	72,908		
1			Zemní práce				
2			Základy				
23	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE filračně - separační netkaná geotextilie Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. nutných přesahů atd. Vše dle PD, VL, TP atd.	M2	143,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 šířky 2,20m pro trativod v km 162,685 - 162,750 vlevo 65,0*2,20=143,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
24	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. případných úprav vyústění, vyústních objektů, předepsaných podkl. vrstev, obsypů nebo obetonování atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 v km 162,685 - 162,750 vlevo 65,0=65,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	65,000		
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
25	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2 podsyp š. 0,80m, tl. 0,10m 2,0*0,80*0,10*(1+3)=0,640 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,640		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
26	56315		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM MZK 0/32 tl. 220 mm Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. pracovních spar a spojů, úpravy napojení a ukončení i podél obrubníků, dilatačních zařízení, vpustí, šachet apod. Vše dle PD, VL, TP atd.	M2	2 372,280		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2) SKLADBA 1 - hl. trasa vč. větve křižovatky základní plocha $(502,5+1617,5)m^2=2\,120,000$ [A] koef. rozšíření $(11,50+0,04*2+0,05*2*3+0,08*2*2+0,07*2+0,10*2+0,22*1,5)/11,50=1,119$ [B] plocha celkem $A*B=2\,372,280$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
27	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. pracovních spar a spojů, úpravy napojení a ukončení i podél obrubníků, dilatačních zařízení, vpustí, šachet apod. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2) SKLADBA 1 - hl. trasa vč. větve křižovatky základní plocha $(502,5+1617,5)m^2=2\,120,000$ [A] koef. rozšíření $(11,50+0,04*2+0,05*2*3+0,08*2*2+0,07*2+0,10*2*2+0,22*1,5*2+0,25)/11,50=1,187$ [B] plocha celkem $A*B=2\,516,440$ [C] objem vrstvy tl. cca 300 mm $C*0,30=754,932$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	754,932		
28	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM z recyklované (vybourané nebo odfrézované) asfaltové vrstvy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů v požadované kvalitě, očištění podkladu příp. zřízení spojovací vrstvy, uložení vrstvy dle předepsaného technologického předpisu bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, vč. pracovních spar a spojů, úpravy napojení a ukončení i podél obrubníků, dilatačních zařízení, vpustí, šachet apod. Vše dle PD, VL, TP atd.	M2	467,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) vlevo (61,5+84,0+75,5)m2=221,000 [A] v SDP (121,5+124,5)m2=246,000 [B] Celkem: A+B=467,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
29	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C 0,60 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. plocha z pol.č. 56315 2372,280m2=2 372,280 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2 372,280		
30	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. PI-C 0,35 kg/m2 z pol.č. 574M47 2259,920m2=2 259,920 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2 259,920		
31	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2) z pol.č. 574M37 2213,280m2+ z pol.č. 574D78 2168,760m2=4 382,040 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	4 382,040		
32	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. pracovních spar a spojů, úpravy	M2	2 168,760		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			napojení a ukončení i podél obrubníků, dilatačních zařízení, vpusti, šachet apod. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2) SKLADBA 1 - hl. trasa vč. větve křižovatky základní plocha $(502,5+1617,5)m^2=2\,120,000\,[A]$ koef. rozšíření $(11,50+0,04*2+0,05*2+0,08)/11,50=1,023\,[B]$ plocha celkem $A*B=2\,168,760\,[C]$ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
33	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-65 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2) SKLADBA 1 - hl. trasa vč. větve křižovatky základní plocha $(502,5+1617,5)m^2=2\,120,000\,[A]$ poměr rozšíření $(11,50+0,04)/11,50=1,003\,[B]$ plocha $A*B=2\,126,360\,[C]$ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2 126,360		
34	574M37		VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 70MM VMT 22 20/30 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. pracovních spar a spojů, úpravy napojení a ukončení i podél obrubníků, dilatačních zařízení, vpusti, šachet apod. Vše dle PD, VL, TP atd.	M2	2 213,280		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2) SKLADBA 1 - hl. trasa vč. větve křižovatky základní plocha $(502,5+1617,5)m^2=2\,120,000\,[A]$ koef. rozšíření $(11,50+0,04*2+0,05*2+0,08*2+0,07)/11,50=1,044\,[B]$ plocha celkem $A*B=2\,213,280\,[C]$ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
35	574M47		VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM VMT 22 20/30 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. pracovních spar a spojů, úpravy napojení a ukončení i podél obrubníků, dilatačních zařízení, vpustí, šachet apod. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2) SKLADBA 1 - hl. trasa vč. větve křižovatky základní plocha $(502,5+1617,5)m^2=2\,120,000\,[A]$ koef. rozšíření $(11,50+0,04*2+0,05*2+0,08*2+0,07*2+0,08)/11,50=1,066\,[B]$ plocha celkem $A*B=2\,259,920\,[C]$ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2 259,920		
36	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 kamenivo frakce 2/4 množství 3,0 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z pol.č. 572123 $2372,280m^2=2\,372,280\,[A]$ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2 372,280		
37	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobalené kamenivo frakce 2/4, množství 1,5 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd.	M2	2 120,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z pol.č. 574J54 základní plocha 2120,0m2=2 120,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
5			Komunikace				
7			Přidružená stavební výroba				
38	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM výstražná fólie oranžová š. 33 cm Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl.č. 1 chránička pro kabely fy CETIN pod recyklát 37,0*2=74,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	74,000		
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
39	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. všech tvarovek, prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí, příp. obtoky atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 odtoky z vpustí ŠŽ 2,0*(1+3)=8,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	8,000		
40	87515		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 50MM DN 30 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. vyústění, zaústění, napojení, vyvedení atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3 příčné odvodnění v místě přechodu CB krytu na AB kryt 11,50*2=23,000 [A]	M	23,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
41	87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM dělenou chráničku se zámkem a hrdlem průměr 160/138 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl. 1 chránička pro kabely fy CETIN pod recyklát 37,0*2=74,000 [A]	M	74,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
42	895122		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. zemních prací, podkl. konstrukci, předepsaných poklopů pro zatížení B125, nekovové uzamykatelné atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl. 1, 2 v krajnici vlevo 1 ks=1,000 [A]	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
43	897626		VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. zemních prací (výkop, zásyp a uložení přebytku), separační vložky, nátěrů, příp. předtěsnění, dalších souvisejících prací atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl. 1, 2, 3, 4, 5 v km 162,535 - 162,589 2+ v km 162,632 - 162,767 4=6,000 [A]	KUS	6,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
44	897726		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. zemních prací (výkop, zásyp a uložení přebytku), separační vložky, nátěrů, příp. předtěsnění, dalších souvisejících prací atd. Vše dle PD, VL, TP atd.	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 v km 162,535 - 162,589 1+ v km 162,632 - 162,767 1=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
45	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM Kompletní provedení. Vše dle PD, VL, TP atd. z pol.č. 87434 8,0=8,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	8,000		
47	89980	dr	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ drenážní potrubí Kompletní provedení. Vše dle PD, VL, TP atd. z pol.č. 212635 65,0=65,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	65,000		
46	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ Kompletní provedení. Vše dle PD, VL, TP atd. z pol.č. 87434 8,0=8,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	8,000		
8		Potrubí					

9

Ostatní konstrukce a práce

48	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. osazení sloupků zaberaněním nebo do betonových bloků vč. bet. bloků, zemních prací, kotevních a spojovacích součástí, předepsané povrchové úpravy, přechodem na jiný typ svodidla,	M	88,000		
----	--------	--	--	---	--------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			předepsaného ukončení svodidla atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2 krajnice vlevo 36,0+52,0=88,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
49	9113B2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) zpětná montáž Zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů, případnou náhradu zničených částí atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 jedstranné svodidlo v SDP u mostu 36,0*2*2=144,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	144,000		
50	9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž pro zpětnou montáž Zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, odvoz na dočasnou skládku, uložení atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 jedstranné svodidlo v SDP u mostu 36,0*2*2=144,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	144,000		
51	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, odrazky nebo retroreflexní fólie atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2 BÍLÉ barvy 5+ MODRÉ barvy 3=8,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Kompletní provedení vč.odvozu na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 krajnice vlevo 6=6,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	6,000		
53	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. osazení a upevnění sloupku na svodidlo, odrazky atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 BÍLÉ barvy 6+ MODRÉ barvy 6=12,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	12,000		
54	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM extrudovaný tvrzený polystyren 35 kg/m3 z příl.č. 1, 2, 3 separační vložka v místě přechodu CB krytu na AB kryt 11,50*0,22*2 ks=5,060 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	5,060		
55	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 trvale pružná zálivka - těsnící hmota zálivek spar typu N2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 podél šterbinového žlabu 55,0+135,0=190,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	190,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	93139		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ hmota EMZ na přechodu z betonového krytu na asfaltový Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 4 na přechodu CB a AB krytu $11,50*0,07*0,05*2=0,081$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,081		
57	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY Zahrnuje veškerý materiál a práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí vč. lože, separační vložky, nátěrů, příp. předtěsnění, dalších souvisejících prací atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 v km 162,535 - 162,589 55,0+ v km 162,632 - 162,767 135,0=190,000 [A] odpočet čisticích kůsu $1,0*(1+1)=2,000$ [B] vpůstí $1,0*(2+4)=6,000$ [C] Celkem: B+C=8,000 [D] délka ŠŽ A-D=182,000 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	182,000		
58	96656-01		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku - nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii) - odstranění, zásyp mat. vhodným do AZ z příl.č. 1, 2 stávající ŠŽ na KU 43,2=43,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	43,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750
Rozpočet: SO 101.1 Dálnice D1 km 162.542 - 162.750

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo**Objekt:** SO 101.2 Oprava větve MÚK**Rozpočet:** SO 101.2 Oprava větve MÚK**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:** VIAPONT s.r.o.**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.2 Oprava větve MÚK
Rozpočet: SO 101.2 Oprava větve MÚK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11130-01		SEJMUJÍ DRNU - odvoz na skládku, vč. uložení a poplatku za skládku z příl.č. 1, 2, 3 MUK Velká Bíteš vlevo podél obrubníků stáv. ostrůvku rozměrů cca 0,30 m (56,0+81,0)*0,30=41,100 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	41,100		
2	11318-01		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku - nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii) z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) DOHLEDOVÉ MÍSTO - předpoklad - 20% z plochy pro napojení MUK Velká Bíteš vlevo 17,0m2*0,10=1,700 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1,700		
3	11333-01		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku - vč. případného oddělení od CB krytu či cementové stabilizace z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) z pol.č. 574D08 - předpoklad 50% objemu 60,570m3*0,50=30,285 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	30,285		
4	11352-01		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Kompletní provedení vč. lože, naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na	M	3,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.2 Oprava větve MÚK
Rozpočet: SO 101.2 Oprava větve MÚK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			mezideponii). Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 obrubník 150 x 250 v místě napojení stáv. dohledového místa 1,60*2=3,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
5	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a uložení na mezideponii, odkup zhotovitelem z příl.č. 1, 2, 3 MUK Velká Bíteš vlevo - ostrůvky 56,0+81,0=137,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	137,000		
6	11356		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH vč. odvozu a uložení na mezideponii, odkup zhotovitelem z příl.č. 1, 2 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) MUK Velká Bíteš vlevo - podél ostrůvků 56,0+81,0=137,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	137,000		
7	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - vč. odvozu a uložení na mezideponii - odkup zhotovitelem z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2) frézování tl. 120 mm - MUK Velká Bíteš plocha 1682,5m2=1 682,500 [A] množství A*0,12=201,900 [B] z pol.č. 574D08 - předpoklad 50% objemu 60,570m3*0,50=30,285 [C] Celkem: B+C=232,185 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	232,185		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.2 Oprava větve MÚK
Rozpočet: SO 101.2 Oprava větve MÚK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE pro provedení těsnících zálivek Kompletní provedení. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2 podél obrub ostrůvků 56,0+81,0=137,000 [A] v místě napojení na stáv. komei 15,0+18,5=33,500 [B] Celkem: A+B=170,500 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	170,500		
9	12373-01		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) nezpevněná krajnice tl. 150 mm (83,0+43,0+16,0+43,0)m2*0,15=27,750 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	27,750		
10	12931-01		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Kompletní provedení vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 MUK Velká Bíteš vlevo délka 185,0+60,0=245,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	245,000		
11	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM Kompletní provedení vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 MUK Velká Bíteš vlevo hospodářské sjezdy 5,0*2=10,000 [A]	M	10,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.2 Oprava větve MÚK
Rozpočet: SO 101.2 Oprava větve MÚK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
12	13273-01		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku z příl. 1, 2, 3 MUK Velká Bíteš vlevo podél obrubníků stáv. ostrůvků rozměrů cca 0,30 x 0,30 m $(56,0+81,0)*0,30*0,30=12,330$ [A]	M3	12,330		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
13	17411Par		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. z příl. 1, 2, 3 MUK Velká Bíteš vlevo podél obrubníků stáv. ostrůvků rozměrů cca 0,30 x 0,30 m $(56,0+81,0)*0,30*0,30=12,330$ [A]	M3	12,330		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
14	18110Par		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení pláně vč. případné úpravy AZ v potřebné tloušťce včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, promísení, hutnění, vykopání, odvozu a uložení vykopaného materiálu na skládku, poplatku za skládku, atp.).	M2	504,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.2 Oprava větve MÚK
Rozpočet: SO 101.2 Oprava větve MÚK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) SKLADBA 2 - lokální opravy - předpoklad 1/2 z 60% plochy odfrézované komunikace plocha 1682,5m2*0,60*0,50=504,750 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
15	18230a-01		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ nakupovaný materiál vhodný k ohumusování, s parametry dle ZTKP z příl.č. 1, 2, 3 MUK Velká Bíteš vlevo podél obrubníků ostrůvku rozměrů cca š. 0,30 m, tl. 150 mm (56,0+81,0)*0,30*0,15=6,165 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	6,165		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
16	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM z recyklované (vybourané nebo odfrézované) asfaltové vrstvy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů v požadované kvalitě, očištění podkladu příp. zřízení spojovací vrstvy, uložení vrstvy dle předepsaného technologického předpisu bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, vč. pracovních spar a spojů, úpravy napojení a ukončení i podél obrubníků, dilatačních zařízení, vpustí, šachet apod. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2) MUK Velká Bíteš (83,0+43,0+16,0+43,0)m2=185,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	185,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.2 Oprava větve MÚK
Rozpočet: SO 101.2 Oprava větve MÚK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) pod obrusnou vrstvu - MUK Velká Bíteš základní plocha 1682,5m2=1 682,500 [A] koef. rozšíření $(8,0+0,04*2+0,05*2)/8,0=1,023$ [B] plocha $A*B=1\ 721,198$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 721,198		
18	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) PS-CP 0,60 kg/m2 pod ložnou vrstvu - MUK Velká Bíteš základní plocha 1682,5m2=1 682,500 [A] koef. rozšíření $(8,0+0,04*2+0,08*2+0,05*2*2)/8,0=1,055$ [B] plocha $A*B=1\ 775,038$ [C] PS-CP 1,0 kg/m2 pro místa s geokompozitem - z pol.č. 57475-01 1009,50m2=1 009,500 [D] plocha celkem $C+D=2\ 784,538$ [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2 784,538		
19	57475-01		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z geokompozitu Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. nutných přesahů, očištění podkladu atd. Vše dle PD, TP, VL atd.	M2	1 009,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.2 Oprava větve MÚK
Rozpočet: SO 101.2 Oprava větve MÚK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3 na plochu lokálních oprav - 60% plochy komunikace MUK Velká Bíteš plocha 1682,5m2*0,60=1 009,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
20	574D08		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S ACL 22S PMB 25/55-60 - pro lokální opravy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. pracovních spar a spojů, úpravy napojení a ukončení i podél obrubníků, dilatačních zařízení, vpustí, šachet apod. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) SKLADBA 2 - lokální opravy - 60% plochy, prům. tl. 60 mm pod odfrézovanou komunikací plocha 1682,5m2*0,60=1 009,500 [A] množství A*0,06=60,570 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	60,570		
21	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. pracovních spar a spojů, úpravy napojení a ukončení i podél obrubníků, dilatačních zařízení, vpustí, šachet apod. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2) SKLADBA 2 - MUK Velká Bíteš základní plocha 1682,5m2=1 682,500 [A] koef. rozšíření (8,0+0,04*2+0,05*2+0,08)/8,0=1,033 [B] plocha A*B=1 738,023 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 738,023		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.2 Oprava větve MÚK
Rozpočet: SO 101.2 Oprava větve MÚK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-65 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2) SKLADBA 2 - MUK Velká Bíteš základní plocha $1682,5m^2=1\ 682,500\ [A]$ koef. rozšíření $(8,0+0,04)/8,0=1,005\ [B]$ plocha $A*B=1\ 690,913\ [C]$ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 690,913		
23	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobalené kamenivo frakce 2/4, množství 1,5 kg/m2 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z pol.č. 574J54 základní plocha $1682,5m^2=1\ 682,500\ [A]$ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 682,500		
24	58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM vegetační tvárnice tl. 100 mm do lože tl. 40 mm Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného lože, ukončení dlažby, výplně spar a odvorů atd.Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) DOHLEDOVÉ MÍSTO - předpoklad - 20% z plochy pro napojení MUK Velká Bíteš $17,0m^2*0,20=3,400\ [A]$ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	3,400		
25	58740		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M2	13,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.2 Oprava větve MÚK
Rozpočet: SO 101.2 Oprava větve MÚK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vegetační tvárnice tl. 100 mm do lože tl. 40 mm Zahrnuje rozebrání stávající dlažby a pokládku dlažby vč.dodání a rozprostření materiálu pro lože, ukončení dlažby, výplně spar a odvorů, nakládání, dopravu, složení, očištění atd.Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2 (odměněno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) DOHLEDOVÉ MÍSTO - předpoklad - 80% z plochy pro napojení MUK Velká Bíteš 17,0m2*0,80=13,600 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
26	899122		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ Zahrnuje všechny práce a dodávku předepsaných mříží vč. likvidace stávajících v režii zhotovitele atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2 stáv. UV 1 ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
27	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení vč. příp. zem. prací atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 stáv. UV 1 ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
28	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	18,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.2 Oprava větve MÚK
Rozpočet: SO 101.2 Oprava větve MÚK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zahnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, odrazky nebo retroreflexní fólie atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3 BÍLÉ barvy 18=18,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
29	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Kompletní provedení vč.odvozu na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 stávající 18=18,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	18,000		
30	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Zahnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. beton lože s boční betonovou opěrkou atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2 MUK Velká Bíteš vlevo ostrůvky 56,0+81,0=137,000 [A] dohledové místo - úprava napojení 1,60*2=3,200 [B] Celkem: A+B=140,200 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	140,200		
31	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 trvale pružná zálivka - těsnící hmota zálivek spar typu N2 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2 podél obrub ostrůvků 56,0+81,0=137,000 [A] v místě napojení na stáv. komci 15,0+18,5=33,500 [B] Celkem: A+B=170,500 [C]	M	170,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 101.2 Oprava větve MÚK
Rozpočet: SO 101.2 Oprava větve MÚK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo**Objekt:** SO 172 Dopravně inženýrská opatření**Rozpočet:** SO 172 Dopravně inženýrská opatření**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:** VIAPONT s.r.o.**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
 Objekt: SO 172 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: SO 172 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720R-01		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu modernizace dálnice dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: - Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi - Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi - Označení úseku staničením po hektometrech dle výkresu R 86 – bíločerné ocelové tabulky rozměru 200 x 450 mm s uvedením staničení po 100 m osazené na sloupku ve výši 1,4 m nad vozovkou umístěného vstřícně a oboustranně po celou dobu trvání dopravních opatření - Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. pro celou stavbu 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	SOUBOR	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
7	Přidružená stavební výroba						
2	74040-R01		TELEMATIKA - 4 ks kamer, 5 ks bluetooth detektorů, 2 kusy informačních LED vozíků (technická specifikace dle projektové dokumentace SO 172 DIO – Technická zpráva) včetně zajištění jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace a potřebných provozních hmot, zprovoznění a provozuschopnosti po celou dobu stavby v místě dle stanovení přechodné úpravy, datové komunikace a integrace do nařízené úrovně – videobrána, výpočet dopravně inženýrských dat, bezpečnostní zařízení dle TP 114 a ČSN 73 6101 - Zajištění inženýrské činnosti pro projednání telematických prvků.	SOUBOR	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 172 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 172 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro celou stavbu 1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
7			Přidružená stavební výroba				
9			Ostatní konstrukce a práce				
3	911FC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) dočasné svodidlo pod mostem Zahrnuje dopravu ze skládky, montáž a osazení atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 3, 4, 8, 28 pod mostem u obou opěr - předpokládaná délka 48,0*2=96,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	96,000		
4	911FC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM dočasné svodidlo pod mostem Zahrnuje demontáž a odstranění, odvoz na předepsané místo atd. Vše dle PD. z pol.č. 911FC2 96,0=96,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	96,000		
5	911FC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM dočasné svodidlo pod mostem - pronájem na 98 dní z příl.č. 1, B délka z pol.č. 911FC2 96,0=96,000 [A] počet dní 98=98,000 [B] množství A*B=9 408,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	MDEN	9 408,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 172 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 172 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	9166C9-01		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ - Dočasná svodidla pro fyzické oddělení protisměrných jízdních pruhů v režimu provozu 2 + 2 a pro oddělení staveniště od veřejného provozu během 2. etapy (technická specifikace dle projektové dokumentace SO 172 DIO - Technická zpráva) včetně zajištění dodávky, montáže, demontáže, kontroly technického stavu, údržby, servisu, čištění, přemístění a manipulace v režimu 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, včetně výměny poškozených dílů vč. pružných odrazek - Ocelové nebo betonové stabilní nebo přenosné záchytné bezpečnostní zařízení pro fyzické oddělení staveniště a veřejně provozované komunikace (technická specifikace dle projektové dokumentace SO 172 DIO - Technická zpráva) včetně zajištění dodávky, montáže, demontáže, kontroly technického stavu, údržby, servisu, čištění, přemístění a manipulace - Zajištění inženýrské činnosti pro projednání dočasných svodidel pro celou stavbu 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo**Objekt:** SO 173 Dopravní značení**Rozpočet:** SO 173 Dopravní značení**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:** VIAPONT s.r.o.**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
 Objekt: SO 173 Dopravní značení
 Rozpočet: SO 173 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914242		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM zpětná montáž DZ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dovozu z dočasné skládky, osazení, montáž na nový sloupek DZ, nutnou opravu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 P4 1 ks + B2 1 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
2	914243		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ demontáž pro zpětnou montáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu vč. odvozu na dočasnou skládku, uložení DZ pro zpětné použití atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 P4 1 ks + B2 1 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
3	914641		DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT Zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 B2 na zvýrazněném podkladu 2 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
4	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje dodávku a montáž sloupku vč. upevňovacího zařízení, osazení, betonové patky, zemních prací atd. Vše dle PD.	KUS	5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 173 Dopravní značení
Rozpočet: SO 173 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 pro stáv. DZ P4 1 ks=1,000 [A] pro novou DZ B2 na zvýrazněném podkladu 2*2 ks=4,000 [B] Celkem: A+B=5,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
5	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Kompletní provedení vč. základových patek a zemních prací a odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 stáv. DZ P4 1 ks + B2 1 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
6	914A21		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TR.1 DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. upevňovacích prvků nebo sloupku s beton. patkou. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 ev. číslo mostů nebo podjezdů 2 ks=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
7	915111		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení. Vše dle PD. pouze na AB krytu - z pol.č. 915221 + 915231 (123,552+434,125)m2=557,677 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	557,677		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 173 Dopravní značení
Rozpočet: SO 173 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení a reflexní úpravy. Vše dle PD. z přílč. 1, 2 AB kryt V2a 6/12/0,125 209,0*1/3*0,125=8,708 [A] V2b 3/1,5/0,125 52,5/2/3*0,125=1,094 [B] šipka V9c 4,5m2*3 ks=13,500 [C] V13 0,5/0,5 (160,0+27,5+13,0)*1/2=100,250 [D] AB kryt celkem: A+B+C+D=123,552 [E] CB kryt V2a 6/12/0,125 150,0*1/3*0,125*2=12,500 [F] Celkem: E+F=136,052 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	136,052		
9	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Kompletní provedení vč. předznačení a reflexní úpravy. Vše dle PD.	M2	601,875		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 173 Dopravní značení
Rozpočet: SO 173 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 AB kryt V1 plná š. 0,125m 30,0*0,125=3,750 [A] V1 plná š. 0,25m 30,0*0,25=7,500 [B] V2b 1,5/1,5/0,25 (53,0+39,0+18,0)*1/2*0,25=13,750 [C] V4 plná š. 0,25m (500,0+498,5+276,5+246,0+32,5+49,0+34,0)*0,25=409,125 [D] AB kryt celkem: A+B+C+D=434,125 [E] CB kryt V2b 1,5/1,5/0,25 142,0*1/2*0,25=17,750 [F] V4 plná š. 0,25m 150,0*0,25*2*2=150,000 [G] CB kryt celkem: F+G=167,750 [H] plocha celkem E+H=601,875 [I] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
10	915621		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. č. 1, 2 BÍLÉ barvy 16+ MODRÉ barvy 14=30,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	30,000		
11	915711		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON VOZOVEK PRIMER speciální hmota nanášená na novou CB vozovku před pokládkou vodorovného DZ Kompletní provedení. Vše dle PD.	M2	327,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 173 Dopravní značení
Rozpočet: SO 173 Dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2 na CB krytu V2a 6/12/0,125 150,0*(0,125+0,10)*2=67,500 [A] V2b 1,5/1,5/0,25 142,0*(0,25+0,10)=49,700 [B] V4 plná š. 0,25m 150,0*(0,25+0,10)*2*2=210,000 [C] Celkem: A+B+C=327,200 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
12	938545		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM očištění CB krytu v místě pokládky VDZ Kompletní provedení vč. odklizení odpadu. Vše dle PD. z pol.č. 915711 327,200m2=327,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	327,200		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo**Objekt:** SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most**Rozpočet:** SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:** VIAPONT s.r.o.**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) mostní izolace - prům. hmotnost 0,010 t/m ² z pol.č. 97817 602,40*0,010=6,024 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	6,024		
2	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU diagnostika čel nosníků, předpinacích kotev a proinjektování kanálku předpinací výztuže Kompletní provedení pro celý most. Vše dle PD. z příl.č. 1 komplet 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU mostní list ve formátu pdf a png včetně zadání do BMS, včetně statického výpočtu zatížitelnosti z příl.č.1 1 ks=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	11130-01		SEJMUTÍ DRNU - odvoz na skládku, vč. uložení a poplatku za skládku z příl.č. 1, 8, 9 v SDP 3,0*3,0*2=18,000 [A] v krajnici - u křidel za OP1 a OP2 (8,5+14,0)m2*1,12=25,200 [B] Celkem: A+B=43,200 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	43,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11318-01		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku - nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii) z příl.č. 1, 3, 4, 8, 9 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 8) stáv. zpevnění pod mostem OP1 (16,10*2,65+17,0*1,85)*0,05=3,706 [A] OP2 (16,75*(0,90+3,30)-2,0m2)*0,05=3,418 [B] Celkem: A+B=7,124 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	7,124		
6	11328-01		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku - nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii) z příl.č. 1, 3, 4, 8, 9, 25 pod mostem u OP1 a OP2 (17,40+16,0)*0,60=20,040 [A] výměna poškozených žlabovek převého mostu 10,0*0,60=6,000 [B] Celkem: A+B=26,040 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	26,040		
7	11332-01		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - odstranění ŠP, ŠD a MZK - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku z příl.č. 1, 3, 4, 8, 9 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3) stáv. ŠP nebo ŠD tl. 0,50 m v předpolí (164,0+134,5)m2*0,50=149,250 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	149,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11333-01		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku - vč. případného oddělení od Ab krytu či cementové stabilizace z příl.č. 1, 3, 4, 8, 9 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3) obalovaný ŠP tl. 50 mm v předpolí (164,0+134,5)m2*0,05=14,925 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	14,925		
9	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - vč. odvozu a uložení na mezideponii - odkup zhotovitelem z příl.č. 1, 3, 4, 8, 9 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3) na NK tl. 50 mm 385,5m2*0,05=19,275 [A] v předpolí tl. 250 mm (164,0+134,5)m2*0,25=74,625 [B] Celkem: A+B=93,900 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	93,900		
10	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE pro provedení těsnících zálivek Kompletní provedení. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 26 na NK v ohrubné vrstvě podél odvodňovacího proužku 34,50+0,50*2=35,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	35,500		
11	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE pro provedení těsnících zálivek Kompletní provedení. Vše dle PD, VL, TP atd.	M	93,410		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 21 vnější římsa $51,0=51,000$ [A] římsa v SDP $31,21+(3,0+2,60)*2=42,410$ [B] Celkem: $A+B=93,410$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
12	113767		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE pro provedení těsnících zálivek Kompletní provedení. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, dilatační spára 25x40 mm nad OP1 $15,72=15,720$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	15,720		
13	12373-01		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku z příl.č. 1, 4, 8, 9, 28 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 4, 9) prostor mezi opěrou a komunikací pod mostem pro založení podpěrné kece NK OP1 $5,6m2*17,0=95,200$ [A] OP2 $5,1m2*16,80=85,680$ [B] Celkem: $A+B=180,880$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	180,880		
14	12673-01		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku z příl.č. 1, 8, 9 rozšíření krajnice za křídly opěr OP1 $9,0*1,0*0,60/2*2=5,400$ [A] OP2 $7,5*1,0*0,60*2=9,000$ [B] Celkem: $A+B=14,400$ [C]	M3	14,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
15	12931-01		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Kompletní provedení vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 3, 4, 8, 9 napojení stáv. příkop na nové - odhad 0,1m2/m3 5,0*2*2=20,000 [A]	M	20,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
16	13173-01		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku z příl.č. 1, 8, 9, 13, 14, 23 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 8) na rubu opěr OP1 11,6m2*13,65=158,340 [A] OP2 12,0m2*13,40=160,800 [B] Celkem: A+B=319,140 [C]	M3	319,140		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
17	13273-01		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku	M3	172,197		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 8, 9, 13, 14, 23 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 8) podél křidel opěr OP1 za křídlem $2,9m2*2,50=7,250$ [A] na rubu křídla $1,1m2*2,50+4,9m2*7,40=39,010$ [B] podél líce křídla $1,0m2/2*3,90=1,950$ [C] OP2 za křídlem $11,6m2*3,85=44,660$ [D] na rubu křídla $4,8m2*3,05+6,1m2*8,0=63,440$ [E] podél líce křídla $3,2m2/2*7,15+10,9*1,2*0,85*0,40=15,887$ [F] Celkem: $A+B+C+D+E+F=172,197$ [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
18	17110Par		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. z příl.č. 1, 8, 9 rozšíření krajnice za křídly opěr (zemní stupně a vyrovnání pod ohumusování) OP1 $9,0*1,0*0,60/2*2+8,0m2*0,50=9,400$ [A] OP2 $7,5*1,0*0,60*2+3,5m2*0,50=10,750$ [B] Celkem: $A+B=20,150$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	20,150		
19	17310Par		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.	M3	56,570		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. Všecké práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. z příl.č. 1, 8, 9 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 8) pod mostem OP1 1,45m2*17,0=24,650 [A] OP2 1,90m2*16,80=31,920 [B] Celkem: A+B=56,570 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
20	17411Par		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. Všecké práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.	M3	298,607		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 8, 9, 13, 14, 23 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 8) na rubu opěr OP1 5,8m2*13,65=79,170 [A] OP2 5,3m2*13,40=71,020 [B] podél křidel opěr OP1 za křídlem 2,9m2*2,50=7,250 [C] na rubu křídla 1,1m2*2,50+4,9m2*7,40=39,010 [D] podél líce křídla 1,0m2/2*3,90=1,950 [E] OP2 za křídlem 11,6m2*1,80=20,880 [F] na rubu křídla 4,8m2*3,05+6,1m2*8,0=63,440 [G] podél líce křídla 3,2m2/2*7,15+10,9*1,2*0,85*0,40=15,887 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=298,607 [I] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
21	18110Par		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení pláně vč. případné úpravy AZ v potřebné tloušťce včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, promísení, hutnění, vykopání, odvozu a uložení vykopaného materiálu na skládku, poplatku za skládku, atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. z příl.č. 1, 8, 9 v předpolí po přechod. desky OP1 a OP2 14,50*5,20*2=150,800 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	150,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	18220a-01		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU nakupovaný materiál vhodný k ohumusování, s parametry dle ZTKP z příl.č. 1, 8 za křídly u OP1 a OP2 $(8,0+3,5)m2*1,2*0,15=2,070 [A]$ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	2,070		
1	Zemní práce						
2	Základy						
23	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO) obetonování rubové drenáže Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 13, 14 na rubu OP1 a OP2 $(13,60+13,60)*(0,3*0,3-3,14*0,075*0,075)=1,968 [A]$ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1,968		
24	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) drenážní plastbeton vč. příčných žebor Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 26 na NK podél římsy v SDP $28,25*0,50*0,040=0,565 [A]$ rozšíření v místě odvodňovače $0,67*(0,185+0,085)*0,040+(0,63-0,15)*0,085*0,040*2=0,011 [B]$ příčných žebor $0,40*(0,60-0,15)*0,040*2=0,014 [C]$ podél MZ $14,37*0,075*0,035=0,038 [D]$ Celkem: A+B+C+D=0,628 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,628		
25	21363		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE drenážní geokompozit (drenážní jádro + oboustranná geotextilie) min. tl. po stlačení 6 mm, tažnost min. 70%	M2	84,145		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vč. nutných přesahů z příl.č. 1, 8, 9, 13, 14 na rubu opěr OP1 15,75*2,62=41,265 [A] OP2 16,00*2,68=42,880 [B] Celkem: A+B=84,145 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
26	22694a-02		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ DOČASNÉ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. zaberanění zápor, zohlednění délky zápor pod zákl. spáru, výdřevy na výšku výkopu, převázky, po ukončení prací odstraněním pažení vč. převázky atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 8, 9, 15 pažení pro rozšíření přechových desek - nutná plocha pažení (19,0+21,5)m2=40,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	40,500		
27	285391R-08		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dodání výztuže dl. 0,30 m a DN 8 mm, rozměření a vrtání předepsaného vrtu dl. 0,15 m, se zalitím nesmrstivou maltou nebo tmely, tak aby splňovaly předepsanou funkci kotvení, odklizením vzniklého odpadu atd. Vše dle PD. z příl. č. 1, 16, 17 OP1 - počet (Tabulka vlepuvané výztuže - položka K5) 2200+ OP2 - počet (Tabulka vlepuvané výztuže - položka K5) 2250=4 450,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	4 450,000		
28	285391R-10a		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dodání výztuže dl. 0,33 m a DN 10 mm, rozměření a vrtání předepsaného vrtu dl. 0,15 m, se zalitím nesmrstivou maltou nebo tmely, tak aby splňovaly předepsanou funkci kotvení, odklizením vzniklého odpadu atd. Vše dle PD.	KUS	2 970,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl. č. 1, 19 počet (Tabulka vlepované výztuže - položka K1) 2970=2 970,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
29	285391R-10b		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dodání výztuže dl. 0,44 m a DN 10 mm, rozměření a vrtání předepsaného vrtu dl. 0,15 m, se zalitím nesmrštlivou maltou nebo tmely, tak aby splňovaly předepsanou funkci kotvení, odklizením vzniklého odpadu atd. Vše dle PD. z příl. č. 1, 19 počet (Tabulka vlepované výztuže - položka K2) 2700=2 700,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2 700,000		
30	285391R-10c		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dodání výztuže dl. 0,52 m a DN 10 mm, rozměření a vrtání předepsaného vrtu dl. 0,15 m, se zalitím nesmrštlivou maltou nebo tmely, tak aby splňovaly předepsanou funkci kotvení, odklizením vzniklého odpadu atd. Vše dle PD. z příl. č. 1, 19 počet (Tabulka vlepované výztuže - položka K3) 135=135,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	135,000		
31	285391R-10d		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dodání výztuže dl. 0,54 m a DN 10 mm, rozměření a vrtání předepsaného vrtu dl. 0,15 m, se zalitím nesmrštlivou maltou nebo tmely, tak aby splňovaly předepsanou funkci kotvení, odklizením vzniklého odpadu atd. Vše dle PD. z příl. č. 1, 19 počet (Tabulka vlepované výztuže - položka K4) 135=135,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	135,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	285392D-16a		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dodání výztuže dl. 1,25 m a DN 16 mm, rozměření a vrtání předepsaného vrtu dl. 0,60 m, se zalitím nesmrštlivou maltou nebo tmely, tak aby splňovaly předepsanou funkci kotvení, odklizením vzniklého odpadu atd. Vše dle PD. z příl. č. 1, 16, 17 OP1 - počet (Tabulka vlepuvané výztuže - položka K1) 128+ OP2 - počet (Tabulka vlepuvané výztuže - položka K1) 112=240,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	240,000		
33	285392R-16b		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dodání výztuže dl. 1,45 m a DN 16 mm, rozměření a vrtání předepsaného vrtu dl. 0,60 m, se zalitím nesmrštlivou maltou nebo tmely, tak aby splňovaly předepsanou funkci kotvení, odklizením vzniklého odpadu atd. Vše dle PD. z příl. č. 1, 16, 17 OP1 - počet (Tabulka vlepuvané výztuže - položka K2) 11+ OP2 - počet (Tabulka vlepuvané výztuže - položka K2) 39=50,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	50,000		
34	285392R-16c		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dodání výztuže dl. 1,15 m a DN 16 mm, rozměření a vrtání předepsaného vrtu dl. 0,60 m, se zalitím nesmrštlivou maltou nebo tmely, tak aby splňovaly předepsanou funkci kotvení, odklizením vzniklého odpadu atd. Vše dle PD. z příl. č. 1, 16, 17 OP1 - počet (Tabulka vlepuvané výztuže - položka K3) 11+ OP2 - počet (Tabulka vlepuvané výztuže - položka K3) 39=50,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	50,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	285392R-16d		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dodání výztuže dl. 1,10 m a DN 16 mm, rozměření a vrtání předepsaného vrtu dl. 0,60 m, se zalitím nesmrštlivou maltou nebo tmely, tak aby splňovaly předepsanou funkci kotvení, odklizením vzniklého odpadu atd. Vše dle PD. z příl. č. 1, 16, 17 OP1 - počet (Tabulka vlepované výztuže - položka K4) 11+ OP2 - počet (Tabulka vlepované výztuže - položka K4) 39=50,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	50,000		
36	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie PE-HD Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. zatažení pod drenáž atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl. č. 1, 8, 9, 13, 14, 23 na rubu opěr OP1 a OP2 13,60*(2,45+2,10)=61,880 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	61,880		
2	Základy						

3 Svislé konstrukce

37	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvy říms do nosné konstrukce s povrchovou ochranou Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. dodatečného vrtu, osazení vlepením do otvoru, předepsané povrch. úpravy atd. Vše dle PD, VL, TP atd.	KG	498,000		
----	-------	--	--	----	---------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 21 kotevní přípravek o hmotnosti 6,0 kg/kus vnější římsa (11+28+12) ks=51,000 [A] římsa v SDP (2+28+2) ks=32,000 [B] počet celkem: A+B=83,000 [C] hmotnost celkem C*6,0=498,000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
38	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Kompletní provedení vč. bednění, lešení i ochranného, povrchové úpravy, zřízení podélných i příčných pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů vč. řezání spar atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 10, 21 vnější římsa 0,30m2*51,0=15,300 [A] římsa v SDP 0,27m2*31,21=8,427 [B] Celkem: A+B=23,727 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	23,727		
39	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, množství 3,905=3,905 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	3,905		
40	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. lešení, bednění, prostupů, nátěrů proti zemní vlhkosti (1xAlp+2xNa), úpravy a těsnění pracovních a dilatačních spar i mezi starým a novým betonem, odvodnění úložného prahu vč. dodávky potřebného potrubí vč. vyvedení před opěru nebo do boku opěry, 1x letopočet a 1x logo zhotovitele vlysem do betonu atd. Vše dle PD, VL, TP atd.	M3	191,505		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 8, 9, 13, 14 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 13, 14) Opěra 1 UP a ZZ $16,305 \cdot (2,72 \cdot 0,80 + 0,502 \cdot 1,925) + 1,885 \cdot 0,52 \cdot (2,045 - 1,925) / 2 + 13,60 \cdot 0,42 \cdot 0,30 - 14,18 \cdot 0,27 \cdot 0,37 = 51,592$ [A] křídla $2,54 \text{m}^2 \cdot (2,73 + 3,32) / 2 + 7,59 \cdot 0,55 \cdot (1,255 + 1,210) / 2 = 12,829$ [B] kotvený beton v lici $(89,2 + 21,6) \text{m}^2 \cdot 0,15 = 16,620$ [C] podložiskové bloky $0,80 \cdot 0,80 \cdot 0,37 \cdot 11 = 2,605$ [D] Celkem: A+B+C+D=83,646 [E]				
			Opěra 2 UP a ZZ $16,325 \cdot (3,155 \cdot 0,80 + 0,55 \cdot 1,05 + 1,0 \cdot (0,45 + 0,15 + 0,25)) + 1,785 \cdot 1,0 \cdot (0,39 - 0,25) / 2 + 13,60 \cdot 0,855 \cdot 0,30 - 14,39 \cdot 0,27 \cdot 0,37 = 66,684$ [F] křídla $2,85 \text{m}^2 \cdot (4,75 + 4,10) / 2 + 1,52 \text{m}^2 \cdot 6,055 = 21,815$ [G] kotvený beton v lici $(88,7 + 23,0) \text{m}^2 \cdot 0,15 = 16,755$ [H] podložiskové bloky $0,80 \cdot 0,80 \cdot 0,37 \cdot 11 = 2,605$ [I] Celkem: F+G+H+I=107,859 [J]				
			množství celkem E+J=191,505 [K] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
41	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 16, 17 OP1 a OP2 $11,487 + 16,856 = 28,343$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	28,343		
42	333368		VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL ZE SVAŘ SÍTÍ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 16, 17 OP1 a OP2 $(165,6 + 165,8) \text{m}^2 \cdot 5,38 / 1000 = 1,783$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	1,783		
43	3421-R01		STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL z betonových cihel betonové cihly plné	M3	3,450		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané malty atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 8, 9, 10, 18 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 18) čelo příčníku mezi nosníky 1,15m2*0,15*10*2=3,450 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
44	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 Kompletní provedení vč. úpravy povrchu pro položení izolace, nátěrů proti zem. vlhkosti, výplně spar, záhlvek a těsnění, případné ochrany geotextilií atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 13, 14, 24 na OP1 6,0*13,70*0,325=26,715 [A] na OP2 6,0*14,0*0,325=27,300 [B] Celkem: A+B=54,015 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	54,015		
45	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 24 množství 7,828=7,828 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	7,828		
46	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 Kompletní provedení vč. úpravy povrchu i pro položení izolace, zřízení pracovních a dilatačních spar, vytvoření prostupů, osazení odvodňovačů a odvod. trubiček, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, ochranných nátěrů atd. Vše dle PD, VL, TP atd.	M3	127,544		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 8, 9, 10, 18 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 18) spřažená deska $391,0m2*0,20+28,22*1,73*(0,20+0,31)/2=90,649$ [A] konec příčnický nad OP1 $0,47m2*16,29+0,45*1,73*(0,31-0,20)/2+(0,65-0,30)/2*1,0*1,45=7,953$ [B] nad OP2 $16,45*0,30*(1,25+0,20)+1,73*0,30*(0,31-0,20)/2=7,184$ [C] dobetonování příčnicku mezi nosníky $1,15m2*0,86*(10+0,5*2)*2=21,758$ [D] Celkem: A+B+C+D=127,544 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
47	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 19 množství $6,484=6,484$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	6,484		
48	421366		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 19 množství $1166,4*12,34/1000=14,393$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	14,393		
49	425333		SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 1,5M Zahrnuje zvednutí nosné konstrukce synchronizovaným postupem a takovým počtem zvedacích mechanismů, aby nedošlo k poškození zvedané konstrukce, následně pak její spuštění obdobným způsobem do polohy předepsané projektem, montáž, údržbu a demontáž pomocných konstrukcí - podpěrnou skruž a její základové prvky, zvedací mechanismy zajišťující synchronizaci atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 počet polí $1=1,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50	42838		KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 24 pro přechod. desku 14,10+14,30=28,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	28,400		
51	42862		MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN vyměnitelná ložiska Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. uložení do malty jakéhokoliv druhu atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 20 na OP1 a OP2 11+11=22,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	22,000		
52	434125		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané výztuže. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 13, 25 služební schodiště 0,75*0,45*0,18*9 ks=0,547 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,547		
53	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15n Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd.	M3	20,423		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 8, 9, 10, 24 pod přechodovou deskou na OP1 5,90*13,70*0,10=8,083 [A] na OP2 5,90*14,0*0,10=8,260 [B] na rubu opěry pro novou část UP a ZZ na OP1 a OP2 13,60*1,0*0,15*2=4,080 [C] Celkem: A+B+C=20,423 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
54	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 podkl. beton C20/25n Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 13, 25 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 25) tl. 100 mm pod dlažbu z lom. kamene v SDP 3,0*3,0*0,10*2=1,800 [A] u OP1 za křídlem 7,0m2*0,10=0,700 [B] pod mostem (16,10*2,65+17,0*1,35)*0,10=6,562 [C] u OP2 za a podél křídla (6,0m2+13,05*1,2*0,75)*0,10=1,775 [D] pod mostem (16,75*(0,90+3,30)-2,0m2)*0,10=6,835 [E] prům. tl. 180 mm pod služební schodiště u OP1 3,05*0,75*0,18=0,412 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=18,084 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	18,084		
55	45147-R01		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ vysokopevnostní hmota pro tlakovou injektáž Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 20 prostor mezi spodní přírubou nosníků v místě pův. ložiska a nad novými ložisky 0,60*0,60*0,08*11*2=0,634 [A]	M3	0,634		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
56	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 13, 25 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 9, 25) tl. 100 mm pod dlažbu z lom. kamene v SDP $3,0*3,0*0,10*2=1,800$ [A] u OP1 za křídlem $7,0m2*0,10=0,700$ [B] pod mostem $(16,10*2,65+17,0*1,35)*0,10=6,562$ [C] u OP2 za a podél křídla $(6,0m2+13,05*1,2*0,75)*0,10=1,775$ [D] pod mostem $(16,75*(0,90+3,30)-2,0m2)*0,10=6,835$ [E] pod služební schodiště u OP1 $3,05*0,75*0,10=0,229$ [F] ochranná vrstva těsnící fólie - 2x min. 150 mm OP1 $13,60*(0,35m2+2,10*0,15)=9,044$ [G] OP2 $13,60*(0,25m2+1,80*0,15)=7,072$ [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=34,017 [I] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	34,017		
57	45734		VÝROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) dodatečně zhotovené výplňové klíny pro navázání vozovkových vrstev na přechodové desce Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, vč. přípravy povrchu pro aplikaci, úpravy hran a přechodů na navazující konstrukce apod. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 10, 27 na přechod. deskách $(14,10+14,30)*(1,095*(0,020+0,120)/2+0,38*(0,025+0,060)/2+0,135*(0,010+0,023)/2)=2,699$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	2,699		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 13, 14, 15 (odměněno elektronicky v ACADu z příl. č. 9) na rubu OP1 5,3m2*15,60=82,680 [A] na rubu OP2 5,2m2*15,60=81,120 [B] Celkem: A+B=163,800 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	163,800		
59	46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C20/25n Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. zemních prací, odvoz přebytku na skládku vč. uložení a poplatku za skládku atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 pod podkl. beton dlažby z lom. kamene podél křídla u OP2 1,0*0,8*0,5+0,6*0,6/2*2=0,760 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,760		
60	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. položení do beton. lože, spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar proti CHRL atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 25 (odměněno elektronicky v ACADu z příl. č. 25) dlažba z lom. kamene tl. 200 mm v SDP 3,0*3,0*0,20*2=3,600 [A] u OP1 za křídlem 7,0m2*0,20=1,400 [B] pod mostem (16,10*2,65+17,0*1,85)*0,20=14,823 [C] u OP2 za a podél křídla (6,0m2+13,05*1,2*0,75)*0,20=3,549 [D] pod mostem (16,75*(0,90+3,30)-2,0m2)*0,20=13,670 [E] Celkem: A+B+C+D+E=37,042 [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	37,042		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
 Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
 Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
61	56315		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM MZK 0/32 tl. 220 mm Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. pracovních spar a spojů, úpravy napojení a ukončení i podél obrubníků, dilatačních zařízení, vpustí, šachet apod. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 8) v předpolí $(172,0+142,00)m^2=314,000$ [A] koef. rozšíření $(11,50+0,04*2+0,05*2*3+0,08*2*2+0,07*2+0,10*2+0,22*1,5)/11,50=1,119$ [B] plocha celkem $A*B=351,366$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	351,366		
62	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. pracovních spar a spojů, úpravy napojení a ukončení i podél obrubníků, dilatačních zařízení, vpustí, šachet apod. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 8) v předpolí $(172,0+142,00)m^2=314,000$ [A] koef. rozšíření $(11,50+0,04*2+0,05*2*3+0,08*2*2+0,07*2+0,10*2*2+0,22*1,5*2+0,25)/11,50=1,187$ [B] plocha celkem $A*B=372,718$ [C] objem vrstvy tl. cca 300 mm $C*0,30=111,815$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	111,815		
63	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	7,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z recyklované (vybourané nebo odfrézované) asfaltové vrstvy Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů v požadované kvalitě, očištění podkladu příp. zřízení spojovací vrstvy, uložení vrstvy dle předepsaného technologického předpisu bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, vč. pracovních spar a spojů, úpravy napojení a ukončení i podél obručnicků, dilatačních zařízení, vpustí, šachet apod. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 (odměřeno elektronicky z ACADu z příl.č. 2) vlevo podél zpevnění za křídly (4,0+3,0)m2=7,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
64	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C 0,60 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. plocha z pol.č. 56315 351,366m2=351,366 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	351,366		
65	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. PI-C 0,35 kg/m2 z pol.č. 574M47 334,724m2=334,724 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	334,724		
66	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd.	M2	1 044,538		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 8, 9, 10 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 8) PS-CP 0,20 kg/m2 na NK $395,5m^2=395,500$ [A] PS-CP 0,35 kg/m2 z pol.č. 574M37 $327,816m^2+$ z pol.č. 574D78 $321,222m^2=649,038$ [B] Celkem: A+B=1 044,538 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
67	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. pracovních spar a spojů, úpravy napojení a ukončení i podél obrubníků, dilatačních zařízení, vpustí, šachet apod. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 8) v předpolí $(172,0+142,0)m^2=314,000$ [A] koef. rozšíření $(11,50+0,04*2+0,05*2+0,08)/11,50=1,023$ [B] plocha celkem $A*B=321,222$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	321,222		
68	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-65 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet atd. Vše dle PD.	M2	689,335		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 8, 9, 10 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 8) na NK mimo odvod. proužek $395,5m^2-28,05*0,50=381,475$ [A] v předpolí mimo odvod. proužek a ŠŽ $(172,0m^2-6,40*0,50-7,35*0,40)+142,0m^2=307,860$ [B] Celkem: $A+B=689,335$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
69	574M37		VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 70MM VMT 22 20/30 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. pracovních spar a spojů, úpravy napojení a ukončení i podél obrubníků, dilatačních zařízení, vpustí, šachet apod. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 8) v předpolí $(172,0+142,0)m^2=314,000$ [A] koef. rozšíření $(11,50+0,04*2+0,05*2+0,08*2+0,07)/11,50=1,044$ [B] plocha celkem $A*B=327,816$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	327,816		
70	574M47		VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM VMT 22 20/30 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. pracovních spar a spojů, úpravy napojení a ukončení i podél obrubníků, dilatačních zařízení, vpustí, šachet apod. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 8) v předpolí $(172,0+142,0)m^2=314,000$ [A] koef. rozšíření $(11,50+0,04*2+0,05*2*3+0,08*2+0,07*2+0,08)/11,50=1,066$ [B] plocha celkem $A*B=334,724$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	334,724		
71	575D53		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	17,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odvodňovací proužek s vodonepropustným nátěrem Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. vodotěsného nátěru, zálivek, úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 8, 9, 10, 26 podél římsy v SDP po štěrbínový žlab 34,50*0,50=17,250 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
72	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK MA 11 IV Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. vodotěsného nátěru, zálivek, úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 8, 9, 10 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 8) na NK 395,5m2=395,500 [A] na přechod. desek po MZ na OP1 14,10*(1,0+0,25)=17,625 [B] na OP2 14,30*(1,0+0,75)=25,025 [C] Celkem: A+B+C=438,150 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	438,150		
73	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 kamenivo frakce 2/4 množství 3,0 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z pol.č. 572123 351,366m2=351,366 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	351,366		
74	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 předobalené kamenivo frakce 2/4, množství 1,5 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd.	M2	689,335		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z pol.č. 574J54 689,335m2=689,335 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
75	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 předobalené kamenivo frakce 4/8, množství 2-3 kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 575F53 438,150m2=438,150 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	438,150		
5		Komunikace					
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
76	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 26 sanace dutiny v místě prostupu odvodňovače 2,0*2,0*2 ks=8,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	8,000		
77	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM Zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 10, 18 podhled NK u opěr v pásu cca 4,0m (16,281+16,446)*4,0=130,908 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	130,908		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
78	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM Zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 10, 18, 26 podhled stáv. NK v místě prostupu odvodňovačů - odhad plochy $1,0m2*(1+1)=2,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2,000		
79	626213		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM Zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 13 oprava křídla na OP1 v místě ubourání stávajícího a betonáže nové části $6,09*0,30=1,827$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1,827		
80	626222		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM Zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 10, 18, 26 stáv. NK v místě prostupu odvodňovačů pod spřaž. deskou - odhad plochy $1,0m2*(1+1)=2,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2,000		
81	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD.	M2	1 493,638		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 8, 9, 10, 13, 14, 18 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 13, 14, 18) NK pod spřaženou deskou $391,0\text{m}^2 + 28,22 \times 1,73 = 439,821$ [A] čela stáv. nosníků $0,7\text{m}^2 \times 11 \times 2 = 15,400$ [B] dobetonování příčniku mezi nosníky $3,9 \times 0,86 \times (10 + 0,5 \times 2) \times 2 = 73,788$ [C] opěry OP1 dřík $16,305 \times (2,30 - 0,15) + 13,60 \times 0,30 = 39,136$ [D] křídlo $(2,80 - 0,15) \times (2,73 + 3,32) / 2 + 6,09 \times 0,70 = 12,279$ [E] kotvený beton v líci $(89,2 + 21,6)\text{m}^2 = 110,800$ [F] OP2 dřík $16,325 \times (2,30 - 0,15) + 13,60 \times 0,30 = 39,179$ [G] křídlo $(4,75 + 4,10) / 2 \times (2,80 - 0,15) + 6,055 \times 1,70 + 1,52\text{m}^2 = 23,540$ [H] kotvený beton v líci $(88,7 + 23,0)\text{m}^2 = 111,700$ [I] z pol.č. 626112 $8,0\text{m}^2 +$ z pol.č. 626113 $130,908\text{m}^2 +$ z pol.č. 626122 $2,0\text{m}^2 +$ z pol.č. 626213 $1,827\text{m}^2 +$ z pol.č. 626222 $2,0\text{m}^2 +$ z pol.č. 62641 $483,260\text{m}^2 = 627,995$ [J] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 1\,493,638$ [K] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
82	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL.CCA 2MM Zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 8, 9, 10, 18 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 18) stáv. NK - podklad + líc krajních nosníků $431,2\text{m}^2 + 27,40 \times 1,9 = 483,260$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	483,260		
83	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	142,908		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD. z pol.č. 626112 8,0m2+ z pol.č. 626113 130,908m2+ z pol.č. 626122 4,0m2=142,908 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
84	62665		REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ Zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě, potřebná lešení a podpěrné konstrukce atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1 počet kanálků dle dostupných materiálů - 16 ks/nosník 16*11=176,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	176,000		
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7			Přidružená stavební výroba				
85	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY nátěr rubu stáv. opěr a křídel proti zem. vlhkosti 1x Alp + 2x Na Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. očištění a ošetření podkladu, případné vyspravení, zřízení izolace atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 13, 14 nátěr stáv. části beton. kcí - rub stav. křídel na OP1 3,32*0,85+6,09*1,65/2=7,846 [A] na OP2 4,10*0,35+5,70*0,35=3,430 [B] Celkem: A+B=11,276 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	11,276		
86	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	126,795		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. ošetření a očištění podkladu vč. případného vyspravení, přípravy a odstranění ochranného nátěru, odvodnění izolace, provedení zkoušek atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 13, 14 izolace přechod. desek po MZ na OP1 14,10*(1,0+0,25)=17,625 [A] na OP2 14,30*(1,0+0,75)=25,025 [B] izolace rubu svislých ploch opěr OP1 15,75*2,62=41,265 [C] OP2 16,00*2,68=42,880 [D] Celkem: A+B+C+D=126,795 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
87	711422-R01		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY modifikovaný pás s výztuží vysoké pružnosti Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z příl. č. 1, 8, 9 v místě uložení přechod. desky a ZZ popř. NK OP1 14,20*(0,25+0,30+0,25)=11,360 [A] OP2 14,40*0,50=7,200 [B] Celkem: A+B=18,560 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	18,560		
88	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. ošetření a očištění podkladu vč. případného vyspravení, přípravy a odstranění ochranného nátěru, odvodnění izolace, provedení zkoušek atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 10, 18 na NK 391,0m2+28,22*1,73=439,821 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	439,821		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
89	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY pod římsou z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. ošetření a očištění podkladu, přípravy a odstranění ochranného nátěru, odvodnění izolace, provedení zkoušek atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 10, 21 vnější římsa $51,0 \cdot (0,55 + 0,15) = 35,700$ [A] římsa v SDP $31,21 \cdot (1,48 + 0,15) = 50,872$ [B] Celkem: A+B=86,572 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	86,572		
90	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ ochranná geotextilie izolace nebo asf. nátěrů proti zemní vlhosti Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. úpravy povrchu a podkladu, přichycení, nutné přesahy atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 13, 14 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 13, 14) na rubu křídél OP1 $3,32 \cdot (4,05 + 0,85) + 7,59 \cdot 1,80 + 1,1 \cdot 2 + 3,30 \cdot 2,05 + 0,55 \cdot 1,21 + (0,70 + 2,30) \cdot 2 \cdot 1,21 = 40,276$ [A] OP2 $4,10 \cdot (4,05 + 0,35) + 6,05 \cdot (1,85 + 0,30) + 1,5 \cdot 2 + 2,2 \cdot 1,05 / 2 = 33,703$ [B] Celkem: A+B=73,979 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	73,979		
91	764525-R01		ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z MĚDĚNÉHO PLECHU DN DO 200MM měděná trubka s přírubou vlepenou na povrch nosníku pro osazení odvod. trubky z odvodňovače Zahrnuje kompletní konstrukci včetně úprav plechů, upevnění u prostupů atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 26 délka $1,35 \cdot 2 \text{ ks} = 2,700$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	2,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
 Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
 Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
92	76791a		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA kompletní provedení dle PPK-PLO a PD - vč. pletiva s napínacími dráty, sloupků a vzpěr - vč. základů z prostého betonu pro sloupky a vzpěry, nebo zavrtání - vč. pásu proti prorůstání plevle (textilie proti prorůstání plevle + drcené kamenivo) - vč. zemních prací pro zabetonování sloupků a vzpěr, pro pás proti prorůstání plevle a zemních úprav pro možnost otevření branek (v případě zpětného použití odvoz a uložení zeminy na mezideponii, odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku) - vč. vrtání nebo vybourání kapes pro zabetonování sloupků a vzpěr v bet. nebo kamen. podkladu (vč. odvozu a uložení suti na skládku, vč. poplatku, nebo předrcení a zpětné využití na stavbě, včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii) - vč. povrchové úpravy z příl.č. 1, 2 úprava stáv. oplocení u OP1 2,0=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	2,000		
93	76796v-01		VRATA A VRÁTKA - branka 1,0 x 2,0 m bezúdržbová bez zcizitelných součástí a samouzavírací - kyvná vrátka, tak aby bylo minimalizováno riziko vniknutí zvěře Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. zámečnických výrobků, rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, kompletní povrchovou úpravu, sloupky, vzpěry, základy vč. zemních prací atd. Vše dle PD, VL, TP, PPK - R 89 atd. z příl.č. 1, 2 úprava stáv. oplocení u OP1 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KS	1,000		
94	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) ochranný nátěr svislých ploch konců konzol a jejich podhledu až k okapniče vč. čel NK Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy podkladu, provedení	M2	92,196		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nátěru dle technologických předpisů atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 10, 18 NK spřažená deska $28,19 \cdot (0,20 + 0,15 + 0,12) + 28,22 \cdot (0,31 + 0,10 + 0,12) = 28,206$ [A] koncový příčník na OP1 $16,281 \cdot (0,15 + 0,29 + 1,05 + 0,30 + 0,30) + 1,78 \cdot (0,31 - 0,20) / 2 = 34,125$ [B] na OP2 $16,446 \cdot (1,21 + 0,30 + 0,30) + 1,78 \cdot (0,31 - 0,20) / 2 = 29,865$ [C] Celkem: $A + B + C = 92,196$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
95	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ochranný nátěr proti CHRL Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy podkladu, provedení nátěru dle technologických předpisů atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 21 vnější římsa $51,0 \cdot (0,15 + 0,15) = 15,300$ [A] římsa v SDP $31,21 \cdot (0,15 + 0,15) = 9,363$ [B] Celkem: $A + B = 24,663$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	24,663		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
96	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM potrubí HDPE DN 180 mm - vč. předepsané příruby z příl.č. 1, 13, 14 vyústění rubové drenáže před opěru OP1 a OP2 $3,50 \cdot 2 = 7,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	7,000		
97	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH na rubu opěr, drenážní potrubí HDPE DN 150	M	27,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vč. odboček do vyústění (T- kusů) z příl. 1, 13, 14 drenáž na rubu opěr OP1 a OP2 13,60*2=27,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
98	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chráničky 110/94 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. osazení do říms atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl. 1, 8, 9, 10 v římsách vč. přesahu 2x 1,0m římsa v SDP (31,21+1,0*2)*3=99,630 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	99,630		
99	87644		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM prostup pro rubovou drenáž - osazeno do niky v dřiku opěry Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl. 1, 13, 14 pro zřízení prostupu pro rubovou drenáž na OP1 a OP2 2,30*2=4,600 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	4,600		
100	87913		POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 150 MM podélný svod z odvodňovačů vč. zaústění do rozšířeného kotlíku Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. zaústění odvodňovačů, předepsaného upevnění do konstrukce atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl. 1, 8, 9, 26 na OP1 a OP2 (1,60+2,70+1,90)+(1,60+2,50+1,90)=12,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	12,200		
101	87914		POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM	M	6,950		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			svislý svod z odvodňovačů vč. rozšířeného kotlíku pro zaústění rubové drenáže Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. zaústění odvodňovačů, předepsaného upevnění do konstrukce atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 26 na OP1 a OP2 (3,10+0,50)+(2,85+0,50)=6,950 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
102	89980	dr	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ drenážní potrubí Kompletní provedení. Vše dle PD, VL, TP atd. z pol.č. 875332 27,20=27,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	27,200		
8		Potrubí					

9

Ostatní konstrukce a práce

103	9115C1		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. dodatečných vrtů, kotvení, nivel. hmoty pod kotevní desky, předepsané povrchové úpravy, přechodu na jiný typ svodidla, předepsaného ukončení svodidla atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 10 na římse v SDP 31,20=31,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	31,200		
104	9115C3		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM povinný odkup zhotovitelem z příl.č. 1, 3, 5 stáv. MS na římse v SDP 31,65=31,650 [A]	M	31,650		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
105	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ZS s výplní ze sítí vč. koncových dílů a přechodu na jiný typ svodidel Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. dodatečných vrtů, kotvení, nivel. hmoty pod kotevní desky, předepsané povrchové úpravy, přechodu na jiný typ svodidla, předepsaného ukončení svodidla atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 10 na vnější římse 51,0=51,000 [A]	M	51,000		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
106	9117C3		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM povinný odkup zhotovitelem z příl.č. 1, 3, 5 stáv. ZS na vnější římse 49,50=49,500 [A]	M	49,500		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
110	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. osazení a upevnění sloupku na svodidlo, odrazky atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9 BÍLÉ barvy 2+ MODRÉ barvy 2=4,000 [A]	KUS	4,000		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
111	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ nivelační a měřičské značky na konstrukcích do dodatečných vývrtů Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. dodatečných vývrtů atd. Vše dle PD, VL, TP atd.	KUS	14,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl. 1, 21 na spodní stavbě 3 ks*2=6,000 [A] hřebová nivel. značka vnější římsa 5 ks+ římsa v SDP 3 ks=8,000 [B] Celkem: A+B=14,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
112	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. beton lože s boční betonovou opěrkou atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl. 1, 8, 9, 25 u dlažeb z lom. kamene v SDP u OP1 a OP2 3,20+3,20=6,400 [A] u křidel a pod mostem OP1 1,045+5,05+0,80+0,50+3,0+1,85=12,245 [B] OP2 0,91+5,05+0,80+15,50*1,2+0,90=26,260 [C] Celkem: A+B+C=44,905 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	44,905		
113	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. beton lože s boční betonovou opěrkou atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl. 1, 8, 9, 25 u dlažeb z lom. kamene za křídly u OP1 a OP2 5,0+5,0=10,000 [A] v SDP u OP1 a OP2 (3,0*2+3,0)*2=18,000 [B] Celkem: A+B=28,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	28,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
114	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 8, 9, řezaná spára pro dilatační spáru 25x40 mm nad OP1 15,72=15,720 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	15,720		
115	931313		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 trvale pružná zálivka - těsnící hmota zálivek spar typu N2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 26 na NK v ohrubné vrstvě podél odvodňovacího proužku 34,50+0,50*2=35,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	35,500		
116	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 trvale pružná zálivka - těsnící hmota zálivek spar typu N2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 21 vnější římsa 51,0=51,000 [A] římsa v SDP 31,21+(3,0+2,60)*2=42,410 [B] Celkem: A+B=93,410 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	93,410		
117	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél obrub Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 21 vnější římsa 51,0=51,000 [A] římsa v SDP 31,21+(3,0+2,60)*2=42,410 [B] Celkem: A+B=93,410 [C]	M	93,410		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
118	93137-R01		PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR PLAST FÓLIÍ - elastomerový pás elastomerový pás tl. min. 4 mm s min. roztlačností 30%, dostatečně odolný proti stárnutí, UV záření teplotním rozdílům, ropným produktům, alkalickým vodám, rozmrazovacím prostředkům, mechanickému namáhání atd. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. upevnění pomocí vlepených kotev, dodatečný vývrtů atd. Vše dle PD, TP, VL atd. z příl.č. 1, 8, 9, 10 překrytí spáry mezi římsami PM a LM 31,21*0,32=9,987 [A]	M2	9,987		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
119	931385		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 těsnící elastický tmel Zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 13, 14 dilatace líce stáv. křídla na OP1 a OP2 2,65+1,75=4,400 [A]	M	4,400		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
120	93139		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, dilatační spára 25x40 mm nad OP1 15,72*0,025*0,040=0,016 [A]	M3	0,016		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
121	93151		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVĚ POSUN DO 60MM mostní závěr typ 4.1.1 dle TP 86 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. přetažení na svislé plochy říms, těsnění atd. Vše dle PD, VL, TP atd.	M	16,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 8, 9, 22 na OP2 - půdorysná délka 16,70=16,700 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
122	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsaného spárování, příp. zemních prací, lože, ukončení, úpravy vtoku a výtoku atd. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, 8, 9, 25 pod mostem u OP1 a OP2 17,40+16,0=33,400 [A] výměna poškozených žlabovek převého mostu 10,0=10,000 [B] Celkem: A+B=43,400 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	43,400		
123	936533-R01		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 atyp mostní odvod. souprava s atypickým talířem Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. prodloužení odpadní trouby pod spodní líc NK atd. Vše dle PD. z příl. č. 1, 8, 9, 26 u římsy v SDP 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
124	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD.	M2	994,978		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 8, 9, 10, 13, 14, 18 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 13, 14, 18) NK pod spřaženou deskou $391,0m^2 + 28,22*1,73 = 439,821$ [A] dobetonování příčniku mezi nosníky $3,9*0,86*(10+0,5*2)*2 = 73,788$ [B] opěry OP1 dřík $16,305*(2,30-0,15)+13,60*0,30 = 39,136$ [C] křídlo $(2,80-0,15)*(2,73+3,32)/2 + 6,09*0,70 = 12,279$ [D] kotvený beton v lici $(89,2+21,6)m^2 = 110,800$ [E] OP2 dřík $16,325*(2,30-0,15)+13,60*0,30 = 39,179$ [F] křídlo $(4,75+4,10)/2*(2,80-0,15)+6,055*1,70+1,52m^2 = 23,540$ [G] kotvený beton v lici $(88,7+23,0)m^2 = 111,700$ [H] podhled NK u opěr v pásu cca 4,0m $(16,281+16,446)*4,0 = 130,908$ [I] v místě prostupu odvodňovačů - odhad plochy $1,0m^2*(1+1) = 2,000$ [J] oprava křídla na OP1 v místě ubourání stávajícího a betonáže nové části $6,09*0,30 = 1,827$ [K] stáv. NK v místě prostupu odvodňovačů pod spřaž. deskou - odhad plochy $1,0m^2*(1+1) = 2,000$ [L] sanace dutiny v místě prostupu odvodňovače $2,0*2,0*2$ ks = 8,000 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M = 994,978 [N] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
125	938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ Kompletní provedení vč. odklizení vzniklého odpadu. Vše dle PD. z příl.č. 1, 8, 9, 10, 18 žela stáv. nosníků $0,7m^2*11*2 = 15,400$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	15,400		
126	9386-R01		Očištění a ošetření stáv. kotev předpínací výztuže	KS	352,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení mechanického očištění kotev předpinací výztuže vč. odklizení vzniklého odpadu, předepsaného protikoroziho nátěrů atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 8, 9, 10 počet nosníků 11, počet kotev. kanálků 16 $16*2*11=352,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
127	96615-01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku - nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii) z příl.č. 1, 3, 4, 5, 6 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 6) podkl. beton přechodové desky na OP1 $13,50*6,0*0,10=8,100$ [A] na OP2 $13,70*6,0*0,10=8,220$ [B] povrchová vrstva betonu na opěrách OP1 $(91,1+22,6)m^2*0,15=17,055$ [C] OP2 $(90,4+23,5)m^2*0,15=17,085$ [D] podkl. beton stáv. zpevnění pod mostem OP1 $(16,10*2,65+17,0*1,85)*0,10=7,412$ [E] OP2 $(16,75*(0,90+3,30)-2,0m^2)*0,10=6,835$ [F] stáv. schodiště u OP1 stupně $0,80*0,20*0,50*6$ ks=0,480 [G] podkl. beton $2,40*0,80*0,20=0,384$ [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=65,571 [I] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	65,571		
128	96616-01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku - nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii)	M3	282,909		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- v položce je zahrnuta separace výztuže a její odkup zhotovitelem z příl.č. 1, 3, 4, 5 řimsy vnější $49,50 \times 0,89 \times 0,45 = 19,825$ [A] v SDP $31,55 \times 1,46 \times 0,45 = 20,728$ [B] ochranná cem. omítka s vložkou na NK $27,45 \times 13,65 \times 0,04 = 14,988$ [C] konec příčník $(16,29 + 16,45) \times 0,10 \times 1,25 = 4,093$ [D] OPĚRA 1 UP a ZZ $16,30 \times (2,30 \times 0,95 + 0,80 \times 1,25) + 0,75 \times (0,85 + 1,70) \times 0,35 = 52,585$ [E] křídla $(3,24 + 3,72) / 2 \times (2,80 \times 2,10 - 1/2 \times 1,95 \times 0,60 + 0,85 \times 0,95) + 6,09 \times 0,85 \times 0,95 + 1,20 \times 0,80 \times (1,60 + 1,0) = 28,650$ [F] přechodové deska $13,50 \times 6,0 \times 0,30 = 24,300$ [G] drážka pro odvodnění rubové drenáže $2,30 \times 0,35 \times 0,55 = 0,443$ [H] OPĚRA 2 UP a ZZ $16,40 \times (2,30 \times 0,90 + 0,60 \times 1,25) + 1,10 \times (0,85 + 1,70) \times 0,35 = 47,230$ [I] křídla $5,45 \times (2,80 \times 1,65 - 1/2 \times 1,95 \times 0,65 + 0,85 \times 0,95) + 6,05 \times (2,80 \times 1,05 - 1/2 \times 1,95 \times 0,65 + 0,85 \times 0,95) = 44,964$ [J] přechodové deska $13,70 \times 6,0 \times 0,30 = 24,660$ [K] drážka pro odvodnění rubové drenáže $2,30 \times 0,35 \times 0,55 = 0,443$ [L] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L = 282,909$ [M] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
129	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA povinný odkup zhotovitelem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, 8, 9, 25 úprava stáv. oplocení u OP1 $2,50 = 2,500$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	2,500		
130	96785D		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ PRŮŘEZU DO 0,06M2 Kompletní provedení vč. poplatku za skládku. Vše dle PD.	M	27,950		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl. 1, 3, 4 ve vozovce nad OPI a OP2 $13,85+14,10=27,950$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
131	967864		VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) Kompletní provedení vč. odvozu k likvidaci nebo na skládku vč. poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl. 1, 3, 4, 5 dle podkladů 2ks ložisek na 1 nosník $11*2=22,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	22,000		
132	96787		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ Kompletní provedení vč. odvozu k likvidaci nebo na skládku vč. poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl. 1, 2 u římsy v SDP $2=2,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
133	97816-01		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH - vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku - nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii) z příl. 1, 3, 4, 5 vyrovnávací vrstva na NK - odhad dle dostupných podkladů $27,45*13,65*0,05=18,735$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	18,735		
134	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE - vč. naložení, odvozu na skládku z příl. 1, 3, 4, 5 na NK $27,45*16,0=439,200$ [A] na přechodových deskách $13,50*6,0+13,70*6,0=163,200$ [B] Celkem: A+B=602,400 [C]	M2	602,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most
Rozpočet: SO 201.2 Most ev. č. D1-201 - levý most

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo**Objekt:** SO 801 Vegetační úpravy**Rozpočet:** SO 801 Vegetační úpravy**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:** VIAPONT s.r.o.**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. hnojení. Vše dle PD, VL, TP atd. z obj. 101 z pol.č. 18220a-01 31,920m3/0,15=212,800 [A] z pol.č. 18230a-01 72,908m3/0,15=486,053 [B] z obj. 102 z pol.č. 18230a-01 6,165m3/0,15=41,100 [C] z obj. 201 z pol.č. 18220a-01 2,70m3/0,15=18,000 [D] Celkem: A+B+C+D=757,953 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	757,953		
2	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Kompletní provedení vč. prvního pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, zalitím atd. Vše dle PD, VL, TP atd. předpoklad - 1x z pol.č. 18241 757,953m2=757,953 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	757,953		
3	183312		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ Kompletní provedení. Vše dle PD, VL, TP atd. předpoklad - 1x z pol.č. 18241 757,953m2=757,953 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	757,953		
4	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, VL, TP atd. odhad 0,5 x plochy trávníku z pol.č. 18241 757,953m2*0,50=378,977 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	378,977		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D1Exit162 D1 EXIT 162 Velká Bíteš vlevo
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					

Celkem: