

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 53-2-951/19/HB uzavřené dne 24. 1. 2020

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu:

[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu:

[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-2189870227/0100

(dále jen „objednatel“)

a

HYDROSPOL, spol. s r.o.

IČO: 43960219

DIČ: CZ43960219

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2232

sídlo: Staré Město 58, 792 01 Staré Město

zastoupený: Ing. Pavlem Laštůvkou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál, číslo účtu: 507844771/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XI., odst. 2., smlouvy o dílo (č. objednatele 53-2-951/19/HB), uzavřené dne 24.1. 2020 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Hájnický rybník horní“ podle projektové dokumentace vypracované projekční firmou VH atelier, spol. s r.o., Lidická 81, 602 00 Brno.

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek III. Cena za dílo, odstavec č. 1. se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6.168.248,93 Kč bez DPH**, slovy: šestmilionůstošedesátosmtisícdvěstěčtyřicetosm korun českých, devadesátí haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH: 6.157.321,93 Kč

Cena víceprací za SO 02a bez DPH: 10.927,00 Kč

Nově sjednaná cena za dílo celkem bez DPH 6.168.248,93 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, položkového rozpočtu, víceprací pro SO 02a, který je přílohou dodatku č. 3 smlouvy o dílo, položkového rozpočtu, méněprací pro SO 01, SO 03 a víceprací pro SO 01, SO 02a, SO 02b, SO 03, SO 04, SO 05, SO 09 a VRN, který je přílohou dodatku č. 2 smlouvy o dílo a položkového rozpočtu méněprací, víceprací pro SO 01, SO 05, který je přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je příloha č. 1 Položkový rozpočet (vícepráce SO 02a).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:


ve Frýdku – Místku dne 15.9.2020

Zhotovitel:

ve Starém Městě dne 10.9.2020

Lesy České republiky


Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry



Ing. Pavel Laštůvka
jednatel

Přílohy:

1. Položkový rozpočet (vícepráce SO 02a)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DODATEK3
Stavba: Hájnický rybník horní

KSO:
Místo: k.ú. Opavské Předměstí

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HYDROSPOL, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
VH atelier, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| Cena bez DPH | | | 10 927,00 |
| DPH základní snižená | Sazba daně 21,00% 15,00% | Základ daně 10 927,00 0,00 | Výše daně 2 294,67 0,00 |
| Cena s DPH | | | 13 221,67 |
| v CZK | | | |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

15. 9. 2020

Razítko

Datum a podpis:

10 9 2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DODATEK3

Stavba: Hájnický rybník horní

Místo: k.ú. Opavské Předměstí

Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

VH atelier, spol. s r.o.

Zhotovitel: HYDROSPOL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 10 927,00 | 13 221,67 |
| 017-50-02a VCP | SO-02a Výpustné zařízení VÍCEPRÁCE | 10 927,00 | 13 221,67 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hájnický rybník horní

Objekt:

017-50-02a VCP - SO-02a Výpustné zařízení VÍCEPRÁCE

Místo:

k.ú. Opavské Předměstí

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

VH atelier, spol. s r.o.

Zhotovitel:

HYDROSPOL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

10 927,00

D HSV Práce a dodávky HSV 10 927,00

D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 8 100,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|
| 25 | K | 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení | m2 | 8,100 | 900,00 | 7 290,00 |
|----|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|

PP Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení

VV "základ pro
požerák"(1,515*2+1,6*2)*0,8+1,515*1,0*2+1,6*1,0+0,2*1,0*2 10,014

VV "čelo výusti"6,0*(0,8+1,035)*2+0,705*0,8*2+1,035*0,65*2 24,494
"křídla, dno a práh před

VV požerákem"(1,72+0,72)/2*3,1*2*2+3,1*0,3*2*2+(1,2+2,7+3,1*2 26,566
)*0,3+2,75*0,8*2+0,72*0,2*2

VV Mezisoučet 61,074

VV "předbetonování čela propustu koryta z odtoku požeráku

VV "nadzáklad - š.*v." 3*1,9 5,700

VV "nadzáklad boky - š.*v.*2strany" 0,5*1,9*2 1,900

VV "základ - v.*dl." 0,8*3 2,400

VV "základ boky - š.*v.*2strany" 0,8*0,8*2 1,280

VV Mezisoučet 11,280

VV "VCP"

VV "zadní strana nového čela propustku - š.*v." 3,0*2,7 8,100

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 26 | K | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - | m2 | 8,100 | 100,00 | 810,00 |
|----|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|

PP Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění

VV 61,074 61,074

VV "předbetonování čela propustu koryta z odtoku požeráku

VV "nadzáklad - š.*v." 3*1,9 5,700

VV "nadzáklad boky - š.*v.*2strany" 0,5*1,9*2 1,900

VV "základ - v.*dl." 0,8*3 2,400

VV "základ boky - š.*v.*2strany" 0,8*0,8*2 1,280

VV Mezisoučet 72,354

VV "VCP"

VV "zadní strana nového čela propustku - š.*v." 3,0*2,7 8,100

D 96 Bourání konstrukcí 2 592,00

| | | | | | | | |
|----|---|----------|--|----|-------|--------|----------|
| 50 | K | R96000_1 | Bourání kci z kamenného zdiva a železobetonu dle zvolené technologie | m3 | 3,240 | 800,00 | 2 592,00 |
|----|---|----------|--|----|-------|--------|----------|

PP Bourání kci z kamenného zdiva a železobetonu dle zvolené technologie

Poznámka k položce:□

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky je

kompletní manipulace se suti až po naložení na dopravní prostředek.

VV "základy kam.zdivo"2 2,000

VV "požerák-základy ŽB"3,5*1,0 3,500

VV "potrubí, obetonování potrubí-ŽB"19,5*1,0 19,500

VV "základ výusti-ŽB"3,5*1,0*1,0 3,500

VV "čelní výust nadz.ŽB"3,5*0,6*1,2 2,520

VV "požerák-nadz.ŽB"5,3*3,3*0,3 5,247

VV Mezisoučet 36,267

VV "VCP"

VV "původní propustek pod lesní asf.cestou - š.*v.*il." 3,0*2,7*0,4 3,240

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 235,00

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|--------|-------|----------|--------|
| 53 | K | R96001.5-1 | Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění | objekt | 0,047 | 5 000,00 | 235,00 |
|----|---|------------|---|--------|-------|----------|--------|

PP Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. O

odpadech v platném znění

Poznámka k položce:□

P Poznámka k položce: součástí položky jsou přesuny, doprava a

potřebná manipulace se suti včetně poplatků za uložení na skládku

přípouští se i jiné využití vybouraných hmot v souladu se zk. č.

185/2001 Sb. O odpadech v platném znění

VV "panely 20*0,15" 235,00

VV "kam.opevnění u požeráku a pod výusti (20+35)*0,4" 235,00

VV "bet a kamenné konstrukce (2,0+26,5+2,52+5,247)" 235,00

VV "lávka a ostatní ocel.prvky 2" 235,00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|--|----|----------|--------------|-------------------|
| W | | | "kam.dlažba 6" | | | | |
| W | | | 1 | | 1,000 | | |
| W | | | "VCP" | | | | |
| W | | | "původní propustek pod lesní asf.cestou" | | | | |
| W | | | "(š.*v.*l.)/(pův.celk.objem)" (3*2,7*0,4)/69,267 | | 0,047 | | |