

**Smlouva o provedení opravy věci uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.**

Smluvní strany:

Česká republika - Úřad práce České republiky
Dobrovského 1278/25, Praha 7
Zastoupena Mgr. Renatou Malichovou, MSc.
ředitelkou Krajské pobočky v Příbrami
IČ: 72496991
nám. T. G. Masaryka č. 145
261 01 Příbram I.
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: k7rzpxf
(dále jen „objednatel“)

a

Sebastianides Aleš
sídlo: Karlická 834/10 Praha 5 153 00
zastoupena: Sebastianides Aleš
IČO: 12584878
kontaktní a fakturační adresa: Karlická 834/10 Praha 5 153 00
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: xxxxxxxxxx
ID datové schránky:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o provedení opravy věci:

I.

Předmět a doba plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele opravu věci spočívající ve výměně podlahových krytin.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 14. ti dnů od podpisu smlouvy a dílo dokončit do 30. ti dnů od zahájení prací.

A-

KoP Mladá Boleslav, Jaselská 292/IV.

Jedná se o výměnu podlahové krytiny PVC ve dvou kancelářích v objektu ÚP KoP Mladá Boleslav, Jaselská 292/IV.

Požadujeme zátěžové heterogenní PVC s nášlapnou vrstvou min. 0,7 mm a celkové tloušťce min. 2 mm. Součástí opravy je výměna soklových lišt z PVC a vystěhování nábytku z kanceláří na chodbu.

Podlahová plocha kanceláře č. 001 je 5,7 m x 2,4 m.

Podlahová plocha kanceláře č. 208 je 5,2 m x 4,6 m.

Celkem: cca 40 m² PVC + soklové lišty.

Popis prací:

- demontáž nábytku a přesun nábytku na chodbu - oddělit stoly, příčky a skříně
- demontáž stávající podlahové krytiny (zátěžový koberec), soklových lišt a jejich likvidace
- opravit podkladové plochy – broušení, penetrace, samonivelační stěrka, broušení stěrky, vysátí prachu z broušení, penetrace
- lepení PVC a soklových lišt
- přesun nábytku zpět do kanceláří – spojit stoly, příčky a skříně
- likvidace vzniklého odpadu

Prohlídka místa plnění dne 18.8.2020 v 12.00 hodin.

B- - Budova KoP Beroun, ul. Okružní 333, Beroun

Odstranění staré podlahové krytiny (koberce, lina + lišt) a položení krytiny nové – PVC NFS, TL 2 mm
+ olišťování včetně vystěhování nábytku před a nastěhování nábytku po položení podlahové krytiny,
barva lina dle vzorníku

kancelář 1. patro budovy

plocha cca 20 m²
š 4,1 m
d 4,7 m
délka olištování cca 16 m
případné vyrovnání podkladu

- **Budova KoP Beroun, ul. Pod Kaplankou 21, Beroun**

Odstranění staré podlahové krytiny (koberce, lina + lišt) a položení krytiny nové – PVC NFS, TL 2 mm
+ olišťování včetně vystěhování nábytku před a nastěhování nábytku po položení podlahové krytiny,
barva lina dle vzorníku

kancelář přízemí budovy plocha cca 23 m²
š 4,82 m
d 4,5 m
délka olištování cca 17 m

- **Budova: ul. Pražská 4, Hořovice**

Odstranění staré podlahové krytiny (koberce, lina + lišt) a položení krytiny nové – PVC NFS, TL 2 mm
+ olišťování včetně vystěhování nábytku před a nastěhování nábytku po položení podlahové krytiny,
barva lina dle vzorníku

chodba 2. patro budovy

plocha cca 11 m²
š 1,25 m
d 5,7 m
š 1,75 m
d 2 m
délka olištování cca 10 m
případné vyrovnání podkladu

kancelář 3. patro budovy plocha cca 12 m
š 3 m
d 4 m
délka olištování cca 12 m

1. Kancelář č. RA 1.28 má rozměry cca 5,2 m x 11 m (cca 57,2 m²)
 - Vystěhování nábytku z místnosti
 - Odstranění původní podlahové krytiny vč. soklů
 - Vyrovnání, oprava a začištění podlahy (pod stávající krytinou je popraskaná dlažba).
 - Odstranění původních soklů, odstranění lepidla a následné začištění omítky
 - Dodání podlahové krytiny (druh krytiny: zátěžový PVC, nášlapná vrstva PVC = 0,7 mm)
 - Položení nové podlahové krytiny s minimálním napojováním
 - Celoplošné podlepení
 - PVC zakončené obvodovou lištou
 - Dodání a montáž 3ks přechodové lišty v délce 2x 180 cm a 1x 150 cm
 - Odvoz a ekologická likvidace staré krytiny
 - Nastěhování nábytku zpátky do místnosti
2. Kancelář č. RA 45 má rozměry cca 5,5 m x 4 m (cca 22 m²)
 - Vystěhování nábytku z místnosti
 - Odstranění původní podlahové krytiny vč. soklů
 - Vyrovnání, oprava a začištění podlahy (pod stávající krytinou je beton)
 - Odstranění původních soklů, odstranění lepidla a následné začištění omítky
 - Dodání podlahové krytiny (druh krytiny: zátěžový PVC, nášlapná vrstva PVC = 0,7 mm)
 - Položení nové podlahové krytiny s minimálním napojováním
 - Celoplošné podlepení
 - PVC zakončené obvodovou lištou
 - Odvoz a ekologická likvidace staré krytiny
 - Nastěhování nábytku zpátky do místností

E. KrP Příbram, náměstí T.G.Masaryka č. 145, 261 01 Příbram

Položení koberců:

Kanc. č. 109 – rozměr 4,9 x 3,5 m, předsíň rozměr 2,3 x 3,5

Kancelář č. 502 – rozměr 5,1 x 3,4 m

Kancelář č. 403 – rozměr 3,9 x 5,1 m

Zasedačka 2 patro - rozměr 2,64 x 1,8 m, široká část 7,3 x 5,3

Vlastnosti koberce:

zátěžový koberec např. Traffic 330	100 % polypropylen	AB	900 g/m2	2 380 g/m2	4,40 mm	7,40 mm	
---------------------------------------	-----------------------	----	----------	---------------	---------	---------	--

Barva koberce bude vybrána ze vzorníku, dodavatel vystěhuje nábytek, odstraní starý koberec který zlikviduje, položí nový koberec, nastěhuje zpět nábytek.

Položení lina:

Chodba S1 – rozměr 7,0 x 2,2m, odstranění starého koberce a pokládka lina

Požadujeme zátěžové heterogenní PVC s nášlapnou vrstvou min. 0,7 mm a celkové tloušťce min. 2 mm, barva bude vybrána ze vzorníku.

II.

Cena díla

Cena za provedení díla činí celkem:

Cena díla celkem bez DPH: 184 466, Kč

DPH 21 %: 38 737,86 Kč

Cena díla celkem včetně DPH: 223 203,86 Kč

Slovy dvěstědvacetřítisícdevětšestřikorun yosumdesátšesthaléřů

III.

Platební podmínky

Smluvní cena za provedenou opravu bude uhrazena objednatelem po provedení opravy a převzetí bezchybně opravené věci specifikované v čl. I. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po převzetí opravené věci objednatelem.

Faktura je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.

Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

IV.

Smluvní pokuta

V případě nedodržení termínu opravy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny předmětu plnění za každý den prodlení. Pokud nastanou objektivní okolnosti nezaviněné zhotovitelem vedoucí k nedodržení termínu uvedeného v článku I. a zhotovitel je průkazně doloží, smluvní pokuta podle věty první se neuplatní.

V.

Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel odpovídá za to, že oprava bude provedena řádně a včas. Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc v době jejího předání. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost opravy v trvání 24 měsíců ode dne převzetí opravené věci objednatelem. Vyskytnou-li se v uvedené době na věci vady spočívající v provedení opravy, zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit.

VI.

Další ujednání

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s provedením opravy po dobu delší než 15 dnů.

VII.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, se kterým souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

V Příbrami dne 18. 9. 2020

V Praze dne 27. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Renata Malichová, MSc.
ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR
v Příbrami

.....
Aleš Sebastianides